


SOUŘADNÝ SYSTÉM JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM NSv.

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 tel : 596 245 252, fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz	
	Ing. Jan Kania	Ing. Michal Kawulok	Ing. Foldyna David		
					
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Frýdek [634956], 2983/1			ARCHÍV	
	MÍSTO STAVBY : Radniční 1148 738 01 Frýdek - Místek			STUPEŇ DPS	
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Statutární město Frýdek - Místek Radniční 1148, Frýdek, 738 01					
NÁZEV AKCE : Zpracování PD - rekonstrukce prostor Komerční banky a přilehlých prostor v 1.NP v objektu Radniční 1148			DATUM Březen 2020		PARÉ
			Č. ZAKÁZKY PPS- 28/19		
			MĚŘÍTKO		
OBJEKT : SO 01					
ČÁST : D.1.1 Architektonicko-Stavební řešení					
OBSAH : VÝPIS PRVKŮ			ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 28/19-D.1.1.b-		Č.V. 13

ZPRACOVÁNÍ PD -REKONSTRUKCE PROSTOR KOMERČNÍ BANKY A PŘÍLEHLÝCH PROSTOR V 1.NP V OBJEKTU RADNIČNÍ 1148

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	POPIS	GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚRY		POČET			POZNÁMKA
			DÉLKA mm	RŠ mm	1.P.	1.NP	SUMA	
K01	DOPLNĚNÍ A UPRAVENÍ OZDOBNÉHO LEMOVÁNÍ DVEŘNÍHO OTVORU, MOSAZ, TL. 1mm, VČ. KOTVENÍ, NAPOJENÍ NA ZDOBENÍ		18000	350		1	1	
K02	ZPĚTNÁ MONTÁŽ MOSAZNÉHO LEMOVÁNÍ STAVEBNÍHO OTVORU		9000			2	2	

POZNÁMKA:

Před zadáním do výroby nutno přeměřit velikost stavebních dílů. Rozměry dílů je nutné upravit s počtem a velikostí přesahů.

Barva klempířských výrobků šedá, přesná barva se určí na místě dle dodavatele.

**ZPRACOVÁNÍ PD -REKONSTRUKCE PROSTOR KOMERČNÍ BANKY A PŘÍLEHLÝCH PROSTOR V 1.NP V OBJEKTU
RADNIČNÍ 1148**

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

OZN.	POPIS	ROZMĚRY		POČET			POZNÁMKA
		DÉLKA mm	ŠÍŘKA mm	1.PP	1.NP	SUMA	
Z01	OPLECHOVÁNÍ PROSTUPU INSTALACÍ PŘES OBVODOVOU KONSTRUKCI, POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6mm, VČ. KOTVENÍ A UTĚSNĚNÍ PROSTUPU	175	175		1	1	
Z02	OPLECHOVÁNÍ PROSTUPU INSTALACÍ PŘES OBVODOVOU KONSTRUKCI, POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6mm, VČ. KOTVENÍ A UTĚSNĚNÍ PROSTUPU	225	225		1	1	
Z03	OPLECHOVÁNÍ PROSTUPU INSTALACÍ PŘES OBVODOVOU KONSTRUKCI, POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6mm, VČ. KOTVENÍ A UTĚSNĚNÍ PROSTUPU	200	200		1	1	
Z04	ZPĚTNÁ MONTÁŽ KRYTU TOPNÉHO TĚLESA				2	2	
Z05	SCHODIŠŤOVÉ MADLO, DUB, KOTVENÍ DO STĚNY	1250			1	1	
Z06	ZPĚTNÁ MONTÁŽ MOSAZNÉHO ZÁBRADLÍ, VČ. KOTVENÍ DO STĚNY A PODLAHY, ZÁBRADLÍ - MADLO VE VÝŠCE 900mm, DRUHÉ MADLO VE VÝŠCE 750mm, VODÍČÍ TYČ VE VÝŠCE 250mm, VČ. KOTVENÍ, MADLO D50, SLOUPKY D40	1600	900		1	1	BUDE PROVEDENO DLE VYHLÁŠKY 398/2009Sb., ZPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE
Z07	UPRAVENÍ A OSAZENÍ MOSAZNÉHO ZÁBRADLÍ VČ. KOTVENÍ DO STĚNY A PODLAHY ZÁBRADLÍ - MADLO VE VÝŠCE 900mm, DRUHÉ MADLO VE VÝŠCE 750mm, VODÍČÍ TYČ VE VÝŠCE 250mm, VČ. KOTVENÍ, MADLO D50, SLOUPKY D40	1500	900		1	1	BUDE PROVEDENO DLE VYHLÁŠKY 398/2009Sb., ZPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE
Z08	MONTÁŽ SCHODIŠŤOVÉ PLOŠINY, VČ. KOTVENÍ A NAPOJENÍ NA ELEKTROINSTALACI, REVIZE				2	2	POVRCHOVÁ BARVA V MOSAZ - BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLAŠENA INVESTOREM
Z09	NEREZ ODPADKOVÝ KOŠ DO WC INVALIDA, 5L				1	1	VYBAVENÍ WC INVALIDA BUDE PROVEDENO DLE VYHLÁŠKY 398/2009Sb.
Z10	NEREZOVÉ MADLO PRO WC INVALIDA, VČ. KOTVENÍ	1100			1	1	VYBAVENÍ WC INVALIDA BUDE PROVEDENO DLE VYHLÁŠKY 398/2009Sb.
Z11	NEREZOVÉ SKLOPNÉ MADLO PRO WC INVALIDA, VČ. KOTVENÍ	800			1	1	VYBAVENÍ WC INVALIDA BUDE PROVEDENO DLE VYHLÁŠKY 398/2009Sb.
Z12	NEROVÝ DRŽÁK TOALETNÍHO PAPÍTU PRO WC INVALIDA, VČ. KOTVENÍ				1	1	VYBAVENÍ WC INVALIDA BUDE PROVEDENO DLE VYHLÁŠKY 398/2009Sb.
Z13	ZRCADLO SKLOPNÉ, PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE, SPODNÍ HRANA UMÍSTĚNA VE VÝŠCE 0,8m NAD PODLAHOU	600	1000		1	1	VYBAVENÍ WC INVALIDA BUDE PROVEDENO DLE VYHLÁŠKY 398/2009Sb.
Z14	NEROVÝ TOALETNÍ KARTÁČ PRO WC INVALIDA, VČ. KOTVENÍ				1	1	VYBAVENÍ WC INVALIDA BUDE PROVEDENO DLE VYHLÁŠKY 398/2009Sb.

Z15	NEREZOVÝ HÁČEK NA ODĚVY, VČ. KOTVENÍ				2	2	VYBAVENÍ WC INVALIDA BUDE PROVEDENO DLE VYHLÁŠKY 398/2009Sb.
Z16	ZÁSObNÍK NA TEKUTÉ MÝDLO, VČ. KOTVENÍ				1	1	VYBAVENÍ WC INVALIDA BUDE PROVEDENO DLE VYHLÁŠKY 398/2009Sb.
Z17	ZÁSObNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY, VČ. KOTVENÍ				1	1	VYBAVENÍ WC INVALIDA BUDE PROVEDENO DLE VYHLÁŠKY 398/2009Sb.
Z18	ODKLÁDACÍ POLICE, KOVOVÁ, VČ. KOTVENÍ	200	400		1	1	VYBAVENÍ WC INVALIDA BUDE PROVEDENO DLE VYHLÁŠKY 398/2009Sb.
Z19	V SDK PŘÍČKÁCH BUDOU POUŽITY SYSTÉMOVÉ OCELOVÉ PROFILY V MÍSTĚ KOTVENÍ ZÁVĚSNÝCH SYSTÉMŮ, KOTVENÍ DVEŘÍ, OKEN, NÁBYTKU				1	1	BUDE PORVEDENO DLE TECHNOCLOGICKÉHO POSTUPU VÝROBCE
Z20	OCELOVÝ RÁM Z-PROFIL 100/155/100 TL. 5mm, VČ. KOTVENÍ OCELOVÝMI TRNY Ø16 á150mm A CHEMICKOU MALTOU KE STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCI, KOTEVNÍ DÉLKA MIN. 150mm	5600	355	1		1	ZPRACOVÁNÍ STATICKÉHO POSUDKU A VÝROBNÍ DOKUMENTACE
Z21	TRAPÉZOVÝ PLECH POZINKOVANÝ, TL. 1mm, VÝŠKA VLNY 49mm, DOPPLNĚNÍ OKARI SÍTO 100x100/6 VE DVOU VRSTVÁCH, PŘIVAŘENÉ K OCELOVĚNMU RÁMU	1550	900	1		1	ZPRACOVÁNÍ STATICKÉHO POSUDKU A VÝROBNÍ DOKUMENTACE
Z22	OCELOVÁ KONSTRUKCE PRO VYNÁŠENÍ PŘÍČKY NAD SKLENĚNÝM SVĚTLÍKEM, SLOUPKY JACKL 100/100/5, NOSNÍKY 100/140/5, PATNÍ PLECHY 300/300/5; 350/300/5	cca 1250 kg			1	1	ZPRACOVÁNÍ STATICKÉHO POSUDKU A VÝROBNÍ DOKUMENTACE
Z23	REVÍZNÍ DVÍŘKA PLASTOVÉ V PODHLEDU PRO PŘÍSTUP K VZT ZAŘÍZENÍ, VČ. KOTVENÍ	300	300		1	1	KOORDINACE S ČÁSTÍ VZT
Z24	PŘENOSNĚ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PHP, PROSOTRY DOTČENÉ ZMĚNOU, VČ. KOTVENÍ				3	3	VIZ. ČÁST PBŘ
Z25	PŘENOSNĚ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PHP, PROSOTRY SERVEROVNY, CO2 55B, VČ. KOTVENÍ				1	1	VIZ. ČÁST PBŘ
Z26	MOSAZNÁ ROHOVÁ SCHODIŠŤOVÁ LIŠTA, VČ. KOTVENÍ	7000	30x30		1	1	
Z27	ČISTÍCÍ TEXTILNÍ KOBEREC, VOLNĚ POLOŽENÝ NA DLAŽBU, PO OBVODĚ MOZASZNÁ PŘÍTLAČNÍ LIŠTA, VČ. KOVOTVENÍ				1	1	

**ZPRACOVÁNÍ PD -REKONSTRUKCE PROSTOR KOMERČNÍ BANKY A PŘÍLEHLÝCH PROSTOR V 1.NP V
OBJEKTU RADNIČNÍ 1148**

VÝPIS PARAPETŮ

OZN.	POPIS	ROZMĚRY		POČET			POZNÁMKA
		DÉLKA mm	RŠ mm	1.PP	1.NP	SUMA	
P01	KERAMICKÝ OBKLAD, LIŠTY	800	150		2	2	

POZNÁMKA:

Před zadáním do výroby nutno přeměřit velikost stavebních dílů. Typ obkladu bude odsouhlasen investorem.

**ZPRACOVÁNÍ PD -REKONSTRUKCE PROSTOR KOMERČNÍ BANKY A PŘILEHLÝCH PROSTOR V 1.NP V
OBJEKTU RADNIČNÍ 1148**

VÝPIS PŘEKLADŮ

OZN.	POPIS	ROZMĚRY		POČET			POZNÁMKA
		DÉLKA mm	ŠÍŘKA mm	1.PP	1.NP	SUMA	
a	OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL 4x180, S235, BETONOVÉ PODKLADKY, OBETONOVÁNÍ C20/25, VYKLÍNOVÁNÍ	1800	600		1	1	
b	OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL 2x180, S235, BETONOVÉ PODKLADKY, OBETONOVÁNÍ C20/25, VYKLÍNOVÁNÍ	1500	150		1	1	V MÍSTĚ ROZVADĚČE RP - UMÍSTĚNÍ V KOORDINACI S EL. SIL.

POZNÁMKA:

Před zadáním do výroby nutno přeměřit velikost a počet stavebních dílů. VŽDY JE NUTNO PŘIZVAT STATIKA K POSOUZENÍ STAVU KONSTRUKCE! NUTNO PODEPŘÍT KONSTRUKCE NAD BOURANÝM OTVOREM!