

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	OZN.	ÚPRAVA POVRCHU	STROP – ÚPRAVA
1.01	SÁL	81,21	FOŠNOVÁ PODLAHA	A	PERLITOVÁ OMÍTKA (OBV.)	TRÁMOVÝ STROP OPRAV.
1.02	KLUBOVNA	27,22	FOŠNOVÁ PODLAHA	A	PERLITOVÁ OMÍTKA (OBV.)	STÁV. OMÍTKA KLENBY
1.03	KUCHYŇKA	16,74	PRŮMYSLOVÁ DLAŽBA	D	OBKLAD KABŘINCEM	STÁV. OMÍTKA KLENBY
1.04	VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ	4,00	KAMENNÉ STUPNĚ	I_1	-	-
1.05	KOMORA	3,33	STÁV. VALOUNOVÁ DLAŽBA	E	VÁP. OMÍTKA	PODHLED SCHODIŠTĚ
1.06	CHODBA	68,63	STÁV. VALOUNOVÁ DLAŽBA	E	PERLITOVÁ OMÍTKA (OBV.)	STÁV. OMÍTKA KLENBY
1.07	KLUBOVNA	22,51	FOŠNOVÁ PODLAHA	A	PERLITOVÁ OMÍTKA (OBV.)	STÁV. OMÍTKA KLENBY
1.08	CHODBA	12,44	STÁV. KAMENNÁ DLAŽBA	F_1	VÁP. OMÍTKA	STÁV. OMÍTKA KLENBY
1.09	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	C	OBKLAD KABŘINCEM	STÁV. OMÍTKA KLENBY
1.10	PŘEDSTŇ	10,92	KERAMICKÁ DLAŽBA	C	"	"
1.11	PŘEDSTŇ WC MUŽI	2,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	C	"	"
1.12	WC MUŽI – PISOÁRY	4,04	KERAMICKÁ DLAŽBA	C	"	"
1.13	WC MUŽI	1,36	KERAMICKÁ DLAŽBA	C	"	"
1.14	PŘEDSTŇ WC ŽENY	4,72	KERAMICKÁ DLAŽBA	C	"	"
1.15	WC ŽENY	2,72	KERAMICKÁ DLAŽBA	C	"	"
1.16	SKLAD	25,54	PVC	B_1	PERLITOVÁ OMÍTKA (OBV.)	STÁV. OMÍTKA KLENBY
1.17	DÍLNA	55,87	CEMENTOVÝ POTĚR	G	PERLITOVÁ OMÍTKA (OBV.)	OPRAV. VÁPENNÁ OMÍTKA

LEGENDA HMOT

OZN.	DRUH HMOTY – KONSTRUKCE
	STÁVAJÍCÍ ZDIVO – KONSTRUKCE
	DOZDÍVKY Z CIHEL PLNÝCH NA MALTU VÁPENOCEM. – MVC 25
	ZDIVO Z CIHEL DVOUDĚROVÝCH NA MALTU MVC 25
	KAMENNÉ STÁVAJÍCÍ PRVKY
	VYBOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA

1. U KRBU PROVEDENA PODLAHA Z PRŮM. DLAŽDIC (D) – VIZ VÝKR. Č. 1.1-19
2. VÝŠKY KLENEB OZNAČENY ZKRATKOU (P – PATA KL., O – VRCHOL OBLOUKU KL., V. – NEJVYŠŠÍ VRCHOL KL.)
3. VÝŠKY PARAPETU EL. OKŘÍNÍ VE FASÁDĚ JSOU V ZÁV. VZTAŽENY KE KAMENNÉMU SOKLU POLOHA OKŘÍNÍ VYCHÁZÍ Z ČČENÉNÍ PILASTRŮ V POHLEDECH (VIZ VÝKR. 1.1-14).
4. I NOSNÍKY VE FASÁDĚ JSOU POUZE PRO VYZTUŽENÍ OSTĚNÍ (VÝSKYT PRASKLIN) – ZASEKAT Z FASÁDY.

Městský národní výbor ve Frýdku-Místku
„se výstavby"
Schváleno se k provedení za podmínek, stanovených ve stavebním povolení
Frýdek-Místek, dne 14. března 1988
Ing. Josef Snášel
vedoucí odboru

±0,000 = 350,000 (rel. v.)

ING. DLUHOŠ, KOLÁŘOVA 1/2, FM
FM 8 – CHLEBOVICE
MĚSTNÍ FM

PŮDORYS 1.NP

REKONSTRUKCE POJISTŮ

A1
10/87
7008
1:50

1 1-05