

01 OZNAČENÍ SVISLÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ

ZP 1 OZNAČENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - VIZ VÝPIS PRVKŮ

LEGENDA ZNAČENÍ - HT POTRUBÍ - UVNITŘ OBJEKTU

HTB	-	KOLENO
HTEA	-	ODBOČKA
HTEM	-	HRDLOVÉ POTRUBÍ
HTR	-	REDUKCE
ČK	-	ČISTÍCÍ KUS
PH	-	PŘIVZDUŠŇOVACÍ HLAVICE DN 110
VH	-	VĚTRACÍ HLAVICE

LEGENDA ZNAČENÍ - KG POTRUBÍ - VNĚ OBJEKTU

KGB	-	KOLENO
KGEA	-	ODBOČKA
KGEM	-	HRDLOVÉ POTRUBÍ
KGR	-	REDUKCE

BUDE DODRŽEN SPÁD PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ MIN 3%.
BUDE DODRŽEN SPÁD SVODNÉHO POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE MIN 2% (SUTERÉN).
BUDE DODRŽEN SPÁD SVODNÉHO POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE MIN 1%. (SUTERÉN)

POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE (PVC - HT / PVC-KG)

POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE (PVC - HT / PVC-KG)

STÁVAJÍCÍ KANALIZACE

VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE PROVEDENA POMOCÍ HRDLOVÉHO POTRUBÍ Z PVC DN 40-110.
SPÁD PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ MUSÍ BÝT MIN. 3%, U SVODNÉHO POTRUBÍ MIN. 2%.

±0,000 - VLASTNÍ VÝŠKOVÝ SYSTÉM

ASA EXPERT spol. s r.o.
STAVEBNÍ PROJEKCE

Akce:
Dům čp. 689, ul. Anenská - rekonstrukce a opravy vnitřních instalací

Zhotovitel: **ASA EXPERT A.S.**
ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO

Adresa zhotovitele: Lešetínská 626/24, 719 00, Ostrava-Kunčice
IČ: 27791891, DIČ: CZ27791891

Kontakt zhotovitele: http:www.asaexpert.cz, e-mail: info@asaexpert.cz, tel./fax: 596 790 100

Razítko, podpis:

Zodpovědný projektant: Ing. Radek Spurný — Podpis: tel:607 056 096
Vypracoval: Ing. Radek Spurný — Podpis: tel:607 056 096
Autorizovaný inženýr projektu: Ing. Pavel Srkal
Kontroloval: Ing. Pavel Srkal
Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby

Č. zakázky: 162/11/2019
Datum: 07/2020
Formát: 594x594
Část: D
Objekt: SO 01
Díl: D.1.4.1.b

Objednatel: **Statutární město Frýdek-Místek**, Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
IČO: 00296643
DIČ: CZ00296643

Výkres: PŮDORYS 1S - KANALIZACE
Měřítko: 1:50
Č.V.: 05
Datum: