

LEGENDA MATERIÁLŮ


- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

PŘEHLED BOURACÍCH PRACÍ

- BOURÁNÍ VZT POTRUBÍ NA SCHODIŠTÍ
- BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH STŘEŠNÍCH OKEN
- ODSTRANĚNÍ KOMÍNKŮ ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE

POZNÁMKA

- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDE ZAJIŠTĚNO OKOLÍ STAVĚNIŠTĚ
- BOURÁNÍ VZT POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNO POSTUPNÝM ROZEBRÁNÍM SHORA
- VYBOURANÉ DÍLY BUDOU ULOŽENY V PE PYTLÍCH A PŘEDÁNY K ODBORNÉ LIKVIDACI
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ PRVKY KROVU BUDOU OČIŠTĚNY, OBROUŠENY A OPATŘENY IMPREGNAČNÍM NÁSTŘIKEM 2x
- V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ NAPADENÍ DŘEVĚNÝCH PRVKŮ BUDE PŘIVOLÁN PROJEKTANT KE STANOVENÍ DALŠÍHO POSTUPU (VÝMĚNA NEBO ZESÍLENÍ)



REVIZE Č. 1 - KRYTINA

ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT PROF.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div>OVAPROX</div><div>U Cementárny 1303/16 703 00 Ostrava-Vitkovice IČ: 07855150, DIČ: CZ07855150</div></div>	
ING. LUKÁŠ KOSUB	-	ING. KATEŘINA SLANINOVÁ	ING. LUKÁŠ KOSUB		
INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK				
Č. P. 1257, ZÁMECKÉ NÁMĚSTÍ, FRÝDEK VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY VČETNĚ SVĚTLÍKU				FORMÁT	3x A4
				DATUM	05/2021
				STUPEŇ	DSP+DPS
				ZAK. ČÍSLO	X20-029
D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU
BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS PŮDY				1:75	D.1.1.02