


POHLED ZÁPADNÍ



KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

- K 02** PODOKAPNÍ STŘEŠNÍ ŽLAB, RŠ 330 mm – ŠEDÁ BARVA
- K 03** SVISLÝ DEŠŤOVÝ SVOD, DN 100 – ŠEDÁ BARVA

VÝPLNĚ OTVORŮ

- OG + Z** OKNO PLASTOVÉ ŠEDÉ + VENKOVNÍ ŽALUZIE

LEGENDA ZNAČENÍ

- A** POHLEDOVÝ BETON
- B** SKLÁDANÁ PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA ZE SYSTÉMU CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK – BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY, BARVA ŠEDÁ ZÁKLADNÍ (DLE VZORNIKU DODAVATELE)
- C** SKLÁDANÁ PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA ZE SYSTÉMU TEPELNĚ ZPRACOVANÉHO DŘEVA – SIBÍRSKÝ MODŘÍN, LATĚ ŠÍRKY 70 mm, UV OLEJ + OCHRANNÁ OLEJOVÁ LAZURA NA BÁZI PŘÍRODNÍCH OLEJŮ A VOSKŮ PRO EXTERIÉR
- E** STŘEŠNÍ POVLAKOVÁ KRYTINA Z PVCP–P, BARVA ŠEDÁ ZÁKLADNÍ
- H** OCELOVÉ ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ – VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES
- O** ODVĚTRÁNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – ŠEDÁ BARVA
- K** KOAXIÁLNÍ ODKOURENÍ PLYNOVÉHO KOTLE Ø 60 / 100 mm – ŠEDÁ BARVA
- J** NOVÁ FASÁDNÍ BARVA V ODSTÍNU SVĚTLÉ ŠEDÉ (VYBRÁNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM A ARCHITEKTEM)
- SK** NOVÁ FASÁDNÍ BARVA SOKLU V ODSTÍNU SYTÉ ŠEDÉ (VYBRÁNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM A ARCHITEKTEM)
- Z1** OCELOVÝ POŽÁRNÍ ŽEBŘÍK, ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ, JEDNA ŠTĚŘINA TVOŘENA NEZAVODNĚNÝM POŽÁRNÍM VODOVODEM, OCHRANNÝ KOŠ, VČETNĚ ZÁBRADLÍ PROTI PÁDU OSOB DLE ČSN 74 3282 VÝŠKY MIN. 1100 mm
- Z2** OCELOVÝ ŽEBŘÍK, ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ, VČETNĚ ZÁBRADLÍ PROTI PÁDU OSOB DLE ČSN 74 3282 VÝŠKY MIN. 1100 mm
- W** PRVEK VČELY, VELIKOST 400x300 mm. FASÁDNÍ 3D NÁPIS Z TVRZENÉHO EPS, OPATŘENÝ NÁSTRÍKEM FASÁDNÍ ŠTĚRKOVOU HMOTOU. PŘED NALEPENÍM PŘETŘÍT ELASTICKOU FASÁDNÍ BARVOU V ODSTÍNU LOGA DLE LOGOMANUÁLU. PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ VČELY A JEJÍ DRÁHA BUDE UPRESNĚNA BĚHEM REALIZACE A ODSOUHLASENA INVESTOREM A ARCHITEKTEM

ZMĚNA Č.1: 29.9.2021

0,000 = 358,28 B. p. v. (ČISTÁ PODLAHA V 1.NP MŠ)

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| <div><div>JANKO</div><div> projekt</div></div> | | <div>Architektura a interiérový design Projekce a inženýring staveb Požární ochrana Dotační management</div> | | <div>JANKO Projekt s.r.o. Albrechtická 807/16 794 01 Krnov IČ: 03872394 Tel: +420 603 588 925 Email: info@jankoprojekt.cz</div> | |
| Zodp. projektant: Ing. Jaroslav Hrvol | | Projektant: Ing. Tomáš Zelenka | | | |
| Stavebník: Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek | | Č.zakázky: 28/18/JPB | | Č.pare | |
| Název stavby: ZŠ a MŠ Chlebovice - tělocvična | | Datum: 3/2021 | | | |
| Stavební objekt: SO 01 - Dostavba tělocvičny | | Stupeň: DPS | | | |
| Místo stavby: ul. Pod Kabáticí č.p. 107 a č.p. 193, 739 42 Frýdek-Místek Chlebovice, k. ú. Chlebovice [651150] | | Formát: 594x297 | | | |
| Část PD: D. Dokumentace objektů technických a technologických zařízení | | Měřítko: 1:100 | | | |
| Výkres: POHLED ZÁPADNÍ - BAREVNÉ ŘEŠENÍ | | Č.výkresu: D.1.1.13 | | | |