


DETAIL U OKAPU



SKLADBY KONSTRUKCÍ

ST	STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NAD TĚLOCVIČNOU		
	- STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE m-PVC	-	
	- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	-	300 mm
	- TEPELNÁ IZOLACE EPS 150	-	4 mm
	- SAMOLEPÍCÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU	-	
	- ASFALTOVÁ PENETRAČNÍ EMULZE	-	
	- TRAPÉZOVÝ PLECH (TR150/280 - VIZ POZNÁMKA)	-	1000 mm
	- NOSNÉ STŘEŠNÍ PREFABRIKOVANÉ T-VAZNÍKY	-	
	- STROPNÍ AKUSTICKÝ PODHLED, PODHLEDOVÉ DESKY Z DŘEVĚNÉ VLNÝ POJENÉ MAGNEZITEM, BARVA RAL 9010, VLAKNA DESKY ŠÍŘKY 1 mm, FORMÁT DESEK 1200x600x25 mm. NOSNÁ KONSTRUKCE ZE SKRYTÝCH CD-PROFILŮ 60/27 mm A NA NĚ KOLMÝCH PROFILŮ CD 60/27 mm VČETNĚ AKUSTICKÉ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNÝ TL. 50 mm	-	
G2	PROVĚTRANÁ FASÁDA V ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY A V ALTERNATIVNÍ UČEBNĚ		
	- SÁDROKARTONOVÁ DESKA	12,5 mm	
	- INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA, NOSNÝ ROŠT VYPLNĚNÝ MINERÁLNÍ IZOLACÍ	40 mm	
	- PAROZÁBRANA SE SPOJI SLEPENÝMI TĚSNÍCÍ PÁSKOU	-	
	- NOSNÝ DŘEVĚNÝ RAM VYPLNĚNÝ MINERÁLNÍ IZOLACÍ	140 mm	
	- ZTUŽUJÍCÍ OPLÁSTĚNÍ, NAPŘ. SÁDROVLÁKNITÁ DESKA	12,5 mm	
	- DŘEVĚNÉ VODOROVNÉ LAŽOVÁNÍ VYPLNĚNÉ MINERÁLNÍ IZOLACÍ	40 mm	
	- DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ VĚTROTĚSNÁ FÓLIE	-	
	- PROVĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA TVOŘENÁ POMOCÍ SVISLÉHO LAŽOVÁNÍ	40 mm	
	- CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY, BARVA ŠEDÁ ZÁKLADNÍ	12 mm	

POZNÁMKY

- DŘEVĚNÉ PRVKY FASÁDY DLE DODAVATELE FASÁDNÍHO SYSTÉMU

DOPLNĚNÍ PD: 29.9.2021

0,000 = 358,28 B. p. v. (ČISTÁ PODLAHA V 1.NP MŠ)

<b>JANKO</b> projekt		Architektura a interiérový design Projekce a inženýring staveb Požární ochrana Dotační management		<b>JANKO Projekt s.r.o.</b> Albrechtická 807/16 794 01 Krnov IČ: 03872394 Tel: +420 603 588 925 Email: info@jankoprojekt.cz	
Zodp. projektant: Ing. Jaroslav Hrvol		Projektant: Ing. Tomáš Zelenka			
Stavebník:		Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek		Stupeň:	28/18/JP Č.pare
Název stavby:		<b>ZŠ a MŠ Chlebovice - tělocvična</b>		Datum:	3/2021
Stavební objekt:		<b>SO 01 - Dostavba tělocvičny</b>		Stupeň:	DPS
Místo stavby:		ul. Pod Kabáticí č.p. 107 a č.p. 193, 739 42 Frýdek-Místek Chlebovice, k.ú. Chlebovice [651150]		Formát:	A2
Část PD:		D. Dokumentace objektů technických a technologických zařízení		Měřítko:	1:5
Výkres:		<b>DETAIL U OKAPU</b>		Č.výkresu:	<b>D.1.2.14</b>