



POZNÁMKA

- VÝKRESY NENAHAZUJÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI
- VEŠKERÉ KOTY JE NUTNÉ NA STAVBĚ OVĚŘIT
- V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ JAKÝCHKOLIV ROZDÍLNOSTÍ V JEDNOTLIVÝCH ČÁSTECH PROJEKTU JE NUTNÉ NESROVNALOST VYŘEŠIT NA KONTROLNÍM DNI
- BOURACÍ PRÁCE JSOU UVEDENY NA SAMOSTATNÝCH VÝKRESECH
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE I TECHNICKÁ ZPRÁVA A VÝPIS JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ
- DEFINITIVNÍ OSAZENÍ VYPÍNAČŮ, ZÁSUVK, EL. KRABIC ... JE NUTNÉ PŘED OSAZENÍM OSOULASIT INVESTOREM
- PŘED BETONÁŽÍ ŽELEZOBETONOVÝCH STROPNÍCH DESEK JE NUTNÉ DO BEDNĚNÍ OSADIT PROTÁHOVACÍ EL. TRUBKY A KRABICE PODLE POŽADAVKŮ PROFESIE ELEKTRO A SLABOPROUDU. V ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍCH NEBUDOU VYŘEZÁVANY DŘÁŽKY DODATEČNĚ, ABY NEDOŠLO K PORUŠENÍ VÝZTUŽE.
- NEZOZNÁČENÉ PROSTUPY PRO PROFESIE BUDOU VRTÁNY DODATEČNĚ
- TRASY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ JE NUTNÉ PŘEKONTROLOVAT V PROJEKTECH JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ A VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT
- VEŠKERÉ ROZVODY VEDENÉ V DŘÁŽKÁCH ZDVA BUDOU PO OSAZENÍ ROZVODŮ DOPLNĚNY MALTOU A ULOMKY CIHEL A VYROVNÁNY. DO LÍCOVÉ VRSTVY BUDE POD OMÍTKOU OSAZENO RABITZOVO PLETIVO.
- VEŠKERÉ ODPADNÍ STOUPACÍ POTRUBÍ BUDE OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ V TLOUŠTČE MIN. 20 MM
- V ROZDÍCH A V OSTATNÍCH NAMÁHANÝCH MÍSTECH BUDOU DO OMÍTEK OSAZENY SYSTÉMOVĚ KOVOVÉ PODOMÍTKOVÉ OCHRANNÉ ROHOVÉ, UKONČOVACÍ A DILATAČNÍ LÍŠTY.
- VEŠKERÉ VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ POVRCHY BUDOU OPATŘENY OMÍTKOU POKUD NENÍ VÝSLOVNĚ UVEDENO NĚCO JINÉHO.
- V MÍSTECH VÝŠKOVÉHO ODSKOKU V PODHLEDECH, BUDE BOČNÍ PLOCHA PROVEDENA ZE SÁDKOKARTONU
- DŘÁŽKY A PROSTUPY VE ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍCH NEJSOU ZNÁZORNĚNY

Legenda materiálů

- Stávající zdivo z CPP, tl. viz. půdorys
- TI stávající, tl. 140mm
- Bourané konstrukce, tl. viz. půdorys
- Bude-li ostění bouraných otvorů narušené, nesoudržné...bude ostění nově vyzděno nově se zavázáním nového a stávajícího zdiva v každé řadě
- Bourané nenosné konstrukce (dveře, obklady, sanita,...)

Poznámka

- Podrobný výpis bouracích prací viz. TZ
- Vybourání všech nášlapných vrstev viz. TZ
- Vybourání stropu a stropních konstrukcí viz. TZ

- (P01) Vybourání dveří včetně zárubní
- (P02) Demontáž starého výtlahu
- (P03) Demontáž keramického obkladu
- (P04) Demontáž stávajícího topení
- (P05) Demontáž sanitárního vabavení
- (P06) Demontáž kuchyně vč. dřezu
- (P07) Vybourání okna
- (P08) Demontáž vnitřního parapetu

Legenda místností - BP - 2.NP				
Ozn.	Název místnosti	Plocha (m²)	Nášlapná vrstva	Poznámky
2,01	Pokoj	25,58	Demontáž podlahy	Demontáž včetně sokliku i podlahové lišty
2,02	Pokoj	16,08	Demontáž podlahy	Demontáž včetně sokliku i podlahové lišty
2,03	Pokoj	15,96	Demontáž podlahy	Demontáž včetně sokliku i podlahové lišty
2,04	Pokoj	15,51	Demontáž podlahy	Demontáž včetně sokliku i podlahové lišty
2,05	Pokoj	16,97	Demontáž podlahy	Demontáž včetně sokliku i podlahové lišty
2,06	Pokoj	15,22	Demontáž podlahy	Demontáž včetně sokliku i podlahové lišty
2,07	Pokoj	25,08	Demontáž podlahy	Demontáž včetně sokliku i podlahové lišty
2,08	Pokoj	13,87	Demontáž podlahy	Demontáž včetně sokliku i podlahové lišty
2,09	Koupelna	11,69	Demontáž podlahy	Demontáž včetně sokliku i podlahové lišty
2,10	Pokoj	16,33	Demontáž podlahy	Demontáž včetně sokliku i podlahové lišty
2,11	Pokoj	13,61	Demontáž podlahy	Demontáž včetně sokliku i podlahové lišty
2,12	Pokoj	15,74	Demontáž podlahy	Demontáž včetně sokliku i podlahové lišty
2,13	Předsíň	3,67	Demontáž podlahy	Demontáž včetně sokliku i podlahové lišty
2,14	Wc bezbariérové	3,13	Demontáž podlahy	Demontáž včetně sokliku i podlahové lišty
2,15	Wc	3,06	Demontáž podlahy	Demontáž včetně sokliku i podlahové lišty
2,16	Wc	6,01	Demontáž podlahy	Demontáž včetně sokliku i podlahové lišty
2,17	Chodba	48,74	Demontáž podlahy	Demontáž včetně sokliku i podlahové lišty
2,18	Schodiště	13,92	Demontáž podlahy	Demontáž včetně sokliku i podlahové lišty
2,19	Výlahová šachta	6,09	Demontáž podlahy	Demontáž včetně sokliku i podlahové lišty

REVIZE

Index	Datum	Změna	Jméno

SCHEMA OBJEKTU

ORIENTACE SCHEMATU

± 0,000= m.n.m BpV

Projekt | Realizace | Projektový management
info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz
STAVTE CHYTRĚ

STAVBA
Rekonstrukce budovy Domov pro seniory Frydek-Místek

MÍSTO STAVBY
Školná 401
Frydek-Místek
738 01

K.Ú.: [634956]
OKRES: Frydek-Místek
MRAI: Moravskoslezský

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČ: 08979737, IČS: vavřinská

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
Ing. Dan Lukášik, dan.lukasik@qualitygroup.cz, tel: 737 542 673

ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI
Michala Rezaninová
tel.:
e-mail: michala.rezaninova@qualitygroup.cz

AUTORIZACE

STAVEBNÍK - INVESTOR
Stavárna města Frydek-Místek
Radniční 1148, Frydek-Místek 738 01
IČO: 00296643

Č. SMLOUVY INVESTORA
xxx
Č. SMLOUVY PROJEKTANTA
P-22-026-000

OBJEKT
SO01

DATUM
01/2023
PARÉ

ODBORNÁ ČÁST
D.101.01 Architektonicko stavební řešení

MĚŘÍTKO
1:50, 1:1

NÁZEV DOKUMENTU
PŮDORYS 2.NP - BP

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU
částkačísločástčástvýkresčástnázevdokumentuměřítko

FM	DPS	D.101.01	05	ASŘ	PŮDORYS 2.NP - BP	00
----	-----	----------	----	-----	-------------------	----