


VZOROVÝ ŘEZ ŽLABEM / VPUSTÍ

(platí pro všechny žlaby a vpusti)



S1 SKLADBA PODLAHY

- KUCHYŇ A VÝDEJNÝ STRAVY

PUR PROTISKLUZNÁ STĚRKA	6 / 9 mm
CEMENTOVÁ MALTA	10 mm
VYROVNÁVACÍ BETON (UBROUŠENO 6 / 9 mm)	110 / 107 mm
PAROZÁBRANA (ASFALT. PÁS)	4 mm
DUTINOVÝ STROPNÍ PANEĽ	250 mm
CELKEM	380 mm

POZNÁMKY:

- Po provedení nové podlahy bude po obvodu veškerých nových i stávajících prostupů stropní konstrukcí podlaha oříznuta. Vzniklá drážka bude následně vyplněna tekutým dvousložkovým, chemicky i mechanicky odolným, polyuretanovým tmelem

Dokumentace byla zpracována pro provádění stavby. Dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci.

Kontroloval Ing. R. Hlaušek		Vypracoval Ing. A. Rakowská	Kreslil Ing. A. Rakowská	<div> BENEPRO, a.s. </div> <div> www.benepro.cz - info@benepro.cz tel. : 595 172 428, fax : 595 172 429 Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín </div>	
Investor		Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek		Formát	A3
Místo stavby		p.č. 5319/72, k.ú. Frýdek		Datum	11/2023
Acce: ZŠ F-M, El. Krásnohorské 2254 - školní kuchyně - II. etapa - rekonstrukce podlahy v kuchyni				Účel	DPS
				Měřítka	1 : 2
				Arch. číslo	BE/2023/06
Objekt: SO 01 Hlavní objekt - D 1.1 Arch. - stavební řešení Obsah: VZOROVÝ ŘEZ ŽLABEM/VPUSTÍ				Číslo kopie	Číslo výkresu D 1.1.10