



Tabulka místností		
Číslo	Jméno	Plocha [m <sup>2</sup> ]
0.01	SCHODIŠTĚ	16,39
0.02	CHODBA	28,8
0.03	CHODBA	13,13
0.04	SKLAD	20,82
0.05	UPS	4,54
0.06	VÝTAH	7,23
0.07	ZÁJMOVÁ ČINNOST	58,25
0.08	SKLAD	20,13
0.09	SKLAD	15,95
0.10	ŠATNA	18,68
0.11	PŘEDSÍŇ	2,38
0.12	WC	1,87
0.13	SPRCHY	6,67
0.14	KOTELNA	9,78
0.15	PRAČKA	8,2
0.16	WC	2,4
0.17	WC	4,33
0.18	SPRCHY	3,87
0.19	PŘEDSÍŇ	4,57
0.20	DENNÍ MÍSTNOST	41,97
0.21	CHODBA	13,82
0.22	SKLAD	17,32
0.23	SCHODIŠTĚ	16,91
0.24	KOMORA	1,08

Celková plocha [m<sup>2</sup>]: 339,12

Poškozené omítky budou otlučeny dle vyznačení. Po provedení bude spára zdiva proškrábnuta 20mm.

### LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZDIVO CIHELNÉ
- KERAMICKÁ DLAŽBA
- O1

OPRAVA VNITŘNÍCH OMÍTEK STĚN DLE VÝŠKY OTLUČENÍ
- SKLADBA PODLAH

PD01

–SVAŘOVANÉ PVC 2mm VČ.PVC SOKLÍKU, SAMONIVELAČNÍ STĚRKA DO 10mm, BETONOVÁ MAZANINA 60mm VYZTUŽENA SVAŘ. SÍTI 100X100X5mm
- PD02

– BEZPRAŠNÝ NÁTĚR, BETONOVÁ MAZANINA 60mm VYZTUŽENA SVAŘ. SÍTI 100X100X5mm
- PD03

–KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKULNÁ, SAMONIVELAČNÍ STĚRKA DO 10mm, BETONOVÁ MAZANINA 60mm VYZTUŽENA SVAŘ. SÍTI 100X100X5mm
- PD04

–KERAMICKÁ DLAŽBA

Stupeň projektové dokumentace:		Datum
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		Únor 2025
Autorizovaný projektant		Č. zakázky
Ing. Vladimír Hořelka		
Vypracoval		Měřítko
Bohumil Vojtíšek		1: 100
Investor stavby:	STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK–MÍSTEK	Č. výkresu
Místo stavby:	Míru 1313, Frýdek–Místek	
Název zakázky:		<b>D.1.1-01</b>
OPRAVA PODLAH A STĚN V SUTERÉNU BUDOVY Č.P. 1313 NA UL. MÍRU, ARMÁDA SPÁSY ČR		Paré č.
Výkres:		
NÁVRH OPRAV		