

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

□ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
□ BOURANÁ KONSTRUKCE

- 01 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ OKEN, VENKOVNÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ, KOVOVÝCH MŘÍŽÍ, VNITŘNÍCH PARAPETŮ
- 02 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ MEZIOKENNÍCH VLOŽEK, VČ. OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ, VNITŘNÍHO PARAPETU, PŘÍZDÍVKY PŘÍČKY
- 03 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ, VČ. VENKOVNÍHO A VNITŘNÍHO PRAHU, ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ ČÁSTI VÝŠKY PARAPETU BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ - BETON - ODSTRANĚNÍ CCA 150mm, ČÁSTI SKLADBY VNITŘNÍ PODLAHY V NUTNÉ MÍŘE PRO VÝMĚNU DVEŘÍ
- 04 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ FASÁDY
- 05 ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY, BETONOVÉ DESKY, PODKLADNÍCH VRSTEV DO HLoubKY 400mm POD TERÉN
- 06 NENÍ POUŽITO V PD
- 07 ODBORNÁ DEMONTÁŽ ZÁBRADLÍ
- 08 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ KVĚTINOVÉHO TRUHLÍKU
- 09 ODSTRANĚNÍ KABŘINCOVÉHO OBKLADU V CELÉ PLOŠE
- 10 ODBORNÁ DEMONTÁŽ OSVĚTLENÍ
- 11 ODBORNÁ DEMONTÁŽ VCHODOVÝCH DVEŘÍ, ČÁSTI SKLADBY VNITŘNÍ PODLAHY V NUTNÉ MÍŘE PRO VÝMĚNU DVEŘÍ
- 12 ODBORNÁ DEMONTÁŽ HROMOSVODU
- 13 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ ČÁSTI BETONOVÉ PLOCHY, VČ. PODKLADNÍCH VRSTEV DO HLoubKY 400mm POD TERÉN
- 14 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ ČÁSTI TRAVNATÉ PLOCHY, VČ. PODKLADNÍCH VRSTEV DO HLoubKY 400mm POD TERÉN
- 15 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ BETONOVÝCH DLAŽDIC - OKAPOVÉHO CHODNÍKU, VČ. PODKLADNÍCH VRSTEV DO HLoubKY 400mm POD TERÉN
- 16 ODBORNÁ DEMONTÁŽ BETONOVÉHO OBRUBNÍKU
- 17 ODBORNÁ DEMONTÁŽ KOVOVÉ ZÁBRANY, VČ. SLoupKŮ, KOTVENÍ
- 18 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ KOVOVÉ ČISTIČÍ ZÓNY
- 19 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ GARÁŽOVÝCH VRAT, VČ. ZÁVĚSU, OCELOVÝ RÁM A PRÁH BUDE ZACHOVÁN! PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ NOVÝCH DVEŘÍ DO STÁVAJÍCÍHO RÁMU GARÁŽOVÝCH VRAT - POŽADAVEK INVESTORA NA ZACHOVÁNÍ PŮVODNÍHO OTVORU
- 20 ODBORNÁ DEMONTÁŽ DILATAČNÍHO OPLECHOVÁNÍ
- 21 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ DEGRADOVANÝCH ČÁSTÍ OPĚRNÉ STĚNY A BETONOVÉHO TRUHLÍKU
- 22 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY, VČ. PODKLADNÍCH VRSTEV DO HLoubKY 400mm POD TERÉN

- 23 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ASFALT, VČ. PODKLADNÍCH VRSTEV DO HLoubKY 400mm POD TERÉN
- 24 ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ LODŽIE, VČ. KOTVENÍ
- 25 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ SKLADBY PODLAHY LODŽIE VČ. SOKLU, AŽ NA NOSNÝ PANEL, PANEL BUDE ZACHOVÁN, ODSTRANĚNÍ SUŠÁKU NA PRÁDLO
- 26 ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY VSTUPU
- 27 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ OKENNÍ SESTAVY NA SCHODIŠTÍ, VČ. OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍHO A VNITŘNÍHO PARAPETU, SOKLU
- 28 ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ ATKY
- 29 ODBORNÁ DEMONTÁŽ STŘEŠNÍ VPUSTI, KOŠIKU
- 30 ODBORNÁ DEMONTÁŽ STŘEŠNÍCH VĚTRACÍCH KOMÍNKŮ
- 31 ODBORNÁ DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ UKONČENÍ STŘEŠNÍ KRYTINY
- 32 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, AŽ NA STROPNÍ PANEL
- 33 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ PLECHOVÉ KRYTINY INSTALAČNÍ ŠACHTY
- 34 ODBORNÁ DEMONTÁŽ VZT HLAVICE
- 35 ODBORNÁ DEMONTÁŽ VĚTRACÍ HLAVICE KANALIZACE
- 36 ODBORNÁ DEMONTÁŽ DVEŘÍ, ČÁSTI SKLADBY VNITŘNÍ PODLAHY V NUTNÉ MÍŘE PRO VÝMĚNU DVEŘÍ
- 37 ODBODNÁ DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ PODSTAVCE INSTALAČNÍ ŠACHTY
- 38 ODBODNÁ DEMONTÁŽ OKAPOVÉHO SVODU, KOLENE, KOTLIKU
- 39 ODBODNÁ DEMONTÁŽ KOVOVÉHO MADLA/STUPNĚ PRO VÝSTUP NA STŘECHU
- 40 ODBODNÁ DEMONTÁŽ OKAPOVÉHO SVODU VČ. KOLENA
- 41 ODBODNÁ DEMONTÁŽ OKAPOVÉHO ŽLABU, HÁKY BUDOU ZACHOVÁNY
- 42 ODBODNÁ DEMONTÁŽ VĚTRACÍ MŘÍŽKY
- 43 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ PLECHOVÉ KRYTINY ŠACHTY
- 44 ODBORNÁ DEMONTÁŽ ZÁBRADLÍ
- 45 ODSTRANĚNÍ OKAPOVÉHO SVODU, VČ. KOTVENÍ, KOLENA
- 46 ODBORNÁ DEMONTÁŽ OKAPOVÉHO ŽLABU, VČ. KOTVENÍ
- 47 ODSTRANĚNÍ PLECHOVÉ FALCOVANÉ KRYTINY STŘECHY STROJOVNY VÝTAHU, PODKLADNÍ VRSTVY BUDOU ZACHOVÁNY - PŘEDPOKLAD DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ, KROV V DOBRÉM STAVU
- 48 ODBORNÁ DEMONTÁŽ ANTÉNY, VČ. KABELŮ, KOTVENÍ, PROSTUPU PŘES KRYTINU
- 49 ODSTRANĚNÍ MOZAIKOVÉHO OBKLADU V CELÉ PLOŠE
- 50 ODBORNÁ DEMONTÁŽ CEDULÍ
- 51 ODBORNÁ DEMONTÁŽ VYPÍNAČE
- 52 ODBORNÁ DEMONTÁŽ ZVONKOVÉHO TABLA
- 53 ODBORNÁ DEMONTÁŽ KOVOVÉHO DRŽÁKU VLAJKY
- 54 ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ

- 55 ODBORNÁ DEMONTÁŽ PLECHOVÉ KRYTINY ELEKTRO
- 56 ODBORNÁ DEMONTÁŽ VĚTRACÍCH MŘÍŽEK
- 57 ODBORNÁ ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÉ FINÁLNÍ OMÍTKY
- 58 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ ZATEPLENÍ SPODNÍHO LÍCE STROPNÍ KONSTRUKCE, ODBORNÁ DEMONTÁŽ ELEKTROINSTALACÍ, KRYTEK, KABELÁŽE APOD.
- 59 ODBORNÁ DEMONTÁŽ ELEKTRO DVÍŘEK
- 60 ODBORNÉ VYBOURÁNÍ OTVORU PRO VĚTRACÍ MŘÍŽKU GARÁŽE

TRHLINY V KONSTRUKCI BUDOU OČIŠTĚNY A BUDE PŘÍZVÁN PROJEKTANT - STATIK K POSOUZENÍ STAVU A NÁVRHU DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ, PŘEDPOKLAD - SPONKOVÁNÍ HELIKÁLNÍ VÝZTUŽÍ.

PŘI OBNAŽENÍ VÝZTUŽE BUDE PŘÍZVÁN PROJEKTANT K POSOUZENÍ STAVU A BUDE PROVEDENA PŘÍPRAVA PRO REPROFILACI BETONOVÉ KONSTRUKCE.

VEŠKERÁ KABELOVÁ VEDENÍ BUDOU ODBORNĚ ZKONTROLOVÁNA NA FUNKČNOST, FUNKČNÍ KABELY BUDOU ODBORNĚ PŘELOŽENY DO CHRÁNIČEK POD NOVÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, NEFUNKČNÍ KABELY BUDOU ODSTRANĚNY.



VEŠKERÉ ZÁSUVKY, VYPÍNAČE, KAMERY, ČIDLA, ELEKTRICKÉ KRABICE BUDOU ODBORNĚ POSOUZENY NA FUNKČNOST, FUNKČNÍ ZÁSUVKY, VYPÍNAČE, KAMERY, ČIDLA, ELEKTRICKÉ KRABICE BUDOU PŘELOŽENY NA NOVÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM. NEFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ BUDE ODSTRANĚNO.

BUDOU ODBORNĚ DEMONTOVÁNY CEDULE NA FASÁDĚ, SATELITY UŽIVATELŮ.

BUDOU ODSTRANĚNY NEVYUŽÍVANÉ DRŽÁKY, KONZOLY APOD.

BUDE PROVEDENO POSOUZENÍ OTVORU V PANELECH, ZDA SE NENACHÁZÍ RORÝS NEBO NETOPÝR.

POKUD BUDE PŘI ZEMNÍCH PRACÍCH OBNAŽENA OCHRANNÁ PŘÍZDÍVKA HYDROIZOLACE, PROVEDE SE ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ OCHRANNÉ PŘÍZDÍVKY V NUTNÉ MÍŘE PRO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ SOKLOVÉ ČÁSTI A BUDE PROVEDENO VYSPRÁVENÍ HYDROIZOLACE.

ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK		<div>PODPIS</div> 		Občanská 1116/18	
VYPRACOVAL: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK				7110 00 Ostrava – Slezská Ostrava	
INVESTOR: Statutární město Frýdek- Místek Radniční 1148, 73801 Frýdek - Místek					
NÁZEV AKCE:			ČÁST: STAVEBNÍ	FORMÁT: 594/594	
ÚSPORY ENERGIE V BYTOVÉM DOMĚ - ČÁST 1 - UL. 17. LISTOPADU, Č.P. 146			DATUM: ÚNOR 2016	STUPEŇ: DPS	
			MÍSTO STAVBY: PARC. Č. 2155/23, KAT. Ú. MÍSTEK		
OBSAH VÝKRESU:			STAVEBNÍ OBJEKT:		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1b)-06
ŘEZ A BP			SO 01		
			MĚRITKO: 1:75		