



STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Odbor zadávání veřejných zakázek

Radniční 1148

738 22 Frýdek-Místek

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.: MMFM 132284/2016

SP. ZN.


VYŘIZUJE: Ing. Tomáš Večeřa

TEL.: 558 609 293

FAX: 558 609 166

E-MAIL: vecera.tomas@frydek-mistek.cz

DATUM: 07. 10. 2016



DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Název VZ: Úspory energie v bytových domech – část 1 – ul. 17. listopadu č. p. 146 a 147
Číslo VZ : P16V11000680
Druh VZ: stavební práce
Druh ZŘ: otevřené řízení

Zadavatel obdržel žádosti o dodatečné informace následujícího znění:

Dotaz č. 1:

Ve výpisu oken jsou uvedeny meziokenní izolační vložky: sendvičová konstrukce, rám z AL profilů doplněného o tepelnou izolaci MV tl. 100 mm.

Žádáme o bližší specifikaci AL rámu a detailu styku plastové okno – MIV.

Odpověď:

Bližší specifikace AL rámu meziokenní vložky není nutná, jedná se o prefabrikované stavební prvky bez požadavku na konkrétního výrobce. Obecně lze uvést, že se jedná o profilovaný hliníkový rám umožňující optimální vsazení a uchycení okenního rámu. Detail napojení okenního rámu a meziokenní vložky je zřejmý z přiloženého výkresu č. D. 1.1 b) – 29, který je platný pro domy č. p. 146 i č. p. 147.

Dotaz č. 2:

Předmětem díla má být i dodávka budek pro rorýsy a netopýry a to v počtu 8 kusů pro každý dům. Nikde v projektové dokumentaci není uveden požadavek na materiál těchto budek, mohli byste jej tedy specifikovat. Dále jsme byli upozorněni výrobcí těchto budek, že se nevyrábí budky, pro společné hnízdění rorýsů a netopýrů, proto se ptáme kolik budek má být pro rorýsy a kolik pro netopýry.

Odpověď:

Podle ornitologického posudku, který si zadavatel nechal dodatečně vypracovat, jsou s ohledem na intenzivní destruktivní činnost strakapouda doporučeny vícekomorové dřevocementové budky namísto běžně používaných polystyrenových, budky jsou požadovány pouze pro rorýsy nikoliv pro netopýry.

Dotaz č. 3:

V rozpočtu pro zateplení objektu č. p. 147 je uvedena položka:

282	K	783- R1	S7 - kompletní skladba podlahy výtahové šachty	m2	6,638	0,00	
-----	---	------------	---	----	-------	------	--

S odkazem na výkres "viz D.1.1b)-09 PŮDORYS 1. PP NS, na výkrese 1. PP NS a ani na výkrese 1.NP NS však skladba S7 není specifikována, jen skladby S1-S6. Mohli byste tedy zaslat skladbu S7, a kde se nachází?

Odpověď:

Položka č. 282 v rozpočtu pro zateplení bytového domu č. p. 147 nebude naceňována, tato položka zůstala v rozpočtu zateplení omylem při rozdělení rozpočtu na části zateplení a přístavba výtahu. Skladba S7 se nachází ve výkresové části dokumentace pro přístavbu výtahu (výkresy č. D.1.1b)-03 až 08), v rozpočtu pro přístavbu naceněna bude – jedná se o položku č. 163.

Dne 07. 10. 2016 ve Frýdku-Místku

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ