

156/100/2016

Smlouva o dílo k veřejné zakázce s názvem „Čp. 370 Lískovec – oprava fasády nebytového domu, k. ú. Lískovec“



SMLOUVA O DÍLO č. 156/100/2016/0304

uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01

za které jedná: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

tel.: 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Mgr. Ludmila Potášová - odbor správy obecního majetku Magistrátu

email: potasova.ludmila@frydek-mistek.cz tel: 558 609 362

- **dále jen objednatel**

a

společnost TS a.s.

se sídlem Frýdek-Místek, tř. 17. listopadu 910, PSČ 738 01

za kterého právně jedná:

Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka číslo 1076

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu 198232455/0300

Tel: 558 443 211

E-mail: sekretariat@tsfm.cz

kontaktní osoba ve věcech technických: Bc. Radek Skotnica, vedoucí provozu Technická správa

email: radek.skotnica@tsfm.cz tel: 558 443 216

- **dále jen zhotovitel**
- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce „Čp. 370 Lískovec – oprava fasády nebytového domu, k. ú. Lískovec“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

**článek 1.
Úvodní ustanovení**

Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

- a) Objednatel má záměr realizovat stavbu „Čp. 370 Lískovec – oprava fasády nebytového domu, k. ú. Lískovec“ dle projektové dokumentace v rozsahu technické pomoci pod názvem „Čp. 370 Lískovec – oprava fasády nebytového domu, k. ú. Lískovec“ vypracované společností VENEZA, spol. s r. o. se sídlem, Stará Riviéra 1808, Frýdek – Místek v 08/2016, která tvoří nedílnou (nikoli nedělitelnou) přílohu č. 1 této smlouvy, a za tím účelem provedl výběr zhotovitele mimo režim zákona č.

L. Jd

Handwritten signature

134/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ), a to vyzvou objednatele k ocenění prací uvedených v čl. 2, a to v souladu s podmínkami ust. § 11.

- b) Zhotovitel předložil cenovou nabídku, která je v příloze č. 2 této smlouvy, a proto smluvní strany sjednaly následující:

článek 2.

Předmět a rozsah plnění

Předmětem smlouvy je:

- a) závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Čp. 370 Lískovec – oprava fasády nebytového domu, k. ú. Lískovec“, jejíž provedení bude v souladu s platnými ČSN normami a bude zahrnovat níže uvedené stavební práce a dodávky.

- Provedení odstranění navlhle a poškozené omítky. Je odhad, že se jedná o cca 20% plochy z celkové plochy fasády.. Zdivo očistit a provést cementovou omítku.
- Odkopání základového zdiva v částech vyznačených v dokumentaci do hloubky cca 1,2 m, Základové zdivo očištěno, provedena cementová omítky, hydroizolační stěrka do výše min 30 cm na terén a provedena ochrana hydroizolace mopovou folií, Horní hrana nové folie překryta novým keramickým obkladem 300/300
- Proveden zásyp výkopů a okapový chodník v provedení, natažena folie šířky 60 cm a zásyp štěrkem frakce 16 - 32
- Omítky na celém objektu bude očištěna, provedena penetrace, natažení perlinky a provedení tenkovrstvé silikonové omítky hlazené a provedení fasádního nátěru dle vzorníku KABE Therm K 10070
Sokl obložit keramickým obkladem 300/300, barevně přizpůsobit stávajícímu obkladu u garážových vrat.
- Demontáž všech žlabů a svodů a osazení nových v provedení Lindab, svody průměr 120, žlaby r.š. 330 vše v hnědé barvě.
- Očištění oplechování střech a provedení nátěru. Nátěr barevně sladit s barvou nově provedených žlabů a svodů Lindab.
- Dřevěné podbití říms očistit – obrousit a provést dvojnásobný ochranný nátěr v barevném odstínu nových žlabů a svodů
- Asfaltovou střešní krytinu očistit a odmastit, provést penetrační nátěr a dvojnásobný nátěr Gumoasfalem SA 12
- Dle výkresové dokumentace Řez „A“ a Řez „B“ provést demontáž skleněných tvárnic a plechového poklopu, zazdění stávajících skluzu pro uhlí v 1. PP, Provedení cementové omítky, hydroizolační stěrky s mopovou folií a zásypu stávajících prostoru skluzů. Plochu demontovaných skleněných tvárnic a plechového poklopu nahradit dlažbou ze žulových kostek.
- Ve věži provést zazdění označených okenních otvorů, do ponechaných otvorů osadit nová plastová jednokřídlová okna 900/1500, křídlo otvíravé i sklápěcí a celoobvodově odsazené v bílé barvě.
Okenní otvory pod střechou věže v každé stěně dozdívkou sjednotit na jeden rozměr 1800/600 a osadit nová plastová okna dvoukřídlová 1800/600, křídla sklápěcí v bílé barvě.

a

- b) závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedené dílo sjednanou cenu.

Specifikace díla

1. Specifikace díla včetně popisu prací je definována přílohou č.1 a č. 2 této smlouvy a to projektovou dokumentací v rozsahu technické pomoci pod názvem vypracované Ing. Vlastimilem Salajkou, Stará Riviéra 1808, Frýdek – Místek, číslo autorizace 1100366 v 08/2016, která tvoří nedílnou (nikoli nedělitelnou) přílohu č. 1 této smlouvy a vyplněným výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
2. Součástí plnění dle této smlouvy jsou i další práce a dodávky touto smlouvou výslovně nezahrnuté, o nichž však zhotovitel věděl nebo mohl předpokládat na základě svých odborných znalostí, že jejich provedení je nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy.

Článek 3.

Doba, místo a další podmínky plnění

1. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního díla v termínu **do 15.12. 2016**. Dokončené dílo musí být v tomto termínu předáno objednateli, a to protokolárním předáním a převzetím bez vad a nedodělků. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas a prohlašuje, že odpovídá oceněnému soupisu prací dle přílohy č. 2 smlouvy.
2. Splnění termínu předání díla resp. částí (úseků) díla objednateli je podmíněno vhodnými klimatickými podmínkami. V případě nepříznivých klimatických podmínek se termín předání díla posune o počet dnů, kdy nebylo možné dílo realizovat.
3. Místo plnění je nebytový dům č. p. 370 v Lískovci u Frýdku.

Předání a převzetí staveniště

4. Zhotovitel je povinen převzít od objednatele staveniště v aktuálním stavu bez zvláštních úprav, a to do jednoho týdne od uzavření smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol, který obě strany podepíší.
5. Zhotovitel je povinen na staveništi udržovat pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech.
6. Nositelem nebezpečí škod na zhotovovaném díle i zařízení staveniště bude od předání staveniště do předání hotového díla zhotovitel.
7. Rozsah staveniště je vymezen místem plnění. Zhotovitel bude povinen vést stavební deník minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
8. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. V ceně díla jsou zahrnuty poplatky za skládku.
9. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).

10. Smluvní strany sepiší a podepiší na závěr protokol o vyklizení staveniště nebo tuto skutečnost uvedou do stavebního deníku.
11. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, zejména stavebním zákonem a prováděcími předpisy a českými technickými normami.
12. Zhotovitel předá u předávacího řízení dokončeného díla objednateli rovněž veškeré potřebné doklady, jejichž základní specifikace je uvedena v zákonech či jiných právních předpisech, osvědčení použitých materiálů, atesty, případně prohlášení o shodě, protokoly o příslušných zkouškách, kopie dokladů o likvidaci odpadu, návody k údržbě zařízení případně další doklady potřebné k užívání díla.
13. Objednatel si vyhrazuje právo ověřit si v akreditované zkušebně ČR shodu jakéhokoliv dodaného výrobku s certifikátem jakosti, doloženým zhotovitelem, případně doloženým při dodávce na místo realizace. V případě, že výrobek nebude mít dodavatelem deklarované a objednatelem požadované vlastnosti, cenu tohoto kontrolovaného výrobku a související náklady na ověření shody hradí dodavatel, v opačném případě je hradí zadavatel.

článek 4. Cena a platební podmínky:

1. Smluvní cena za předmět smlouvy je celkem ve výši:

cena bez DPH	972 311,00 Kč
21 % DPH	204 185,31 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 176 496,31 Kč

2. Smluvní cena v rozsahu sjednaného předmětu smlouvy je smluvní cenou nejvýše přípustnou a závaznou po celou dobu trvání smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné pro řádné splnění sjednaného předmětu smlouvy. V ceně je zahrnut poplatek za skládku.
3. Smluvní cena je doložena položkovým rozpočtem (výkazem výměr) zhotovitele dle přílohy č. 2. smlouvy.
4. Sjednaná smluvní cena obsahuje i veškerá rizika spojená s vývojem kurzů zahraničních měn vůči české koruně.
5. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednavateli termín kdy bude dílo ukončeno a připraveno k odevzdání a převzetí. Zápis o odevzdání a převzetí prací pořizuje zhotovitel. Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady zejména:
 - prohlášení o shodě (dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 - certifikát výrobku (dle zákona č. 22 /1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
6. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy pro daňový doklad, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě těchto náležitostí stanovených právními předpisy je druhá strana povinna ve faktuře vyznačit i tyto údaje:

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
- označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplacen,
- čísla a data dodacích listů podepsaných zhotovitelem a odsouhlasených objednatelem (dodací listy, zjišťovací protokoly budou přílohou faktury),
- jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
- IČ a DIČ zhotovitele a objednatele.

Nedílnou přílohou faktury musí být odsouhlasený zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

7. Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů po jejím doručení objednateli, který provede ověření formální, věcné a finanční správnosti údajů uváděných v daňovém dokladu a potvrdí ji svým podpisem. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).
8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé straně bez zaplacení k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.
9. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že přijatá plnění pořizuje plátce pro potřeby související výlučně s činnostmi při výkonu veřejné správy. (DPH 21%).
10. Doručení faktury se provede oproti podpisu kontaktní osoby ve věcech technických nebo doručenkou prostřednictvím pošty. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

článek 5. Záruční podmínky

1. Zhotovitel poskytuje na dodané dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. v souladu se zákonem 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákony souvisejícími, dále v souladu s ČSN, EN, ON a TP, jimiž se definuje požadovaná kvalita a způsob její kontroly.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání podle příslušných ustanovení zákona č.89/2012 Sb. občanského zákoníku, zejména ustanovení § 2615 až 2619. Dále odpovídá za vady zjištěné objednatelem po předání v poskytnuté záruční době.
3. Záruční doba počíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí řádně splněného díla jako celku. Úplným protokolárním předáním a převzetím díla se rozumí předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, ve sjednaném rozsahu a ve sjednaném místě plnění.
4. V případě výskytu vady na díle v záruční lhůtě bude objednatel vady reklamovat bezodkladně po jejich zjištění na níže uvedené adrese:

e-mail: sekretariat@tsfm.cz

Objednatel je oprávněn uplatnit v reklamaci volbu svého nároku z vad díla.

5. Zhotovitel se zavazuje po ohlášení vady, která nebrání běžnému užívání díla a neohrožuje uživatele do 5 dnů nastoupit a započít s odstraněním vad díla, a to i v případě, že reklamaci neuznává; v případě vad, které brání běžnému užívání díla nebo ohrožují uživatele je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vad do prvního pracovního dne následujícího po ohlášení a započít s odstraněním vady.
6. Nezhájí-li zhotovitel opravu reklamované vady ani do 30 dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit opravou vady jiného dodavatele. Veškeré takto vzniklé účelně vynaložené náklady uhradí objednateli zhotovitel v případě, prokáže-li se, že reklamace byla oprávněná.
7. Oprávněná osoba objednatele může bez přítomnosti zástupce zhotovitele provádět běžné zásahy do dodaného díla v souladu s jeho účelem a příslušnými technickými podmínkami, s nimiž byl objednatel seznámen v předávacím řízení (protokolárním předáním a převzetím celé dodávky).

článek 6. Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním předmětu díla v termínu dle smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení s předáním předmětu díla. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému dokladu – faktuře zhotovitele.
2. V případě prodlení zhotovitele s nástupem k odstranění reklamovaných vad dle termínu stanoveném ve smlouvě dle článku 5. odst. 5. se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení, a to do dne nastoupení zhotovitele k odstranění vad anebo do dne skutečného odstranění vad způsobem dle článku 5. odst. 6. smlouvy; Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného objednatelem.
3. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle smlouvy má právo zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení s placením dlužné částky. Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného zhotovitelem.

článek 7. Další podmínky provádění díla

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými platnými předpisy; tj. se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Úhrada případných sankcí uložených za neplnění povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce uložených zadavateli, a to např. vady či nedodržování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, bude požadována po zhotoviteli.
2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat; to platí i pro subdodavatele zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou.

Škody

4. Pokud je činností zhotovitele způsobená škoda objednateli nebo třetím osobám konáním nebo opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy (včetně škod na stavbě budovy, např. poškození podlahových krytin, poškození omítky, odření nátěrů aj.), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, finančně ji uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou těmi, kteří pro něj dílo provádějí.

článek 8. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny objednatele a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit kontrolním orgánům přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 8 písm. c), § 20 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole – kontrolní řád).
2. Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků potvrzených oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smluvní strany řeší spory z této smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, předají strany spor věcně příslušnému soudu.
4. Podléhá-li tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinná zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.
5. Tato smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu.
6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
7. Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě rozhodnutí ⁷²schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 4. 10. 2016, usnesení č. 5/72/2016.

8. Součástí smlouvy jsou její přílohy:


- a) Příloha č. 1 - projektová dokumentace v rozsahu technické pomoci pod názvem „Čp. 370 Lískovec – oprava fasády nebytového domu, k. ú. Lískovec“ vypracovaná společností VENEZIA, spol. s r. o., Stará Riviéra 1808, Frýdek – Místek v 08/2016, která tvoří nedílnou (nikoli nedělitelnou) přílohu č. 1 této smlouvy,
- b) Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací s výkazem výměr

Za objednatele:


Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne 19. 10. 2016

Ve Frýdku-Místku, dne 14. 10. 2016


Mgr. Michal Pobucký, DiS.,
primátor




Ing. Jaromír Kohut,
předseda představenstva

TS a.s.
8. 17. listopadu 910
733 02 Frýdek-Místek

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	„Oprava fasády nebytového domu č. p. 370 Lískovec u Frýdku“		Lískovec u	Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek	IČ/DIČ:	002296643/CZ002296643
Druh stavby:				Projektant:	Ing. Vlastimil Salajka	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Lískovec, č.p. 370			Zhotovitel:	TS a.s.	IČ/DIČ:	60793716
Začátek výstavby:				Konec výstavby:		Položek:	13
JKSO:				Zpracoval:		Datum:	26.9.2016

Rozpočtové náklady v Kč				959 044,60
Údržba hasičské zbrojnice				13 266,40
Zazdění otvorů				
			Celkem bez DPH	972 311,00
			DPH 21%	204 185,31
			Celkem včetně DPH	1 176 496,31

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		TS a.s.
		17 listopadu 910
		Frýdek Místek
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis 26.9.2016

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Údržba hasičské zbrojnice Lískovec

JKSO:
Místo: Lískovec

CC-CZ:
Datum: 22.09.2016

Objednatel:
Statutární město Frýdek - Místek

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
T.S. a.s. Frýdek - Místek

IČ: 60793716
DIČ: CZ60793716

Projektant:
VENEZA spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Lumír Hajdušek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	949 044,60
Ostatní náklady	10 000,00

Cena bez DPH	959 044,60
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	959 044,60	201 399,37
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 160 443,97
------------	-------	--------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Údržba hasičské zbrojnice Lískovec

Místo: Lískovec

Datum: 22.09.2016

Objednatel: Statutární město Frýdek - Místek

Projektant: VENEZA spol. s r.o.

Zhotovitel: T.S. a.s. Frýdek - Místek

Zpracovatel: Ing. Lumír Hajdušek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	949 044,60
HSV - Práce a dodávky HSV	619 794,70
1 - Zemní práce	33 544,55
3 - Svislé a kompletní konstrukce	15 657,24
5 - Komunikace pozemní	3 141,97
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	453 703,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	96 830,81
997 - Přesun sutě	8 867,63
998 - Přesun hmot	8 049,25
PSV - Práce a dodávky PSV	329 249,90
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	28 314,11
712 - Povlakové krytiny	60 289,60
764 - Konstrukce klempířské	86 104,79
766 - Konstrukce truhlářské	42 241,84
767 - Konstrukce zámečnické	273,24
781 - Dokončovací práce - obklady	12 560,79
783 - Dokončovací práce - nátěry	99 465,53
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	10 000,00
Zařízení staveniště	10 000,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	959 044,60

ROZPOČET

Stavba: Údržba hasičské zbrojnice Lískovec

Místo: Lískovec Datum: 22.09.2016
Objednatel: Statutární město Frýdek - Místek Projektant: VENEZA spol. s r.o.
Zhotovitel: T.S. a.s. Frýdek - Místek Zpracovatel: Ing. Lumír Hajdušek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

949 044,60

HSV - Práce a dodávky HSV

619 794,70

1 - Zemní práce

33 544,55

1	K	132212201	Hloubení ryh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. "nová hydroizol."	m3	43,200	648,00	27 993,60
			(1,5+5,2+3,0*2+0,45*2+4,3*3+9,5)*1,2*1,0		43,200		
2	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,568	206,00	1 147,01
			"přebytek zásypu" 27,84*0,2		5,568		
3	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	5,568	145,00	807,36
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,568	16,00	89,09
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	37,632	74,00	2 784,77
			"zpětný zásyp bez okap. chodníku" 43,2 - 27,84*0,2		37,632		
6	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	2,926	247,00	722,72
			"shoz na uhlí" 1,1*0,9*1,0		0,990		
			"shoz plyn. kotelna" 2,2*1,1*0,8		1,936		
			Součet		2,926		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

15 657,24

7	K	310239211	Žazdivka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,634	3 660,00	5 980,44
			"shozy suterén" (2,2+1,1)*1,1*0,45		1,634		
8	K	319201321	Výrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	43,200	224,00	9 676,80
			"nová hydroizol."		43,200		
			(1,5+5,2+3,0*2+0,45*2+4,3*3+9,5)*1,2		43,200		

5 - Komunikace pozemní

3 141,97

9	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	3,410	100,00	341,00
			"shoz na uhlí" 1,1*0,9		0,990		
			"shoz plyn. kotelna" 2,2*1,1		2,420		
			Součet		3,410		
10	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	3,410	354,00	1 207,14
			"shoz na uhlí" 1,1*0,9		0,990		
			"shoz plyn. kotelna" 2,2*1,1		2,420		
			Součet		3,410		
11	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	0,682	2 337,00	1 593,83
			3,41/5,0		0,682		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

453 703,25

12	K	612325215	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	2,000	1 169,00	2 338,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"shozy suterén" 1+1		2,000		
13	K	622131111	Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně	m2	43,200	44,00	1 900,80
			"základy nová hydroizol."		43,200		
			(1,5+5,2+3,0*2+0,45*2+4,3*3+9,5)*1,2				
14	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	699,778	148,00	103 567,14
			"dolní" 23,900*6,6+13,8*0,6+3,0*6,0		184,020		
			"horní" 10,1*3,65+13,8*5,5+3,0*6,0		130,765		
			"levá" 12,9*(6,6+3,65)/2+12,9*1,2/2+5,2*(5,5+6,5)/2		105,053		
			2,0*1,8+2,6*7,0/2		12,700		
			"pravá" 9,5*(5,5+8,0)/2+12,9*1,2/2+6,45*2,0+3,0*(6,0+5,5)/2		102,015		
			"věž" (4,3*3+0,45*2)*17,8 + (4,3 - 2*0,45)*11,4		284,400		
			Mezisoučet		818,953		
			"odp otv" - (1,35*1,5*20+1,35*2,0+1,8*0,9)		-44,820		
			- (1,25*0,8*2+1,3*1,5+1,8*0,9+1,7*2,0+3,7*3,7*3)		-50,040		
			- (1,35*1,5+1,25*0,8*4)		-6,025		
			- (1,2*1,2*4)		-5,760		
			- (1,0*2,0+1,8*0,9*4+0,9*1,5*3)		-12,530		
			Mezisoučet		-119,175		
			Součet		699,778		
15	K	622335202	Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu přes 10% do 30%	m2	699,778	231,00	161 648,72
16	K	622525105	Tenkovrstvá omítka malých ploch do 4,0m2 na stěnách - venkovní	kus	2,000	1 102,00	2 204,00
			"shozy suterén" 1+1		2,000		
17	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	699,778	220,00	153 951,16
18	K	622331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	72,540	254,00	18 425,16
			"nad terénem - sokl poškozené omítky 60 cm" (12,9+1,5+5,2+3,0*2+0,45*2+4,3*3+9,5)*0,6		29,340		
			"základy nová hydroizol."		43,200		
			(1,5+5,2+3,0*2+0,45*2+4,3*3+9,5)*1,2				
			Součet		72,540		
19	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	78,105	28,00	2 186,94
			"otvory" (1,35*1,5*20+1,35*2,0+1,8*0,9)		44,820		
			(1,25*0,8*2+1,3*1,5+1,8*0,9+1,7*2,0)		8,970		
			(1,35*1,5+1,25*0,8*4)		6,025		
			(1,2*1,2*4)		5,760		
			(1,0*2,0+1,8*0,9*4+0,9*1,5*3)		12,530		
			Součet		78,105		
20	K	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	80,000	25,50	2 040,00
			"předběžně" 80		80,000		
21	K	637111113	Okapový chodník ze štěrkopisku tl 200 mm s udušáním š 600 mm	m2	27,840	155,00	4 315,20
			(5,2+3,0*2+0,45*2+4,3*3+9,5)*0,6		20,700		
			"levý bok" 12,9*0,6		7,740		
			"dveře" - (1,0*0,6)		-0,600		
			Součet		27,840		

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	27,840	14,00	389,76
23	M	693111460	textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	32,016	23,00	736,37

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

96 830,81

24	K	941111121	Montáž lešení radového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	900,120	28,00	25 203,36
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

"dolní" (23,9+1,2*2)*6,0+3,0*4,0 169,800

"horní" (10,1+1,2*2)*2,0+(13,8+1,2*2)*4,0+3,0*4,0 101,800

"levá" 12,9*6,0+5,2*6,0 108,600

"pravá" 10,0*8,0 80,000

"věž" (4,3*3+0,45*2+1,2*6)*17,8 + (4,3 - 2*0,45+1,2*2)*11,4 439,920

Součet 900,120

25	K	941111221	Příplatek k lešení radovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití 900,12*30	m2	27 003,600	1,00	27 003,60
----	---	-----------	--	----	------------	------	-----------

27 003,600

26	K	941111821	Demontáž lešení radového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	900,120	28,90	26 013,47
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

27	K	963011513	Bourání stropů z tvárcí sklobetonových do ŽB nosníků v do 300 mm	m2	2,420	281,00	680,02
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

"shoz kotelna" 2,2*1,1 2,420

28	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	9,240	158,00	1 459,92
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

"věž" 2*1,8*0,9*2+2,3*0,6*2 9,240

29	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	8,100	106,00	858,60
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

"věž" 0,9*1,5*6 8,100

30	K	969011141	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 200	m	2,000	39,30	78,60
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

"odvětrání z kotelny" 2,0 2,000

31	K	978036131	Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 20 %	m2	699,778	18,60	13 015,87
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

32	K	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 100 %	m2	29,340	85,80	2 517,37
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

"sokl" (12,9+1,5+5,2+3,0*2+0,45*2+4,3*3+9,5)*0,6 29,340

997 - Přesun sutě

8 867,63

33	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	11,145	514,00	5 728,53
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

34	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,145	216,00	2 407,32
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

35	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	78,015	9,38	731,78
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

11,145*7 78,015

998 - Přesun hmot

8 049,25

36	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	34,107	236,00	8 049,25
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

329 249,90

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

28 314,11

37	K	711161303	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopolymy pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,5 m	m2	62,550	93,50	5 848,43
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

"nová hydroizol." 54,000

(1,5+5,2+3,0*2+0,45*2+4,3*3+9,5)*(1,2+0,3) 54,000

"shozy" (2,2+0,3*2)*1,9+(1,1+0,3*2)*1,9 8,550

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		62,550		
38	K	711193131	izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší AQUAFIN 2K "nová hydroizol." (1,5+5,2+3,0*2+0,45*2+4,3*3+9,5)*(1,2+0,3) "shozy" (2,2+0,3*2)*1,9+(1,1+0,3*2)*1,9	m2	62,550	356,00	22 267,80
			Součet		62,550		
39	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,255	776,00	197,88

712 - Povlakové krytiny

60 289,60

40	K	712400841	Odstránění povlakové krytiny střeš do 30° odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očistěním " věž" 4,5*4,5 "garáže" 13,8*6,8*2 " nižší část" 10,1*(6,8+1,5) + (23,9*5,3) "spoj krček" 3,0*2,5*2 Součet	m2	433,430	13,70	5 937,99
41	K	712410901	Provedení údržby povlakové krytiny do 30° za studena nátěrem penetračním	m2	433,430	3,90	1 690,38
42	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg	t	0,152	39 710,00	6 035,92
43	K	712410915	Provedení údržby povlakové krytiny do 30° za studena tmelem asfaltovým " dvojnásobný" 433,43*2 Součet	m2	866,860	7,15	6 198,05
44	M	111633460	suspenze asfaltová GUMOASFALT SA 12/ 10 kg	t	1,300	30 115,00	39 149,50
45	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	1,452	880,00	1 277,76

764 - Konstrukce klempířské

86 104,79

46	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti 23,9*2+3,0*2+4,5*4 Součet	m	71,800	46,90	3 367,42
47	K	764004861	Demontáž svodu do suti 6,6*2+3,65+5,65+17,8*2 Součet	m	58,100	36,40	2 114,84
48	K	764511601	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm "věž" 4,5*4 "krček" 3,0*2 Součet	m	24,000	398,00	9 552,00
49	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm 23,9*2 Součet	m	47,800	450,00	21 510,00
50	K	764511621	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	kus	4,000	552,00	2 208,00
51	K	764511641	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 250/87 mm	kus	4,000	372,00	1 488,00
52	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	4,000	418,00	1 672,00
53	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm "věž" 17,8*2 Součet	m	35,600	594,00	21 146,40
54	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm 6,6*2+3,65+5,65 "odvětrání kotelny" 3,5 Součet	m	26,000	872,00	22 672,00
55	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,268	1 396,00	374,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
766 - Konstrukce truhlářské							42 241,84
56	K	766622115	Montáž plastových oken plochy přes 1 m ² pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva "věž" 4*1,8*0,6+3*0,9*1,5 8,370	m ²	8,370	410,00	3 431,70
57	M	611400070	okno plastové jednokřídlé otvíravé pravé 90 x60 cm	kus	8,000	3 100,00	24 800,00
58	M	611400162	okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé 90 x 150 cm	kus	3,000	4 636,00	13 908,00
59	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,133	768,00	102,14
767 - Konstrukce zámečnické							273,24
60	K	767590830	Demontáž poklopu "shoz na uhlí" 1,1*0,9 0,990	m ²	0,990	276,00	273,24
781 - Dokončovací práce - obklady							12 560,79
61	K	781774115	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických do 22 ks/m ² lepených flexibilním lepidlem "sokl na izolaci" (5,2+3,0*2+0,45*2+4,3*3+9,5)*0,3 "ostatní" (12,9+10,1+1,4*2+5,2)*0,3 "dveře" - (1,0+1,7)*0,3 Součet	m ²	18,840	293,00	5 520,12
62	M	597611350	dlaždice keramické RAKO (barevné) 30 x 30 x 0,8 cm l. j.	m ²	20,724	331,00	6 859,64
63	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,430	421,00	181,03
783 - Dokončovací práce - nátěry							99 465,53
64	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m ²	27,040	32,00	865,28
65	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m ²	27,040	3,30	89,23
66	K	783218211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr s mezibroušením tesařských konstrukcí "řimsy podbití" (23,9+3,0*2+13,8*2+10,1)*(0,25+0,15) 27,040	m ²	27,040	135,00	3 650,40
67	K	783401303	Bezoplachové odrezivění klempířských konstrukcí před provedením nátěru "oplech. štítu" (6,8*2*2+4,5*4)*0,15 10,860	m ²	10,860	53,00	575,58
68	K	783414201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m ²	10,860	70,00	760,20
69	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m ²	10,860	68,00	738,48
70	K	783491011	Příplatek k cenám provedení dvojnásobného nátěru klempířských konstrukcí za sklon do 30°	m ²	10,860	12,50	135,75
71	K	783801221	Očistění omítek napadených mikroorganismy jednonásobným nátěrem biocidním přípravkem a okartáčováním	m ²	699,778	80,00	55 982,24
72	K	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m ²	699,778	52,40	36 668,37

VP - Vícepráce

K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Údržba hasičské zbrojnice -zazdění oken ve věži

JKSO:
Místo: Lískovec

CC-CZ:
Datum: 22.09.2016

Objednatel:
Statutární město Frýdek - Místek

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
T.S. a.s. Frýdek - Místek

IČ: 60793716
DIČ: CZ60793716

Projektant:
VENEZA spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Lumír Hajdušek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	13 266,41
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	13 266,41
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	13 266,41	2 785,95
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	16 052,36
------------	-------	-----------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Údržba hasičské zbrojnice -zazdění oken ve věži

Místo: Lískovec

Datum: 22.09.2016

Objednatel: Statutární město Frýdek - Místek

Projektant: VENEZA spol. s r.o.

Zhotovitel: T.S. a.s. Frýdek - Místek

Zpracovatel: Ing. Lumír Hajdušek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

13 266,41

HSV - Práce a dodávky HSV

13 266,41

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 668,53

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 622,00

998 - Přesun hmot

975,88

VP - Vícepráce

0,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

13 266,41

ROZPOČET

Stavba: Údržba hasičské zbrojnice -zazdění oken ve věži

Místo: Lískovec Datum: 22.09.2016
Objednatel: Statutární město Frýdek - Místek Projektant: VENEZA spol. s r.o.
Zhotovitel: T.S. a.s. Frýdek - Místek Zpracovatel: Ing. Lumír Hajdušek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 266,41

HSV - Práce a dodávky HSV

13 266,41

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 668,53

1	K	310239211	Zazdivka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,823	3 658,00	6 668,53
			"okna ve věži" 0,9*1,5*0,45*3		1,823		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 622,00

2	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	3,000	1 283,00	3 849,00
			"okna ve věži" 3		3,000		

3	K	622385105	Tenkovrstvá minerální omítka vnějších malých ploch do 4,0m2 na stěnách	kus	3,000	591,00	1 773,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

998 - Přesun hmot

975,88

4	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	3,935	248,00	975,88
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00