

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele S/0202/2017/IO, číslo smlouvy zhotovitele

uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Radoslav Basel, vedoucí IO
Ing. Petr Mitura, technik IO
tel: 558 609 263 /email: mitura.petr@frydek-mistek.cz

- dále jen objednatel

a

TOKAMA stavební s.r.o.

se sídlem Ostravská 19, 739 25, Sviadnov
jejímž jménem jedná: Marek Vitásek, jednatel
IČ: 01445961
DIČ: CZ01445961
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C, vložka 55824
Č. účtu: 7753789001/5500
ID datové schránky: jg5ryb4
Kontaktní osoba ve věcech technických:
Leoš Šimek,
tel: 736 630 200 / email: realizace@tokamastav.cz
Ing. Tomáš Vitásek,
tel: 730 870 629 / email: realizace@tokamastav.cz

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 1.3.2017 k veřejné zakázce „Kašna na Náměstí Svobody v Místku“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

2. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je záměna materiálu konkrétního druhu pískovce dle odsouhlasení Národním památkové ústavem, územním pracovištěm v Ostravě. Tímto se mění ujednání smlouvy o dílo ze dne 1.3.2017 na stavbu nové kašny na náměstí Svobody v Místku:

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění sjednaný ve smlouvě se upravuje z důvodu specifikace konkrétního druhu pískovce odsouhlaseného Národním památkové ústavem, územním pracovištěm v Ostravě. Rozsah a popis změn je blíže specifikován v přílohách č. 1 a 2 tohoto dodatku.

2. S ohledem na uvedené se článek 4. Cena a platební podmínky, bod 1. smlouvy mění takto:

Cena za díla dle tohoto dodatku se sjednává v Kč celkem ve výši:

PŮVODNÍ CENA BEZ DPH	2 165 590,- Kč
NAVÝŠENÍ CENY DÍLA BEZ DPH DLE ZL 01	298 500,- Kč
CENA PO NAVÝŠENÍ BEZ DPH	2 464 090,- Kč
DPH Z CENY DÍLA 21%	517 459,- Kč
CENA DÍLA CELKEM DLE DODATKU Č. 1 VČETNĚ DPH	2 981 549,- Kč

3. S ohledem na uvedené se článek 3. Doba, místo a další podmínky plnění, bod 1. smlouvy mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 31. 8. 2017 a v téže lhůtě jako dokončené předat objednateli.

4. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

3. Doložka

1. Tento dodatek je sepsán ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

2. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 83. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 23.3.2017.

Součástí dodatku jsou přílohy:

- č. 1 – Stavební rozpočet k Dodatku č. 1
- č. 2 – Soupis vydaných změnových listů (ZL)

formát 6 x A4
formát 3 x A4

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku dne 29.3. 2017

Ve Frýdku-Místku dne 29.3. 2017


Mgr. Michal Pobucký, DiS.

primátor

TOKAMA stavební s.r.o. ①
Ostravská 19, 734 25 Sviadnov
IČ: 01445961 DIČ: CZ01445961

Marek Vitásek
jednatel

Rozpočet	1		
Objekt	Kašna na náměstí Svobody v Místku	JKSO	
01	Architektonicko-stavební řešení	SKP	
Stavba	Kašna na náměstí Svobody v Místku	Měrná jednotka	
A74-2016	Kašna na Náměstí Svobody v Místku	Počet jednotek	
Projektant	KAPEGO projekt s.r.o.	Náklady na m.j.	0
Zpracovatel projektu	KAPEGO projekt s.r.o.	Typ rozpočtu	
Objednatel			
Dodavatel	TOKAMA stavební s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	2 200 223	Vytýčení inženýrských sítí a geodet. Zaměření
Z	PSV celkem	60 719	Vyhotovení projektové dokumentace
R	M práce celkem	49 704	Zařízení staveniště
N	M dodávky celkem	0	Provoz investora
ZRN celkem		2 310 646	Kompletační činnost (IČD)
			Zábor veřejného prostranství
HZS		0	
ZRN+HZS		2 310 646	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		2 464 090	Ostatní náklady celkem
			153 444

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Marek Vitásek	Jméno :		Jméno :	
Datum :	13.3.2017	Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	

Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		2 464 090 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		517 459 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 981 549 Kč

Poznámka :

Stavba :	A74-2016 Kašna na Náměstí Svobody v Místku	Rozpočet : 1
Objekt :	01 Architektonicko-stavební řešení	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	235 036	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	53 735	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	23 903	0	0	0	0
38 Kompletní konstrukce	1 093 500	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	10 208	0	0	0	0
5 Komunikace	83 361	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	11 700	0	0	0	0
8 Trubní vedení	480 995	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	5 780	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	9 896	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	37 478	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	2 120	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	3 015	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	7 550	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	48 034	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	40 904	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	8 800	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	154 632	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 200 223	60 719	0	49 704	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Vytýčení inženýrských sítí a geodet. Zaměření		2,0	2 260 942	39 249
Vyhotovení projektové dokumentace		1,0	2 260 942	19 624
Zařízení staveniště		3,0	2 310 646	60 364

Náklady na zařízení staveniště (globál zařízení staveniště – GZS) kryjí náklady na zajištění pomocných provozů nutných k provedení stavebních a montážních prací. Jedná se o úplaty za užívání základních prostředků, zejména stavebních objektů investora, dodavatele nebo jiné organizace, jejich udržování a uvedení do původního stavu, případně kryjí náklady na nezbytné úpravy trvalých objektů budované stavby sloužících dočasně jako zařízení staveniště a také kryjí vypracování dokumentace a likvidaci dočasných objektů.

Ke stavebním objektům zařízení staveniště patří především:

- kanceláře, vrátnice, technické zázemí
- sociální objekty pro pracovníky stavby,
- údržbářské dílny, sklady, garáže, přístřešky, výroby,
- vnější oplocení staveniště, zabezpečení výkopů
- vnitrostaveništní komunikace
- vnitrostaveništní rozvody energií,
- zemní práce nezbytné pro osazení objektů zařízení staveniště,
- dočasná (plachty, stěny aj.) ochrana zařízení
- dopravní značení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích

Doporučené procentní sazby na zařízení staveniště jsou v rozmezí 1% až 3 % s ohledem na charakter stavby a s ohledem na skutečnou potřebu a rozsah budování zařízení staveniště.

Stavba :	A74-2016 Kašna na Náměstí Svobody v Místku	Rozpočet : 1
Objekt :	01 Architektonicko-stavební řešení	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Provoz investora		0,2	2 310 646		4 024
Kompletační činnost (IČD)		0,5	2 310 646		10 061
<i>Kompletační stavební části se rozumí dodávka stavební části jedním dodavatelem za předpokladu plnění následujících podmínek:</i> - na žádost odběratele poskytovat podklady a konzultace při zpracování projektu stavby, - zajistit vybudování zařízení staveniště i pro subdodavatele, - zajišťovat provoz a údržbu zařízení staveniště včetně společných sociálních a provozních objektů, - převzít staveniště pro stavební část stavby a zařízení staveniště a předávat jeho části poddodavatelům, - koordinovat práce poddodavatelů na základě projektu, provádět věcné a cenové kontroly včetně přejímky a zajišťovat plnění dílčích termínů dodávky, - zajišťovat poskytnutí zednické a ostatní výpomoci organizacím zúčastněným na stavbě na základě jejich písemného požadavku, - zpracovat dokumentaci skutečného provedení stavby pro potřeby odběratele (vlastníka stavby), - zúčastnit se kolaudace a předání stavby do užívání, - na žádost odběratele se zúčastnit vyhodnocovacího řízení.					
<i>orientační procentní sazbu kompletační činnosti:</i> - stavební části, která činí 0,8 – 2,5 % podle náročnosti stavby					
Zábor veřejného prostranství		1,0	2 310 646		20 121
CELKEM VRN					153 444

Dodatek č.1

Stavba : Objekt :		A74-2016 Kašna na Náměstí Svobody v Místku 01 Architektonicko-stavební řešení		Rozpočet: 1		
Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Zemní práce						
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	61,50	25,00	1 537,50
		pro technologii:6,5*8		52,00		
		4*1		4,00		
		pro kanalizační přípojku:5,5*1		5,50		
2	113106211R00	Rozebrání dlažeb z žulových kostek	m2	82,44	20,00	1 648,80
		pro kašnu:8,8*8,8		77,44		
		pro kanalizaci:5*1		5,00		
3	113107550R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.50 cm	m2	129,44	195,00	25 240,80
		pro kašnu:8,8*8,8		77,44		
		Mezisoučet		77,44		
		pro technologii:6,5*8		52,00		
4	120001101R00	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	75,00	220,00	16 500,00
5	131301201R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3	m3	75,52	480,00	36 249,60
		pro kašnu:8,8*8,8*0,5		38,72		
		Mezisoučet		38,72		
		pro technologii:6,5*8*0,5		26,00		
		1,5*3*1,2*2		10,80		
		Mezisoučet		36,80		
6	131301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4	m3	75,52	35,00	2 643,20
		pro kašnu:38,72		38,72		
		pro technologii:6,5*8*0,5		26,00		
		1,5*3*1,2*2		10,80		
7	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	36,25	480,00	17 400,00
		pro technologii:4*1*2,5		10,00		
		pro kanalizaci:10,5*2,5*1		26,25		
8	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	36,25	35,00	1 268,75
		pro technologii:10		10,00		
		pro kanalizaci:26,25		26,25		
9	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 4 m	m2	72,50	115,00	8 337,50
		pro technologii:4*2,5*2		20,00		
		pro kanalizaci:10,5*2,5*2		52,50		
10	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	72,50	50,00	3 625,00
		pro technologii:20		20,00		
		pro kanalizaci:10,5*2,5*2		52,50		
11	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m	m2	78,60	55,00	4 323,00
		pro kašnu:8,8*4*1		35,20		
		Mezisoučet		35,20		
		pro technologii:(6,5+8)*2*1		29,00		
		(1,5+1,5+3)*1,2*2		14,40		
		Mezisoučet		43,40		
12	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m	m2	78,60	15,00	1 179,00
		pro kašnu:35,2		35,20		
		pro technologii:43,4		43,40		
13	151101301R00	Rozeptření stěn pažení - příložené - hl. do 4 m	m3	36,25	30,00	1 087,50
		pro technologii:10		10,00		
		pro kanalizaci:26,25		26,25		
14	151101311R00	Odstranění rozeptření stěn - příložené - hl. do 4 m	m3	36,25	10,00	362,50
		pro technologii:10		10,00		
		pro kanalizaci:26,25		26,25		
15	151101401R00	Vzepření stěn pažení - příložené - hl. do 4 m	m2	78,60	60,00	4 716,00
		pro kašnu:35,2		35,20		

Dodatek č. 1

Stavba : Objekt :		A74-2016 Kašna na Náměstí Svobody v Místku 01 Architektonicko-stavební řešení		Rozpočet: 1		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		pro technologii:43,4		43,40		
16	151101411R00	Odstranění vzepření stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	78,60	15,00	1 179,00
		pro kašnu:35,2		35,20		
		pro technologii:43,4		43,40		
17	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	118,37	50,00	5 918,50
		pro kašnu:38,72		38,72		
		pro technologii:43,4		43,40		
		10		10,00		
		pro kanalizaci:26,25		26,25		
18	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	118,37	210,00	24 857,70
		pro kašnu:38,72		38,72		
		pro technologii:43,4		43,40		
		10		10,00		
		pro kanalizaci:26,25		26,25		
19	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	855,33	15,00	12 829,95
		pro kašnu:38,72*9		348,48		
		pro technologii:43,4*9		390,60		
		10*9		90,00		
		pro kanalizaci:26,25		26,25		
20	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	83,50	60,00	5 009,89
		pro kašnu:13,355*0,35		4,67		
		58,32*0,45		26,24		
		pro technologii:33,73		33,73		
		5,2		5,20		
		pro kanalizaci:13,65		13,65		
21	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku	m3	7,25	230,00	1 667,50
		pro technologii:4*1*0,5		2,00		
		pro kanalizaci:10,5*0,5*1		5,25		
22	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	118,37	90,00	10 653,30
		pro kašnu:38,72		38,72		
		pro technologii:43,4		43,40		
		10		10,00		
		pro kanalizaci:26,25		26,25		
23	583415024	Kamenivo	t	158,65	295,00	46 800,81
		pro kašnu:30,9183*1,9		58,74		
		pro technologii:33,73*1,9		64,09		
		5,2*1,9		9,88		
		pro kanalizaci:13,65*1,9		25,94		
Celkem za		1 Zemní práce				235 035,80
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
24	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	77,44	15,00	1 161,60
		pro kašnu:8,8*8,8		77,44		
25	271531111R00	Polštář základu z kameniva	m3	4,67	1 050,00	4 907,91
		pro kašnu:13,355*0,35		4,67		
26	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	3,02	800,00	2 414,40
		kašna:19,12*0,15		2,87		
		pro technologii:1*0,5*0,15*2		0,15		
27	273313621R00	Beton základových desek prostý C 20/25	m3	0,72	2 550,00	1 830,39
		pro kašnu:13,355*0,05		0,67		
		pro technologii:1*0,5*0,05*2		0,05		

Dodatek č. 1

Dodatek č. 1

Stavba :	A74-2016 Kašna na Náměstí Svobody v Místku	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Architektonicko-stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
28	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 XC1	m3	4,88	2 700,00	13 176,00
		pro kašnu:19,12*0,25		4,78		
		pro technologii:1*0,5*0,1*2		0,10		
29	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	0,32	2 550,00	816,00
		pro kašnu:2*0,4*0,05*8		0,32		
30	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25 XC1	m3	4,48	2 700,00	12 096,00
		pro kašnu:2*0,4*0,7*8		4,48		
31	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	25,93	200,00	5 186,00
		pro kašnu:2*1*8		16,00		
		1,655*0,75*8		9,93		
32	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	25,93	50,00	1 296,50
		pro kašnu:25,93		25,93		
33	274361214R00	Výztuž základových pasů/ desky z oceli 10505 (R)	t	0,43	25 000,00	10 850,00
		pro kašnu:0,434		0,43		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				53 734,80
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
34	289475111R00	Torkretový plášť nosníků	m2	4,00	870,00	3 480,00
		pro technologii:4		4,00		
35	311321312R00	Železobeton základových zdí C 20/25	m3	1,52	2 550,00	3 880,08
		pro technologii:(0,5+0,8+0,5)*1,76*0,1*2		0,63		
		1*0,84*0,1*2		0,17		
		Mezisoučet		0,80		
		(0,9+0,6)*2*0,8*0,15		0,36		
		Mezisoučet		0,36		
		(0,9+0,6)*2*0,8*0,15		0,36		
		Mezisoučet		0,36		
36	311351105R00	Bednění základových zdí oboustranné - zřízení	m2	25,90	300,00	7 768,80
		pro technologii:(0,5+1+0,5)*1,91*2		7,64		
		(0,4+0,8+0,4)*1,76*2		5,63		
		(1*0,84*2)+(0,8*0,84*2)		3,02		
		Mezisoučet		16,30		
		(0,9*4*0,8)+(0,6*4*0,8)		4,80		
		Mezisoučet		4,80		
		4,8		4,80		
37	311351106R00	Bednění základových zdí oboustranné-odstranění	m2	25,90	100,00	2 589,60
		pro technologii:16,296		16,30		
		4,8		4,80		
		4,8		4,80		
38	311361921RT5	Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 200/200 mm	t	0,04	25 000,00	1 032,50
		pro technologii:0,5*1*1,2*2,22/1000*2		0,00		
		1*0,84*1,2*2,22/1000*2		0,00		
		(0,5+1+0,5)*1,76*1,2*2,22/1000*2		0,02		
		Mezisoučet		0,03		
		(0,9*4*0,8)*1,2*2,22/1000		0,01		
		0,0077		0,01		
39	317940911RAA	Osazení válcovaných profilů dodatečně vysekání drážky v betonu, dodávka prof., zapravení	t	0,09	35 000,00	3 052,00
		Vysekání pod stropní deskou vodorovnou drážku šířky 70 mm nebo kapsy hl. 100 mm , uložení I č.120, U č.100 nebo I č. 160. Tento profil uložit do jemné betonové směsi (5 mm) do kapsy v betonové stěně.				
		I č.120:1*11,1*1,1/1000*2		0,02		
		I č. 160:2,3*1,1*17,9/1000		0,05		
		U č. 100:0,75*2*1,1*10,6/1000		0,02		

Dodatek č.1

</

Dodatek č. 1

Dodatek č. 1

Stavba :	A74-2016 Kašna na Náměstí Svobody v Místku	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Architektonicko-stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Okno plastové výklopné, neprosklené s izolační výplní s aretací otevření, barva bílá. Po obvodu rámu z obou stran utěsnit vodotěsnými páskami.				
		P/1:2		2,00		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				11 700,00
Díl: 8		Trubní vedení				
50	871111101R00	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm kanalizační přípojka:10,3	m	10,30 10,30	595,00	6 128,50
51	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	1,00	155,00	155,00
52	8-002.RXX	Technologie kašny viz samostatný položkový rozpočet	soub	1,00	445 439,00	445 439,00
53	8-003.RXX	Napojení kanalizační přípojky DN 150 na stávající kanalizaci DN 300 (navrtávka) Kompletní provedení.	soub	1,00	4 500,00	4 500,00
54	8-004.RXX	Prostup ŽB stěnou š.400 mm pro kanalizaci vč. následného utěsnění pryžovými manžetami	kus	5,00	1 850,00	9 250,00
55	8-005.RXX	D+M zpětné klapky DN 300	kus	1,00	12 450,00	12 450,00
56	28611260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 10,5*1,07	kus	11,24 11,24	265,00	2 977,28
57	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	1,00	95,00	95,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				480 994,78
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
58	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm pro technologii:2,5*2,4*0,3	m3	1,80 1,80	2 100,00	3 780,00
59	96-001.RXX	Bourání betonové skruže do 0,5 t pro technologii:1	kus	1,00 1,00	2 000,00	2 000,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				5 780,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
60	970251300R00	Řezání železobetonu hl. řezu 300 mm pro technologii:(2,5+2,4)*2	m	9,80 9,80	240,00	2 352,00
61	970251400R00	Řezání železobetonu hl. řezu 400 mm (0,8+0,4)*2*2	m	4,80 4,80	290,00	1 392,00
62	976085211R00	Vybourání kanál.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2 pro technologii:1	kus	1,00 1,00	80,00	80,00
63	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým pro technologii:6,5*8 5,5*1 4*1	m2	61,50 52,00 5,50 4,00	25,00	1 537,50
64	979071131R00	Očištění vybouraných kostek mozaikových, kam. těž. pro kašnu:77,44 5*1	m2	82,44 77,44 5,00	55,00	4 534,20
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				9 895,70
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
65	999281105R00	Přesun hmot	t	374,78	100,00	37 478,33
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				37 478,33
Díl: 711		Izolace proti vodě				
66	711150012RAA	Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x 1x ALP, 1x asfaltový pás dilatace pro technologii:2+2+2+2	m2	8,00 8,00	265,00	2 120,00
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				2 120,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
67	721200001RXX	Kanalizace vnitřní, DN 50 Kompletní provedení.	m	6,00	320,00	1 920,00

Dodatek č. 1

Stavba : Objekt :		A74-2016 Kašna na Náměstí Svobody v Místku 01 Architektonicko-stavební řešení		Rozpočet: 1		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Nové kanalizační potrubí anglického dvorku PVC DN 50 ve spádu min. 2 procenta, kotveno objímkami do stěny technické místnosti.				
68	721200002RXX	Kanalizace vnitřní, DN 150 Kompletní provedení.	m	3,00	365,00	1 095,00
		Nové kanalizační potrubí přepadu z vodní nádrže PVC DN 150. Kotveno objímkami ke stropu technické místnosti vč. tvarovek.				
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				3 015,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
69	722-001.RXX	D+M vodoměrné sestavy	soub	1,00	7 550,00	7 550,00
		Kompletní dodávka a montáž vč.kotvení objímkami do stěny v. 18 m nad podlahou technologické místnosti.				
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				7 550,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
70	767-001.RXX	D+M ocelový žebřík délka 2 m šířka 400 mm vč. kotvení a nátěru Kompletní provedení dle výpisu prvků. Ocelová žebřík vstupu do technologické místnosti. Opatřen dvojitým nátěrem antikorozní barvou. Žebřík bude přivařen k chemickým kotvám, které budou kotveny do betonové podlahy a stěny.	kus	1,00	11 500,00	11 500,00
		Z/1:1		1,00		
71	767-002.RXX	D+M zátěžový pororošt anglických dvorků 800x400 mm vč. rámu vč. kotvení Kompletní provedení dle výpisu prvků. Zátěžový pororošt anglických dvorků, nosný podlahový pororošt, stejná výška nosných a příčných pásů výplně rozměr oka 30/30 mm, tl. pásů 3 mm. Uloženo do ocelových profilů po celém obvodu, které budou kotveny chemickými kotvami do ŽB kce anglických dvorků. Szávající dlažby bude po montáži ořezána pro těsné dopasování k profilu.	kus	2,00	6 650,00	13 300,00
		Z/2:2		2,00		
72	767-003.RXX	D+M uzamykatelný litinový poklop šachty 650x650 mm vč. rámu a kotvení Kompletní provedení dle výpisu prvků. Uzamykatelný litinový poklop šachty 650x650x mm. Poklop uložen do ocelového profilu, ocelový profil kotven chemickými kotvami do žb kce šachty. Stávající dlažba bude po montáži poklopu ořezána pro těsné dopasování k profilu.	kus	2,00	10 500,00	21 000,00
		Z/3:2		2,00		
73	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	744,58	3,00	2 233,74
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				48 033,74
Díl:	M21	Elektromontáže				
74	M21-001.RXX	Elektroinstalace viz samostatný položkový rozpočet	soub	1,00	40 904,00	40 904,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				40 904,00
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
75	M24-001.RXX	D+M nové nucené odvětrání místnosti Potrubí DN 100 (délky cca 2,5 m) se zpětnou klapkou a ventilátorem řízeným časovým spínačem vč. napojení na elektroinstalaci.	soub	2,00	4 400,00	8 800,00

Dodatek č.1

Stavba :	A74-2016 Kašna na Náměstí Svobody v Místku	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Architektonicko-stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Položka zahrnuje i zřízení prostupů v ŽB stěnách a následného utěsnění pryžovými manžetami.				
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				8 800,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
76	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	185,86	245,00	45 534,65
77	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 531,26	13,00	45 906,36
78	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	185,86	80,00	14 868,46
79	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	185,86	260,00	48 322,48
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				154 631,94

Název akce:	"Kašna na náměstí Svobody v Místku"	
Číslo SOD:	ze dne 1.3.2017	
Číslo ZL:	1	

Soupis vydaných změnových listů (ceny bez DPH):

Cena dle SOD (bez DPH):	2 165 590,00	
Cena po zapracování ZL (bez DPH):	2 464 090,00	

	<i>vícepráce</i>	<i>méněpráce</i>	<i>celkem</i>	<i>% z ceny SOD</i>	
ZL celkem	298 500,00	0,00	298 500,00		
ZL č. 1	298 500,00		298 500,00	13,80%	
8) Předkladatel:	Zhotovitel	Projektant/AD	Rozsah ověřil zástupce objednatele:	Schválil na základě jednacího řízení bez	
Zástupce:	Marek Vitásek				
Datum:	13.3.2017				
Podpis					

TOKAMA stavební s.r.o. ①
Ostravská 19, 739 25 Sviadnov
IČ: 01445961 DIČ: CZ01445961

kn

ZMĚNOVÝ LIST č. 01

Stavba:	"Kašna na náměstí Svobody v Místku"	
Objednatel:	Statutární město Frýdek - Místek, se sídlem Radniční čp. 1148, 738 22 Frýdek - Místek	
Zhotovitel:	TOKAMA stavební s.r.o., Ostravská 19, 739 25 Sviadnov, IČ: 01445961	
Objekt:	"Kašna na náměstí Svobody v Místku"	
Číslo SOD:		
Vydal (Zhotovitel):	TOKAMA stavební s.r.o., Ostravská 19, 739 25 Sviadnov, IČ: 01445961	
Přílohy / poč. listů	Rozdíl ceny mezi godulským a božanovským pískovcem	1x A4

1) Popis a zdůvodnění změny:

Změna materiálu na provedení tělesa kašny. Původně počítáno s Godulským pískovcem. Dle výběru investora a NPÚ je požadován Božanovský pískovec.

2) Vyjádření TDI:


3) Vyjádření projektanta/AD

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

5) Méněpráce (Kč bez DPH)

6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH) 298 500,-Kč

7) Vliv na termín výstavby: z důvodu delšího dodacího termínu materiálu se posouvá termín dokončení do 31.8.2017

8) Předkladatel:	Zhotovitel	Projektanta/AD	Rozsah ověřil zástupce objednatele:	Schválil na základě jednacího řízení bez uveřejnění:
Zástupce:	Marek Vításek			
Datum:	13.3.2017			
Podpis				

ROZDÍL CENY MEZI GODULSKÝM A BOŽANOVSKÝM PÍSKOVCEM

Příloha č. 1 ZL 01

Díl:	38	Kompletní konstrukce - Godulský pískovec				Cena za m.j.	cena celkem
42	38-001.RXX	D+M kašny - materiál pískovec masiv kompletní provedené dle zadání	soub	1,00	795 000,00		795 000,00
		- surovina...13 m3				15 000,00	195 000,00
		- formátování hranolů... 13 m3				4 000,00	52 000,00
		- opracování kamenické ... 10,76 m3				19 000,00	204 440,00
		- opracování sochařské ... 2,24 m3				55 000,00	123 200,00
		- příprava na armatury				35 000,00	35 000,00
		- montáž				165 000,00	165 000,00
		- doprava				15 000,00	15 000,00
		- zaměření, vyhotovení PD				5 360,00	5 360,00
		- technické zajištění 5% z cc					

Díl:	38	Kompletní konstrukce - Božanovský pískovec				Cena za m.j.	cena celkem
42	38-001.RXX	D+M kašny - materiál pískovec masiv kompletní provedené dle zadání	soub	1,00	1 093 500,00		1 093 500,00
		- surovina...13 m3				34 000,00	442 000,00
		- formátování hranolů... 13 m3				4 000,00	52 000,00
		- opracování kamenické ... 10,76 m3				19 000,00	204 440,00
		- opracování sochařské ... 2,24 m3				60 000,00	134 400,00
		- příprava na armatury				35 000,00	35 000,00
		- montáž				165 000,00	165 000,00
		- doprava				55 300,00	55 300,00
		- zaměření, vyhotovení PD				5 360,00	5 360,00
		- technické zajištění 5% z cc					

Rozdíl ceny:

298 500,00

TOKAMA stavební s.r.o.
Ostravská 19, 739 25 Sviadnov
IČ: 01445961 DIČ: CZ01445961