

## SOUHRNNÝ LIST STAVBY

**Stavba:** 180a - Jesle Brožíkova 40, Pavilonu B,D,H - Úspory energie aktualizace**Místo:** Frýdek-Místek**Datum:** 21.4.2017**Objednavatel:**  
Statutární město Frýdek-Místek**IČ:****DIČ:****Zhotovitel:**  
CONE-STAVITELSTVÍ, a.s.**IČ:** 25357603**DIČ:** CZ25357603**Projektant:**  
Ing. Petr Kudlík**IČ:****DIČ:****Zpracovatel:**  
Lenka Jugová**IČ:****DIČ:**

Náklady z rozpočtů	93 757,32
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>93 757,32</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	93 757,32	19 689,10
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>113 446,42</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

**Stavba:** 180a - Jesle Brožíkova 40, Pavilonu B,D,H - Úspory energie aktualizace

**Místo:** Frýdek-Místek

**Datum:** 21.04.2017

**Objednavatel:** Statutární město Frýdek-Místek

**Projektant:** Ing. Petr Kudlík

**Zhotovitel:** CONE-STAVITELSTVÍ, a.s.

**Zpracovatel:** Lenka Jugová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>93 757,32</b>	<b>113 446,42</b>
1	Zdravotechnika - Pavilon B	29 828,75	36 092,85
2	Zdravotechnika - Pavilon D	63 928,57	77 353,57
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>93 757,32</b>	<b>113 446,42</b>

[

]











**KRYCÍ LIST ROZPOČTU**

Stavba: 180a - Jesle Brožíkova 40, Pavilonu B,D,H - Úspory energie aktualizace

**Objekt: 1 - Zdravotechnika - Pavilon B**

Místo: Frýdek-Místek

Datum: 21.04.2017

Objednavatel:

Statutární město Frýdek-Místek

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CONE-STAVITELSTVÍ, a.s.

IČ:

25357603

DIČ:

CZ25357603

Projektant:

Ing. Petr Kudlík

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lenka Jugová

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

29 828,75

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH****29 828,75**

DPH základní	21,00%	ze	29 828,75	6 264,10
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	ze	0,00	0,00
sniž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
nulová	0,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH****v CZK****36 092,85****Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 180a - Jesle Brožíkova 40, Pavilonu B,D,H - Úspory energie aktualizace

**Objekt:** 1 - Zdravotechnika - Pavilon B

Místo: Frýdek-Místek

Datum: 21.04.2017

Objednavatel: Statutární město Frýdek-Místek

Projektant: Ing. Petr Kudlík

Zhotovitel: CONE-STAVITELSTVÍ, a.s.

Zpracovatel: Lenka Jugová

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>29 828,75</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1 938,83
1 - Zemní práce	756,15
4 - Vodorovné konstrukce	194,63
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	988,05
99 - Přesun hmot	988,05
PSV - Práce a dodávky PSV	26 449,92
713 - Izolace tepelné	893,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	24 257,50
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 299,42
N00 - Nepojmenované práce	1 440,00
N01 - Nepojmenovaný díl	1 440,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>29 828,75</b>

# ROZPOČET

Stavba: 180a - Jesle Brožíkova 40, Pavilonu B,D,H - Úspory energie aktualizace

**Objekt:** 1 - Zdravotechnika - Pavilon B

Místo: Frýdek-Místek

Datum: 21.04.2017

Objednavatel: Statutární město Frýdek-Místek

Projektant: Ing. Petr Kudlík

Zhotovitel: CONE-STAVITELSTVÍ, a.s.

Zpracovatel: Lenka Jugová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**29 828,75**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**1 938,83**

#### 1 - Zemní práce

**756,15**

1	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu pro potrubí ležaté kanalizace 0,75	m3	0,750	516,20	387,15
2	M	583373030	šterkopísek frakce 0-8 0,75*1,75 Součet 1,5	t	1,500	246,00	369,00

#### 4 - Vodorovné konstrukce

**194,63**

3	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku pro potrubí ležaté kanalizace 0,25	m3	0,250	778,50	194,63
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

**988,05**

##### 99 - Přesun hmot

**988,05**

4	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,500	658,70	988,05
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

### PSV - Práce a dodávky PSV

**26 449,92**

#### 713 - Izolace tepelné

**893,00**

5	K	7134711211	Montáž tepelné izolace potrubí snímatelnými pouzdry na suchý zip 5	m	5,000	27,90	139,50
6	M	631545220	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií 133/25 mm Izolační pouzdro z minerální vlny s AL folií, izolace proti rosení dešťového svodu 5	m	5,000	150,00	750,00
7	K	998713101	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,005	700,00	3,50

#### 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

**24 257,50**

8	K	721110806	Demontáž potrubí kameninové do DN 200 2,5	m	2,500	100,00	250,00
9	K	721110943	Potrubí kameninové výměna dílu DN 150 1	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
10	K	721110963111	Potrubí kameninové / PVC propojení potrubí DN 150 přechodový propojovací kus KT/PVC - dodávka + montáž 1	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
11	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	4,000	100,00	400,00

		4			4,000		
12	K	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	3,000	450,00	1 350,00
		2,5*1,15			2,875		
		Součet			2,875		
		3			3,000		
13	K	721174056	Potrubí kanalizační z PP dešťové systém HT DN 125	m	5,000	400,00	2 000,00
		4*1,15			4,600		
		Součet			4,600		
		5			5,000		
14	K	72123321311	Střešní vtok vyhřívaný+ nástavec polypropylen PP pro pochůzné střechy svislý odtok DN 125 včetně izolačního límce dle typu střešní krytiny, dodávka + montáž	kus	1,000	6 000,00	6 000,00
		1			1,000		
15	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace do DN 200	m	3,000	20,00	60,00
		3			3,000		
16	K	7212901131	Kamerová zkouška potrubí ležaté kanalizace včetně přípojek na areálovou kanalizaci	m	10,000	1 000,00	10 000,00
		10			10,000		
17	K	7212901235	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	5,000	20,00	100,00
		včetně materiálu - pro kouř					
		5			5,000		
18	K	721290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 m	t	0,130	500,00	65,00
		0,13			0,130		
19	K	721300922	Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	10,000	150,00	1 500,00
		10			10,000		
20	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,065	500,00	32,50
<b>722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>						<b>1 299,42</b>	
21	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	1,000	70,00	70,00
22	K	722171933	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 25 mm	kus	1,000	97,50	97,50
		PROPOJENÍ SE STÁVAJÍCÍM POTRUBÍM					
		1			1,000		
23	M	286151330	trubka tlaková PPR řada PN 16 20 x 2,8 x 4000 mm	m	1,000	24,40	24,40
		materiál pro propojení se stávajícím potrubím					
		1			1,000		
24	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	1,500	200,00	300,00
		dodávka a montáž potrubí včetně fitinků					
		1*1,15			1,150		
		Součet			1,150		
		1,5			1,500		
25	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	1,500	50,00	75,00
		1,5			1,500		
26	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	1,000	50,00	50,00
		1			1,000		
27	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	1,000	150,00	150,00
		1			1,000		
28	K	722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem	kus	1,000	150,00	150,00
		1			1,000		
29	K	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4	kus	1,000	12,00	12,00
		1			1,000		

30	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	1,000	18,10	18,10
1					1,000		
31	K	722224152	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120 °C G 1/2 - 3/4"	kus	1,000	150,00	150,00
1					1,000		
32	K	722232061	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185 °C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	200,00	200,00
1					1,000		
33	K	722290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,003	500,00	1,50
0,003					0,003		
34	K	998722101	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	461,30	0,92
N00 - Nepojmenované práce							1 440,00
N01 - Nepojmenovaný díl							1 440,00
35	K	999997.1	Práce neuvedené v PD, schválené technickým dozorem stavby, dle zápisu do stavebního deníku	hod	8,000	180,00	1 440,00
8					8,000		

## Rekapitulace stavby

































































































































































































## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 180a - Jesle Brožíkova 40, Pavilonu B,D,H - Úspory energie aktualizace

**Objekt: 2 - Zdravotechnika - Pavilon D**

Místo: Frýdek-Místek

Datum: 21.04.2017

Objednavatel:

Statutární město Frýdek-Místek

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CONE-STAVITELSTVÍ, a.s.

IČ:

25357603

DIČ:

CZ25357603

Projektant:

Ing. Petr Kudlík

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lenka Jugová

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

63 928,57

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH****63 928,57**

DPH základní	21,00%	ze	63 928,57	13 425,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	ze	0,00	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
nulová	0,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH****v CZK****77 353,57**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 180a - Jesle Brožíkova 40, Pavilonu B,D,H - Úspory energie aktualizace  
Objekt: 2 - Zdravotechnika - Pavilon D

Místo: Frýdek-Místek

Datum: 21.04.2017

Objednavatel: Statutární město Frýdek-Místek

Projektant: Ing. Petr Kudlík

Zhotovitel: CONE-STAVITELSTVÍ, a.s.

Zpracovatel: Lenka Jugová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>63 928,</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	30 086,
1 - Zemní práce	16 159
2 - Zakládání	90
4 - Vodorovné konstrukce	1 588
8 - Trubní vedení	4 657
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	7 591
99 - Přesun hmot	7 266
PSV - Práce a dodávky PSV	32 401,
713 - Izolace tepelné	833
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	26 335
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 681
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	2 552
N00 - Nepojmenované práce	1 440,
N01 - Nepojmenovaný díl	1 440
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>63 928,</b>

# ROZPOČET

Stavba: 180a - Jesle Brožíkova 40, Pavilonu B,D,H - Úspory energie aktualizace

**Objekt:** 2 - Zdravotechnika - Pavilon D

Místo: Frýdek-Místek

Datum: 21.04.2017

Objednavatel: Statutární město Frýdek-Místek

Projektant: Ing. Petr Kudlík

Zhotovitel: CONE-STAVITELSTVÍ, a.s.

Zpracovatel: Lenka Jugová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **63 928,**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **30 086,**

**1 - Zemní práce** **16 159**

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	17,000	288,60	4 90
			17		17,000		
2	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	17,000	59,00	1 00
			17		17,000		
3	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,240	22,80	18
			0,8*19,07*0,54		8,238		
			Součet		8,238		
			8,24		8,240		
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,600	181,20	1 55
			8,6		8,600		
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	8,600	128,10	1 10
			8,6		8,600		
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	8,600	11,90	10
			8,6		8,600		
7	K	171201211	Likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech	m3	8,600	200,00	1 72
			vytěžený materiál z výkopu pro uložení potrubí				
			8,6		8,600		
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,240	63,60	52
			8,24		8,240		
9	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	7,000	413,00	2 89
			obsyp ležatého potrubí - od dešťového svodu				
			0,75		0,750		
			obsyp přípojky kanalizace od vpusti - venkovní sprcha				
			6,25		6,250		
			Součet		7,000		
10	M	583373030	šterkopisek frakce 0-8	t	11,000	196,80	2 16
			6,25*1,75		10,938		
			Součet		10,938		
			11		11,000		

**2 - Zakládání** **90**

11	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	15,300	5,90	9
			pro potrubí přípojky kanalizace od vpusti venkovní sprchy				
			15,3		15,300		

**4 - Vodorovné konstrukce** **1 588**

12	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	2,550	622,80	1 58
----	---	-----------	--	----	-------	--------	------

lože pro ležatou kanalizaci od vnitřního	
dešťového svodu	
0,25	0,250
lože pro potrubí přípojky kanalizace od vpusti	
venkovní sprchy	
2,3	2,300
Součet	2,550

## 8 - Trubní vedení

4 657

13	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN100	m	22,000	152,50	3 35
			19,07*1,15		21,931		
			Součet		21,931		
			22		22,000		
14	K	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	8,000	50,00	40
			6+1+1		8,000		
15	M	7Y121320	<i>koleno kanalizační plastové s hrdlem KGB- 110/45°</i>	ks	6,000	46,00	27
			6		6,000		
16	M	7Y110220	<i>trubka kanalizační plastová HTEM 75x1,9 - 500 mm</i>	ks	1,000	40,00	40
			1		1,000		
17	M	7Y115230	<i>redukce kanalizační plastová nesouosá dlouhá s hrdlem HTR 110/75</i>	ks	1,000	33,00	33
			1		1,000		
18	K	892111119	Utěsnění prostupu potrubí do stávající betonové šachty	m	1,000	250,00	250
			utěsnění prostupu potrubí - dodávka těsnícího materiálu, montáž				
			1		1,000		
					0,000		
19	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	22,000	13,80	30
			22		22,000		

## 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

7 591

20	K	977151121	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 120 mm do stavebních materiálů	m	0,120	2 650,90	31
			0,12		0,120		
21	K	977199999	Odvoz sutí na skládku, skládkovné	t	0,005	1 440,00	
			0,005		0,005		

## 99 - Přesun hmot

7 266

22	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	11,031	658,70	7 26
----	---	-----------	---	---	--------	--------	------

## PSV - Práce a dodávky PSV

32 401,

### 713 - Izolace tepelné

833

23	K	7134711211	Montáž tepelné izolace potrubí snímatelnými pouzdry na suchý zip	m	5,000	27,90	13
			5		5,000		
24	M	631545220	<i>pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL folií 133/25 mm</i>	m	5,000	138,00	69
			Izolační pouzdro z minerální vlny s AL folií, izolace proti rosení dešťového svodu				
			5		5,000		
25	K	998713101	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,005	756,50	

### 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

26 335

26	K	721110806	Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	2,500	85,60	21
			2,5		2,500		
27	K	721110943	Potrubí kameninové výměna dílu DN 150	kus	1,000	1 530,00	1 53
			1		1,000		
28	K	721110963111	Potrubí kameninové / PVC propojení potrubí DN 150	kus	1,000	642,60	64
			přechodová tvarovka KT/PVC dodávka + montáž				

			1		1,000			
29	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	4,000	120,70	48	
			4		4,000			
30	K	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	3,000	390,00	1 17	
			2,5*1,15		2,875			
			Součet		2,875			
			3		3,000			
31	K	721174056	Potrubí kanalizační z PP dešťové systém HT DN 125	m	5,000	399,60	1 99	
			4*1,15		4,600			
			Součet		4,600			
			5		5,000			
32	K	721211422	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115*115mm	kus	1,000	1 500,00	1 50	
			Podlahová vpust' se svislým odtokem DN75, pevnou izolační přírubou, suchou nezámrznou zápachovou uzávěrkou - klapkou, odtok max.0,8 l/s venkovní sprcha					
			1		1,000			
33	K	721211499	Izolační souprava pro vpust'	kus	1,000	1 000,00	1 00	
			1		1,000			
34	K	72123321311	Střešní vtok vyhříváný+ nástavec polypropylen PP pro pochůzný střešný svislý odtok DN 125 včetně izolačního límce dle typu střešní krytiny, dodávka + montáž	kus	1,000	6 000,00	6 00	
			1		1,000			
35	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace do DN 200	m	3,000	24,00	7	
			3		3,000			
36	K	7212901131	Kamerová zkouška potrubí ležaté kanalizace včetně přípojek na areálovou kanalizaci	m	10,000	1 000,00	10 00	
			10		10,000			
37	K	7212901235	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	5,000	20,00	10	
			včetně materiálu - pro kouř					
			5		5,000			
38	K	721290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 m	t	0,130	500,00	6	
			0,13		0,130			
39	K	721300922	Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	10,000	152,70	1 52	
			10		10,000			
40	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,066	515,30	3	
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod							2 681	
41	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	2,000	50,60	10	
42	K	722171933	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 25 mm	kus	2,000	97,50	19	
			PROPOJENÍ SE STÁVAJÍCÍM POTRUBÍM					
			2		2,000			
43	M	286151330	trubka tlaková PPR řada PN 16 20 x 2,8 x 4000 mm	m	1,000	24,40	24	
			materiál pro propojení se stávajícím potrubím					
			1		1,000			
44	M	286151520	trubka tlaková PPR řada PN 20 20 x 3,4 x 4000 mm	m	1,000	29,20	29	
			materiál pro propojení se stávajícím potrubím					
			1		1,000			
45	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	2,000	200,00	40	
			dodávka a montáž potrubí včetně fitinků					
			1,7*1,15		1,955			
			Součet		1,955			
			2		2,000			
46	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	2,000	250,00	50	



dodávka a montáž potrubí včetně fitinků

1,7\*1,15

1,955

Součet

1,955

2

2,000

47	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	2,000	50,20	10
----	---	-----------	--	---	-------	-------	----

potrubí studené vody

2

2,000

48	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m	2,000	108,00	21
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----

potrubí teplé vody

2

2,000

49	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	60,60	12
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	----

2

2,000

50	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	1,000	150,00	15
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----

1

1,000

51	K	722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem	kus	2,000	87,50	17
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	----

2

2,000

52	K	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4	kus	2,000	12,00	2
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	---

2

2,000

53	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	2,000	18,10	3
----	---	-----------	--	-----	-------	-------	---

2

2,000

54	K	722232061	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185 ° C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,000	298,90	59
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----

2

2,000

55	K	722290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,007	1 211,30	
----	---	-----------	--	---	-------	----------	--

0,007

0,007

56	K	998722101	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,005	461,30	
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--

## 725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

2 552

57	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soud	1,000	1 500,00	1 500
----	---	-----------	----------------------------------	------	-------	----------	-------

dodávka a montáž baterie

1

1,000

58	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000	250,00	250
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	-----

59	M	551455310	kompletní sprchový set	kus	1,000	800,00	800
----	---	-----------	------------------------	-----	-------	--------	-----

dodávka sprchového setu

1

1,000

60	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	t	0,004	500,00	
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--

## N00 - Nepojmenované práce

1 440,


## N01 - Nepojmenovaný díl

1 440

61	K	999997.1	Práce neuvedené v PD, schválené technickým dozorem stavby, dle zápisu do stavebního deníku	hod	8,000	180,00	1 440
----	---	----------	--	-----	-------	--------	-------

8

8,000



]
<b>.57</b>
,69
,25
,27
,14
,60
,43
,12
,88
,28
,41
,19
,00
,00
,00
<b>00</b>
<b>.57</b>

8,14

,60

5,00

0,00

5,00

2,00

3,00

0,00

3,60

,43

8,11

7,20

,12

6,12

,88

,28

9,50

2,00

3,78

,41

4,00

0,00

2,60

2,80

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

5,00

7,00

4,01

,19

1,20

5,00

4,40

9,20

0,00

0,00

0,40

6,00

1,20

0,00

5,00

4,00

6,20

7,80

8,48

2,31

,00  
0,00

0,00  
2,00

2,00

,00

1,00

0,00