

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

### statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Radoslav Basel – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / email: [basel.radoslav@frydek-mistek.cz](mailto:basel.radoslav@frydek-mistek.cz)

Ing. Božena Lusková – technik investičního odboru

tel: 558 609 266/email: [luskova.bozena@frydek-mistek.cz](mailto:luskova.bozena@frydek-mistek.cz)

### - dále jen objednatel

a

### BYSTRON Group a. s.

se sídlem Chopinova 576/1, 702 00, Ostrava-Přívoz

zastoupena Michalem Bystroňem, členem představenstva a Ing. Romanem Moldrzykem – na základě plné moci ze dne 10. 12. 2012.

IČ: 27800466

DIČ: CZ27800466

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. Oddíl B, vložka 3238

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s., 107-1615600277/0100

ID datové schránky: z5dc98r

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Pavel Volek, hlavní stavbyvedoucí

tel: 775 026 051, email: [pavel.volek@bystrongroup.cz](mailto:pavel.volek@bystrongroup.cz)

Pavel Konečný, zástupce stavbyvedoucího

tel: 733 533 138, email: [pavel.konecny@bystrongroup.cz](mailto:pavel.konecny@bystrongroup.cz)

### - dále jen zhotovitel

### - objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce „Úspory energie v bytových domech ul. Na Aleji č. p. 82“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

- a) objednatel má zájem provést rekonstrukci bytového domu v ulici Na Aleji č. p. 82 ve Frýdku-Místku v podobě zateplení fasád a střech, výměny oken a dveří, opravy balkónů a ostatních prací menšího rozsahu, které se zateplením objektu bezprostředně souvisí;
- b) objednatel za tímto účelem provedl výběr zhotovitele zadávacím řízením v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), a v souladu s vnitřní směrnicí QS-74-01.
- c) zhotovitel předložil v tomto řízení nabídku, která byla Objednatelem vybrána jako nejvhodnější, a proto smluvní strany sjednaly následující:

## ČLÁNEK 2 PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je:

- a) závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu pod označením „**Úspory energie v bytových domech ul. Na Aleji č. p. 82“ v rozsahu dle:**
  - projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „Úspory energií v bytových domech Na Aleji, č. p. 82, kterou zpracovala společnost Atris, s.r.o., Občanská 116/18, Ostrava – Slezská Ostrava.
  - podmínek stavebního povolení vydaného Magistrátem města Frýdku-Místku, odborem územního rozvoje a stavebního řádu dne 21. 7. 2016 pod č. j. MMFM 98660/2016,
  - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ujednáních stran dle této smlouvy,

**(dále jen „dílo“)**

a

- b) závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu, to vše v souladu s ujednáními obsaženými v této smlouvě.

2. Součástí provádění díla jsou zejména tyto činnosti zhotovitele:

- a) kontrola objednatelem předané projektové dokumentace způsobem dle této smlouvy,
- b) monitorování stavu a postupu výstavby v rozsahu sjednaném v této smlouvě,
- c) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech tištěných vyhotoveních. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli dodána také 1x v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty \*.doc (\*.rtf), pro tabulky \*.xls, pro skenované dokumenty \*.pdf, pro výkresovou dokumentaci \*.dwg a zároveň \*.pdf.
- d) zajištění souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné,
- e) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné, včetně osazení a údržby dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné,
- f) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), včetně vyklizení zařízení staveniště, uvedení použitých ploch pro příjezd na staveniště do původního stavu,

- g) zajištění vytýčení obvodu staveniště,
- h) vytýčení inženýrských sítí a jejich ochrana v průběhu výstavby, včetně zajištění případného nezbytného dohledu správců sítí při provádění prací, bude-li to potřebné,
- i) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
- j) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,
- k) návrh provozních řádů technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce, včetně zaškolení obsluhy,
- l) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
- m) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
- n) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení a řádné užívání díla, zejména zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,
- o) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby, včetně geometrického zaměření dokončené stavby a vyhotovení geometrického plánu, bude-li to nezbytné,
- p) povinnost zhotovitele v rámci realizace díla zpracovávat návrhy dodatečných prací (dále jen „více práce“) a neprováděných prací (dále jen „méněpráce“) formou změnových listů dle ujednání v této smlouvě.

3. Dokumentace skutečného provedení díla bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb následujícím způsobem:

- do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
- ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
- každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení díla bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení díla, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
- u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko případně na doklad, jímž byla změna povolena příslušným stavebním úřadem.

4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho uvedení do řádného provozu. Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s technickými kvalitativními podmínkami (TKP), platnými ČSN, a technologickými předpisy a postupy platnými pro výše uvedené technologie, a to zejména v souladu:

- se zadáním a projektovou dokumentací stavby
- zákonem č. 183/2006 Sb., o stavebním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhl. č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, a zákony souvisejícími,
- vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



- dále v souladu s ČSN, EN, ON, TP, jimiž se definuje požadovaná kvalita a způsob její kontroly
  - technickými a technologickými normami a podmínkami, které odpovídají standardu současně známých a užívaných technologií a postupu pro daný typ staveb a z toho vyplývající kvality díla, při použití běžných materiálů, standardních výrobků a konstrukcí zaručujících vlastnosti podle § 156 stavebního zákona a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění a dalších prováděcích předpisů v platném znění.
5. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele a nebude zhoršena povětrnostními podmínkami v průběhu provádění prací. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. Nedodání uvedených dokladů může být důvodem pro zastavení prací nebo nepřevzetí dokončeného díla.
6. Zhotovitel uzavřením smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
7. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z dodatečného požadavku objednatele, nebo podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat, nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit objednateli a postupovat dle ujednání v článku 7 této smlouvy.

### Vlastnictví k dílu, nebezpečí škody

8. Vlastníkem díla či jeho části se stává objednatel okamžikem zapracování materiálů a výrobků.
9. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle od okamžiku převzetí staveniště do okamžiku převzetí provedeného díla objednatel.
10. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za péči o dílo a své vybavení, materiály, technologická zařízení až do doby převzetí díla objednatel.

### ČLÁNEK 3 DOBA, MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla okamžikem předání a převzetí staveniště.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu **do 120 dnů** od předání staveniště.

#### dílčí časové milníky:

- a) zahájení prací na výměně výplní otvorů – do 30 dnů od předání a převzetí staveniště (PPS)
  - b) dokončení zásadních prací na KZS a zateplení střechy – 14 dnů před uplynutím lhůty výstavby
3. Strany se dohodly na následujících termínech provádění díla.
- 3.1. K okamžiku uzavření smlouvy předá objednatel zhotoviteli kompletní projektovou dokumentaci k předmětu díla, včetně stavebního povolení dle článku 2 odst. 1 této smlouvy.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



- 3.2. Staveniště je zhotovitel povinen převzít do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele prostřednictvím osoby jednající ve věcech technických.
- 3.3. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla okamžikem převzetí staveniště.
- 3.4. Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo v termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.
- 3.5. Zhotovitel je povinen odstranit a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak.

### Časový a finanční harmonogram

4. Při převzetí staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli „**Plán organizace výstavby**“, jejíž součástí bude „**Časový a finanční harmonogram stavebních prací**“.
  - 4.1. Harmonogram prací začíná převzetím staveniště a končí vyklizením staveniště.
  - 4.2. V harmonogramu musí být uvedeny základní termíny dle této smlouvy (termín dokončení díla, termín převzetí staveniště, termín vyklizení staveniště), druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla.
  - 4.3. Součástí harmonogramu, který předkládá zhotovitel, musí být uveden rozpis výměn oken u jednotlivých bytových jednotek tak, aby zhotovitel mohl zajistit včas součinnost od uživatelů bytů. Smluvní strany vzájemně odsouhlasí přesný harmonogram výměny oken.
  - 4.4. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s harmonogramem a průběžně jej aktualizovat, zejména na základě změn termínu způsobem dle smlouvy.

### Změna sjednaných lhůt

5. Prodloužení termínu dokončení díla bez sankce je možné pouze v případě:
  - 5.1. překážek v podobě nepříznivých klimatických podmínek, které brání provádění prací technologickými postupy dle příslušných technických norem; omezení postupu prací bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických postupů; tyto skutečnosti budou zaznamenány ve stavebním deníku s údaji o aktuálním počasí, popisem druhu prací, odkazem na konkrétní technickou normu, podle které nelze započít nebo pokračovat v pracích dle harmonogramu. Doba, na kterou se přeruší běh lhůty dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, bude zahájena a ukončena zápisem do stavebního deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech technických. Tyto zápisy budou sloužit jako podklad pro následné uzavření dodatku ke smlouvě za účelem úpravy termínu dokončení díla;
  - 5.2. překážek na straně objednatele, pro které nemůže zhotovitel pokračovat v plnění díla;
  - 5.3. dodatečných prací, které mají vliv na termín dokončení díla o dobu odpovídající době provádění těchto prací, a které byly sjednané způsobem dle této smlouvy;



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

6. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce, stavební úřad v rámci výkonu stavebního dozoru) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nemá toto přerušení vliv na termín plnění díla odst. 1 tohoto článku smlouvy.
7. Místo plnění je vymezeno v projektové dokumentaci dle článku 2 smlouvy, tj. stavenišťem na pozemku v k.ú. Frýdek, parc. č. 3394/2.

## ČLÁNEK 4 PROVÁDĚNÍ DÍLA

### 1. Určení osob

- 1.1. Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:

Pavel Volek, stavbyvedoucí, tel.: 775 026 051, e-mail: [pavel.volek@bystrongroup.cz](mailto:pavel.volek@bystrongroup.cz)  
Pavel Konečný, zástupce stavbyvedoucího, tel.: 733 533 138, e-mail:  
[pavel.konecny@bystrongroup.cz](mailto:pavel.konecny@bystrongroup.cz)

Zhotovitel současně prohlašuje, že tyto výše uvedené osoby zhotovitele jsou pověřeny k vedení a realizaci stavby a odpovídají za provádění prací dle této smlouvy a jsou zmocněny zhotovitelem:

- a) převzít od objednatele staveniště,
- b) předkládat vyúčtování prací a dodávek,
- c) zastupovat zhotovitele při předkontrakčních jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla a při projednávání a odsouhlasení těchto změn zápisem do stavebního deníku,
- d) navrhovat změnové listy,
- e) odevzdat objednateli předmět díla.

- 1.2. Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:

#### **TDO – osoby technického dozoru objednatele**

Ing. Radoslav Basel – vedoucí investičního odboru  
tel: 558 609 260 / email: [basel.radoslav@frydekmiestek.cz](mailto:basel.radoslav@frydekmiestek.cz)

Ing. Božena Lusková – technik investičního odboru  
tel: 558 609 266/ email: [luskova.bozena@frydekmiestek.cz](mailto:luskova.bozena@frydekmiestek.cz)

a dále další, kteří budou uvedeni v zápise o předání a převzetí staveniště.

Objednatel prohlašuje, že tyto osoby jsou oprávněny k výkonu **Technického dozoru** a jsou zmocněny objednatelem:

- a) předat zhotoviteli staveniště,
- b) přebírat od zhotovitele práce, které budou dalším postupem prací zakryty,
- c) vyžadovat po zhotoviteli veškeré doklady týkající se provádění díla,
- d) provádět zápisy ve stavebním deníku a odsouhlasit zhotoviteli zápisy ve stavebním deníku,
- e) odsouhlasit případné změny prací a dodávek navržené zhotovitelem, nevyžadující změny v rozpočtu, nad rámec uzavřené smlouvy o dílo,
- f) zastupovat objednatele při předkontrakčních jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla, při projednávání a odsouhlasení těchto změn zápisem do stavebního deníku,



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



- g) odsouhlasit zhotoviteli věcné a finanční plnění, tj. provádět kontrolu soupisu provedených prací, dodávek a služeb, a zda tento odpovídá předané projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti a shodu stvrdit svým podpisem na zjišťovacím protokolu,
- h) vrátit soupis provedených prací, dodávek a služeb zpět zhotoviteli k přepracování, neodpovídá-li soupis projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti,
- i) převzít od zhotovitele předmět díla,
- j) zastavit stavební práce:
  - není-li dílo prováděno v souladu s PD, technickými předpisy nebo návody výrobců,
  - nejsou-li prováděny kontroly a zkoušky předepsané v plánu kontrol a zkoušek.
- k) odsouhlasit změnu subdodavatele dle článku 10 této smlouvy
- l) uplatňovat jménem objednatele nároky vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy, zejména dodržování termínů, kontrolu plnění, smluvní pokuty;

### **Autorský dozor projektanta**

- 1.3. Autorský dozor projektanta bude vykonávat zpracovatel projektové dokumentace, která je podkladem pro provádění díla dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru projektanta.
- 1.4. Zhotovitel je povinen umožnit autorskému dozoru zejména:
  - a) účast na předání a převzetí staveniště,
  - b) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla s PD,
  - c) účast na kontrolních dnech,
  - d) účast při předání a převzetí díla,
  - e) provádění zápisů do stavebního deníku,
  - f) vstup na stavbu po dobu realizace,
  - g) provádění zápisů do změnových listů,
  - h) potvrzení a odsouhlasení dokumentace skutečného provedení.

### **Koordinátor BOZP**

- 1.5. Osoba koordinátora BOZP bude zhotoviteli sdělena nejpozději ke dni předání staveniště. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a řídit se jeho pokyny.
- 1.6. Zhotovitel je povinen umožnit koordinátorovi BOZP zejména:
  - a) účast na předání a převzetí staveniště,
  - b) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla s předpisy na ochranu zdraví a bezpečnosti účastníků výstavby,
  - c) účast na kontrolních dnech,
  - d) účast při předání a převzetí díla,
  - e) provádění zápisů do stavebního deníku,
  - f) vstup na stavbu po dobu realizace,
  - g) provádění kontrolních dnů pořádaných koordinátorem BOZP,
  - h) potvrzení a odsouhlasení dokumentace rizik.
- 1.7. Zhotovitel je povinen dodat na výzvu koordinátorovi BOZP zejména kontrolní a zkušební plán, technologické postupy provádění prací, informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny své subdodavatele, popřípadě výše uvedené jiné osoby k součinnosti po celou dobu přípravy a realizace stavby.
- 1.8. Koordinátor BOZP je oprávněn zastavit stavební práce, je-li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do doby odstranění závady.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

- 1.9. V případě porušení povinnosti zhotovitelem na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, včetně jeho subdodavatelů, jejich zaměstnanců, zjištěných Koordinátorem BOZP, budou tato porušení zaznamenána ve stavebním či bezpečnostním deníku s výzvou ke sjednání nápravy; v případě nesjednání nápravy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu dle této smlouvy.
- 1.10. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni dodatečně změnit osoby pověřené pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy.

## 2. Monitorování postupu výstavby

- 2.1. Zhotovitel je povinen pořídit barevnou fotodokumentaci nebo videozáznam místa plnění v následujícím rozsahu (**dále jen fotodokumentace**):
- a) Fotodokumentace stavu objektu, včetně staveniště před zahájením stavebních prací; fotodokumentaci dle tohoto ujednání pořídí zhotovitel v rámci předání staveniště, a předá objednateli do 5 dnů od předání staveniště dle této smlouvy.
  - b) Fotodokumentace průběhu realizace stavby, zejména objektu, vytýčeného staveniště, těch stavebních prací, které budou zakryty spolu s příslušným popisem; tuto dokumentaci pořizuje zhotovitel průběžně a předává objednateli na výzvu osob pověřených TD objednatele.
  - c) Fotodokumentaci dokončeného díla, zejména pohledy objektu, vyklizeného staveniště; fotodokumentaci dle tohoto ujednání pořizuje zhotovitel v rámci přejímacího řízení díla a předá objednateli nejpozději ke dni ukončení předání díla.
- 2.2. Veškerá fotodokumentace bude pořízena ve vhodném digitálním formátu (např. JPG, MPEG-4) a musí z ní být patrný údaj o datu pořízení.

### Zvláštní ujednání pro fotodokumentaci interiéru bytů

- 2.3. Fotodokumentace u výměny výplní (oken/balkonových dveří) jednotlivých bytů musí být pořízena šetrně a nenarušovat soukromí jednotlivých nájemců; v tomto případě musí fotodokumentace zachycovat výhradně pohled na stěnu bytu, dokumentující původní a nový stavební stav, včetně provedeného úklidu.

## 3. Kontrola předané dokumentace pro provedení stavby

- 3.1. Zhotovitel je povinen po obdržení projektové dokumentace bez zbytečných odkladů prověřit, zda projektová dokumentace a další závazné podklady a pokyny objednatele týkající se díla nemají zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce, zda výsledky výpočtů nejsou v rozporu se stanovenými technickými parametry; tuto kontrolu je zhotovitel povinen konat i průběžně tj. nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky a navrhnout jejich nápravu způsobem pro změnu smlouvy.
- 3.2. Kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele, či projektanta za úplnost a správnost předané projektové dokumentace.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



- 3.3. Projektová dokumentace dle článku 2 odst. 1 smlouvy, tj. DPS, nenahrazuje realizační dokumentaci stavby (RDS), která je záležitostí zhotovitele. Realizační dokumentace stavby znamená zhotovitelem na vlastní náklady upravená DPS pro vlastní provedení (realizaci) stavby v závislosti na zhotovitelem použitého řešení, technologií a zpracování a dle zvážení zhotovitele zahrnuje zejména výrobně technickou dokumentaci pro pomocné práce, výrobně technickou dokumentaci pro zhotovovací práce; Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování realizační dokumentace, zajistí si ji zhotovitel na své náklady dle vlastních potřeb.

#### 4. Staveniště

- 4.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté vad a práv třetích osob v termínu uvedeném v této smlouvě. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Prodlení zhotovitele s převzetím staveniště delší než 15 pracovních dnů je podstatným porušením této smlouvy a zakládá právo objednatele na odstoupení od smlouvy.

##### Informační tabule o stavbě

- 4.2. Zhotovitel je povinen umístit na vhodném místě na staveništi z veřejného prostranství viditelnou **informační tabuli označující stavbu následujícími údaji:**

- a) název stavby: „Úspory energie v bytových domech ul. Na Aleji č. p. 82“;
- b) označení povolení stavby: Rozhodnutí o povolení stavby vydané Magistrátem města Frýdku-Místku, odborem územního rozvoje a stavebního řádu dne 21. 7. 2016 pod č. j. MMFM 98660/2016;
- c) označení stavebníka/objednatele/investora: – statutární město Frýdek-Místek s uvedením:
  - osob odpovědných ve věcech technických, včetně kontaktních údajů dle odst. 1 tohoto článku smlouvy;
- d) označení zhotovitele stavby: názvem, sídlem, IČ s uvedením:
  - osob hlavního odpovědného stavbyvedoucího, jeho zástupce, včetně kontaktních údajů dle odst. 1 tohoto článku smlouvy;
- e) termín zahájení a dokončení díla;

##### Zvláštní ujednání o publicitě projektu spolufinancovaného z dotačních zdrojů

- 4.3. V případě, že objednatel obdrží na financování díla dotaci, pořídí objednatel **informační tabuli o publicitě tohoto projektu** a předá ji zhotoviteli v potřebném počtu a formátu za účelem jejího umístění na vhodném místě na staveništi z veřejného prostranství; zhotovitel je povinen **informační tabuli pořízenou objednatelem** v součinnosti s objednatelem umístit ihned.
- 4.4. Jiné informační tabule či reklamy lze v místě plnění umístit pouze se souhlasem objednatele.
- 4.5. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vytýčit a vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 4.6. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
- 4.7. Zhotovitel je povinen zajistit si veškerá povolení k případnému nutnému záboru veřejného prostranství a zvláštního užívání, a to v rozsahu potřebném pro provádění díla, včetně ploch pro zařízení staveniště.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



- 4.8. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon Technického dozoru stavebníka (TDS) a autorského dozoru projektanta (AD), koordinátora BOZP a respektováním PD předané objednatelem a v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 4.9. Zhotovitel si zajistí rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa. Zhotovitel zabezpečí samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií.
- 4.10. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDI, autorského dozoru (AD) a koordinátora BOZP provozní prostory a zařízení nezbytná pro výkon jejich funkce při realizaci díla.
- 4.11. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi (používaných plochách, komunikacích) pořádek, průběžně staveniště uklízet a řádným způsobem rozmísťovat, skladovat a urovnávat všechny materiály, zařízení a příslušenství na staveništi. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebný materiál; v případě porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto ujednání bude objednatelem vyzván k sjednání nápravy ve lhůtě určené ve stavebním deníku; v případě nesjednání nápravy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu dle této smlouvy.

### Vyklizení staveniště

- 4.12. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu dle této smlouvy je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.
- 4.13. Smluvní strany o vyklizení staveniště vyhotoví zápis do dokumentu Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla; součástí zápisu budou zhotovitelem dodaná prohlášení vlastníka, př. správců nemovitostí a pozemků dotčených stavbou o uvedení do původního stavu.

### Zvláštní ujednání ve vztahu k uživatelům

- 4.14. Zhotovitel bude v plném rozsahu respektovat práva nájemců bytů. Jde zejména o zajištění stavby tak, aby uživatelé nebyli obtěžováni nadměrnou prašností, hlukem atd. Po celou dobu stavby musí být zabráněno poškození vnitřních prostor vlivem rozpracovanosti stavebních prací.
- 4.15. Zhotovitel je povinen po celou dobu zajistit bezbariérový vstup osob do objektu. Vstupy do objektu budou zajištěny tak, aby byla zaručena bezpečnost procházejících osob. Ochrana musí být dostatečně odolná proti pádu předmětu z výšky. Po celou dobu stavby musí být stávající vstupy do budovy přístupné. V případě krátkodobé nemožnosti zajištění podmínky bezbariérového vstupu bude o této skutečnosti předem informován zástupce objednatele ve věcech technických.
- 4.16. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle ujednání odst. 4.14. a 4.15. tohoto článku smlouvy, bude objednatelem vyzván k sjednání nápravy ve lhůtě určené ve stavebním deníku; v případě nesjednání nápravy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu dle této smlouvy.

## 5. Stavební deník/deník víceprací a méněprací

- 5.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), s údaji v minimálním rozsahu dle stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



- 5.2. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem, a tyto si nechává denně potvrzovat osobami pověřenými TD objednatele.
- 5.3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
- 5.4. Stavební deník zpřístupní zhotovitel na stavbě a zajistí, že bude mj. obsahovat:
- a) základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
  - b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace,
  - c) přehled smluv včetně dodatků a změn,
  - d) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby,
  - e) seznam dokumentace stavby a jejích změn.
- 5.5. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
- 5.6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický dozor objednatele a projektant, případně Koordinátor BOZP.
- 5.7. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit; zápisy slouží jako případný podklad pro jednání o změně smlouvy.
- 5.8. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby za účelem archivace při předání díla.
- 5.9. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i Deník víceprací a méněprací. Obsahem deníku budou záznamy o zjištěných vícepracích a méněpracích, vzestupný soupis změnových listů.

## 6. Provádění díla/ kontrola díla, včetně zakrytých částí díla/

- 6.1. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k provedení stavby dnem předání a převzetí staveniště.
- 6.2. Před samotným dodáním a zapracováním materiálů a výrobků budou zhotovitelem TD objednatele, případně autorskému dozoru předloženy veškeré potřebné doklady, zejména certifikáty, prohlášení o shodě, doplněné montážními listy a technologické postupy, na základě kterých bude možno odsouhlasit shodu nabízeného výrobku (technologie) s projektovou dokumentací. Dodávky na stavbu lze realizovat až po předchozím odsouhlasení se zástupcem objednatele.
- 6.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o takové porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

- 6.4. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny před znepřístupněním nebo zakrytím provedených prací nebo konstrukcí vyzvat osobu TD objednatele písemnou formou – emailem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva včetně způsobu jejího provedení bude zaznamenána do stavebního deníku. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na svůj náklad odkrýt.
- 6.5. Zhotovitel je povinen před zakrytím díla nebo jeho části provést všechny předepsané kontroly a zkoušky, zejména zkoušky vodotěsnosti a tlakové zkoušky. Zhotovitel je povinen informovat TD objednatele o konání předepsaných kontrol a zkoušek dle předcházející věty.
- 6.6. Pokud zhotovitel provede zakrytí díla bez předepsaných kontrol a zkoušek, provede práce spojené s následnými zkouškami nebo kontrolami a uvedením díla do souladu s požadovanými parametry na vlastní náklady. O provedených zkouškách musí být vyhotoven protokol, který zhotovitel předloží TD objednateli.
- 6.7. Pokud se TD ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě TD objednatele dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

#### Kontrolní dny

- 6.8. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně, pokud se zástupci ve věcech technických nedohodnou jinak.
- 6.9. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 3 dny předem.
- 6.10. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své subdodavatele. Zhotovitel je povinen zajistit, že kontrolních dnů se bude účastnit osoba pověřená odborným vedením realizace stavby zapsaná ve stavebním deníku;
- 6.11. Kontrolní dny vede objednatel, prostřednictvím osoby vykonávající funkci TD. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci TDS, BOZP a AD a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 6.12. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

#### ČLÁNEK 5 CENA DÍLA

1. Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává v Kč celkem ve výši:

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>    | 15 761 152,37 Kč |
| <b>DPH Z CENY DÍLA 15%</b>    | 2 364 172,86 Kč  |
| <b>CENA CELKEM VČETNĚ DPH</b> | 18 125 325,23 Kč |



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**



2. Sjednaná cena je doložena zhotovitelem oceněným soupisem prací (výkazem výměr) dle přílohy č. 1 smlouvy.
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro zřízení, provoz, demontáž a vyklizení zařízení staveniště, opatřených zhotovitelem k provedení díla, pomocných výrobků, materiálů, revizí, kontrolních prohlídek, předepsaných zkoušek, posudků, poplatků za odvoz a likvidaci odpadů nákladů na úschovu (skladování) a opatrování rozestavěného díla, nákladů na dokumentaci skutečného provedení ve 3 vyhotoveních, nákladů dalších činností a výkonů dle článku 2 této smlouvy nezbytných pro provedení díla.
4. Sjednaná smluvní cena obsahuje i veškerá rizika spojená s vývojem kurzů zahraničních měn vůči české koruně.
5. Sjednanou cenu díla lze měnit pouze:
- 5.1. v důsledku sjednané změny rozsahu díla o neprováděné práce (dále jen méněpráce); v tomto případě bude cena za dílo snížena o veškeré náklady na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle oceněného soupisu prací s výkazem výměr, který je jako součást nabídky zhotovitele přílohou č. 1 smlouvy;
- 5.2. v důsledku sjednané změny rozsahu díla o dodatečné práce (dále také jen vícepráce); v tomto případě bude cena za dílo zvýšena o náklady na provedení těch částí díla, které v rámci dodatečných prací jsou nezbytné k dokončení díla nebo které si objednatel vymínil provádět nad rámec, množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Náklady na vícepráce budou oceňovány:
- a) jednotkovými cenami podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů oceněných zhotovitelem v oceněném soupisu prací, dodávek a služeb;
  - b) pokud nové položky nejsou součástí soupisu prací, dodávek a služeb dle bodu a), provede se ocenění dle směrných cen v cenové soustavě stavebních prací, kterou zhotovitel použil<sup>1</sup> k ocenění soupisu prací dodávek a služeb v příloze č. 1 smlouvy, a to maximálně ve výši 80% jednotkových cen této cenové soustavy platné v době podání nabídky;
  - c) v případech, kdy položky víceprací nelze ocenit žádným ze způsobů dle písm. a) a b) tohoto odstavce a článku smlouvy, doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Výsledná jednotková cena položky pak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele.
- 5.3. v případě změny sazby DPH v důsledku změny právních předpisů.
6. Smluvní strany se dohodly, že rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, budou vždy sjednány dodatkem k této smlouvě.

## ČLÁNEK 6 PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje zálohy.

<sup>1</sup> např. od společnosti ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 10200, IČ 47115645 nebo RTS a.s. RTS, a.s. se sídlem Lazaretní 13, Brno PSČ 615 00, IČ 25533843



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



2. Objednatel je při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a u plnění bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.
3. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy, zejména stanovené účetními a daňovými předpisy (dále jen "faktura"). Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu nejdříve po odsouhlasení Zjišťovacího protokolu s příloženým oceněným soupisem provedených prací za sledované období dle níže uvedených ujednání. Zjišťovací protokol bude součástí faktury.
4. Zjišťovací protokol bude obsahovat údaje o zhotoviteli, objednateli, název stavby a případného dotačního programu, číslo uzavřené smlouvy, finanční částky odpovídající zhotovené části díla s prostavěností a jména s podpisy předávajícího a přebírajícího s daty předání a převzetí provedených stavebních prací. Součástí zjišťovacího protokolu bude:
  - soupis provedených prací s označením názvu výrobku a výrobce konkrétního dodaného výrobku (dodávky).
  - kopie a soupis vážních lístků za fakturované období v listinné nebo elektronické podobě,
  - odkaz na doklady prokazující technické vlastnosti a jakost dodaných a účtovaných materiálů, výrobků dle této smlouvy.
5. Zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací bude zhotovitel předkládat v listinné i elektronické podobě. Popis a struktura elektronické podoby soupisu provedených prací:
  - soubor bude ve formátu.xls.
  - tabulka soupisu prací bude obsahovat povinné sloupce: pořadové číslo položky, číslo SO, zjišťované období, ceníkový kód položky, popis položky, MJ, fakturované množství, jednotkovou cenu a fakturovanou cenu.
6. Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu objednatelem, tj. dnem dílčího předání, se zhotovitel zavazuje převzít na základě zápisu odpovídající část díla zpět do úschovy až do dne předání a převzetí kompletně dokončeného díla. Náklady na opatrování rozestavěného díla jsou zahrnuty v dohodnuté ceně. Den převzetí dílčí části díla, uvedený na zjišťovacím protokolu, je dnem uskutečnění zdanitelného plnění a bude uveden na daňovém dokladu – faktuře.
7. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
  - a) číslo smlouvy objednatele, číslo, název a předmět veřejné zakázky,
  - b) označení osoby, která uskutečňuje plnění (obchodní firma nebo jméno, dodatek ke jménu a sídlo), včetně daňového identifikačního čísla, údaje o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky, IČ objednatele,
  - c) označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, včetně daňového identifikačního čísla
  - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno
  - e) lhůtu splatnosti faktury,
  - f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
  - g) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (odbor investiční),
  - h) evidenční číslo daňového dokladu,
  - i) den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud se liší ode dne vystavení daňového dokladu, den splatnosti konečné faktury,
  - j) cenu bez daně, základ daně, sazbu daně, výši daně v české měně



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



8. Po odevzdání a převzetí díla zápisem o odevzdání a převzetí, kde objednatel prohlásí, že dílo přejímá, vyhotoví zhotovitel souhrnný daňový doklad - konečnou fakturu. Konečná faktura musí být kromě údajů dle předchozího odstavce písm. a) až j) označena:
- k) výslovný název „konečná faktura“
  - l) čísla a částky všech dosud uhrazených dílčích faktur (soupis faktur).
9. Bez kterékoliv z těchto náležitostí nebudou faktury akceptovány objednatelem a budou vráceny k opravě dle této smlouvy.
10. Ve faktuře budou odděleně uvedeny náklady na práce charakteru oprav a charakteru investic či rekonstrukcí dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
11. Dodatečné práce mohou být účtovány samostatnou fakturou vždy až po uzavření dodatku k této smlouvě.
12. Jelikož je předmět plnění spolufinancován z dotačních titulů, budou faktury obsahovat název a číslo projektu IROP (dodá objednatel), číslo a název veřejné zakázky. V případě požadavku poskytovatele dotace může být objednatelem požadována úprava platebních podmínek dle podmínek poskytovatele dotace a zhotovitel je povinen na takovouto úpravu přistoupit.

### Splatnost faktur

13. Platby budou probíhat výhradně v CZK, doba splatnosti daňových dokladů se sjednává na **30 kalendářních dnů** ode dne doručení daňového dokladu objednateli.
14. V případě, že dílčí nebo konečná faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
15. Po odevzdání a převzetí díla zápisem o odevzdání a převzetí, kde objednatel prohlásí, že dílo přejímá, vyhotoví zhotovitel souhrnný daňový doklad - konečnou fakturu.
16. Za neprovedené práce nelze požadovat úhradu (nelze je fakturovat) a budou z ceny díla odečteny dodatkem ke smlouvě.

### ČLÁNEK 7 ZMĚNA SMLOUVY

1. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z dodatečného požadavku objednatele, nebo podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat, nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit objednateli a postupovat dle ujednání v tomto článku smlouvy.
2. Změnu může navrhnout každá ze stran kdykoliv před termínem, ve kterém má být dílo provedeno. Do stavebního deníku zhotovitel, objednatel prostřednictvím TD zapisují zejména všechny požadavky na změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od PD a veškeré změny v množství nebo kvalitě, které v průběhu realizace díla vzniknou.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



3. Ke každé změně smlouvy, zejména co do kvality či množství prováděného díla musí být zpracován podkladový dokument označený jako **Změnový list**, jehož vzor je uveden v příloze této smlouvy. Změny mohou být důvodem ke změně termínu provedení díla. Změnový list je pak podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě.
4. Změnový list vyhotoví zhotovitel díla a předloží jej k vyjádření TD objednatele bez zbytečného odkladu (nejpozději do 5 dnů) od provedení zápisu ve stavebním deníku nebo od zjištění změny dle toho, co nastalo dříve.
5. Změnový list bude obsahovat údaje v něm uvedené, zejména popis a zdůvodnění změny; přílohou změnového listu budou:
  - a) popisy, výkresy a/nebo náčrty ozřejmující technické řešení předmětu změny, jeli to nezbytné
  - b) fotografie stavu před provedením změny,
  - c) další doklady a dokumenty ozřejmující předmět změny, jeli to nezbytné
  - d) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněným způsobem dle čl. 4 této smlouvy.
  - e) součástí projednávaných změn bude písemné stanovisko zhotovitele a technického dozoru objednatele k vlivu na termín dokončení díla.
6. Objednatel vždy zajistí stanovisko Autorského dozoru projektanta.
7. Pokud tak zhotovitel před provedením těchto prací neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
8. V případě, že některé práce nebudou prováděny (méněpráce), platí shora uvedená ujednání odst. 1 až 6 obdobně.
9. Dodatečné práce mohou být účtovány samostatnou fakturou vždy až po uzavření dodatku k této smlouvě; pro fakturaci platí ujednání o platebních podmínkách.
10. Změna předmětu a ceny díla je možná pouze postupem, který je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a pravidly poskytovatele dotace.

## ČLÁNEK 8 PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednavateli termín, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k odevzdání a převzetí jako celek. Objednatel se zavazuje zahájit přejímací řízení do 5 dnů od termínu dle předchozí věty. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení převzetím díla nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 5 tohoto článku) není zhotovitel v prodlení s provedením díla.
2. Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady odpovídající povaze díla zejména:
  - dílčí zjišťovací protokoly, včetně soupisů dílčích provedených prací/dodávek/služeb a faktur
  - dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací,
  - fotodokumentace stavu v rozsahu dle této smlouvy;
  - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách zabudovaných materiálů,



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



- prohlášení o vlastnostech zabudovaných materiálů (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, certifikát výrobku dle zákona č. 22 /1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky);
- zápisy a výsledky předepsaných měření;
- zprávy o provedení výchozí revize elektrického zařízení, vyhrazených technických zařízení a jejich projednání a zkouškách,
- doklady o nakládání s odpady vzniklými v průběhu provádění díla nebo jeho části,
- jiné potřebné doklady, jejichž základní specifikace je uvedena v zákonech či jiných právních předpisech, kopie dokladů o likvidaci odpadu,
- návody k údržbě zařízení případně další doklady potřebné k užívání díla,
- stavební deník.

3. Zápis o odevzdání a převzetí díla pořizuje zhotovitel; zápis bude obsahovat:

- a) označení smluvních stran
  - b) označení – odkaz na tuto smlouvu o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
  - c) termín vyklizení staveniště,
  - d) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
  - e) seznam převzaté dokladové dokumentace k dílu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy,
  - f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá); v případě, je-li dílo přebíráno s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje (§ 2628 občanského zákoníku), uvedení, že je dílo přebíráno s takovými vadami a seznam vad, s nimiž bylo dílo převzato, včetně lhůty k odstranění, která činí do 5 dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se strany při předání díla písemně jinak; splnění závazku zhotovitele, tj. odstranění těchto vad bude následně zaznamenáno na témže protokole údají dle písm. g) níže.
  - g) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka datum a místo sepsání protokolu,
4. Objednatel si vyhrazuje právo ověřit si v akreditované zkušebně ČR shodu jakéhokoliv dodaného výrobku s certifikátem jakosti, doloženým zhotovitelem, případně doloženým při dodávce na místo realizace. V případě, že výrobek nebude mít dodavatelem deklarované a objednatelem požadované vlastnosti, cenu tohoto kontrolovaného výrobku a související náklady na ověření shody hradí zhotovitel, v opačném případě je hradí objednatel.
5. Pokud objednatel dílo nepřevzme, protože dílo obsahuje takové vady, které brání jeho řádnému užívání, a nejedná se tedy o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje (§ 2628 občanského zákoníku), je povinen tyto vady v předávacím protokolu specifikovat; v tomto případě není dílo dokončené a zhotovitel je povinen neprodleně pokračovat v plnění díla.

## ČLÁNEK 9 VADY DÍLA, ZÁRUKA

1. Zhotovitel poskytuje na dodané dílo záruku za jakost dle § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 60 měsíců od předání dokončeného díla dle smlouvy. Na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby poskytuje zhotovitel záruku v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců. Záruka za jakost znamená, že předané dílo bude od předání díla po dobu záruky způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si zachová smluvené a obvyklé vlastnosti.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.
3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. V případě převzetí díla s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje, až okamžikem stvrzení jejich odstranění způsobem sjednaným v této smlouvě. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel.
4. V případě výskytu vady na díle v záruční lhůtě bude objednatel vady reklamovat bezodkladně po jejich zjištění na níže uvedené adrese:
  - a) do datové schránky: z5dc98r
  - b) na e-mail: info@bystrongroup.cz
  - c) na telefonním čísle: 596 135 305

V případě reklamace způsobem uvedeným pod bodem c, musí být hlášení vady potvrzeno písemně, tzn. způsobem dle bodu a) nebo b). Objednatel je oprávněn uplatnit v reklamaci volbu svého nároku z vad díla.

5. Objednatel má právo v případě vadného plnění:
  - a) na bezplatné odstranění vady díla, reklamované vady,
  - b) na přiměřenou slevu z ceny díla sjednanou v této smlouvě,
  - c) na dodání náhradního plnění (u vad materiálu, zařizovacích předmětů, svítidel apod.)Právo volby nároků má objednatel. Pokud tak neučiní, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vad.
6. Zhotovitel se zavazuje po ohlášení vady, která nebrání běžnému užívání díla a neohrožuje uživatele do 5 dnů nastoupit a započít s odstraněním vad díla, a to i v případě, že reklamaci neuznává; v případě vad, které brání běžnému užívání díla nebo ohrožují uživatele je zhotovitel povinen započít s odstraněním vady do 24 hodin od nahlášení. Reklamovanou vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany z objektivních důvodů (technologický postup, povětrnostní vlivy, součinnost provozovatele, uživatele) nedohodnou písemně jinak.
7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínech dle této smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit opravou vady jiného dodavatele. Veškeré takto vzniklé účelně vynaložené náklady uhradí objednateli zhotovitel v případě, prokáže-li se, že reklamace byla oprávněná.
8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. K odstranění vady bude zhotovitelem sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany, protokol musí obsahovat:
  - a) označení zástupců smluvních stran,
  - b) číslo smlouvy o dílo,
  - c) datum uplatnění a číslo jednacích reklamace vady,
  - d) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,
  - e) datum zahájení odstraňování vady,
  - f) celková doba trvání vady od jejího zjištění až do jejího odstranění,
  - g) jiná vyjádření.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



9. Oprávněná osoba objednatele, uživatel může provádět běžné zásahy do dodaného díla v souladu s jeho účelem a příslušnými technickými podmínkami, s nimiž byl objednatel seznámen v předávacím řízení (protokolárním předáním a převzetím celého díla).

## ČLÁNEK 10 SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště oproti sjednanému termínu, se sjednává smluvní pokuta ve výši 5000,- Kč za každý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s předložením bankovní záruky uvedené v článku 11, může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s dílčím plněním dle časových milníků uvedených v článku 3 odst. 2 písm. a) a b), může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
4. V případě porušení povinnosti zhotovitele sjednat nápravu povinností na úseku údržby a čistoty staveniště způsobem a ve lhůtě určené v článku 4 odst. 4.11, 4.14. a 4.15., se sjednává smluvní pokuta ve výši 5000,-Kč za každý jednotlivý případ.
5. V případě porušení povinnosti zhotovitele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci sjednat nápravu způsobem a ve lhůtě určené v článku 4 odst. 1.9 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 3000,-Kč za každý jednotlivý případ.
6. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokončeného díla v termínu dle článku 3 odst. 2 smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, nejméně 5000,- Kč za každý den prodlení s předáním dokončeného díla.
7. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle smlouvy, se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % z účtované (fakturované) částky za každý den prodlení s placením dlužné částky. Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného zhotovitelem.
8. V případě neodstranění reklamované vady zhotovitelem ve sjednaném termínu se sjednává smluvní pokuta 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou reklamovanou vadu.
9. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a předáním vyčištěného staveniště ve lhůtě sjednané v této smlouvě se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.
10. Zánik závazku zhotovitele pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
11. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčena jiná práva objednatele vč. náhrady škody. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn jednostranně započíst proti splatné pohledávce zhotovitele za podmínky, že půjde o pohledávku vzniklou z titulu této smlouvy.
12. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost zavázané strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



## ČLÁNEK 11 BANKOVNÍ ZÁRUKY/ POJIŠTĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek tyto bankovní záruky za účelem zajištění svých závazků:
- a) bankovní záruku za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínu provedení díla (dále jen bankovní záruka č. 1)
  - b) bankovní záruku za odstranění vad v záruční době (dále jen bankovní záruka č. 2)

### Bankovní záruka č. 1

- 2.1. Vystavení bankovní záruky č. 1 doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou s platným povolením působit v České republice jako banka podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, resp. s platným povolením působit jako banka v rámci Evropského hospodářského prostoru vydaným příslušným orgánem bankovního dohledu ve prospěch objednatele, jako výlučně oprávněného.
- 2.2. Bankovní záruka č. 1 musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, v českém jazyce, přičemž se banka zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu objednatele. Bankovní záruka č. 1 musí podléhat režimu ust. § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a musí splňovat tyto podmínky:
- a) banka se v bankovní záruce č. 1 zaručí za zhotovitele ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH,
  - b) bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po dobu provádění díla alespoň do dne podpisu protokolu o odstranění poslední vady díla, tj. do odstranění ojedinělých vad díla, s nimiž bylo dílo převzato, a které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji ve smyslu § 2628 občanského zákoníku,
  - c) právo z bankovní záruky č. 1 je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že
    - zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo neplní termíny provádění díla podle smlouvy a harmonogramu;
    - zhotovitel nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku č. 2
    - zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu;
    - zhotovitel neuhradí smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen;
    - nebo neodstraní v dohodnutém termínu vady a nedodělky nebránící užívání díla uvedené v Protokolu o předání a převzetí díla.
- 2.3. Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce č. 1 objednateli nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště. Nepředložení bankovní záruky je podstatným porušením smlouvy a zakládá právo objednatele na odstoupení od smlouvy. Bankovní záruka č. 1 bude objednatel uvolněna do 10 pracovních dnů po podpisu protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla objednatele.

### Bankovní záruka č. 2

- 2.4. Vystavení bankovní záruky č. 2 doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou s platným povolením působit v České republice jako banka podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, resp. s platným povolením působit jako banka v rámci Evropského hospodářského prostoru vydaným příslušným orgánem bankovního dohledu ve prospěch objednatele, jako výlučně oprávněného.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



- 2.5. Bankovní záruka č. 2 musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, v českém jazyce, přičemž se banka zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu objednatele. Bankovní záruka č. 2 musí podléhat režimu ust. § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a musí splňovat tyto podmínky:
- a) banka se v bankovní záruce č. 2 zaručí za zhotovitele ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH,
  - b) bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná nejméně po dobu trvání záruční doby sjednané v této smlouvě, a pokud k tomuto dni nebudou odstraněny některé uplatněné vady, pak do dne odstranění poslední z těchto vad,
  - c) právo z bankovní záruky č. 2 je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že
    - zhotovitel neodstraní v záruční době oznámené záruční vady v souladu s touto smlouvou;
    - zhotovitel neuhradí objednateli smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen.
- 2.6. Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce č. 2 objednateli nejpozději při podpisu Protokolu o předání a převzetí díla objednateli. V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn čerpat bankovní záruku č. 1 v plné výši a ponechat si ji jako jistotu za řádné plnění povinností zhotovitele, vyplývajících ze záruky dle této smlouvy. Jistota nebo její zbylá část bude zhotoviteli vyplacena do 10 pracovních dnů od předání řádně vystavené bankovní záruky č. 2.
- 2.7. Bankovní záruka č. 2 bude vždy po uplynutí 12 kalendářních měsíců trvání této bankovní záruky každoročně poměrně uvolňována o 1/5 její hodnoty, pokud budou odstraněny zhotovitelem všechny záruční vady.
- 2.8. Bankovní záruka č. 2 bude objednatelem uvolněna do 5 pracovních dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady díla, která bude uplatněna v záruční době.

### Společné ujednání k bankovním zárukám

- 2.9. Objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovních záruk ve výši, která odpovídá výši uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoliv nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli na úhradu nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo jakékoliv částce, která podle mínění objednatele důvodně odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.
- 2.10. Před uplatněním plnění z některé bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění, které bude objednatel od banky požadovat.
- 2.11. Zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závazky při provádění díla nebo na výskyt vad nebo záručních vad díla, které byly důvodem čerpání bankovní záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo neprokázal, že nenastaly nebo se s objednatelem nedohodl jinak.

### Pojištění

- 2.12. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti odpovědnosti za škody způsobené jeho činností, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, s tím, že pojištění musí zahrnovat:



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



- a) pojištění škody způsobené zhotovitelem nebo jeho pracovníky výkonem jejich činností pro případ jejich právní odpovědnosti za usmrcení nebo újmy na zdraví jakékoliv třetí osoby v příčinné souvislosti s prováděním předmětu díla dle této smlouvy v místě plnění a jeho blízkém okolí;
  - b) pojištění škody způsobené zhotovitelem nebo jeho pracovníky pro případ jejich právní odpovědnosti za škodu na majetku jakékoliv třetí osoby, která vznikne v příčinné souvislosti s prováděním předmětu díla dle této smlouvy v místě plnění a jeho blízkém okolí;
  - c) výši pojistné částky sjednané v pojistné smlouvě po celou dobu provádění ve výši stejné nebo vyšší než je cena díla uvedená ve smlouvě o dílo z jedné škodné události;
- 2.13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli nejpozději v termínu pro předání staveniště dle této smlouvy objednateli k nahlédnutí originál pojistné smlouvy nebo pojistný certifikát na požadované pojištění dle odst. 2.12 tohoto článku smlouvy, prokazující existenci pojištění po celou dobu trvání díla (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky a výši spoluúčasti); objednatel je oprávněn si pořídit fotokopie předložených dokladů.

## ČLÁNEK 12 PODDODAVATELÉ

1. Při provádění díla poddodavatelem bude zhotovitel odpovídat, jakoby tyto části díla prováděl sám. Poddodavatelem se rozumí také poddodavatelé zhotovitelova poddodavatele a jejich poddodavatelé, tedy všechny subjekty podílející se na plnění předmětu smlouvy v místě jeho realizace.
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v této smlouvě. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou poddodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude obsahovat údaje a bude doložena doklady kvalifikačními doklady.
3. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných subdodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení subdodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být poskytnuta rovněž koordinátorovi BOZP. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na subdodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.

## ČLÁNEK 13 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel bere na vědomí a byl objednatelem seznámen, že na předmět díla požádal o finanční spoluúčast ve formě dotace z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu; v případě, že objednatel obdrží závazným aktem dotaci, zavazuje se zhotovitel k následujícím povinnostem:
  - 1.1. V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), strpět kontrolu od kontrolních orgánů, které jsou oprávněny si vyžádat ke kontrole kompletní dokumentaci o zadání, realizaci a fakturaci veřejné zakázky.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



- 1.2. Zhotovitel je povinen na základě požadavku objednatele pro umožnění kontroly předložit kopie daňových dokladů – faktur, o provedených úhradách výrobků a subdodávek.
  - 1.3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028 a tuto dokumentaci je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat, včetně požadovaných informací a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
  - 1.4. Dle ornitologického posudku je bytový dům na ul. Na Aleji č. p. 82 registrován jako významné hnízdiště rorýsa obecného z roku 2013 a na základě aktuálního zjištění z roku 2016 byl hnízdištěm blíže nezjištěného počtu párů tohoto zvláště chráněného ptačího druhu. Objednatel na základě doporučení ornitologického posudku požádá Krajský úřad Moravskoslezského kraje o udělení výjimky k zásahu do hnízdního biotopu rorýse obecného z důvodu plánovaného zahájení stavebních prací v období květen až červen. V průběhu dubna 2017 zajistí objednatel překrytí všech podstřešních ventilačních otvorů kovovým závěsem plánovaného v horní části. Toto opatření má zamezit hnízdění rorýsa obecného a umožnit případně se vyskytujícím netopýrům bezpečně opustit úkryty. V případě, že bude výjimka udělena je možné stavební práce zahájit v plánovaném termínu. V opačném případě mohou být práce na stavbě zahájeny až v období od 15. srpna nebo musí být práce organizovány tak, aby nebyly prováděny v blízkosti ventilačních průduchů (tj. do vzdálenosti nejméně 5 m od průduchů) a pracovní doba bude v období od 15. dubna do 15. srpna upravena/omezena od 8 hod do 15 hod.)
  - 1.5. Pokud ve smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se právní vztahy smluvních stran ze smlouvy, odpovídajícími ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
  - 1.6. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření poskytovatele dotace.
  - 1.7. Zhotovitel prohlašuje, že je ke dni nabytí účinnosti této smlouvy těmito pravidly seznámen.
2. Údaje, týkající se identifikace smluvních stran uvedené ve smlouvě souhlasí se skutečným stavem. Smluvní strany jsou povinny změny těchto údajů oznámit bez prodlení druhé smluvní straně.
  3. Veškeré změny smlouvy jsou možné jen prostřednictvím písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Postoupení smlouvy není přípustné.
  4. Smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 2 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení, strany smlouvy budou číslovány.
  5. Smluvní strany řeší spory ze smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, předají strany spor věcně příslušnému soudu.
  6. Dle uzavřené smlouvy je objednatel oprávněn započítat jakoukoli pohledávku vůči zhotoviteli oproti vystavenému platebnímu dokladu (faktuře) zhotovitele



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



7. Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě rozhodnutí 86. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 3. 5. 2017, číslo usnesení 5/86/2017.
8. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tuto smlouvu způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření.

Přílohy smlouvy:


příloha č. 1- oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  
č. 2- vzorový změnový list

Za objednatele:


Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne 13.5. 2017

V Ostravě, dne 18.6. 2017



Mgr. Michal Pobucký, DiS.  
primátor



Michal Bystroň  
člen představenstva



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Úspory energií v bytových domech Na Aleji č.p. 82  
Objekt:

## 005 - Nezpůsobilé výdaje hromosvod

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| KSO:                                        | CC-CZ:             |
| Místo: Frýdek - Místek                      | Datum: 21. 6. 2016 |
| Zadavatel: Statutární město Frýdek - Místek | IČ:                |
|                                             | DIČ:               |
| Uchazeč: BYSTROŇ Grpou a.s.                 | IČ:                |
|                                             | DIČ:               |
| Projektant: Atris, s.r.o.                   | IČ: 28608909       |
|                                             | DIČ: CZ28608909    |

Poznámka:

|                      |                                   |                                |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cena bez DPH         | 198 578,00                        |                                |
| DPH základní snížená | Základ daně<br>0,00<br>198 578,00 | Výše daně<br>0,00<br>29 786,70 |
| Cena s DPH           | v CZK 228 364,70                  |                                |

51



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úspory energií v bytových domech Na Aleji č.p. 82

Objekt:

005 - Nezpůsobilé výdaje hromosvod

Místo:

Frýdek - Místek

Datum: 21. 6. 2016

Zadavatel:

Statutární město Frýdek - Místek

Projektant: Atris, s.r.o.

Uchazeč:

BYSTRON Grpou a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| D1 - montáže elektro                          | 198 578,00 |
| D2 - hromosvodová instalace                   | 38 322,00  |
| D3 - demontáž elektro Mx0,5                   | 121 182,00 |
| D4 - zemní práce pro elektro                  | 12 120,00  |
| D5 - výchozí revize elektro                   | 13 780,00  |
| MON - doplnění rozvaděče RP společné spotřeby | 4 500,00   |
| OST - stavební práce                          | 4 034,00   |
|                                               | 4 640,00   |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úspory energií v bytových domech Na Aleji č.p. 82

Objekt:

005 - Nezpůsobilé výdaje hromosvod

Místo:

Frýdek - Místek

Zadavatel:

Statutární město Frýdek - Místek

Uchazeč:

BYSTRON Grpou a.s.

Datum: 21. 6. 2016

Projektant: Atris, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

198 578,00

### D D1 montáže elektro

38 322,00

|    |   |           |                                                                                                |     |        |        |           |  |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|--|
| 1  | K | 210010104 | Montáž lišt protahovacích šířky do 80 mm pro vnitřní úpravu elektroinstalace                   | m   | 30,000 | 90,00  | 2 700,00  |  |
| 2  | M | 34571871  | Lišta elinstal PH L70 bílá                                                                     | M   | 31,500 | 450,00 | 14 175,00 |  |
| 3  | K | 210010131 | Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 20 mm uložených pevně                          | m   | 80,000 | 90,00  | 7 200,00  |  |
| 4  | M | 34571107  | Trubka PH plast tuh 8021 23mm                                                                  | M   | 84,000 | 68,00  | 5 712,00  |  |
| 5  | M | 54872282  | PRICHYTKY OSAZOVAČI DL 150 MM                                                                  | KUS | 80,000 | 15,00  | 1 200,00  |  |
| 6  | K | 210010351 | Montáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných ACIDUR vodič D do 4 mm2                     | kus | 2,000  | 90,00  | 180,00    |  |
| 7  | M | 34564030  | Krabice odb 6455-26 6mm2 IP56 4pól                                                             | KUS | 2,000  | 120,00 | 240,00    |  |
| 8  | K | 210010522 | Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 2 šrouby                                              | kus | 3,000  | 45,00  | 135,00    |  |
| 9  | K | 210021001 | Zhotovení otvorů v plechu tl do 4 mm čtvercových plochy do 0,010 m2                            | kus | 2,000  | 65,00  | 130,00    |  |
| 10 | K | 210021011 | Zhotovení otvorů v plechu tl do 4 mm kruhových D do 21 mm                                      | kus | 2,000  | 68,00  | 136,00    |  |
| 11 | K | 210100001 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2          | kus | 12,000 | 48,00  | 576,00    |  |
| 12 | M | 34561160  | Svorkov řadov 6035-10 1,5-4mm2                                                                 | KUS | 6,000  | 150,00 | 900,00    |  |
| 13 | K | 210100351 | Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 21 | kus | 2,000  | 120,00 | 240,00    |  |
| 14 | M | 345717A3  | Vývodk AKS 16 IP65 kab prů 10-13mm                                                             | KUS | 2,000  | 150,00 | 300,00    |  |



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                              | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 15 | K   | 210100562 | Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 kV přírubovou jednocestnou KSPe žily do 2x1,5až6 mm2 | kus  | 2,000    | 140,00       | 280,00            |                 |
| 16 | M   | 34571950  | spojka+koncov k top kabel vpusti                                                                   | SADA | 1,000    | 150,00       | 150,00            |                 |
| 17 | K   | 210810045 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně         | m    | 120,000  | 15,00        | 1 800,00          |                 |
| 18 | K   | 34111032  | Kabel CYKY 3Cx1,5mm2                                                                               | M    | 126,000  | 18,00        | 2 268,00          |                 |

## D D2

### hromosvodová instalace

121 182,00

|    |   |           |                                                                                                   |     |         |        |           |  |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|--|
| 19 | K | 210220020 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě | m   | 20,000  | 45,00  | 900,00    |  |
| 20 | M | 35441120  | Pásek uzemňovací 30x4mm 1m/1kg                                                                    | KG  | 20,000  | 22,00  | 440,00    |  |
| 21 | K | 210220101 | Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm                         | m   | 560,000 | 98,00  | 54 880,00 |  |
| 22 | M | 35441451  | podpěra pro zatepl. zdi vč.hmožd. (275820,106760)                                                 | kus | 180,000 | 24,00  | 4 320,00  |  |
| 23 | M | 35441542  | Podpě vede ploch střech PV21 plast                                                                | KUS | 150,000 | 24,00  | 3 600,00  |  |
| 24 | M | 35441661  | propojovací lano ob.č. 377 510                                                                    | kus | 22,000  | 120,00 | 2 640,00  |  |
| 25 | M | 35441663  | jímací hrot Rd 8 mm max.délka 0,5 m obj.č. 110 000                                                | kus | 22,000  | 120,00 | 2 640,00  |  |
| 26 | M | 15615226  | Drát AlMgSi 8,00mm 1m/0,14kg                                                                      | m   | 560,000 | 24,00  | 13 440,00 |  |
| 27 | M | 35434919  | PRILOZKA LANO FE 50-70 upev.na atice B                                                            | KUS | 180,000 | 36,00  | 6 480,00  |  |
| 28 | K | 210220201 | Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na střešní hřeben                                               | kus | 6,000   | 98,00  | 588,00    |  |
| 29 | M | 35441040A | bet. podstavec s podložkou a svorkou MV 390 599                                                   | KUS | 6,000   | 65,00  | 390,00    |  |
| 30 | M | 35441051  | Tyč jímací dl.2,0m D16 mm Al 104 200                                                              | KUS | 6,000   | 450,00 | 2 700,00  |  |
| 31 | M | 35441032  | svorky k jím tyčím SV 380 029                                                                     | KUS | 12,000  | 36,00  | 432,00    |  |
| 32 | K | 210220301 | Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby                                            | kus | 98,000  | 98,00  | 9 604,00  |  |
| 33 | M | 35441885  | Svorka spojov SS lano pr 8-10mm                                                                   | KUS | 86,000  | 26,00  | 2 236,00  |  |
| 34 | M | 35441895  | Svorka připoj SP1 pr 6-12mm                                                                       | KUS | 2,000   | 26,00  | 52,00     |  |
| 35 | M | 35441986  | Svorka uzemň SR 02 30x4mm pasovin                                                                 | KUS | 10,000  | 26,00  | 260,00    |  |
| 36 | K | 210220302 | Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby                     | kus | 80,000  | 24,00  | 1 920,00  |  |
| 37 | M | 35441925  | Svorka zkušební SZ lano pr6-12mm                                                                  | KUS | 10,000  | 26,00  | 260,00    |  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 38 | M   | 35441865  | Svorka pro zemn. tyč SJO2 D28mm                                 | KUS | 20,000   | 26,00        | 520,00            |                 |
| 39 | M   | 35441875  | Svorka křížov SK pro vodič pr 6-10                              | KUS | 40,000   | 26,00        | 1 040,00          |                 |
| 40 | M   | 35441860  | Svorka pro jímání tyč SJO1 D20mm                                | KUS | 8,000    | 26,00        | 208,00            |                 |
| 41 | M   | 35441896  | Svorka připoj SO okapová                                        | KUS | 2,000    | 26,00        | 52,00             |                 |
| 42 | K   | 210220361 | Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m vč.zaražení do země          | kus | 10,000   | 120,00       | 1 200,00          |                 |
| 43 | M   | 35441865  | Svorka pro zemn. tyč SJO2 D28mm                                 | KUS | 20,000   | 26,00        | 520,00            |                 |
| 44 | M   | 354420A1  | zaváděcí tyč 2,25 m 480022                                      | KUS | 10,000   | 400,00       | 4 000,00          |                 |
| 45 | M   | 354420A2  | podpěra zav. tyče 275 916                                       | KUS | 20,000   | 36,00        | 720,00            |                 |
| 46 | K   | 210220372 | Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva         | kus | 10,000   | 65,00        | 650,00            |                 |
| 47 | M   | 35441830  | Ochranný úhel OU pro vodič pr 6-12                              | KUS | 10,000   | 45,00        | 450,00            |                 |
| 48 | M   | 35441840  | Držák ochran úhelníku DUZ do zdi                                | KUS | 20,000   | 45,00        | 900,00            |                 |
| 49 | K   | 210220401 | Montáž vedení hromosvodné - štitků k označení svodů             | kus | 10,000   | 65,00        | 650,00            |                 |
| 50 | M   | 35412000  | Štítek označovací                                               | KUS | 10,000   | 40,00        | 400,00            |                 |
| 51 | K   | 210220431 | Montáž vedení hromosvodné - tvarování prvků -zřízení pom.jímačů | kus | 22,000   | 95,00        | 2 090,00          |                 |

12 120,00

### demontáž elektro Mx0,5

D D3

|    |   |           |                                                                               |     |         |       |           |  |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|-----------|--|
| 52 | K | 210220102 | Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru přes 10 mm   | m   | 120,000 | 90,00 | 10 800,00 |  |
| 53 | K | 210220301 | Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby                        | kus | 40,000  | 20,00 | 800,00    |  |
| 54 | K | 210220302 | Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby | kus | 20,000  | 20,00 | 400,00    |  |
| 55 | K | 210220372 | Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva                       | kus | 6,000   | 20,00 | 120,00    |  |

13 780,00

### zemní práce pro elektro

D D4

|    |   |           |                                                                                  |    |        |        |          |  |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|--|
| 56 | K | 460030041 | Rozebrání dlažeb ručně z kamene do písku spáry zalité                            | m2 | 16,000 | 45,00  | 720,00   |  |
| 57 | K | 460030181 | Řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 10 cm                           | m  | 8,000  | 120,00 | 960,00   |  |
| 58 | K | 460200143 | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3     | m  | 20,000 | 380,00 | 7 600,00 |  |
| 59 | K | 460560143 | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3                    | m  | 20,000 | 65,00  | 1 300,00 |  |
| 60 | K | 460650931 | Kladení dlažeb po překozech dlaždice betonové 4hranné do lože z kameniva těžného | m2 | 16,000 | 200,00 | 3 200,00 |  |



| PČ                                                            | Typ | Kód          | Popis                                                                      | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>D D5 výchozí revize elektro 4 500,00</b>                   |     |              |                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 61                                                            | K   | P-REVIZE 33  | Spolupráce s revizním technikem                                            | h   | 6,000    | 250,00       | 1 500,00          |                 |
| 62                                                            | K   | REVIZE 33 20 | Revize dle ČSN 33 2000-6-61                                                | h   | 12,000   | 250,00       | 3 000,00          |                 |
| <b>D MON doplnění rozvaděče RP společné spotřeby 4 034,00</b> |     |              |                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 63                                                            | K   | A-9099-0.    | Montáž DIN lišty                                                           | kus | 1,000    | 24,00        | 24,00             |                 |
| 64                                                            | M   | 35828910     | Lišta TH 30 mm DIN                                                         | M   | 1,000    | 65,00        | 65,00             |                 |
| 65                                                            | K   | A-9222-0     | Popisný štítek                                                             | kus | 3,000    | 25,00        | 75,00             |                 |
| 66                                                            | M   | 35412000     | Štítek označovací                                                          | KUS | 3,000    | 30,00        | 90,00             |                 |
| 67                                                            | K   | E-2000-1.    | Jistič 1pól char B                                                         | kus | 3,000    | 120,00       | 360,00            |                 |
| 68                                                            | M   | 35822107     | Jistič 1pól 6B/1 6A/220V                                                   | KUS | 3,000    | 300,00       | 900,00            |                 |
| 69                                                            | K   | P-0210-1     | Řadová svorka 6035-10, Wago do 4mm2                                        | kus | 12,000   | 120,00       | 1 440,00          |                 |
| 70                                                            | M   | 34561160     | Svorkov řadov 6035-10 1,5-4mm2                                             | KUS | 6,000    | 90,00        | 540,00            |                 |
| 71                                                            | K   | P-2010-1     | Nulový můstek 6236-30, PE12, PE15                                          | KUS | 2,000    | 120,00       | 240,00            |                 |
| 72                                                            | M   | 34562899     | Nulový můst PE15 zel 13x10+2x16mm2                                         | KUS | 1,000    | 150,00       | 150,00            |                 |
| 73                                                            | M   | 34562905     | Svorkovnice ochranná 6236-30 16mm2                                         | KUS | 1,000    | 150,00       | 150,00            |                 |
| <b>D OST stavební práce 4 640,00</b>                          |     |              |                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 74                                                            | K   | 973021300    | Wysekání kapes ve zdivu betonovém nebo kamenném pro krabice do 15x15x10 cm | kus | 16,000   | 140,00       | 2 240,00          |                 |
| 75                                                            | K   | 974082115    | Sek rýh vodič om V-VC stěny š 10cm                                         | m   | 30,000   | 80,00        | 2 400,00          |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Úspory energií v bytových domech Na Aleji č.p. 82  
Objekt:

## 004 - Ostatní a vedlejší náklady

|             |                                  |        |             |
|-------------|----------------------------------|--------|-------------|
| KSO:        |                                  | CC-CZ: |             |
| Místo:      | Frydek - Místek                  | Datum: | 21. 6. 2016 |
| Zadavatel:  |                                  | IČ:    |             |
|             | Statutární město Frydek - Místek | DIČ:   |             |
| Uchazeč:    |                                  | IČ:    |             |
|             | BYSTRON Grpou a.s.               | DIČ:   |             |
| Projektant: |                                  | IČ:    | 28608909    |
|             | Atris, s.r.o.                    | DIČ:   | CZ28608909  |
| Poznámka:   |                                  |        |             |

|                      |                                   |                                |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cena bez DPH         |                                   | 208 200,00                     |
| DPH základní snížená | Základ daně<br>0,00<br>208 200,00 | Sazba daně<br>21,00%<br>15,00% |
|                      |                                   | Výše daně<br>0,00<br>31 230,00 |
| Cena s DPH           | v CZK                             | 239 430,00                     |



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Úspory energií v bytových domech Na Aleji č.p. 82

Objekt:

004 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Frydek - Místek

Zadavatel:

Statutární město Frydek - Místek

Uchazeč:

BYSTRON Grpou a.s.

Datum:

21. 6. 2016

Projektant:

Atris, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

208 200,00

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

208 200,00

999 - Vedlejší náklady

15 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

15 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

106 400,00

VRN9 - Ostatní náklady

71 800,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úspory energií v bytových domech Na Aleji č.p. 82

Objekt:

004 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Frýdek - Místek

Zadavatel:

Statutární město Frýdek - Místek

Uchazeč:

BYSTRON Grpou a.s.

Datum:

21. 6. 2016

Projektant:

Atris, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

208 200,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

208 200,00

D 999

Vedlejší náklady

15 000,00

|   |   |           |                                                                  |     |       |           |           |  |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|--|
| 1 | K | 039103000 | Mobilní WC - 1 ks - dovoz, montáž, nájem, vývoz, demontáž, odvoz | kus | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|--|

P Poznámka k položce:  
po dobu stavby

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

15 000,00

|   |   |           |                                         |     |       |          |          |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 2 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 | CS ÚRS 2016 01 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|

P Poznámka k položce:  
Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu dle SOD

3 K 013254001

Výrobní a dílenská dokumentace

3 000,00

P

Poznámka k položce:  
výrobní a dílenská dokumentace pro okna, dveře, zábradlí, zámečnické prvky apod.

4 K 013254101

Monitoring v průběhu výstavby

1 000,00

P

Poznámka k položce:  
Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných skutečností rozhodných např. pro vícepráce a méněpráce

5 K R-9900010

Vytýčení a ochrana stávajících inženýrských sítí

5 000,00



| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Typ  | Kód       | Popis                                                                                              | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <p><i>Poznámka k položce:</i><br/>Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi, náklady na přezkoumání podkladu objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště.<br/>Vytyčení jejich skutečné trasy dle podmínek správců sítí v dokladové části.<br/>Zajištění aktualizace výjádření správců sítí v případě ukončení platnosti vyjádření.<br/>Zajištění a zabezpečení stávajících inženýrských sítí a přípojke při výkopových a bouracích pracích.</p> |      |           |                                                                                                    |        |          |              |                   |                 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K    | R-990020  | Ořezy stromů a větví v prostoru potřebném pro stavbu lešení a provádění prací                      | soubor | 1,000    | 3 000,00     | 3 000,00          |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VRN3 |           | Zařízení staveniště                                                                                |        |          |              | 106 400,00        |                 |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K    | 032103000 | Náklady na stavební buňky (dovoz, montáž, nájem, demontáž, odvoz, připojení na el. energii a vodu) | kus    | 3,000    | 18 000,00    | 54 000,00         | CS ÚRS 2016 01  |
| <p><i>Poznámka k položce:</i><br/>po dobu stavby</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |           |                                                                                                    |        |          |              |                   |                 |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K    | 032903000 | Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště                                                     | soubor | 1,000    | 12 000,00    | 12 000,00         | CS ÚRS 2016 01  |
| <p><i>Poznámka k položce:</i><br/>po dobu stavby</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |           |                                                                                                    |        |          |              |                   |                 |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K    | 034103000 | Energie pro zařízení staveniště - el. energie                                                      | kWh    | 800,000  | 10,00        | 8 000,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K    | 034103001 | Energie pro zařízení staveniště - vodné, stočné                                                    | m3     | 20,000   | 120,00       | 2 400,00          |                 |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K    | 034203000 | Oplocení staveniště (Dovoz, montáž, pronájem, demontáž, odvoz)                                     | m      | 200,000  | 120,00       | 24 000,00         | CS ÚRS 2016 01  |
| <p><i>Poznámka k položce:</i><br/>po dobu stavby</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |           |                                                                                                    |        |          |              |                   |                 |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K    | 034503000 | označení staveniště -informační tabule                                                             | soubor | 1,000    | 3 000,00     | 3 000,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| <p><i>Poznámka k položce:</i><br/>min. tabule 1x1m , bude obsahovat zhotovitele, objednatele, ázev stavby, termíny, odpovědné osoby, TDS, KBOZP, apod</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |           |                                                                                                    |        |          |              |                   |                 |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K    | 039203000 | Úprava ploch po zrušení zařízení staveniště do původního stavu                                     | m2     | 100,000  | 30,00        | 3 000,00          |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VRN9 |           | Ostatní náklady                                                                                    |        |          |              | 71 800,00         |                 |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K    | 012       | D+M budek pro ronýse a netopýra vč. jejich oplechování                                             | ks     | 24,000   | 1 200,00     | 28 800,00         |                 |
| <p><i>Poznámka k položce:</i><br/>v souladu s ornitologickým posudkem<br/>"viz. výpis zám. a kl.prvků - Z25 a K22"24</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |           |                                                                                                    |        |          |              |                   |                 |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K    | 013       | zakrývání podlah, nábytku, odklizení nábytku, zpětné ustavení                                      | hod    | 200,000  | 160,00       | 32 000,00         |                 |
| <p><i>Poznámka k položce:</i><br/>Jedná se o společné prostory a byty</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |           |                                                                                                    |        |          |              |                   |                 |

| PČ Typ                                                     |   | Kód       | Popis                                                                 | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |
|------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|--|-----------------|
| 16                                                         | K | 015       | provedení tahových a odtrhových zloušek, zpracování kotevního plánu   | soubor | 1,000    | 3 000,00     | 3 000,00          |  |                 |
| P                                                          |   |           |                                                                       |        |          |              |                   |  |                 |
| Poznámka k položce:<br>jedná se o společné prostory a byty |   |           |                                                                       |        |          |              |                   |  |                 |
| 17                                                         | K | 091003001 | Náklady související s plněním povinností zhotovitele požadované v SoD | soubor | 1,000    | 8 000,00     | 8 000,00          |  |                 |







# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Úspory energií v bytových domech Na Aleji č.p. 82  
Objekt:

## 003 - Nezpůsobilé výdaje

|             |                                  |        |             |
|-------------|----------------------------------|--------|-------------|
| KSO:        | Frýdek - Místek                  | CC-CZ: | 21. 6. 2016 |
| Místo:      |                                  | Datum: |             |
| Zadavatel:  | Statutární město Frýdek - Místek | IČ:    |             |
|             |                                  | DIČ:   |             |
| Uchazeč:    | BYSTRON Grpou a.s.               | IČ:    | 28608909    |
|             |                                  | DIČ:   | CZ28608909  |
| Projektant: | Atris, s.r.o.                    | IČ:    |             |
|             |                                  | DIČ:   |             |
| Poznámka:   |                                  |        |             |

|                         |             |              |
|-------------------------|-------------|--------------|
| Cena bez DPH            |             | 960 379,65   |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Výše daně    |
|                         | 0,00        | 0,00         |
|                         | 960 379,65  | 144 056,95   |
| Cena s DPH              |             | 1 104 436,60 |



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Úspory energií v bytových domech Na Aleji č.p. 82

Objekt:

003 - Nezpůsobilé výdaje

Místo:

Frýdek - Místek

Zadavatel:

Statutární město Frýdek - Místek

Uchazeč:

BYSTRON Grpou a.s.

Datum:

21. 6. 2016

Projektant:

Atris, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

960 379,65

### HSV - Práce a dodávky HSV

318 173,08

1 - Zemní práce

119 158,35

3 - Svislé a kompletní konstrukce

23 463,20

5 - Komunikace

69 561,41

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

810,00

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

7 680,00

96 - Bourání konstrukcí

16 488,00

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

0,00

99 - Přesun hmot

15 460,20

997 - Přesun sutě

65 551,92

### PSV - Práce a dodávky PSV

613 812,97

766 - Konstrukce truhlářské

85 763,25

767 - Konstrukce zámečnické

480 490,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

47 559,72

### M - Práce a dodávky M

28 393,60

21-M - Elektromontáže

28 393,60

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úspory energií v bytových domech Na Aleji č.p. 82

Objekt:

003 - Nezpůsobilé výdaje

Místo:

Frýdek - Místek

Zadavatel:

Statutární město Frýdek - Místek

Uchazeč:

BYSTROŇ Grpou a.s.

Datum:

21. 6. 2016

Projektant:

Atris, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

960 379,65

## D HSV Práce a dodávky HSV

318 173,08

D 1 Zemní práce

119 158,35

|   |   |           |                                                                          |    |         |       |          |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|----------------|
| 1 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic | m2 | 108,480 | 32,00 | 3 471,36 | CS ÚRS 2016 01 |
|   | W |           | "viz D.1.1.b)01 PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE                             |    |         |       |          |                |
|   | W |           | "západ" 46,16+7,34                                                       |    | 53,500  |       |          |                |
|   | W |           | "jih" 11,55                                                              |    | 11,550  |       |          |                |
|   | W |           | "východ" 8,82+0,9+8,88+0,92+2,75+0,92+0,73+2,66+0,92+0,73+2,66+0,92      |    | 31,810  |       |          |                |
|   | W |           | "sever" 11,62                                                            |    | 11,620  |       |          |                |
|   | W | F01       | Součet                                                                   |    | 108,480 |       |          |                |

|   |   |           |                                                              |    |         |       |           |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|
| 2 | K | 113107111 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 100 mm | m2 | 111,330 | 90,00 | 10 019,70 | CS ÚRS 2016 01 |
|   | W |           | "viz D.1.1.b)01 PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE                 |    |         |       |           |                |
|   | W |           | "viz pol. 113106121" F01                                     |    | 108,480 |       |           |                |
|   | W |           | "leg 37" 1,5*0,7+1,2*1,5                                     |    | 2,850   |       |           |                |
|   | W |           | Součet                                                       |    | 111,330 |       |           |                |

|   |   |           |                                                                       |    |         |        |           |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 3 | K | 113107136 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm | m2 | 111,330 | 300,00 | 33 399,00 | CS ÚRS 2016 01 |
|   | W |           | "viz D.1.1.b)01 PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE                          |    |         |        |           |                |
|   | W |           | "viz pol. 113106121" F01                                              |    | 108,480 |        |           |                |
|   | W |           | "leg 37" 1,5*0,7+1,2*1,5                                              |    | 2,850   |        |           |                |
|   | W |           | Součet                                                                |    | 111,330 |        |           |                |

|   |   |           |                                                       |    |       |        |          |                |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|----------------|
| 4 | K | 113107142 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živiničných tl 100 mm | m2 | 2,850 | 500,00 | 1 425,00 | CS ÚRS 2016 01 |
|   | W |           | "viz D.1.1.b)01 PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE          |    |       |        |          |                |
|   | W |           | "leg 37" 1,5*0,7+1,2*1,5                              |    | 2,850 |        |          |                |



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                            | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 5  | K   | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                                                      | m  | 3,000     | 40,00        | 120,00            | CS ÚRS 2016 01  |
|    | W   |           | "viz D.1.1.b)01 PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE                                                     |    |           |              |                   |                 |
|    | W   |           | "leg 37" 1,0+2,0                                                                                 |    | 3,000     |              |                   |                 |
| 6  | K   | 132312101 | Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v soudrzných horninách tř. 4                   | m3 | 19,270    | 600,00       | 11 562,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | W   |           | "viz D.1.1.b)01 PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE                                                     |    |           |              |                   |                 |
|    | W   |           | "viz D.1.1.b)28 DETAIL F - SOKL                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|    | W   |           | "z" (17,65+1,5*2*3+4,55+2,4+2,75+17,65+1,5*2*3+1,7*2)*0,5*0,2                                    |    | 6,640     |              |                   |                 |
|    | W   |           | "j" 22,2*0,5*0,2                                                                                 |    | 2,220     |              |                   |                 |
|    | W   |           | "v" (17,65+1,5*2*3+5,0+2,4+3,2+17,65+1,5*2*3)*0,5*0,2                                            |    | 6,390     |              |                   |                 |
|    | W   |           | "s" 22,2*0,5*0,2                                                                                 |    | 2,220     |              |                   |                 |
|    | W   |           | Mezisoučet "okapový chodník                                                                      |    | 17,470    |              |                   |                 |
|    | W   |           | "z" (2,2+2,5*2)*0,5*0,5                                                                          |    | 1,800     |              |                   |                 |
|    | W   |           | Mezisoučet "palisády                                                                             |    | 1,800     |              |                   |                 |
|    | W   | F02       | Součet výkop kolem soklu                                                                         |    | 19,270    |              |                   |                 |
| 7  | K   | 132312109 | Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v hornině tř. 4        | m3 | 19,270    | 10,00        | 192,70            | CS ÚRS 2016 01  |
|    | W   |           | "viz D.1.1.b)01 PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE                                                     |    |           |              |                   |                 |
|    | W   |           | "viz pol. 132312101" F02                                                                         |    | 19,270    |              |                   |                 |
| 8  | K   | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                            | m3 | 19,270    | 300,00       | 5 781,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | W   |           | "viz D.1.1.b)01 PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE                                                     |    |           |              |                   |                 |
|    | W   |           | "viz pol. 132312101" F02                                                                         |    | 19,270    |              |                   |                 |
| 9  | K   | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 96,350    | 15,00        | 1 445,25          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | W   |           | "viz D.1.1.b)01 PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE                                                     |    |           |              |                   |                 |
|    | W   |           | "viz pol. 132312101, 5x" F02*5                                                                   |    | 96,350    |              |                   |                 |
| 10 | K   | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3                                                  | m3 | 19,270    | 80,00        | 1 541,60          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | W   |           | "viz D.1.1.b)01 PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE                                                     |    |           |              |                   |                 |
|    | W   |           | "viz pol. 132312101" F02                                                                         |    | 19,270    |              |                   |                 |
| 11 | K   | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                                      | m3 | 19,270    | 12,00        | 231,24            | CS ÚRS 2016 01  |
|    | W   |           | "viz D.1.1.b)01 PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE                                                     |    |           |              |                   |                 |
|    | W   |           | "viz pol. 132312101" F02                                                                         |    | 19,270    |              |                   |                 |
| 12 | K   | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                                   | t  | 34,686    | 130,00       | 4 509,18          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | W   |           | "viz D.1.1.b)01 PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE                                                     |    |           |              |                   |                 |
|    | W   |           | "viz pol. 132312101, 1,8 t/m3" F02*1,8                                                           |    | 34,686    |              |                   |                 |
| 13 | K   | 181411131 | Založení parkového trávniku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                 | m2 | 281,140   | 15,00        | 4 217,10          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | W   |           | "viz C.3 CELKOVÝ SITUÁČNÍ VÝKRES                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|    | W   |           | "plocha staveniště" 29,0*41,7                                                                    |    | 1 209,300 |              |                   |                 |
|    | W   |           | "zastavěná plocha" - 819,68                                                                      |    | -819,680  |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                              | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV | F03 |           | "okapový chodník viz pol. 113106121" - F01                                         |     | -108,480 |              |                   |                 |
| VV |     |           | Součet                                                                             |     | 281,140  |              |                   |                 |
| 14 | M   | 005724100 | osivo směs travní parková                                                          | kg  | 8,434    | 90,00        | 759,06            | CS ÚRS 2016 01  |
| VV |     |           | 281,14*0,03 Přepočtené koeficientem množství                                       |     | 8,434    |              |                   |                 |
| 15 | K   | 181101102 | Úprava pláně, terénní úpravy                                                       | m2  | 281,140  | 24,00        | 6 747,36          |                 |
| VV |     |           | "viz C.3 CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES                                                   |     | 281,140  |              |                   |                 |
| VV |     |           | "viz založení trávníku pol. 181411131" F03                                         |     |          |              |                   |                 |
| 16 | K   | 181301101 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2  | 281,140  | 30,00        | 8 434,20          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV |     |           | "viz C.3 CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES                                                   |     | 281,140  |              |                   |                 |
| VV |     |           | "viz založení trávníku pol. 181411131" F03                                         |     |          |              |                   |                 |
| 17 | M   | 103715000 | substrát pro trávníky A VL                                                         | m3  | 28,114   | 900,00       | 25 302,60         | CS ÚRS 2016 01  |
| VV |     |           | "viz C.3 CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES                                                   |     | 28,114   |              |                   |                 |
| VV |     |           | "viz založení trávníku pol. 181411131" F03*0,1                                     |     |          |              |                   |                 |
| D  | 3   |           | Svislé a kompletní konstrukce                                                      |     |          |              | 23 463,20         |                 |
| 18 | K   | 339921134 | Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1,5 m   | m   | 7,440    | 280,00       | 2 083,20          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV |     |           | "viz D.1.1.b)09 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV                                           |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | "viz D.1.1.b)33 DETAIL J - VSTUP. ZPEVNĚNÁ PLOCHA                                  |     | 7,440    |              |                   |                 |
| VV |     |           | "z" 1,2*2+2,52*2                                                                   | kus | 15,000   | 380,00       | 5 700,00          |                 |
| 19 | M   | 59228412R | PALISÁDA betonová přírodní 12X18X60 cm                                             |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | "viz D.1.1.b)09 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV                                           |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | "viz D.1.1.b)33 DETAIL J - VSTUP. ZPEVNĚNÁ PLOCHA                                  |     | 15,000   |              |                   |                 |
| VV |     |           | "z" 15                                                                             | kus | 28,000   | 560,00       | 15 680,00         | CS ÚRS 2016 01  |
| 20 | M   | 592284130 | PALISÁDA betonová přírodní 12x18x80 cm                                             |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | "viz D.1.1.b)09 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV                                           |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | "viz D.1.1.b)33 DETAIL J - VSTUP. ZPEVNĚNÁ PLOCHA                                  |     | 28,000   |              |                   |                 |
| VV |     |           | "z" 28                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| D  | 5   |           | Komunikace                                                                         |     |          |              | 69 561,41         |                 |
| 21 | K   | 564201111 | Podklad nebo podsyp ze šterku tl 40 mm fr. 0-8 mm                                  | m2  | 115,284  | 30,00        | 3 458,52          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV |     |           | "viz D.1.1.b)09 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV                                           |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | "viz pol. 113106121, S01" F01                                                      |     | 108,480  |              |                   |                 |
| VV |     |           | "S04" 1,5*2,52+1,2*1,92+1,2*0,3*2                                                  |     | 6,804    |              |                   |                 |
| VV |     |           | Součet                                                                             |     | 115,284  |              |                   |                 |
| 22 | K   | 564251113 | Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 170 mm                                    | m2  | 115,284  | 112,00       | 12 911,81         | CS ÚRS 2016 01  |
| VV |     |           | "viz D.1.1.b)09 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV                                           |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | "viz pol. 113106121, S01" F01                                                      |     | 108,480  |              |                   |                 |



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     |           | "S04" 1,5*2,52+1,2*1,92+1,2*0,3*2                                                                                        |     | 6,804    |              |                   |                 |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                   |     | 115,284  |              |                   |                 |
| 23 | K   | 596811220 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2                            | m2  | 108,480  | 220,00       | 23 865,60         | CS ÚRS 2016 01  |
| VV |     |           | "viz D.1.1.b)09 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | "viz pol. 113106121, S01" F01                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 24 | M   | 592456010 | dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá                                                                                  | m2  | 113,904  | 200,00       | 22 780,80         | CS ÚRS 2016 01  |
| VV |     |           | 108,48*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                            |     | 113,904  |              |                   |                 |
| 25 | K   | 596811220 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2                            | m2  | 6,804    | 220,00       | 1 496,88          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV |     |           | "viz D.1.1.b)09 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | "S04" 1,5*2,52+1,2*1,92+1,2*0,3*2                                                                                        |     | 6,804    |              |                   |                 |
| 26 | M   | 592457160 | dlažba betonová plošná vymývaná 4 cm                                                                                     | m2  | 7,501    | 200,00       | 1 500,20          | CS ÚRS 2016 01  |
| P  |     |           | Poznámka k položce:                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | Spotřeba: 6,25 kus/m2                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | "viz D.1.1.b)09 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | "S04" (1,5*2,52+1,2*1,92)*1,05                                                                                           |     | 6,388    |              |                   |                 |
| VV |     |           | 1,2*0,3*2*1,05                                                                                                           |     | 0,756    |              |                   |                 |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                   |     | 7,144    |              |                   |                 |
| VV |     |           | 7,144*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                             |     | 7,501    |              |                   |                 |
| 27 | K   | 59684122R | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z mrazuvzdorného flexibilního lepidla vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 | m2  | 8,250    | 220,00       | 1 815,00          |                 |
| VV |     |           | "viz D.1.1.b)09 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | "SO 04" 5,5*1,5                                                                                                          |     | 8,250    |              |                   |                 |
| 28 | M   | 592457160 | dlažba betonová plošná vymývaná 4 cm                                                                                     | m2  | 8,663    | 200,00       | 1 732,60          | CS ÚRS 2016 01  |
| P  |     |           | Poznámka k položce:                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | Spotřeba: 6,25 kus/m2                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | "viz D.1.1.b)09 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | "SO 03" 5,5*1,5*1,05                                                                                                     |     | 8,663    |              |                   |                 |
| D  | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce-bourání                                                                                       |     |          |              | 810,00            |                 |
| 29 | K   | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm                                                                          | m   | 2,700    | 300,00       | 810,00            | CS ÚRS 2016 01  |
| VV |     |           | "viz D.1.1.b)01 PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | "leg 37" 2,7                                                                                                             |     | 2,700    |              |                   |                 |
| D  | 91  |           | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch                                                       |     |          |              | 7 680,00          |                 |
| 30 | K   | R91900001 | Očištění stávajícího lemování okolo vývodů VZT, obroušení, odmaštění                                                     | kus | 24,000   | 320,00       | 7 680,00          |                 |
| VV |     |           | "viz D.1.1.b)03 PŮDORYS STŘECHY - BOURACÍ PRÁCE                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | "leg bour 11" 24                                                                                                         |     | 24,000   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                         | MJ  | Množství  | J. cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------|-------------------|-----------------|
| D  | 96  |           | Bourání konstrukcí                                                                            |     |           |               | 16 488,00         |                 |
| 31 | K   | 963042819 | Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě                                  | m   | 68,700    | 240,00        | 16 488,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | W   |           | "viz D.1.1.b)01 PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE                                                  |     | 5,000     |               |                   |                 |
|    | W   |           | "leg 25" 5                                                                                    |     | 3,700     |               |                   |                 |
|    | W   |           | "leg 33" 2,6+1,1                                                                              |     | 60,000    |               |                   |                 |
|    | W   |           | "viz D.1.1.b)02 PŮDORYS 2.NP - 6.NP - BOURACÍ PRÁCE                                           |     | 68,700    |               |                   |                 |
|    | W   |           | "leg 25" 12*5                                                                                 |     |           |               |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                        |     |           |               |                   |                 |
| D  | 97  |           | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce                                                      |     |           |               | 0,00              |                 |
| D  | 99  |           | Přesun hmot                                                                                   |     |           |               | 15 460,20         |                 |
| 32 | K   | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m                                                        | t   | 85,890    | 180,00        | 15 460,20         | CS ÚRS 2016 01  |
| D  | 997 |           | Přesun sutě                                                                                   |     |           |               | 65 551,92         |                 |
| 33 | K   | 997013117 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace | t   | 78,038    | 130,00        | 10 144,94         | CS ÚRS 2016 01  |
| 34 | K   | 997013501 | Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením                 | t   | 78,038    | 180,00        | 14 046,84         | CS ÚRS 2016 01  |
| 35 | K   | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                      | t   | 1 170,570 | 12,00         | 14 046,84         | CS ÚRS 2016 01  |
| P  |     |           | Poznámka k položce:                                                                           |     |           |               |                   |                 |
|    | W   |           | do 15 km                                                                                      |     | 1 170,570 |               |                   |                 |
|    | W   |           | 78,038*15 "Přepočtené koeficientem množství"                                                  |     |           |               | 27 313,30         | CS ÚRS 2016 01  |
| 36 | K   | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)                        | t   | 78,038    | 350,00        |                   |                 |
| D  | PSV |           | Práce a dodávky PSV                                                                           |     |           |               | 613 812,97        |                 |
| D  | 766 |           | Konstrukce truhlářské                                                                         |     |           |               | 85 763,25         |                 |
| 37 | K   | 766441811 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m            | kus | 2,000     | 60,00         | 120,00            | CS ÚRS 2016 01  |
|    | W   |           | "viz D.1.1.b)08 LEGENDA - BOURACÍ PRÁCE                                                       |     | 1,000     |               |                   |                 |
|    | W   |           | "leg 02" 1                                                                                    |     | 1,000     |               |                   |                 |
|    | W   |           | "leg 03" 1                                                                                    |     | 2,000     |               |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                        |     |           |               |                   |                 |
| 38 | K   | 766441821 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m          | kus | 150,000   | 120,00        | 18 000,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | W   |           | "viz D.1.1.b)08 LEGENDA - BOURACÍ PRÁCE                                                       |     | 84,000    |               |                   |                 |
|    | W   |           | "leg 01" 1+1+6+6+5+65                                                                         |     | 1,000     |               |                   |                 |
|    | W   |           | "leg 02" 1                                                                                    |     | 65,000    |               |                   |                 |
|    | W   |           | "leg 03" 65                                                                                   |     |           |               |                   |                 |



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                              | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | Součet                                                                             |     | 150,000  |              |                   |                 |
| 39 | K   | 766694112 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m   | kus | 110,000  | 130,00       | 14 300,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "viz D.1.1.b)34 VÝPIS PRVKŮ                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P03" 44                                                                           |     | 44,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P04" 65                                                                           |     | 65,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P07" 1                                                                            |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                             |     | 110,000  |              |                   |                 |
| 40 | M   | 607941000 | deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,15 x 1 m                       | m   | 139,125  | 140,00       | 19 477,50         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>vč. kotvení a dodávky kotevnických prvků                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "viz D.1.1.b)34 VÝPIS PRVKŮ                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P03" 1,5*44                                                                       |     | 66,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P04" 1,125*65                                                                     |     | 73,125   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                             |     | 139,125  |              |                   |                 |
| 41 | M   | 607941020 | deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,26 x 1 m                       | m   | 1,200    | 190,00       | 228,00            | CS ÚRS 2016 01  |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>vč. kotvení a dodávky kotevnických prvků                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "viz D.1.1.b)34 VÝPIS PRVKŮ                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P07" 1,2*1                                                                        |     | 1,200    |              |                   |                 |
| 42 | K   | 766694113 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m   | kus | 38,000   | 260,00       | 9 880,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "viz D.1.1.b)34 VÝPIS PRVKŮ                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P01" 12                                                                           |     | 12,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P05" 21                                                                           |     | 21,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P06" 5                                                                            |     | 5,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                             |     | 38,000   |              |                   |                 |
| 43 | M   | 607941000 | deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,15 x 1 m                       | m   | 45,875   | 210,00       | 9 633,75          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>vč. kotvení a dodávky kotevnických prvků                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "viz D.1.1.b)34 VÝPIS PRVKŮ                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P05" 1,675*21                                                                     |     | 35,175   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P06" 2,14*5                                                                       |     | 10,700   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                             |     | 45,875   |              |                   |                 |
| 44 | M   | 607941020 | deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,26 x 1 m                       | m   | 21,600   | 250,00       | 5 400,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>vč. kotvení a dodávky kotevnických prvků                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "viz D.1.1.b)34 VÝPIS PRVKŮ                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P01" 1,8*12                                                                       |     | 21,600   |              |                   |                 |
| 45 | K   | 766694114 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m | kus | 6,000    | 450,00       | 2 700,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "viz D.1.1.b)34 VÝPIS PRVKŮ                                                        |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     |           | "P02" 6                                                                                  |     | 6,000    |              |                   |                 |
| 46 | M   | 607941000 | deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,15 x 1 m                             | m   | 21,600   | 140,00       | 3 024,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>vč. kotvení a dodávky kotevních prvků                             |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | "viz D.1.1.b)34 VÝPIS PRVKŮ                                                              |     | 21,600   |              |                   |                 |
| VV |     |           | "P02" 3,6*6                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 47 | K   | R-9987662 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m                              | KČ  | 1,000    | 3 000,00     | 3 000,00          |                 |
| D  | 767 |           | Konstrukce zámečnické                                                                    |     |          |              | 480 490,00        |                 |
| 48 | K   | 767996701 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg | kg  | 10,000   | 30,00        | 300,00            | CS ÚRS 2016 01  |
| VV |     |           | "viz D.1.1.b)03 PŮDORYS STŘECHY - BOURACÍ PRÁCE                                          |     | 10,000   |              |                   |                 |
| VV |     |           | "leg 28" 10                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 49 | K   | R76700001 | Dmťž drobných prvků na fasádě k dalšímu použití                                          | kus | 11,000   | 40,00        | 440,00            |                 |
| VV |     |           | "viz D.1.1.b)01 PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE                                             |     | 1,000    |              |                   |                 |
| VV |     |           | "leg 17" 1                                                                               |     | 1,000    |              |                   |                 |
| VV |     |           | "leg 18" 1                                                                               |     | 1,000    |              |                   |                 |
| VV |     |           | "leg 19" 1                                                                               |     | 1,000    |              |                   |                 |
| VV |     |           | "leg 24" 8                                                                               |     | 8,000    |              |                   |                 |
| VV |     |           | Součet                                                                                   |     | 11,000   |              |                   |                 |
| 50 | K   | R76713483 | Demontáž stávajících krycích mříží výdechu VZT                                           | m2  | 6,000    | 40,00        | 240,00            |                 |
| VV |     |           | "viz D.1.1.b)01 PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE                                             |     | 6,000    |              |                   |                 |
| VV |     |           | "leg 06" 6                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 51 | K   | R-9987672 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m                              | KČ  | 1,000    | 2 000,00     | 2 000,00          |                 |
| 52 | K   | Z03       | Krycí větrací mřížka otvoru VZT, kovová, do venkovního prostředí 1,15x0,3m               | kus | 6,000    | 1 500,00     | 9 000,00          |                 |
| VV |     |           | "viz D.1.1.b)34 VÝPIS PRVKŮ                                                              |     | 6,000    |              |                   |                 |
| VV |     |           | "Z03" 6                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 53 | K   | Z04       | Zábradlí u hlavního vstupu, z hliníkových profilů, výplně z bezpečnostního skla 3,5x1,0m | kus | 1,000    | 38 000,00    | 38 000,00         |                 |
| VV |     |           | "viz D.1.1.b)34 VÝPIS PRVKŮ                                                              |     | 1,000    |              |                   |                 |
| VV |     |           | "Z04" 1                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 54 | K   | Z05       | Fasádní větrací mřížka, plastová, do venkovního prostředí 600x300mm                      | kus | 2,000    | 900,00       | 1 800,00          |                 |
| VV |     |           | "viz D.1.1.b)34 VÝPIS PRVKŮ                                                              |     | 2,000    |              |                   |                 |
| VV |     |           | "Z05" 2                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 55 | K   | Z06       | Obroušení a nový ochranný nátěr dveří elektro skříň 800x800mm                            | kus | 1,000    | 800,00       | 800,00            |                 |
| VV |     |           | "viz D.1.1.b)34 VÝPIS PRVKŮ                                                              |     | 1,000    |              |                   |                 |
| VV |     |           | "Z06" 1                                                                                  |     |          |              |                   |                 |



| PČ | Typ | Kód | Popis                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 56 | K   | Z07 | Zpětné osazení cedulky s číslem popisným na zateplenou fasádu                          | kus | 1,000    | 90,00        | 90,00             |                 |
|    | W   |     | "viz D.1.1.b)34 VÝPIS PRVKŮ                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |     | "Z07" 1                                                                                |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 57 | K   | Z08 | Zpětné osazení cedulky na zateplenou fasádu                                            | kus | 1,000    | 90,00        | 90,00             |                 |
|    | W   |     | "viz D.1.1.b)34 VÝPIS PRVKŮ                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |     | "Z08" 1                                                                                |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 58 | K   | Z09 | Osazení vypínače na zateplenou fasádu, včetně prodloužení napojení, nový vypínač       | kpl | 1,000    | 180,00       | 180,00            |                 |
|    | W   |     | "viz D.1.1.b)34 VÝPIS PRVKŮ                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |     | "Z09" 1                                                                                |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 59 | K   | Z10 | Osazení svítidla na zateplenou fasádu, včetně prodloužení napojení, nové svítidlo      | kpl | 2,000    | 450,00       | 900,00            |                 |
|    | W   |     | "viz D.1.1.b)34 VÝPIS PRVKŮ                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |     | "Z10" 2                                                                                |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 60 | K   | Z11 | Fasádní větrací mřížka, plastová, do venkovního prostředí 600x150mm                    | kus | 5,000    | 480,00       | 2 400,00          |                 |
|    | W   |     | "viz D.1.1.b)34 VÝPIS PRVKŮ                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |     | "Z11" 5                                                                                |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 61 | K   | Z12 | Fasádní větrací mřížka, plastová, do venkovního prostředí 600x250mm                    | kus | 1,000    | 680,00       | 680,00            |                 |
|    | W   |     | "viz D.1.1.b)34 VÝPIS PRVKŮ                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |     | "Z12" 1                                                                                |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 62 | K   | Z15 | Stropní lodžiový sušák D+M viz výpis prvků                                             | kus | 65,000   | 1 800,00     | 117 000,00        |                 |
|    | W   |     | "viz D.1.1.b)34 VÝPIS PRVKŮ                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |     | "Z15" 65                                                                               |     | 65,000   |              |                   |                 |
| 63 | K   | Z16 | Větrací mřížka plastová D150 mm s příslušenstvím D+M viz výpis prvků                   | kus | 98,000   | 65,00        | 6 370,00          |                 |
|    | W   |     | "viz D.1.1.b)34 VÝPIS PRVKŮ                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |     | "Z16" 98                                                                               |     | 98,000   |              |                   |                 |
| 64 | K   | Z18 | Výškové nastavení VZT nad střechou - kompletní provedení viz výpis prvků               | kus | 24,000   | 1 800,00     | 43 200,00         |                 |
|    | W   |     | "viz D.1.1.b)34 VÝPIS PRVKŮ                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |     | "Z18" 24                                                                               |     | 24,000   |              |                   |                 |
| 65 | K   | Z19 | Vyhřívání střešní vpust' - kompletní dodávka a montáž s příslušenstvím viz Výpis prvků | kus | 2,000    | 6 000,00     | 12 000,00         |                 |
|    | W   |     | "vizD.1.1.b)34 VÝPIS PRVKŮ                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |     | "Z19" 2                                                                                |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 66 | K   | Z20 | Obroušení a nátěr střešní antény - viz Výpis prvků                                     | kus | 1,000    | 1 200,00     | 1 200,00          |                 |
|    | W   |     | "vizD.1.1.b)34 VÝPIS PRVKŮ                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |     | "Z20" 1                                                                                |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 67 | K   | Z21 | Čistící zóna - viz Výpis prvků                                                         | kus | 1,000    | 8 600,00     | 8 600,00          |                 |
|    | W   |     | "vizD.1.1.b)34 VÝPIS PRVKŮ                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |     | "Z20" 1                                                                                |     | 1,000    |              |                   |                 |

| PČ                                 | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                         | MJ        | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 68                                 | K   | Z22       | Lano záchytného systému kotveno do ocel sloupků - viz Výpis prvků a detail I včetně souvisejících stavebních prací, D+M                                                                                       | m         | 98,000    | 1 400,00     | 137 200,00        |                 |
|                                    | W   |           | "viz D.1.1.b)34 VÝPIS PRVKŮ                                                                                                                                                                                   |           |           |              |                   |                 |
|                                    | W   |           | "viz D.1.1.b)32 DETAIL I - KOTVENÍ ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU                                                                                                                                                         |           |           |              |                   |                 |
|                                    | W   |           | "Z22" 98                                                                                                                                                                                                      |           | 98,000    |              |                   |                 |
| 69                                 | K   | Z23       | Sloupek koncový záchytného systému - viz Výpis prvků a detail I včetně souvisejících stavebních prací (patky, napojení apod.), D+M, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. všech příslušenství a doplňků  | kus       | 7,000     | 4 900,00     | 34 300,00         |                 |
|                                    | W   |           | "viz D.1.1.b)34 VÝPIS PRVKŮ                                                                                                                                                                                   |           |           |              |                   |                 |
|                                    | W   |           | "viz D.1.1.b)32 DETAIL I - KOTVENÍ ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU                                                                                                                                                         |           |           |              |                   |                 |
|                                    | W   |           | "Z23" 7                                                                                                                                                                                                       |           | 7,000     |              |                   |                 |
| 70                                 | K   | Z24       | Sloupek průběžný záchytného systému - viz Výpis prvků a detail I včetně souvisejících stavebních prací (patky, napojení apod.), D+M, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. všech příslušenství a doplňků | kus       | 13,000    | 4 900,00     | 63 700,00         |                 |
|                                    | W   |           | "viz D.1.1.b)34 VÝPIS PRVKŮ                                                                                                                                                                                   |           |           |              |                   |                 |
|                                    | W   |           | "viz D.1.1.b)32 DETAIL I - KOTVENÍ ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU                                                                                                                                                         |           |           |              |                   |                 |
|                                    | W   |           | "Z24" 13                                                                                                                                                                                                      |           | 13,000    |              |                   |                 |
| D 784                              |     |           |                                                                                                                                                                                                               | 47 559,72 |           |              |                   |                 |
| Dokončovací práce - malby a tapety |     |           |                                                                                                                                                                                                               |           |           |              |                   |                 |
| 71                                 | K   | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                                                                                                 | m2        | 1 106,040 | 9,00         | 9 954,36          | CS ÚRS 2016 01  |
|                                    | W   |           | "viz pol. č. 784221111 dvojnásobné malby" F13                                                                                                                                                                 |           | 1 106,040 |              |                   |                 |
| 72                                 | K   | 784181121 | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                                                                       | m2        | 1 106,040 | 10,00        | 11 060,40         | CS ÚRS 2016 01  |
|                                    | W   |           | "viz pol. č. 784221111 dvojnásobné malby" F13                                                                                                                                                                 |           | 1 106,040 |              |                   |                 |
| 73                                 | K   | 784221111 | Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m                                                                                                                       | m2        | 1 106,040 | 24,00        | 26 544,96         | CS ÚRS 2016 01  |
|                                    | W   |           | "D.1.1.b)09 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV.pdf                                                                                                                                                                      |           |           |              |                   |                 |
|                                    | W   |           | (5,5*6)*2,6 "západ                                                                                                                                                                                            |           | 85,800    |              |                   |                 |
|                                    | W   |           | 1,8*2,6 " jih                                                                                                                                                                                                 |           | 4,680     |              |                   |                 |
|                                    | W   |           | (5,5*6)*2,6 " východ                                                                                                                                                                                          |           | 85,800    |              |                   |                 |
|                                    | W   |           | 1,8*2,6 " sever                                                                                                                                                                                               |           | 4,680     |              |                   |                 |
|                                    | W   |           | Mezisoučet " 1np                                                                                                                                                                                              |           | 180,960   |              |                   |                 |
|                                    | W   |           | "D.1.1.b)10 PŮDORYS 2.NP - 6.NP - NOVÝ STAV                                                                                                                                                                   |           |           |              |                   |                 |
|                                    | W   |           | (5,5*6)*2,6*5 "západ                                                                                                                                                                                          |           | 429,000   |              |                   |                 |
|                                    | W   |           | 1,8*2,6*5 " jih                                                                                                                                                                                               |           | 23,400    |              |                   |                 |
|                                    | W   |           | (5,5*6)*2,6*5 " východ                                                                                                                                                                                        |           | 429,000   |              |                   |                 |
|                                    | W   |           | 1,8*2,6*5 " sever                                                                                                                                                                                             |           | 23,400    |              |                   |                 |
|                                    | W   |           | Mezisoučet "2-6np                                                                                                                                                                                             |           | 904,800   |              |                   |                 |
|                                    | W   |           | (4,5+3,3)*2,6 "strojovna                                                                                                                                                                                      |           | 20,280    |              |                   |                 |
|                                    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                        |           | 1 106,040 |              |                   |                 |
|                                    | W   | F13       |                                                                                                                                                                                                               |           |           |              |                   |                 |



| PČ | Typ  | Kód     | Popis                                           | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|------|---------|-------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| D  | M    |         | Práce a dodávky M                               |     |          |                 | 28 393,60         |                    |
| D  | 21-M |         | Elektromontáže                                  |     |          |                 | 28 393,60         |                    |
| 74 | K    | 21M-R01 | Demontáž vedení hromosvodu                      | m   | 348,920  | 80,00           | 27 913,60         |                    |
|    | W    |         | "viz D.1.1.b)07 POHLEDY - BOURACÍ PRÁCE         |     |          |                 |                   |                    |
|    | W    |         | "leg 08                                         |     |          |                 |                   |                    |
|    | W    |         | "z" 0                                           |     | 0,000    |                 |                   |                    |
|    | W    |         | "j" 18,17*1                                     |     | 18,170   |                 |                   |                    |
|    | W    |         | "v" 18,17*1                                     |     | 18,170   |                 |                   |                    |
|    | W    |         | "s" 16,45*2                                     |     | 32,900   |                 |                   |                    |
|    | W    |         | Mezisoučet svisle                               |     | 69,240   |                 |                   |                    |
|    | W    |         | "z" 17,65+4,55+2,60+17,65                       |     | 42,450   |                 |                   |                    |
|    | W    |         | "j" 18,17                                       |     | 18,170   |                 |                   |                    |
|    | W    |         | "v" 17,65+5,0+3,15+17,65                        |     | 43,450   |                 |                   |                    |
|    | W    |         | "s" 18,17                                       |     | 18,170   |                 |                   |                    |
|    | W    |         | "strojovna" (3,8+5,0)*2                         |     | 17,600   |                 |                   |                    |
|    | W    |         | Mezisoučet vodorovně                            |     | 139,840  |                 |                   |                    |
|    | W    |         | "v půdorysu střechy" 139,84                     |     | 139,840  |                 |                   |                    |
|    | W    |         | Součet                                          |     | 348,920  |                 |                   |                    |
| 75 | K    | 21-R02  | Demontáž elektro prvků k dalšímu užití          | kus | 4,000    | 120,00          | 480,00            |                    |
|    | W    |         | "viz D.1.1.b)01 PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE    |     |          |                 |                   |                    |
|    | W    |         | "leg 21" 1                                      |     | 1,000    |                 |                   |                    |
|    | W    |         | "leg 22" 1                                      |     | 1,000    |                 |                   |                    |
|    | W    |         | "leg 23" 1                                      |     | 1,000    |                 |                   |                    |
|    | W    |         | "viz D.1.1.b)03 PŮDORYS STŘECHY - BOURACÍ PRÁCE |     |          |                 |                   |                    |
|    | W    |         | "leg 29" 1                                      |     | 1,000    |                 |                   |                    |
|    | W    |         | Součet                                          |     | 4,000    |                 |                   |                    |

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Úspory energií v bytových domech Na Aleji č.p. 82

Objekt:

## 001 - Hlavní aktivity projektu

KSO:

Místo:

Frydek - Mistek

Zadavatel:

Statutární město Frydek - Mistek

Uchazeč:

BYSTRON Grpou a.s.

Projektant:

Atris, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 6. 2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

28608909

CZ28608909

|                         |               |               |              |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Cena bez DPH            |               | 14 367 994,72 |              |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně   | Sazba daně    | Výše daně    |
|                         | 0,00          | 21,00%        | 0,00         |
|                         | 14 367 994,72 | 15,00%        | 2 155 199,21 |
| Cena s DPH              |               | 16 523 193,93 |              |



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Úspory energií v bytových domech Na Aleji č.p. 82

Objekt:

## 001 - Hlavní aktivity projektu

Místo:

Frydek - Místek

Datum: 21. 6. 2016

Zadavatel:

Statutární město Frydek - Místek

Projektant: Atris, s.r.o.

Uchazeč:

BYSTROŇ Grpou a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

### HSV - Práce a dodávky HSV

|                                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce                                       | 11 941,20    |
| 6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení                                    | 4 276 496,90 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání                                  | 8 480,00     |
| 91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | 24 108,60    |
| 96 - Bourání konstrukcí                                                 | 295 682,60   |
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce                           | 109 649,90   |
| 94 - Lešení a stavební výtahy                                           | 339 724,31   |
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb              | 44 262,72    |
| 99 - Přesun hmot                                                        | 107 675,40   |
| 997 - Přesun sutě                                                       | 280 581,96   |

### PSV - Práce a dodávky PSV

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 184 820,70 |
| 712 - Povlakové krytiny                     | 860 212,18 |
| 713 - Izolace tepelné                       | 869 105,95 |
| 762 - Konstrukce tesařské                   | 46 449,26  |
| 763 - Konstrukce suché výstavby             | 3 028,50   |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 764 - Konstrukce klempířské | 222 232,10   |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 2 349 502,40 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 2 584 494,40 |
| 771 - Podlahy z dlaždic     | 1 749 545,64 |

8



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úspory energií v bytových domech Na Aleji č.p. 82

Objekt:

## 001 - Hlavní aktivity projektu

Místo:

Frýdek - Místek

Datum: 21. 6. 2016

Zadavatel:

Statutární město Frýdek - Místek

Projektant: Atris, s.r.o.

Uchazeč:

BYSTROŇ Grpou a.s.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

### Náklady soupisu celkem

14 367 994,72

### D HSV Práce a dodávky HSV

5 498 603,59

#### D 3 Svislé a kompletní konstrukce

11 941,20

|                                          |   |           |                                                                  |   |       |       |        |                |
|------------------------------------------|---|-----------|------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|----------------|
| 1                                        | K | 342291111 | Ukotení přiček montážní polyuretanovou pěnou tl přičky do 100 mm | m | 7,700 | 44,00 | 338,80 | CS ÚRS 2016 01 |
| "přízdívka k MIV                         |   |           |                                                                  |   |       |       |        |                |
| "viz D.1.1.b)09 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV |   |           |                                                                  |   |       |       |        |                |
| 0,175*4                                  |   |           |                                                                  |   |       |       |        |                |

0,700

"viz D.1.1.b)10 PŮDORYS 2.NP - 6.NP - NOVÝ STAV

0,175\*8\*5

Součet

7,000

7,700

|                                                 |   |           |                                                                    |   |        |       |          |                |
|-------------------------------------------------|---|-----------|--------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|----------------|
| 2                                               | K | 342291112 | Ukotení přiček montážní polyuretanovou pěnou tl přičky přes 100 mm | m | 16,000 | 66,00 | 1 056,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| "dozdívky v chodbách"                           |   |           |                                                                    |   |        |       |          |                |
| "viz D.1.1.b)10 PŮDORYS 2.NP - 6.NP - NOVÝ STAV |   |           |                                                                    |   |        |       |          |                |
| 1,6*2*5                                         |   |           |                                                                    |   |        |       |          |                |

16,000

16,000

|                                          |   |           |                                                         |   |        |       |          |                |
|------------------------------------------|---|-----------|---------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|----------------|
| 3                                        | K | 342291131 | Ukotení přiček k betonovým konstrukcím plochými kotvami | m | 86,400 | 45,00 | 3 888,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| "přízdívka k MIV                         |   |           |                                                         |   |        |       |          |                |
| "viz D.1.1.b)09 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV |   |           |                                                         |   |        |       |          |                |
| 1,6*4                                    |   |           |                                                         |   |        |       |          |                |

6,400

"viz D.1.1.b)10 PŮDORYS 2.NP - 6.NP - NOVÝ STAV

1,6\*8\*5

1,6\*2\*5

Součet

64,000

16,000

86,400

| PČ                               | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                       | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 4                                | K   | 346272112 | Přízdívky ochranné tl 75 mm z pórobetonových přesných příčkovek                                                                                                             | m2 | 12,320    | 440,00       | 5 420,80          | CS ÚRS 2016 01  |
|                                  | W   |           | "přízdívka k MIV                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|                                  | W   |           | "viz D.1.1.b)09 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV                                                                                                                                    |    | 1,120     |              |                   |                 |
|                                  | W   |           | 0,175*1,6*4                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|                                  | W   |           | "viz D.1.1.b)10 PŮDORYS 2.NP - 6.NP - NOVÝ STAV                                                                                                                             |    | 11,200    |              |                   |                 |
|                                  | W   |           | 0,175*1,6*8*5                                                                                                                                                               |    | 12,320    |              |                   |                 |
|                                  | W   |           | Součet                                                                                                                                                                      | m2 | 2,080     | 595,00       | 1 237,60          | CS ÚRS 2016 01  |
| 5                                | K   | 346272116 | Přízdívky ochranné tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc                                                                                                     | m2 |           |              |                   |                 |
|                                  | W   |           | "dozdívky v chodbě"                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|                                  | W   |           | "viz D.1.1.b)10 PŮDORYS 2.NP - 6.NP - NOVÝ STAV                                                                                                                             |    | 2,080     |              |                   |                 |
|                                  | W   |           | 0,13*1,6*2*5                                                                                                                                                                |    | 2,080     |              |                   |                 |
|                                  | W   |           | Součet                                                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
| 4 276 496,90                     |     |           |                                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
| Úpravy povrchu, podlahy, osazení |     |           |                                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
| 6                                | K   | 621251105 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny                                                                        | m2 | 597,060   | 12,00        | 7 164,72          | CS ÚRS 2016 01  |
| 7                                | K   | 622251101 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu                                                                               | m2 | 68,585    | 6,00         | 411,51            | CS ÚRS 2016 01  |
|                                  | W   |           | 17,97+50,615                                                                                                                                                                |    | 68,585    |              |                   |                 |
| 8                                | K   | 622251105 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny                                                                            | m2 | 2 986,874 | 12,00        | 35 842,49         | CS ÚRS 2016 01  |
|                                  | W   |           | 550,796+670,344+1645,734+120                                                                                                                                                |    | 2 986,874 |              |                   |                 |
| 9                                | K   | R-6123253 | Úprava vnitřního ostění a nadpraží - vyspravení podklatou, vyrovnání zařva jádrovou omítkou, perlínka do lepidla, štuková omítka, vč. rohových listů, vč. dodávky materiálu | m2 | 946,789   | 350,00       | 331 376,15        |                 |
|                                  | W   |           | "viz D.1.1.b)18 VÝPIS OKEN                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|                                  | W   |           | "001-008"                                                                                                                                                                   |    | 392,411   |              |                   |                 |
|                                  | W   |           | ((1,5+1,6)*44+(1,675+1,6)*21+(1,8+0,6)*1+(1,8+1,6)*11+(2,14+1,6)*5+(1,2+0,6)*1+(3,6+0,6)*1+(3,6+0,6)*5)*2*(0,3+0,375)                                                       |    | 105,300   |              |                   |                 |
|                                  | W   |           | "M1" 0,6*130*2*(0,3+0,375)                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|                                  | W   |           | "viz D.1.1.b)19 VÝPIS DVEŘÍ                                                                                                                                                 |    | 111,443   |              |                   |                 |
|                                  | W   |           | "D01balk okno" 1,27*65*2*(0,3+0,375)                                                                                                                                        |    | 321,165   |              |                   |                 |
|                                  | W   |           | "D01balk dveře" (1,33+2,33)*65*2*(0,3+0,375)                                                                                                                                |    | 6,990     |              |                   |                 |
|                                  | W   |           | "D03" (2,33+2,33)*2*(0,5+0,5)                                                                                                                                               |    | 4,740     |              |                   |                 |
|                                  | W   |           | "D04" (0,8+1,97*2)*1*(0,5+0,5)                                                                                                                                              |    | 4,740     |              |                   |                 |
|                                  | W   |           | "D05" (0,8+1,97*2)*1*(0,5+0,5)                                                                                                                                              |    | 946,789   |              |                   |                 |
|                                  | W   | F15       | Součet                                                                                                                                                                      | m2 | 597,060   | 20,00        | 11 941,20         | CS ÚRS 2016 01  |
| 10                               | K   | 621131121 | Penetrace akrylát-silikon vnějších podhledů nanášená ručně                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|                                  | W   |           | "viz D.1.1.b)15 POHLEDY - NOVÝ STAV                                                                                                                                         |    | 597,060   |              |                   |                 |
|                                  | W   |           | "viz ZS3 podhled MW 50 mm 621221111 mtž zateplení podhledů do 80 mm" F20                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                              |  | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-----------|--------------|-------------------|--|-----------------|
| 11 | K   | 621135001 | Vyrovnání podkladu vnějších podhledů maltou vápenocementovou tl do 10 mm                                           |  | m2 | 597,060   | 36,00        | 21 494,16         |  | CS ÚRS 2016 01  |
|    | W   |           | "viz D.1.1.b)15 POHLEDY - NOVÝ STAV                                                                                |  |    |           |              |                   |  |                 |
|    | W   |           | "viz Z53 podhled MW 50 mm 621221111 mtž zateplení podhledů do 80 mm" F20                                           |  |    | 597,060   |              |                   |  |                 |
| 12 | K   | 621135091 | Příplatek k vyrovnání vnějších podhledů maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl                         |  | m2 | 1 791,180 | 6,00         | 10 747,08         |  | CS ÚRS 2016 01  |
|    | W   |           | "viz D.1.1.b)15 POHLEDY - NOVÝ STAV                                                                                |  |    |           |              |                   |  |                 |
|    | W   |           | "nerovnost nad normovou odhad v průměru 10+15mm                                                                    |  |    |           |              |                   |  |                 |
|    | W   |           | "viz Z53 podhled MW 50 mm 621221111 mtž zateplení podhledů do 80 mm" F20*3                                         |  |    | 1 791,180 |              |                   |  |                 |
| 13 | K   | 621221111 | Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny tl do 80 mm, hmoždinky s kovovým trnem 10-12 ks/m2 |  | m2 | 597,060   | 460,00       | 274 647,60        |  | CS ÚRS 2016 01  |
|    | W   |           | "viz D.1.1.b)15 POHLEDY - NOVÝ STAV                                                                                |  |    |           |              |                   |  |                 |
|    | W   |           | "Z53 MW 50 mm podhled                                                                                              |  |    |           |              |                   |  |                 |
|    | W   |           | "lodžie v" 5,35*1,55* (18+18)                                                                                      |  |    | 298,530   |              |                   |  |                 |
|    | W   |           | "lodžie z" 5,35*1,55* (18+18)                                                                                      |  |    | 298,530   |              |                   |  |                 |
|    | W   | F20       | Součet                                                                                                             |  |    | 597,060   |              |                   |  |                 |
| 14 | M   | 631515190 | deska minerální izolační tl. 50 mm                                                                                 |  | m2 | 686,619   | 100,00       | 68 661,90         |  | CS ÚRS 2016 01  |
|    | W   |           | 597,06*1,15 Přepočtené koeficientem množství                                                                       |  |    | 686,619   |              |                   |  |                 |
| 15 | K   | 621325102 | Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 podhledů v rozsahu do 30%                    |  | m2 | 597,060   | 30,00        | 17 911,80         |  | CS ÚRS 2016 01  |
|    | W   |           | "viz D.1.1.b)15 POHLEDY - NOVÝ STAV                                                                                |  |    |           |              |                   |  |                 |
|    | W   |           | "viz Z53 podhled MW 50 mm 621221111 mtž zateplení podhledů do 80 mm" F20                                           |  |    | 597,060   |              |                   |  |                 |
| 16 | K   | 621531021 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů                                 |  | m2 | 597,060   | 200,00       | 119 412,00        |  | CS ÚRS 2016 01  |
|    | W   |           | "viz D.1.1.b)15 POHLEDY - NOVÝ STAV                                                                                |  |    |           |              |                   |  |                 |
|    | W   |           | "viz Z53 podhled MW 50 mm 621221111 mtž zateplení podhledů do 80 mm" F20                                           |  |    | 597,060   |              |                   |  |                 |
| 17 | K   | 622131121 | Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanašena ručně                                                             |  | m2 | 2 364,706 | 20,00        | 47 294,12         |  | CS ÚRS 2016 01  |
|    | W   |           | "viz D.1.1.b)15 POHLEDY - NOVÝ STAV                                                                                |  |    |           |              |                   |  |                 |
|    | W   |           | "viz Z51 plocha 622211031 mtž zateplení stěn do 160 mm" F16                                                        |  |    | 954,981   |              |                   |  |                 |
|    | W   |           | "viz Z51 ostění 622222051 mtž zateplení ostění 30 mm" F17*0,4                                                      |  |    | 550,796   |              |                   |  |                 |
|    | W   |           | "viz Z53 plocha boky lodžii 622221011 mtž zateplení stěn do 80 mm" F21                                             |  |    | 530,376   |              |                   |  |                 |
|    | W   |           | "viz Z53 plocha čela lodžii 622221011 mtž zateplení stěn do 80 mm" F22                                             |  |    | 139,968   |              |                   |  |                 |
|    | W   |           | "viz Z54 plocha MIV 622221031 mtž zateplení stěn do 160 mm" F23                                                    |  |    | 120,000   |              |                   |  |                 |
|    | W   |           | Mezisoučet "stěny silikon                                                                                          |  |    | 2 296,121 |              |                   |  |                 |
|    | W   |           | "viz 6222211031 mtž zateplení stěn do 160 mm" F18                                                                  |  |    | 50,615    |              |                   |  |                 |
|    | W   |           | "viz 6222211031 mtž zateplení stěn do 80 mm" F19                                                                   |  |    | 17,970    |              |                   |  |                 |
|    | W   |           | Mezisoučet "stěny mozaika                                                                                          |  |    | 68,585    |              |                   |  |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                             |  |    | 2 364,706 |              |                   |  |                 |
| 18 | K   | 622135001 | Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm                                               |  | m2 | 2 364,706 | 36,00        | 85 129,42         |  | CS ÚRS 2016 01  |
|    | W   |           | "viz D.1.1.b)15 POHLEDY - NOVÝ STAV                                                                                |  |    |           |              |                   |  |                 |
|    | W   |           | "viz Z51 plocha 622211031 mtž zateplení stěn do 160 mm" F16                                                        |  |    | 954,981   |              |                   |  |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                       | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W  |     |           | "viz ZS1 ostění 622222051 mtž zateplení ostění 30 mm" F17*0,4                                                                               |    | 550,796   |              |                   |                 |
| W  |     |           | "viz ZS3 plocha boky lodžii 622221011 mtž zateplení stěn do 80 mm" F21                                                                      |    | 530,376   |              |                   |                 |
| W  |     |           | "viz ZS3 plocha čela lodžii 622221011 mtž zateplení stěn do 80 mm" F22                                                                      |    | 139,968   |              |                   |                 |
| W  |     |           | "viz ZS4 plocha MIV 622221031 mtž zateplení stěn do 160 mm" F23                                                                             |    | 120,000   |              |                   |                 |
| W  |     |           | Mezisoučet "stěny silikon                                                                                                                   |    | 2 296,121 |              |                   |                 |
| W  |     |           | "viz 622211031 mtž zateplení stěn do 160 mm" F18                                                                                            |    | 50,615    |              |                   |                 |
| W  |     |           | "viz 622211031 mtž zateplení stěn do 80 mm" F19                                                                                             |    | 17,970    |              |                   |                 |
| W  |     |           | Mezisoučet "stěny mozaika                                                                                                                   |    | 68,585    |              |                   |                 |
| W  |     |           | Součet                                                                                                                                      |    | 2 364,706 |              |                   |                 |
| 19 | K   | 622135091 | Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl                                                      | m2 | 7 094,118 | 6,00         | 42 564,71         | CS ÚRS 2016 01  |
| W  |     |           | "viz D.1.1.b)15 POHLEDY - NOVÝ STAV                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
| W  |     |           | "nerovnost nad normovou odhad v průměru 10+15mm                                                                                             |    | 2 864,943 |              |                   |                 |
| W  |     |           | "viz ZS1 plocha 622211031 mtž zateplení stěn do 160 mm" F16*3                                                                               |    | 1 652,388 |              |                   |                 |
| W  |     |           | "viz ZS1 ostění 622222051 mtž zateplení ostění 30 mm" F17*0,4*3                                                                             |    | 1 591,128 |              |                   |                 |
| W  |     |           | "viz ZS3 plocha boky lodžii 622221011 mtž zateplení stěn do 80 mm" F21*3                                                                    |    | 419,904   |              |                   |                 |
| W  |     |           | "viz ZS3 plocha čela lodžii 622221011 mtž zateplení stěn do 80 mm" F22*3                                                                    |    | 360,000   |              |                   |                 |
| W  |     |           | "viz ZS4 plocha MIV 622221031 mtž zateplení stěn do 160 mm" F23*3                                                                           |    | 6 888,363 |              |                   |                 |
| W  |     |           | Mezisoučet "stěny silikon                                                                                                                   |    | 151,845   |              |                   |                 |
| W  |     |           | "viz 622211031 mtž zateplení stěn do 160 mm" F18*3                                                                                          |    | 53,910    |              |                   |                 |
| W  |     |           | "viz 622211031 mtž zateplení stěn do 80 mm" F19*3                                                                                           |    | 205,755   |              |                   |                 |
| W  |     |           | Mezisoučet "stěny mozaika                                                                                                                   |    | 7 094,118 |              |                   |                 |
| W  |     |           | Součet                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
| 20 | K   | 622143003 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou                                                                 | m  | 2 804,931 | 10,00        | 28 049,31         | CS ÚRS 2016 01  |
| 21 | M   | 590514800 | lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m                                                                                              | m  | 2 641,679 | 60,00        | 158 500,74        | CS ÚRS 2015 01  |
| W  |     |           | "viz D.1.1.b)24 DETAIL C - OKNO                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
| W  |     |           | "viz D.1.1.b)18 VÝPIS OKEN                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
| W  |     |           | "001-008"                                                                                                                                   |    | 763,263   |              |                   |                 |
| W  |     |           | ((1,5+1,6*2*2)*44+(1,675+1,6*2*2)*21+(1,8+0,6*2*2)*1+(1,8+1,6*2*2)*11+(2,14+1,6*2*2)*5+(1,2+0,6*2*2)*1+(3,6+0,6*2*2)*1+(3,6+0,6*2*2)*5)*1,1 |    | 82,500    |              |                   |                 |
| W  |     |           | "M1" 0,6*125*1,1                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
| W  |     |           | "viz D.1.1.b)19 VÝPIS DVEŘÍ                                                                                                                 |    | 90,805    |              |                   |                 |
| W  |     |           | "D01balk okno" 1,27*65*1,1                                                                                                                  |    | 761,475   |              |                   |                 |
| W  |     |           | "D01balk dveře" (1,33+2,33*2*2)*65*1,1                                                                                                      |    | 12,815    |              |                   |                 |
| W  |     |           | "D02" (2,33+2,33*2*2)*1*1,1                                                                                                                 |    | 9,548     |              |                   |                 |
| W  |     |           | "D05" (0,8+1,97*2*2)*1*1,1                                                                                                                  |    | 681,120   |              |                   |                 |
| W  |     |           | "rohy" (32*19+4*2,8)*1,1                                                                                                                    |    | 2 401,526 |              |                   |                 |
| W  |     |           | Součet                                                                                                                                      |    | 2 641,679 |              |                   |                 |
| W  |     |           | 2401,526*1,1 Přepočtené koeficientem množství                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
| 22 | M   | 590515100 | profil okenní s okapnicí LTU plast 2,0 m                                                                                                    | m  | 443,746   | 40,00        | 17 749,84         | CS ÚRS 2016 01  |
| W  |     |           | "viz D.1.1.b)24 DETAIL C - OKNO                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                     | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W  |     |           | "viz D.1.1.b)18 VÝPIS OKEN                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
| W  |     |           | "001-008" 1,5*44+1,675*21+1,8*11+1,8*11+2,14*5+1,2*1+3,6*1+3,6*5                                                          |    | 156,275   |              |                   |                 |
| W  |     |           | "M1" 0,6*125                                                                                                              |    | 75,000    |              |                   |                 |
| W  |     |           | "viz D.1.1.b)19 VÝPIS DVEŘÍ                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
| W  |     |           | "D01balk okno" 1,27*65                                                                                                    |    | 82,550    |              |                   |                 |
| W  |     |           | "D01balk dveře" 1,33*65                                                                                                   |    | 86,450    |              |                   |                 |
| W  |     |           | "D02" 2,33*1                                                                                                              |    | 2,330     |              |                   |                 |
| W  |     |           | "D05" 0,8*1                                                                                                               |    | 0,800     |              |                   |                 |
| W  |     |           | Součet                                                                                                                    |    | 403,405   |              |                   |                 |
| W  |     |           | 403,405*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                             |    | 443,746   |              |                   |                 |
| 23 | K   | 622143004 | Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů (APU lišt)                                                           | m  | 2 636,490 | 10,00        | 26 364,90         | CS ÚRS 2016 01  |
| W  |     |           | "viz D.1.1.b)18 VÝPIS OKEN                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | "001-008"                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
| W  |     |           | ((1,5+1,6*2)*44+(1,675+1,6*2)*21+(1,8+0,6*2)*1+(1,8+1,6*2)*11+(2,14+1,6*2)*5+(1,2+0,6*2)*1+(3,6+0,6*2)*1+(3,6+0,6*2)*5)*2 |    | 850,150   |              |                   |                 |
| W  |     |           | "M1" 0,6*125*2*2                                                                                                          |    | 300,000   |              |                   |                 |
| W  |     |           | "viz D.1.1.b)19 VÝPIS DVEŘÍ                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
| W  |     |           | "D01balk okno" 1,27*65*2                                                                                                  |    | 165,100   |              |                   |                 |
| W  |     |           | "D01balk dveře" (2,625+2,33)*65*2*2                                                                                       |    | 1 288,300 |              |                   |                 |
| W  |     |           | "D03" (2,33+2,33*2)*1*2                                                                                                   |    | 13,980    |              |                   |                 |
| W  |     |           | "D04" (0,8+1,97*2)*1*2                                                                                                    |    | 9,480     |              |                   |                 |
| W  |     |           | "D05" (0,8+1,97*2)*1*2                                                                                                    |    | 9,480     |              |                   |                 |
| W  |     |           | Součet                                                                                                                    |    | 2 636,490 |              |                   |                 |
| 24 | M   | 590514760 | profil okenní začíšťovací s tkaninou                                                                                      | m  | 2 900,139 | 25,00        | 72 503,48         | CS ÚRS 2016 01  |
| P  |     |           | Poznámka k položce:                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
| W  |     |           | délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
| W  |     |           | 2636,49*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                             |    | 2 900,139 |              |                   |                 |
| 25 | K   | 622211011 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm                                            | m2 | 17,970    | 520,00       | 9 344,40          | CS ÚRS 2016 01  |
| W  |     |           | "viz D.1.1.b)15 POHLEDY - NOVÝ STAV                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
| W  |     |           | "Z55 XPS 50 mm plocha                                                                                                     |    | 8,985     |              |                   |                 |
| W  |     |           | "z" 17,97*(0,3+0,2)                                                                                                       |    | 8,985     |              |                   |                 |
| W  |     |           | "v" 17,97*(0,3+0,2)                                                                                                       |    | 17,970    |              |                   |                 |
| W  |     |           | Mezisoučet "1np                                                                                                           |    | 17,970    |              |                   |                 |
| W  |     | F19       | Součet                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
| 26 | M   | 283764170 | deska z extrudovaného polystyrénu XPS 50 mm                                                                               | m2 | 20,666    | 150,00       | 3 099,90          | CS ÚRS 2016 01  |
| W  |     |           | 17,97*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                                                              |    | 20,666    |              |                   |                 |
| 27 | K   | 622211031 | Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm, hmoždinky s kovovým trnem, 10-12 ks /m2              | m2 | 50,615    | 520,00       | 26 319,80         | CS ÚRS 2016 01  |
| W  |     |           | "viz D.1.1.b)15 POHLEDY - NOVÝ STAV                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
| W  |     |           | "Z52 XPS 160 mm plocha                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
| W  |     |           | "z" (17,97+4,5+2,4+2,75+17,97*0)*(0,3+0,2)                                                                                |    | 13,810    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                       | MJ | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| W  |     |           | "j" 22,52*(0,3+0,2)                                                                                                                         |    | 11,260     |              |                   |                 |
| W  |     |           | "v" (17,97*0+5,0+2,4+3,2+17,97)*(0,3+0,2)                                                                                                   |    | 14,285     |              |                   |                 |
| W  |     |           | "s" 22,52*(0,3+0,2)                                                                                                                         |    | 11,260     |              |                   |                 |
| W  |     |           | Mezisoučet "1np                                                                                                                             |    | 50,615     |              |                   |                 |
| W  | F18 |           | Součet                                                                                                                                      |    | 50,615     |              |                   |                 |
| 28 | M   | 283764250 | deska z extrudovaného polystyrénu XPS 160 mm                                                                                                | m2 | 58,207     | 480,00       | 27 939,36         | CS ÚRS 2016 01  |
| W  |     |           | 50,615*1,15 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                |    | 58,207     |              |                   |                 |
| 29 | K   | 622221011 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 80 mm                                         | m2 | 670,344    | 480,00       | 321 765,12        | CS ÚRS 2016 01  |
| W  |     |           | "viz D.1.1.b)15 POHLEDY - NOVÝ STAV                                                                                                         |    |            |              |                   |                 |
| W  |     |           | "ZS3 boky lodžii                                                                                                                            |    | 266,070    |              |                   |                 |
| W  |     |           | "z" 1,47*2,6*(30+36)+1,47*(0,6+1,2+1,25+1,85+1,9+2,6)                                                                                       |    | 264,306    |              |                   |                 |
| W  |     |           | "v" 1,47*2,6*(36+30)+1,47*(2,2+1,65+1,6+1,15+1,1+0,5)                                                                                       |    | 530,376    |              |                   |                 |
| W  | F21 |           | Mezisoučet                                                                                                                                  |    |            |              |                   |                 |
| W  |     |           | "ZS3 čela lodžii                                                                                                                            |    | 69,984     |              |                   |                 |
| W  |     |           | "z" 5,4*0,36*(18+18)                                                                                                                        |    | 69,984     |              |                   |                 |
| W  |     |           | "v" 5,4*0,36*(18+18)                                                                                                                        |    | 139,968    |              |                   |                 |
| W  | F22 |           | Mezisoučet                                                                                                                                  |    | 670,344    |              |                   |                 |
| W  |     |           | Součet                                                                                                                                      |    |            |              |                   |                 |
| 30 | M   | 631515190 | deska minerální izolační tl. 50 mm                                                                                                          | m2 | 770,896    | 100,00       | 77 089,60         | CS ÚRS 2016 01  |
| W  |     |           | 670,344*1,15 Přepočtené koeficientem množství                                                                                               |    | 770,896    |              |                   |                 |
| 31 | K   | 622221031 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm, hmoždinky s kovovým trnem 10-12 ks/m2 | m2 | 954,981    | 480,00       | 458 390,88        | CS ÚRS 2016 01  |
| W  |     |           | "viz D.1.1.b)15 POHLEDY - NOVÝ STAV                                                                                                         |    |            |              |                   |                 |
| W  |     |           | "ZS1 MW 160 mm plocha                                                                                                                       |    | 104,158    |              |                   |                 |
| W  |     |           | "z" 17,97*(0,6+2,6)/2+(4,5+2,4+2,75)*2,6+17,97*(2,6+3,0)/2                                                                                  |    | 67,560     |              |                   |                 |
| W  |     |           | "j" 22,52*3,0                                                                                                                               |    | 106,628    |              |                   |                 |
| W  |     |           | "v" 17,97*3,0+(5,0+2,4+3,2)*(3,0+2,2)/2+17,97*(2,2+0,6)/2                                                                                   |    | 13,512     |              |                   |                 |
| W  |     |           | "s" 22,52*0,6                                                                                                                               |    | 291,858    |              |                   |                 |
| W  |     |           | Mezisoučet "1np                                                                                                                             |    | 711,204    |              |                   |                 |
| W  |     |           | "z" (17,97+4,5+2,4+2,75+17,97)*(2,9*5+1,1)                                                                                                  |    | 351,312    |              |                   |                 |
| W  |     |           | "j" 22,52*(2,9*5+1,1)                                                                                                                       |    | 726,024    |              |                   |                 |
| W  |     |           | "v" (17,97+5,0+2,4+3,2+17,97)*(2,9*5+1,1)                                                                                                   |    | 351,312    |              |                   |                 |
| W  |     |           | "s" 22,52*(2,9*5+1,1)                                                                                                                       |    | 2 139,852  |              |                   |                 |
| W  |     |           | Mezisoučet "2-6np                                                                                                                           |    | 44,746     |              |                   |                 |
| W  |     |           | (4,12+5,32)*2*2,37                                                                                                                          |    | 44,746     |              |                   |                 |
| W  |     |           | Mezisoučet "strojovna                                                                                                                       |    | -1 381,507 |              |                   |                 |
| W  |     |           | "odpočet otvorů viz pol. č. 62991011 zakrytí otvorů" -F12                                                                                   |    | -139,968   |              |                   |                 |
| W  |     |           | "odpočet čel lodžii viz pol. č. 622221011" -F22                                                                                             |    | -1 521,475 |              |                   |                 |
| W  |     |           | Mezisoučet "odpočty                                                                                                                         |    | 954,981    |              |                   |                 |
| W  | F16 |           | Součet                                                                                                                                      |    |            |              |                   |                 |



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                       | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 32 | M   | 631515380 | deska minerální izolační tl. 160 mm                                                                                                         | m2 | 1 098,228 | 320,00       | 351 432,96        | CS ÚRS 2016 01  |
|    | W   |           | 954,981*1,15 Přepočtené koeficientem množství                                                                                               |    | 1 098,228 |              |                   |                 |
| 33 | K   | 622221031 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm, hmoždinky s kovovým trnem 10-12 ks/m2 | m2 | 120,000   | 480,00       | 57 600,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | W   |           | "viz D.1.1.b)15 POHLEDY - NOVÝ STAV                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|    | W   |           | "Z54 MW 140 mm plocha                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|    | W   | F23       | 0,6*1,6*125                                                                                                                                 |    | 120,000   |              |                   |                 |
| 34 | M   | 631515310 | deska minerální izolační tl. 140 mm                                                                                                         | m2 | 138,000   | 280,00       | 38 640,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | W   |           | 120*1,15 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                   |    | 138,000   |              |                   |                 |
| 35 | K   | 622222051 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z minerální vlny tl do 40 mm, hmoždinky s kovovým trnem 10-12 ks/m2      | m  | 1 376,990 | 200,00       | 275 398,00        | CS ÚRS 2016 01  |
|    | W   |           | "Z51 MW 30 mm ostění                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | W   |           | "viz D.1.1.b)18 VÝPIS OKEN                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|    | W   |           | "001-008"                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|    | W   |           | ((1,5+1,6)*44+(1,675+1,6)*21+(1,8+0,6)*1+(1,8+1,6)*11+(2,14+1,6)*5+(1,2+0,6)*1+(3,6+0,6)*1+(3,6+0,6)*5)*2                                   |    | 581,350   |              |                   |                 |
|    | W   |           | "M1" 0,6*125*2                                                                                                                              |    | 150,000   |              |                   |                 |
|    | W   |           | "viz D.1.1.b)19 VÝPIS DVEŘÍ                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|    | W   |           | "D01balk okno" 1,27*65*2                                                                                                                    |    | 165,100   |              |                   |                 |
|    | W   |           | "D01balk dveře" (1,33+2,33)*65*2                                                                                                            |    | 475,800   |              |                   |                 |
|    | W   |           | "D05" (0,8+1,97*2)*1(0,5+0,5)                                                                                                               |    | 4,740     |              |                   |                 |
|    | W   | F17       | Součet                                                                                                                                      |    | 1 376,990 |              |                   |                 |
| 36 | M   | 631515060 | deska minerální izolační tl. 30 mm                                                                                                          | m2 | 550,796   | 66,00        | 36 352,54         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | W   |           | 1376,99*0,4 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                |    | 550,796   |              |                   |                 |
| 37 | K   | 622252001 | Montáž základních soklových lišt zateplení                                                                                                  | m  | 174,700   | 20,00        | 3 494,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | W   |           | "viz D.1.1.b)09 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    | W   |           | "viz D.1.1.b)28 DETAIL F - SOKL                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|    | W   |           | "Z" 17,65+1,5*2*3+4,55+2,4+2,75+17,65+1,5*2*3+1,7*2                                                                                         |    | 66,400    |              |                   |                 |
|    | W   |           | "j" 22,2                                                                                                                                    |    | 22,200    |              |                   |                 |
|    | W   |           | "V" 17,65+1,5*2*3+5,0+2,4+3,2+17,65+1,5*2*3                                                                                                 |    | 63,900    |              |                   |                 |
|    | W   |           | "s" 22,2                                                                                                                                    |    | 22,200    |              |                   |                 |
|    | W   | F14       | Součet                                                                                                                                      |    | 174,700   |              |                   |                 |
| 38 | M   | R-6220012 | Startovací lišta zateplovacího systému s okapničkou                                                                                         | m  | 192,170   | 40,00        | 7 686,80          |                 |
|    | W   |           | "viz pol. č. 622252001 montáž základních lišt" F14                                                                                          |    | 174,700   |              |                   |                 |
|    | W   |           | 174,7*1,1 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                  |    | 192,170   |              |                   |                 |
| 39 | K   | 622252002 | Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení                                                                                                 | m  | 403,405   | 12,00        | 4 840,86          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | W   |           | "viz D.1.1.b)18 VÝPIS OKEN                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|    | W   |           | "001-008" 1,5*44+1,675*21+1,8*11+2,14*5+1,2*1+3,6*1+3,6*5                                                                                   |    | 156,275   |              |                   |                 |
|    | W   |           | "M1" 0,6*125                                                                                                                                |    | 75,000    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                       | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W  |     |           | "viz D.1.1.b)19 VÝPIS DVEŘÍ                                                                 |    | 82,550    |              |                   |                 |
| W  |     |           | "D01balk okno" 1,27*65                                                                      |    | 86,450    |              |                   |                 |
| W  |     |           | "D01balk dveře" 1,33*65                                                                     |    | 2,330     |              |                   |                 |
| W  |     |           | "D02" 2,33*1                                                                                |    | 0,800     |              |                   |                 |
| W  |     |           | "D05" 0,8*1                                                                                 |    | 403,405   |              |                   |                 |
| W  |     |           | Součet                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
| 40 | M   | 590515120 | začistšovaci lišta parapetní                                                                | m  | 443,746   | 21,00        | 9 318,67          |                 |
| W  |     |           | 403,405*1,1 Přepočtené koeficientem množství                                                |    | 443,746   |              |                   |                 |
| 41 | K   | 622325102 | Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30% | m2 | 2 364,706 | 15,00        | 35 470,59         | CS ÚRS 2016 01  |
| W  |     |           | "viz D.1.1.b)15 POHLEDY - NOVÝ STAV                                                         |    | 954,981   |              |                   |                 |
| W  |     |           | "viz ZS1 plocha 622211031 mtž zateplení stěn do 160 mm" F16                                 |    | 550,796   |              |                   |                 |
| W  |     |           | "viz ZS1 ostění 622222051 mtž zateplení ostění 30 mm" F17*0,4                               |    | 530,376   |              |                   |                 |
| W  |     |           | "viz ZS3 plocha boky lodžii 622221011 mtž zateplení stěn do 80 mm" F21                      |    | 139,968   |              |                   |                 |
| W  |     |           | "viz ZS3 plocha čela lodžii 622221011 mtž zateplení stěn do 80 mm" F22                      |    | 120,000   |              |                   |                 |
| W  |     |           | "viz ZS4 plocha MIV 622221031 mtž zateplení stěn do 160 mm" F23                             |    | 2 296,121 |              |                   |                 |
| W  |     |           | Mezisoučet "stěny silikon                                                                   |    | 50,615    |              |                   |                 |
| W  |     |           | "viz 622211031 mtž zateplení stěn do 160 mm" F18                                            |    | 17,970    |              |                   |                 |
| W  |     |           | "viz 622211031 mtž zateplení stěn do 80 mm" F19                                             |    | 68,585    |              |                   |                 |
| W  |     |           | Mezisoučet "stěny mozaika                                                                   |    | 2 364,706 |              |                   |                 |
| W  |     |           | Součet                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
| 42 | K   | 622531021 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn              | m2 | 2 296,121 | 200,00       | 459 224,20        | CS ÚRS 2016 01  |
| W  |     |           | "viz D.1.1.b)15 POHLEDY - NOVÝ STAV                                                         |    | 954,981   |              |                   |                 |
| W  |     |           | "viz ZS1 plocha 622211031 mtž zateplení stěn do 160 mm" F16                                 |    | 550,796   |              |                   |                 |
| W  |     |           | "viz ZS1 ostění 622222051 mtž zateplení ostění 30 mm" F17*0,4                               |    | 530,376   |              |                   |                 |
| W  |     |           | "viz ZS3 plocha boky lodžii 622221011 mtž zateplení stěn do 80 mm" F21                      |    | 139,968   |              |                   |                 |
| W  |     |           | "viz ZS3 plocha čela lodžii 622221011 mtž zateplení stěn do 80 mm" F22                      |    | 120,000   |              |                   |                 |
| W  |     |           | "viz ZS4 plocha MIV 622221031 mtž zateplení stěn do 160 mm" F23                             |    | 2 296,121 |              |                   |                 |
| W  |     |           | Součet                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
| 43 | K   | 622903110 | Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou                    | m2 | 2 961,766 | 12,00        | 35 541,19         |                 |
| W  |     |           | "viz D.1.1.b)15 POHLEDY - NOVÝ STAV                                                         |    | 954,981   |              |                   |                 |
| W  |     |           | "viz ZS1 plocha 622211031 mtž zateplení stěn do 160 mm" F16                                 |    | 550,796   |              |                   |                 |
| W  |     |           | "viz ZS1 ostění 622222051 mtž zateplení ostění 30 mm" F17*0,4                               |    | 530,376   |              |                   |                 |
| W  |     |           | "viz ZS3 plocha boky lodžii 622221011 mtž zateplení stěn do 80 mm" F21                      |    | 139,968   |              |                   |                 |
| W  |     |           | "viz ZS3 plocha čela lodžii 622221011 mtž zateplení stěn do 80 mm" F22                      |    | 120,000   |              |                   |                 |
| W  |     |           | "viz ZS4 plocha MIV 622221031 mtž zateplení stěn do 160 mm" F23                             |    | 2 296,121 |              |                   |                 |
| W  |     |           | Mezisoučet "stěny silikon                                                                   |    | 50,615    |              |                   |                 |
| W  |     |           | "viz 622211031 mtž zateplení stěn do 160 mm" F18                                            |    | 17,970    |              |                   |                 |
| W  |     |           | "viz 622211031 mtž zateplení stěn do 80 mm" F19                                             |    | 68,585    |              |                   |                 |
| W  |     |           | Mezisoučet "stěny mozaika                                                                   |    | 597,060   |              |                   |                 |
| W  |     |           | "viz ZS3 podhled MW 50 mm 6212221111 mtž zateplení podhledů do 80 mm" F20                   |    |           |              |                   |                 |



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                     | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W  |     |           | Mezisoučet "podhled silikon                                                                               |    | 597,060   |              |                   |                 |
| W  |     |           | Součet                                                                                                    |    | 2 961,766 |              |                   |                 |
| 44 | K   | 623142001 | Potažení vnějších piliřů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty                | m2 | 946,789   | 136,00       | 128 763,30        | CS ÚRS 2016 01  |
| W  |     |           | "viz pol. č. 612325302 omítka ostění" F15                                                                 |    | 946,789   |              |                   |                 |
| 45 | K   | 623511111 | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších piliřů nebo sloupů         | m2 | 68,585    | 380,00       | 26 062,30         | CS ÚRS 2016 01  |
| W  |     |           | "viz D.1.1.b)15 POHLEDY - NOVÝ STAV                                                                       |    |           |              |                   |                 |
| W  |     |           | "viz 622211031 mtž zateplení stěn do 160 mm" F18                                                          |    | 50,615    |              |                   |                 |
| W  |     |           | "viz 622211031 mtž zateplení stěn do 80 mm" F19                                                           |    | 17,970    |              |                   |                 |
| W  |     |           | Součet                                                                                                    |    | 68,585    |              |                   |                 |
| 46 | K   | 629991011 | Zakrytí výplni otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou                                     | m2 | 1 381,507 | 12,00        | 16 578,08         | CS ÚRS 2016 01  |
| W  |     |           | "viz D.1.1.b)18 VÝPIS OKEN                                                                                |    |           |              |                   |                 |
| W  |     |           | "001-008"                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
| W  |     |           | ((1,5*1,6)*44+(1,675*1,6)*21+(1,8*0,6)*1+(1,8*1,6)*11+(2,14*1,6)*5+(1,2*0,6)*1+(3,6*0,6)*1+(3,6*0,6)*5)*2 |    | 450,880   |              |                   |                 |
| W  |     |           | "M1" 0,6*1,6*130*2                                                                                        |    | 249,600   |              |                   |                 |
| W  |     |           | "viz D.1.1.b)19 VÝPIS DVEŘÍ                                                                               |    |           |              |                   |                 |
| W  |     |           | "D01balk okno" 1,27*1,6*65*2                                                                              |    | 264,160   |              |                   |                 |
| W  |     |           | "D01balk dveře" (1,33*2,33)*65*2                                                                          |    | 402,857   |              |                   |                 |
| W  |     |           | "D02" (2,33*2,33)*1*2                                                                                     |    | 10,858    |              |                   |                 |
| W  |     |           | "D05" (0,8*1,97)*1*2                                                                                      |    | 3,152     |              |                   |                 |
| W  |     |           | Součet                                                                                                    |    | 1 381,507 |              |                   |                 |
| 47 | K   | 629999011 | Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě                         | m  | 174,700   | 15,00        | 2 620,50          | CS ÚRS 2016 01  |
| W  |     |           | "viz D.1.1.b)15 POHLEDY - NOVÝ STAV                                                                       |    |           |              |                   |                 |
| W  |     |           | "mezi silikonovou a mozaikovou omítkou                                                                    |    |           |              |                   |                 |
| W  |     |           | "viz pol. 622252001 montáž základacích lišt" F14                                                          |    | 174,700   |              |                   |                 |
| 48 | K   | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým                                                     | m3 | 1,297     | 5 000,00     | 6 485,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| W  |     |           | "viz D.1.1.b)22 DETAIL A - LODŽIE                                                                         |    |           |              |                   |                 |
| W  |     |           | "viz D.1.1.b)18 VÝPIS OKEN                                                                                |    |           |              |                   |                 |
| W  |     |           | "D01" 1,33*0,15*0,1*65                                                                                    |    | 1,297     |              |                   |                 |
| W  |     |           | Mezisoučet "sokl balkonové dveře vnitřní                                                                  |    | 1,297     |              |                   |                 |
| W  |     |           | Součet                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
| 49 | K   | 631319211 | Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3                          | m3 | 15,746    | 90,00        | 1 417,14          | CS ÚRS 2016 01  |
| W  |     |           | "viz D.1.1.b)23 DETAIL B - LODŽIE                                                                         |    |           |              |                   |                 |
| W  |     |           | "viz pol. č. 771571810 dem podlah z dlaždic" F08*0,030                                                    |    | 15,746    |              |                   |                 |
| 50 | K   | 631351101 | Zřízení bednění rýh a hran v podlahách                                                                    | m2 | 107,115   | 300,00       | 32 134,50         | CS ÚRS 2016 01  |
| W  |     |           | "viz D.1.1.b)23 DETAIL B - LODŽIE                                                                         |    |           |              |                   |                 |
| W  |     |           | "viz pol. č. 771591266 spoj izolace napojení na profil" F11*0,3                                           |    | 107,115   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                      | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 51 | K   | 631351102 | Odstranění bednění rýh a hran v podlahách                                  | m2 | 107,115  | 90,00           | 9 640,35          | CS ÚRS 2016 01     |
|    | W   |           | "viz D.1.1.b)23 DETAIL B - LODŽIE                                          |    |          |                 |                   |                    |
|    | W   |           | "viz pol. č. 771591266 spoj izolace napojení na profil" F11*0,3            |    | 107,115  |                 |                   |                    |
| 52 | K   | 632450124 | Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu  | m2 | 145,899  | 300,00          | 43 769,70         | CS ÚRS 2016 01     |
|    | W   |           | "vyrovnání pod parapet                                                     |    |          |                 |                   |                    |
|    | W   |           | "viz D.1.1.b)24 DETAIL C - OKNO                                            |    |          |                 |                   |                    |
|    | W   |           | "viz D.1.1.b)18 VÝPIS OKEN                                                 |    |          |                 |                   |                    |
|    | W   |           | "O01-O08" (1,5*44+1,675*21+1,8*11+1,8*11+2,14*5+1,2*1+3,6*1+3,6*5)*0,375   |    | 58,603   |                 |                   |                    |
|    | W   |           | "M1" 0,6*125*0,375                                                         |    | 28,125   |                 |                   |                    |
|    | W   |           | "viz D.1.1.b)19 VÝPIS DVEŘÍ                                                |    |          |                 |                   |                    |
|    | W   |           | "D01okno" 1,27*65*0,375                                                    |    | 30,956   |                 |                   |                    |
|    | W   |           | Mezisoučet "pod parapet                                                    |    | 117,684  |                 |                   |                    |
|    | W   |           | "viz D.1.1.b)11 PŮDORYS STŘECHY - NOVÝ STAV                                |    |          |                 |                   |                    |
|    | W   |           | "viz D.1.1.b)27 DETAIL E - ATIKA                                           |    |          |                 |                   |                    |
|    | W   |           | "spádový klin a vyspravení pod bednění atiky"                              |    | 28,215   |                 |                   |                    |
|    | W   |           | (16,9*2+3,15+21,35*2+3,2+5,0+4,0+2,20)*0,3                                 |    | 145,899  |                 |                   |                    |
|    | W   |           | Součet                                                                     |    |          |                 |                   |                    |
| 53 | K   | 632451031 | Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v ploše                    | m2 | 526,865  | 240,00          | 126 447,60        | CS ÚRS 2016 01     |
|    | P   |           | Poznámka k položce:                                                        |    |          |                 |                   |                    |
|    |     |           | spádová cementová stěrka cca 1-28 mm                                       |    |          |                 |                   |                    |
|    | W   |           | "viz D.1.1.b)23 DETAIL B - LODŽIE                                          |    |          |                 |                   |                    |
|    | W   |           | "viz pol. č. 771571810 dem podlah z dlaždic" F08                           |    | 524,865  |                 |                   |                    |
|    | W   |           | "viz D.1.1.b)31 DETAIL CH - VPUŠŤ                                          |    | 2,000    |                 |                   |                    |
|    | W   |           | 1,0*1,0*2                                                                  |    | 526,865  |                 |                   |                    |
|    | W   |           | Součet                                                                     |    |          |                 |                   |                    |
| 54 | K   | 632450132 | Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše | m2 | 524,865  | 280,00          | 146 962,20        | CS ÚRS 2016 01     |
|    | W   |           | "viz D.1.1.b)23 DETAIL B - LODŽIE                                          |    |          |                 |                   |                    |
|    | W   |           | "viz pol. č. 771571810 dem podlah z dlaždic" F08                           |    | 524,865  |                 |                   |                    |
| 55 | K   | 632481213 | Separáční vrstva z PE fólie                                                | m2 | 524,865  | 22,00           | 11 547,03         | CS ÚRS 2016 01     |
|    | W   |           | "viz D.1.1.b)23 DETAIL B - LODŽIE                                          |    |          |                 |                   |                    |
|    | W   |           | "viz pol. č. 771571810 dem podlah z dlaždic" F08                           |    | 524,865  |                 |                   |                    |
| 56 | K   | 634113113 | Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem v 40 mm                  | m  | 194,040  | 60,00           | 11 642,40         | CS ÚRS 2016 01     |
|    | W   |           | "viz D.1.1.b)23 DETAIL B - LODŽIE                                          |    |          |                 |                   |                    |
|    | W   |           | "viz pol. č. 771591161 mont dilatace v ploše" F10                          |    | 194,040  |                 |                   |                    |
| 57 | K   | 63466111R | Výplň spár šířky do 5 mm silikonovým tmelem                                | m  | 15,600   | 30,00           | 468,00            |                    |
|    | W   |           | "viz D.1.1.b)30 DETAIL H - STŘECHA V. ŠACHTA                               |    |          |                 |                   |                    |
|    | W   |           | "strojovna" (3,3*2+4,5*2)                                                  |    | 15,600   |                 |                   |                    |
| 58 | K   | 776421312 | Montáž přechodových šroubovaných lišt                                      | m  | 86,450   | 160,00          | 13 832,00         | CS ÚRS 2016 01     |



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                               | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| VV |     |           | "viz D.1.1.b)22 DETAIL A - LODŽIE                                                                   |     |          |                 |                   |                    |
| VV |     |           | "viz D.1.1.b)18 VÝPIS OKEN                                                                          |     |          |                 |                   |                    |
| VV |     |           | "D01" 1,33*65                                                                                       |     | 86,450   |                 |                   |                    |
| VV |     |           | Mezisoučet "sokl balkonové dveře vnitřní                                                            |     | 86,450   |                 |                   |                    |
| VV |     |           | Součet                                                                                              |     | 86,450   |                 |                   |                    |
| 59 | M   | 69751204R | lišta podlahová                                                                                     | m   | 103,740  | 380,00          | 39 421,20         |                    |
| VV |     |           | 86,45*1,2 Přepočtené koeficientem množství                                                          |     | 103,740  |                 |                   |                    |
| 60 | K   | 985311311 | Reprofilace rubu klenob a podlah cementovými sanačními maltami tl 10 mm                             | m2  | 52,487   | 800,00          | 41 989,60         | CS ÚRS 2016 01     |
| VV |     |           | "viz D.1.1.b)23 DETAIL B - LODŽIE                                                                   |     |          |                 |                   |                    |
| VV |     |           | "odhad oprav 10% plochy                                                                             |     |          |                 |                   |                    |
| VV |     |           | "viz pol. č. 771571810 dem podlah z dlaždic" F08*0,10                                               |     | 52,487   |                 |                   |                    |
| D  | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce-bourání                                                                  |     |          |                 | 8 480,00          |                    |
| 61 | K   | 944711114 | Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m                                                                | m   | 8,000    | 200,00          | 1 600,00          | CS ÚRS 2016 01     |
| 62 | K   | 944711214 | Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za první a ZKD den použiti                                | m   | 720,000  | 8,00            | 5 760,00          | CS ÚRS 2016 01     |
| VV |     |           | 8*90                                                                                                |     | 720,000  |                 |                   |                    |
| 63 | K   | 944711814 | Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m                                                              | m   | 8,000    | 140,00          | 1 120,00          | CS ÚRS 2016 01     |
| D  | 91  |           | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch                                  |     |          |                 | 24 108,60         |                    |
| 64 | K   | 919726123 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2                     | m2  | 524,100  | 46,00           | 24 108,60         | CS ÚRS 2016 01     |
| VV |     |           | "viz D.1.1.b)09 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV                                                            |     |          |                 |                   |                    |
| VV |     |           | "z" (17,65+1,5*2*3+4,55+2,4+2,75+17,65+1,5*2*3+1,7*2)*3,0                                           |     | 199,200  |                 |                   |                    |
| VV |     |           | "j" 22,2*3,0                                                                                        |     | 66,600   |                 |                   |                    |
| VV |     |           | "v" (17,65+1,5*2*3+5,0+2,4+3,2+17,65+1,5*2*3)*3,0                                                   |     | 191,700  |                 |                   |                    |
| VV |     |           | "s" 22,2*3,0                                                                                        |     | 66,600   |                 |                   |                    |
| VV |     |           | Součet délka soklu x 3m                                                                             |     | 524,100  |                 |                   |                    |
| D  | 96  |           | Bourání konstrukcí                                                                                  |     |          |                 | 295 682,60        |                    |
| 65 | K   | 721210823 | Demontáž vpustí střešních DN 125                                                                    | kus | 2,000    | 600,00          | 1 200,00          | CS ÚRS 2016 01     |
| VV |     |           | "viz D.1.1.b)03 PŮDORYS STŘECHY - BOURACÍ PRÁCE                                                     |     |          |                 |                   |                    |
| VV |     |           | "leg 35" 2                                                                                          |     | 2,000    |                 |                   |                    |
| 66 | K   | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3  | 54,351   | 2 200,00        | 119 572,20        | CS ÚRS 2016 01     |
| VV |     |           | "viz montáž dlažby pol.č.949101111" F05*0,1                                                         |     | 53,901   |                 |                   |                    |
| VV |     |           | "viz D.1.1.b)01 PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE                                                        |     |          |                 |                   |                    |
| VV |     |           | "leg 34" 1,5*1,5*0,2                                                                                |     | 0,450    |                 |                   |                    |
| VV |     |           | Součet                                                                                              |     | 54,351   |                 |                   |                    |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 67 | K   | 965049111 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm | m3 | 53,901   | 400,00       | 21 560,40         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | W   |           | "viz montáž dlažby pol.č. 949101111" F05*0,1                                      |    | 53,901   |              |                   |                 |
| 68 | K   | 966080101 | Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 60 mm           | m2 | 928,295  | 100,00       | 92 829,50         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | W   |           | "viz D.1.1.b)01 PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | "z" (3,08+1,375)*15,82                                                            |    | 70,478   |              |                   |                 |
|    | W   |           | "j" (0,25+22,2+0,25)*18,17                                                        |    | 412,459  |              |                   |                 |
|    | W   |           | "v" (3,55+1,73)*18,17                                                             |    | 95,938   |              |                   |                 |
|    | W   |           | "s" (0,25+22,2+0,25)*15,8                                                         |    | 358,660  |              |                   |                 |
|    | W   |           | Mezisoučet hlavní plocha                                                          |    | 937,535  |              |                   |                 |
|    | W   |           | "j" -1,8*1,6*6                                                                    |    | -17,280  |              |                   |                 |
|    | W   |           | "s" -1,8*1,6*5                                                                    |    | -14,400  |              |                   |                 |
|    | W   |           | Mezisoučet odpocíty otvorů                                                        |    | -31,680  |              |                   |                 |
|    | W   |           | "j" (1,8*2+1,6*2)*0,3*6                                                           |    | 12,240   |              |                   |                 |
|    | W   |           | "s" (1,8*2+1,6*2)*0,3*5                                                           |    | 10,200   |              |                   |                 |
|    | W   |           | Mezisoučet ostění                                                                 |    | 22,440   |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                            |    | 928,295  |              |                   |                 |
| 69 | K   | 968062374 | Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2                 | m2 | 0,720    | 120,00       | 86,40             | CS ÚRS 2016 01  |
|    | W   |           | "viz D.1.1.b)02 PŮDORYS 2.NP - 6.NP - BOURACÍ PRÁCE                               |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | "leg 01" 1,2*0,6*1                                                                |    | 0,720    |              |                   |                 |
| 70 | K   | 968062375 | Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2                 | m2 | 5,450    | 90,00        | 490,50            | CS ÚRS 2016 01  |
|    | W   |           | "viz D.1.1.b)01 PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | "leg 01" 1,7*0,6*1                                                                |    | 1,020    |              |                   |                 |
|    | W   |           | "leg 02" 1,0*4,43*1                                                               |    | 4,430    |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                            |    | 5,450    |              |                   |                 |
| 71 | K   | 968062376 | Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2                 | m2 | 49,440   | 90,00        | 4 449,60          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | W   |           | "viz D.1.1.b)01 PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | "viz D.1.1.b)02 PŮDORYS 2.NP - 6.NP - BOURACÍ PRÁCE                               |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | "leg 01" 3,6*0,6*1,8*1,6*6+2,4*1,6*5                                              |    | 49,440   |              |                   |                 |
| 72 | K   | 968062377 | Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl přes 4 m2               | m2 | 416,000  | 90,00        | 37 440,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | W   |           | "viz D.1.1.b)01 PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | "viz D.1.1.b)02 PŮDORYS 2.NP - 6.NP - BOURACÍ PRÁCE                               |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | "leg 01" 4,0*1,6*65                                                               |    | 416,000  |              |                   |                 |
| 73 | K   | 968062455 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2                                   | m2 | 5,600    | 90,00        | 504,00            | CS ÚRS 2016 01  |
|    | W   |           | "viz D.1.1.b)02 PŮDORYS 2.NP - 6.NP - BOURACÍ PRÁCE                               |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | "leg 02" 1,0*2,0*2                                                                |    | 4,000    |              |                   |                 |
|    | W   |           | "leg 03" 0,8*2,0*1                                                                |    | 1,600    |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                            |    | 5,600    |              |                   |                 |
| 74 | K   | 968062456 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2                                 | m2 | 195,000  | 90,00        | 17 550,00         | CS ÚRS 2016 01  |



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                             | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W  |     |           | "viz D.1.1.b)01 PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE                                                      |     | 195,000   |              |                   |                 |
| W  |     |           | "leg 03" 1,5*2,0*65                                                                               |     |           |              |                   |                 |
| D  | 97  |           | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce                                                          |     |           |              | 109 649,90        |                 |
| 75 | K   | 977312113 | Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm                                    | m   | 136,500   | 300,00       | 40 950,00         | CS ÚRS 2016 01  |
| W  |     |           | "viz D.1.1.b)01 PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE                                                      |     | 10,500    |              |                   |                 |
| W  |     |           | "leg 25" (0,3*2+1,5)*5                                                                            |     |           |              |                   |                 |
| W  |     |           | "viz D.1.1.b)02 PŮDORYS 2.NP - 6.NP - BOURACÍ PRÁCE                                               |     | 126,000   |              |                   |                 |
| W  |     |           | "leg 25" (0,3*2+1,5)*12*5                                                                         |     | 136,500   |              |                   |                 |
| W  |     |           | Součet                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
| 76 | K   | 978013191 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %                      | m2  | 742,056   | 40,00        | 29 682,24         | CS ÚRS 2016 01  |
| W  |     |           | "viz D.1.1.b)01 PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE                                                      |     | 520,200   |              |                   |                 |
| W  |     |           | "viz D.1.1.b)02 PŮDORYS 2.NP - 6.NP - BOURACÍ PRÁCE                                               |     | 4,476     |              |                   |                 |
| W  |     |           | "viz D.1.1.b)03 PŮDORYS STŘECHY - BOURACÍ PRÁCE                                                   |     | 217,380   |              |                   |                 |
| W  |     |           | "leg 01"                                                                                          |     | 742,056   |              |                   |                 |
| W  |     |           | ((1,0+0,6)*1+(1,7+0,6)*1+(3,6+0,6)*6+(1,8+1,6)*6+(2,4+1,6)*5+(4,0+1,6)*65)*2*(0,3+0,3)            |     |           |              |                   |                 |
| W  |     |           | "leg 02" ((1,23*2+1,6)*1+(1,0+2,0*2-1,6)*1)*(0,3+0,3)                                             |     |           |              |                   |                 |
| W  |     |           | "leg 03" ((1,5+2,0*2)*65+(0,8+2,0*2)*1)*(0,3+0,3)                                                 |     |           |              |                   |                 |
| W  |     |           | Součet                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
| 77 | K   | 978015341 | Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30% | m2  | 2 961,766 | 10,00        | 29 617,66         | CS ÚRS 2016 01  |
| W  |     |           | "viz D.1.1.b)15 POHLEDY - NOVÝ STAV                                                               |     | 954,981   |              |                   |                 |
| W  |     |           | "viz Z51 plocha 622211031 mtž zateplení stěn do 160 mm" F16                                       |     | 550,796   |              |                   |                 |
| W  |     |           | "viz Z51 ostění 622222051 mtž zateplení ostění 30 mm" F17*0,4                                     |     | 530,376   |              |                   |                 |
| W  |     |           | "viz Z53 plocha boky lodžii 622221011 mtž zateplení stěn do 80 mm" F21                            |     | 139,968   |              |                   |                 |
| W  |     |           | "viz Z53 plocha čela lodžii 622221011 mtž zateplení stěn do 80 mm" F22                            |     | 120,000   |              |                   |                 |
| W  |     |           | "viz Z54 plocha MIV 622221031 mtž zateplení stěn do 160 mm" F23                                   |     | 2 296,121 |              |                   |                 |
| W  |     |           | Mezisoučet "stěny silikon                                                                         |     | 50,615    |              |                   |                 |
| W  |     |           | "viz 622211031 mtž zateplení stěn do 160 mm" F18                                                  |     | 17,970    |              |                   |                 |
| W  |     |           | "viz 622211031 mtž zateplení stěn do 80 mm" F19                                                   |     | 68,585    |              |                   |                 |
| W  |     |           | Mezisoučet "stěny mozaika                                                                         |     | 597,060   |              |                   |                 |
| W  |     |           | "viz Z53 podhled MW 50 mm 621221111 mtž zateplení podhledů do 80 mm" F20                          |     | 597,060   |              |                   |                 |
| W  |     |           | Mezisoučet "podhled silikon                                                                       |     | 2 961,766 |              |                   |                 |
| W  |     |           | Součet                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
| 78 | K   | 978-R01   | Vyčištění větracího otvoru                                                                        | kus | 94,000    | 50,00        | 4 700,00          |                 |
| W  |     |           | "viz D.1.1.b)07 POHLEDY - BOURACÍ PRÁCE                                                           |     | 94,000    |              |                   |                 |
| W  |     |           | "leg 13 z,j,v,s" 24*17*26*17*10                                                                   |     |           |              |                   |                 |
| 79 | K   | 976072231 | Vybourání krycích mřížek pl do 0,3 m2 ze zdiva betonového                                         | kus | 94,000    | 50,00        | 4 700,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| W  |     |           | "viz D.1.1.b)07 POHLEDY - BOURACÍ PRÁCE                                                           |     |           |              |                   |                 |

| PČ                              | Typ | Kód       | Popis                                                                                            | MJ | Množství    | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|---------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| "leg 13 z,j,v,s" 24+17+26+17+10 |     |           |                                                                                                  |    |             |                 |                   |                    |
| W                               |     |           |                                                                                                  |    | 94,000      |                 |                   |                    |
| D                               | 94  |           | Lešení a stavební výtahy                                                                         |    |             |                 | 339 724,31        |                    |
| 80                              | K   | 941221111 | Montáž lešení řádového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m               | m2 | 2 454,111   | 66,00           | 161 971,33        | CS ÚRS 2016 01     |
| W                               |     |           | "viz D.1.1.b)15 POHLEDY - NOVÝ STAV                                                              |    |             |                 |                   |                    |
| W                               |     |           | "z" (17,65+4,55+2,4+2,75)*16,5+17,65*(16,5+19,8)/2+4,1*3,3                                       |    | 785,153     |                 |                   |                    |
| W                               |     |           | "j" 22,2*18,8+5,3*3,3                                                                            |    | 434,850     |                 |                   |                    |
| W                               |     |           | "v" 17,65*19,0+(5,0+2,4+3,2+17,65)*(19,0+16,5)/2+4,1*3,3                                         |    | 850,318     |                 |                   |                    |
| W                               |     |           | "s" 22,2*16,5+5,3*3,3                                                                            |    | 383,790     |                 |                   |                    |
| W                               | F04 |           | Součet                                                                                           |    | 2 454,111   |                 |                   |                    |
| 81                              | K   | 941221211 | Příplatek k lešení řádovému rámovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití        | m2 | 220 869,990 | 0,20            | 44 174,00         | CS ÚRS 2016 01     |
| P                               |     |           | Poznámka k položce:<br>90 dní                                                                    |    |             |                 |                   |                    |
| W                               |     |           | "viz D.1.1.b)15 POHLEDY - NOVÝ STAV                                                              |    |             |                 |                   |                    |
| W                               |     |           | "viz pol. č. 941221111 lešení" F04*90                                                            |    | 220 869,990 |                 |                   |                    |
| 82                              | K   | 941221811 | Demontáž lešení řádového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m             | m2 | 2 454,111   | 38,00           | 93 256,22         | CS ÚRS 2016 01     |
| W                               |     |           | "viz D.1.1.b)15 POHLEDY - NOVÝ STAV                                                              |    |             |                 |                   |                    |
| W                               |     |           | "viz pol. č. 941221111 lešení" F04                                                               |    | 2 454,111   |                 |                   |                    |
| 83                              | K   | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken                                                 | m2 | 2 454,111   | 3,00            | 7 362,33          | CS ÚRS 2016 01     |
| W                               |     |           | "viz D.1.1.b)15 POHLEDY - NOVÝ STAV                                                              |    |             |                 |                   |                    |
| W                               |     |           | "viz pol. č. 941221111 lešení" F04                                                               |    | 2 454,111   |                 |                   |                    |
| 84                              | K   | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití                                             | m2 | 220 869,990 | 0,10            | 22 087,00         | CS ÚRS 2016 01     |
| P                               |     |           | Poznámka k položce:<br>90 dní                                                                    |    |             |                 |                   |                    |
| W                               |     |           | "viz D.1.1.b)15 POHLEDY - NOVÝ STAV                                                              |    |             |                 |                   |                    |
| W                               |     |           | "viz pol. č. 941221111 lešení" F04*90                                                            |    | 220 869,990 |                 |                   |                    |
| 85                              | K   | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken                                               | m2 | 2 454,111   | 1,00            | 2 454,11          | CS ÚRS 2016 01     |
| W                               |     |           | "viz D.1.1.b)15 POHLEDY - NOVÝ STAV                                                              |    |             |                 |                   |                    |
| W                               |     |           | "viz pol. č. 941221111 lešení" F04                                                               |    | 2 454,111   |                 |                   |                    |
| 86                              | K   | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 561,288     | 15,00           | 8 419,32          | CS ÚRS 2016 01     |
| W                               |     |           | "viz D.1.1.b)09 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV                                                         |    |             |                 |                   |                    |
| W                               |     |           | "viz D.1.1.b)10 PŮDORYS 2.NP - 6.NP - NOVÝ STAV                                                  |    |             |                 |                   |                    |
| W                               |     |           | "lodžie v" 5,35*1,55*(15+17)                                                                     |    | 265,360     |                 |                   |                    |
| W                               |     |           | "lodžie z" 5,35*1,55*(18+15)                                                                     |    | 273,653     |                 |                   |                    |
| W                               | F05 |           | Mezisoučet                                                                                       |    | 539,013     |                 |                   |                    |
| W                               |     |           | "viz D.1.1.b)11 PŮDORYS STŘECHY - NOVÝ STAV                                                      |    |             |                 |                   |                    |
| W                               |     |           | "výťahová šachta" (5,35*2+4,15)*1,5                                                              |    | 22,275      |                 |                   |                    |



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                         | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W  |     |           | Mezisoučet                                                                                    |    | 22,275    |              |                   |                 |
| W  |     |           | Součet                                                                                        |    | 561,288   |              |                   |                 |
| D  | 95  |           | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb                                         |    |           |              | 44 262,72         |                 |
| 87 | K   | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m                           | m2 | 4 918,080 | 9,00         | 44 262,72         | CS ÚRS 2016 01  |
| W  |     |           | "viz D.1.1.b)09 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV a D.1.1.b)10 PŮDORYS 2.NP - 6.NP - NOVÝ STAV         |    |           |              |                   |                 |
| W  |     |           | "zastavěná plocha" 819,68*6                                                                   |    | 4 918,080 |              |                   |                 |
| D  | 99  |           | Přesun hmot                                                                                   |    |           |              | 107 675,40        |                 |
| 88 | K   | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m                                                        | t  | 358,918   | 300,00       | 107 675,40        | CS ÚRS 2016 01  |
| D  | 997 |           | Přesun sutě                                                                                   |    |           |              | 280 581,96        |                 |
| 89 | K   | 997013117 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace | t  | 322,508   | 160,00       | 51 601,28         | CS ÚRS 2016 01  |
| 90 | K   | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením                 | t  | 322,508   | 240,00       | 77 401,92         | CS ÚRS 2016 01  |
| 91 | K   | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                      | t  | 4 837,620 | 8,00         | 38 700,96         | CS ÚRS 2016 01  |
| P  |     |           | Poznámka k položce:                                                                           |    |           |              |                   |                 |
| W  |     |           | do 15 km                                                                                      |    | 4 837,620 |              |                   |                 |
|    |     |           | 322,508*15 "Přepočtené koeficientem množství                                                  |    |           |              |                   |                 |
| 92 | K   | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)                        | t  | 322,508   | 350,00       | 112 877,80        | CS ÚRS 2016 01  |
| D  | PSV |           | Práce a dodávky PSV                                                                           |    |           |              | 8 869 391,13      |                 |
| D  | 711 |           | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                         |    |           |              | 184 820,70        |                 |
| 93 | K   | 711161571 | Ukončovací profil pro novové fólie                                                            | m  | 157,000   | 12,00        | 1 884,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| W  |     |           | "viz D.1.1.b)34 VÝPIS PRVKŮ                                                                   |    |           |              |                   |                 |
| W  |     |           | "K13" 157,0                                                                                   |    | 157,000   |              |                   |                 |
| 94 | K   | 711193121 | Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše hydroizolační stěrkou ve dvou vrstvách        | m2 | 524,865   | 260,00       | 136 464,90        | CS ÚRS 2016 01  |
| W  |     |           | "viz D.1.1.b)23 DETAIL B - LODŽIE                                                             |    |           |              |                   |                 |
| W  |     |           | "viz pol. č. 771571810 dem podlah z dlaždic" F08                                              |    | 524,865   |              |                   |                 |
| 95 | K   | 711193131 | Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnící kaší ve dvou vrstvách                    | m2 | 95,631    | 280,00       | 26 776,68         | CS ÚRS 2016 01  |
| W  |     |           | "viz D.1.1.b)23 DETAIL B - LODŽIE                                                             |    |           |              |                   |                 |
| W  |     |           | "viz pol. č. 771474113 montáž soklíků z dlaždic " 637,54*0,15                                 |    | 95,631    |              |                   |                 |
| 96 | K   | 711131811 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně                                             | m2 | 524,865   | 8,00         | 4 198,92          | CS ÚRS 2016 01  |
| W  |     |           | "viz pol. č. 771571810 dem podlah z dlaždic " F08                                             |    | 524,865   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                  | MJ | Množství | J. cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------------|-------------------|-----------------|
| 97  | K   | 71161303  | Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi novými pro běžné podmínky včetně kotvení                     | m2 | 157,000  | 90,00         | 14 130,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | "viz D.1.1.b)28 DETAIL F - SOKL                                                                        |    |          |               |                   |                 |
|     | VV  |           | "viz D.1.1.b)34 VÝPIS PRVKŮ                                                                            |    |          |               |                   |                 |
|     | VV  |           | "K13" 157,0*1,0                                                                                        |    |          |               |                   |                 |
| 98  | K   | 998711103 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m                | t  | 2,277    | 600,00        | 1 366,20          | CS ÚRS 2016 01  |
|     | D   | 712       | Povlakové krytiny                                                                                      |    |          |               | 860 212,18        |                 |
| 99  | K   | 712300832 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvourstvé                                                   | m2 | 825,456  | 15,00         | 12 381,84         | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | "viz D.1.1.b)03 PŮDORYS STŘECHY - BOURACÍ PRÁCE                                                        |    |          |               |                   |                 |
|     | VV  | F06       | "leg 14 plocha"<br>(16,9*21,35+3,15*9,075+16,9*21,35)+(16,9*2+3,15+21,35*2+3,2+5,0+4,0+2,20)*(0,3+0,5) |    | 825,456  |               |                   |                 |
| 100 | K   | 712300833 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé                                                   | m2 | 27,330   | 21,00         | 573,93            | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | "viz D.1.1.b)03 PŮDORYS STŘECHY - BOURACÍ PRÁCE                                                        |    |          |               |                   |                 |
|     | VV  | F07       | "leg 31 strojovna" 3,3*4,5+(3,3+4,5)*2*(0,3+0,5)                                                       |    | 27,330   |               |                   |                 |
| 101 | K   | 712300841 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním           | m2 | 852,786  | 8,00          | 6 822,29          | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | "viz D.1.1.b)03 PŮDORYS STŘECHY - BOURACÍ PRÁCE                                                        |    |          |               |                   |                 |
|     | VV  |           | "leg 14 plocha"<br>(16,9*21,35+3,15*9,075+16,9*21,35)+(16,9*2+3,15+21,35*2+3,2+5,0+4,0+2,20)*(0,3+0,5) |    | 825,456  |               |                   |                 |
|     | VV  |           | "leg 31 strojovna" 3,3*4,5+(3,3+4,5)*2*(0,3+0,5)                                                       |    | 27,330   |               |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                 |    | 852,786  |               |                   |                 |
| 102 | K   | 712310901 | Provedení údržby povlakové krytiny do 10° za studena nátěrem penetračním                               | m2 | 852,786  | 12,00         | 10 233,43         | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | "viz D.1.1.b)11 PŮDORYS STŘECHY - NOVÝ STAV                                                            |    |          |               |                   |                 |
|     | VV  |           | "plocha"<br>(16,9*21,35+3,15*9,075+16,9*21,35)+(16,9*2+3,15+21,35*2+3,2+5,0+4,0+2,20)*(0,3+0,5)        |    | 825,456  |               |                   |                 |
|     | VV  |           | "strojovna" 3,3*4,5+(3,3+4,5)*2*(0,3+0,5)                                                              |    | 27,330   |               |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                 |    | 852,786  |               |                   |                 |
| 103 | M   | 111631500 | lak asfaltový bal 9 kg                                                                                 | t  | 0,298    | 38 000,00     | 11 324,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|     | P   |           | Poznámka k položce:<br>Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín                     |    |          |               |                   |                 |
|     | VV  |           | 852,786*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství                                                      |    | 0,298    |               |                   |                 |
| 104 | K   | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše                            | m2 | 821,891  | 75,00         | 61 641,83         | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | "viz D.1.1.b)11 PŮDORYS STŘECHY - NOVÝ STAV                                                            |    |          |               |                   |                 |
|     | VV  |           | "plocha"<br>(16,9*21,35+3,15*9,075+16,9*21,35)+(16,9*2+3,15+21,35*2+3,2+5,0+4,0+2,20)*(0,3+0,5)        |    | 797,241  |               |                   |                 |



| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                         | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|-----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV  |     |            | "strojovna" 3,3*4,5+(3,3+4,5)*2*0,5                                                                                           |    | 22,650   |              |                   |                 |
| VV  |     |            | "vpusti" 1,0*1,0*2                                                                                                            |    | 2,000    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | Součet                                                                                                                        |    | 821,891  |              |                   |                 |
| 105 | M   | 628522640  | pás s modifikovaným asfaltem s Al vložkou                                                                                     | m2 | 945,175  | 110,00       | 103 969,25        | CS ÚRS 2016 01  |
| VV  |     |            | 821,891*1,15 Přepočtené koeficientem množství                                                                                 |    | 945,175  |              |                   |                 |
| 106 | K   | 712361703  | Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou v plné ploše včetně všech systémových doplňků, vč. dodávky lepidla | m2 | 852,786  | 360,00       | 307 002,96        | CS ÚRS 2016 01  |
| VV  |     |            | "viz D.1.1.b)11 PŮDORYS STŘECHY - NOVÝ STAV                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |            | "leg 14 plocha"                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (16,9*21,35+3,15*9,075+16,9*21,35)+(16,9*2+3,15+21,35*2+3,2+5,0+4,0+2,20)*(0,3+0,5)                                           |    | 825,456  |              |                   |                 |
| VV  |     |            | "leg 31 strojovna" 3,3*4,5+(3,3+4,5)*2*(0,3+0,5)                                                                              |    | 27,330   |              |                   |                 |
| VV  |     |            | Součet                                                                                                                        |    | 852,786  |              |                   |                 |
| 107 | M   | 2832220R01 | EPDM střešní fólie 1,1 mm včetně všech systémových doplňků a příslušenství                                                    | m2 | 980,704  | 330,00       | 323 632,32        |                 |
| VV  |     |            | 852,786*1,15 Přepočtené koeficientem množství                                                                                 |    | 980,704  |              |                   |                 |
| 108 | K   | 712990813  | Odstanění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosu tloušťky do 100 mm                                               | m2 | 27,330   | 80,00        | 2 186,40          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV  |     |            | "viz pol. č. 712300833 odstraňování krytiny 3v" F07                                                                           |    | 27,330   |              |                   |                 |
| 109 | K   | 998712103  | Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m                                                               | t  | 6,807    | 1 500,00     | 10 210,50         | CS ÚRS 2016 01  |
| 110 | K   | R-7120010  | Vyčištění a vyspravení st. střechy                                                                                            | m2 | 852,786  | 12,00        | 10 233,43         |                 |
| D   | 713 |            | Izolace tepelné                                                                                                               |    |          |              | 869 105,95        |                 |
| 111 | K   | 713121111  | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva                                         | m2 | 524,865  | 24,00        | 12 596,76         | CS ÚRS 2016 01  |
| VV  |     |            | "viz D.1.1.b)23 DETAIL B - LODŽIE                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |            | "viz pol. č. 771571810 dem podlah z dlaždic" F08                                                                              |    | 524,865  |              |                   |                 |
| 112 | M   | 283764150  | deska z extrudovaného polystyrenu tl. 30 mm                                                                                   | m2 | 577,352  | 90,00        | 51 961,68         | CS ÚRS 2016 01  |
| P   |     |            | Poznámka k položce:                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |            | Pro ploché střechy, obrácené střechy, zelené střechy, podlahy, vnější stěny ve styku se zeminou.                              |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |            | 524,865*1,1 Přepočtené koeficientem množství                                                                                  |    | 577,352  |              |                   |                 |
| 113 | K   | 713131141  | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek                                           | m2 | 9,360    | 120,00       | 1 123,20          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV  |     |            | "viz D.1.1.b)11 PŮDORYS STŘECHY - NOVÝ STAV                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |            | "viz D.1.1.b)29 DETAIL G - STŘECHA STĚNA                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |            | "strojovna" (3,3+4,5)*2*0,6                                                                                                   |    | 9,360    |              |                   |                 |
| 114 | M   | 283764250  | deska z extrudovaného polystyrenu XPS 160 mm                                                                                  | m2 | 9,360    | 480,00       | 4 492,80          | CS ÚRS 2016 01  |
| 115 | K   | 713131141  | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek                                           | m2 | 28,215   | 105,00       | 2 962,58          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV  |     |            | "viz D.1.1.b)11 PŮDORYS STŘECHY - NOVÝ STAV                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |            | "viz D.1.1.b)27 DETAIL E - ATIKA                                                                                              |    |          |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                      | Typ | Kód       | Popis                                                                                                         | MJ | Množství         | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 116                                                                                                                     | M   | 283764150 | "pod bednění atiky" (16,9*2+3,15+21,35*2+3,2+5,0+4,0+2,20)*0,3<br>deska z extrudovaného polystyrenu tl. 30 mm | m2 | 28,215<br>31,037 | 90,00        | 2 793,33          | CS ÚRS 2016 01  |
| Poznámka k položce:<br>Pro ploché střechy, obrácené střechy, zelené střechy, podlahy, vnější stěny ve styku se zeminou. |     |           |                                                                                                               |    |                  |              |                   |                 |
| P                                                                                                                       |     |           | 28,215*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                  |    | 31,037           |              |                   |                 |
| 117                                                                                                                     | K   | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek                           | m2 | 47,025           | 90,00        | 4 232,25          | CS ÚRS 2016 01  |
|                                                                                                                         |     |           | "viz D.1.1.b)11 PŮDORYS STŘECHY - NOVÝ STAV                                                                   |    | 47,025           |              |                   |                 |
|                                                                                                                         |     |           | "plocha" (16,9*2+3,15+21,35*2+3,2+5,0+4,0+2,20)*0,5                                                           |    | 51,728           | 180,00       | 9 311,04          | CS ÚRS 2016 01  |
| 118                                                                                                                     | M   | 283759090 | deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 50 mm                                                     | m2 | 51,728           |              |                   |                 |
| Poznámka k položce:<br>lambda=0,035 [W / m K]                                                                           |     |           |                                                                                                               |    |                  |              |                   |                 |
| P                                                                                                                       |     |           | "viz D.1.1.b)11 PŮDORYS STŘECHY - NOVÝ STAV                                                                   |    | 47,025           |              |                   |                 |
|                                                                                                                         |     |           | "plocha" (16,9*2+3,15+21,35*2+3,2+5,0+4,0+2,20)*0,5                                                           |    | 51,728           |              |                   |                 |
|                                                                                                                         |     |           | 47,025*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                  |    | 825,456          | 24,00        | 19 810,94         | CS ÚRS 2016 01  |
| 119                                                                                                                     | K   | 713140831 | Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní připevněné z vláknitých materiálů tl do 100 mm                   | m2 | 825,456          |              |                   |                 |
|                                                                                                                         |     |           | "viz pol. č. 712300832 odstranění krytiny plocha" F06                                                         |    | 27,330           | 18,00        | 491,94            | CS ÚRS 2016 01  |
| 120                                                                                                                     | K   | 713140841 | Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní připevněné z polystyrenu tl do 100 mm                            | m2 | 27,330           |              |                   |                 |
|                                                                                                                         |     |           | "viz pol. č. 712300833 odstranění krytiny 3v" F07                                                             |    | 1 530,132        | 90,00        | 137 711,88        | CS ÚRS 2016 01  |
| 121                                                                                                                     | K   | 713141131 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek                  | m2 | 1 530,132        |              |                   |                 |
|                                                                                                                         |     |           | "viz D.1.1.b)11 PŮDORYS STŘECHY - NOVÝ STAV                                                                   |    | 750,216          |              |                   |                 |
|                                                                                                                         |     |           | "plocha" (16,9*21,35+3,15*9,075+16,9*21,35)                                                                   |    | 14,850           |              |                   |                 |
|                                                                                                                         |     |           | "strojovna" 3,3*4,5                                                                                           |    | 765,066          |              |                   |                 |
|                                                                                                                         |     |           | Mezisoučet "první vrstva                                                                                      |    | 765,066          |              |                   |                 |
|                                                                                                                         |     |           | 765,066                                                                                                       |    | 765,066          |              |                   |                 |
|                                                                                                                         |     |           | Mezisoučet "druhá vrstva                                                                                      |    | 1 530,132        |              |                   |                 |
|                                                                                                                         |     |           | Součet                                                                                                        |    | 1 683,145        | 180,00       | 302 966,10        | CS ÚRS 2016 01  |
| 122                                                                                                                     | M   | 283759140 | deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 100 mm                                                    | m2 | 1 683,145        |              |                   |                 |
| Poznámka k položce:<br>lambda=0,035 [W / m K]                                                                           |     |           |                                                                                                               |    |                  |              |                   |                 |
| P                                                                                                                       |     |           | 1530,132*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                |    | 1 683,145        |              |                   |                 |
| 123                                                                                                                     | K   | 713141131 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek                  | m2 | 765,066          | 90,00        | 68 855,94         | CS ÚRS 2016 01  |
|                                                                                                                         |     |           | "viz D.1.1.b)11 PŮDORYS STŘECHY - NOVÝ STAV                                                                   |    | 750,216          |              |                   |                 |
|                                                                                                                         |     |           | "plocha" (16,9*21,35+3,15*9,075+16,9*21,35)                                                                   |    | 14,850           |              |                   |                 |
|                                                                                                                         |     |           | "strojovna" 3,3*4,5                                                                                           |    | 765,066          |              |                   |                 |
|                                                                                                                         |     |           | Součet                                                                                                        |    | 841,573          | 270,00       | 227 224,71        |                 |
| 124                                                                                                                     | M   | 28376523R | deska izolační PUR/PIR 30 mm                                                                                  | m2 |                  |              |                   |                 |



| PČ                                                                                                                      | Typ | Kód       | Popis                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Tepelný odpor Rmat (m2 K/W)=1,03</i><br>765,066*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" |     |           |                                                                                                  |     |          |                 |                   |                    |
| 125                                                                                                                     | K   | 713141131 | Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek      | m2  | 14,850   | 120,00          | 1 782,00          | CS ÚRS 2016 01     |
|                                                                                                                         | VV  |           | "viz D.1.1.b)30 DETAIL H - STŘECHA V. ŠACHTA                                                     |     | 14,850   |                 |                   |                    |
|                                                                                                                         | VV  |           | "strojovna" 3,3*4,5                                                                              |     |          |                 |                   |                    |
| 126                                                                                                                     | M   | 283759R01 | spádový klín EPS 150S - atypický výrobek dle zaměření střešy                                     | m3  | 1,188    | 2 100,00        | 2 494,80          |                    |
|                                                                                                                         | VV  |           | "viz D.1.1.b)30 DETAIL H - STŘECHA V. ŠACHTA                                                     |     | 1,188    |                 |                   |                    |
|                                                                                                                         | VV  |           | "strojovna" 3,3*4,5*(0,02+0,14)/2                                                                |     |          |                 |                   |                    |
| 127                                                                                                                     | K   | 713141211 | Montáž izolace tepelné střeš plochých volně položené atikový klín                                | m   | 102,050  | 15,00           | 1 530,75          | CS ÚRS 2016 01     |
|                                                                                                                         | VV  |           | "viz D.1.1.b)11 PŮDORYS STŘECHY - NOVÝ STAV                                                      |     | 94,050   |                 |                   |                    |
|                                                                                                                         | VV  |           | "plocha" (16,9*2+3,15+21,35*2+3,2+5,0+4,0+2,20)                                                  |     | 8,000    |                 |                   |                    |
|                                                                                                                         | VV  |           | "kolem vpustí" 1,0*4*2                                                                           |     | 102,050  |                 |                   |                    |
|                                                                                                                         | VV  |           | Součet                                                                                           |     |          |                 |                   |                    |
| 128                                                                                                                     | M   | 631529020 | klín atikový přechodný tl.50 x 50 mm                                                             | kus | 102,050  | 65,00           | 6 633,25          | CS ÚRS 2016 01     |
| 129                                                                                                                     | K   | 713392611 | Montáž izolace tepelné těles vyplnění prostorů izolace                                           | m3  | 0,090    | 3 000,00        | 270,00            | CS ÚRS 2016 01     |
|                                                                                                                         | VV  |           | "viz D.1.1.b)31 DETAIL CH - VPUST'                                                               |     | 0,090    |                 |                   |                    |
|                                                                                                                         | VV  |           | 0,3*0,3*1,0                                                                                      |     |          |                 |                   |                    |
| 130                                                                                                                     | M   | 6315218R1 | plst' izolační 100 mm                                                                            | m2  | 1,000    | 200,00          | 200,00            |                    |
| 131                                                                                                                     | K   | 998713103 | Přesun hmot tonažní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m                                    | t   | 9,660    | 1 000,00        | 9 660,00          | CS ÚRS 2016 01     |
| D 762 Konstrukce tesařské                                                                                               |     |           |                                                                                                  |     |          |                 |                   |                    |
| 132                                                                                                                     | K   | 762421024 | bložení atiky z desek OSB tl 18 mm vč. kotvení a dodávky kotevních prvků , vč. dodávky OSB desek | m2  | 81,144   | 380,00          | 30 834,72         | CS ÚRS 2016 01     |
|                                                                                                                         | VV  |           | "viz D.1.1.b)11 PŮDORYS STŘECHY - NOVÝ STAV                                                      |     | 75,240   |                 |                   |                    |
|                                                                                                                         | VV  |           | "viz D.1.1.b)27 DETAIL E - ATIKA                                                                 |     | 5,904    |                 |                   |                    |
|                                                                                                                         | VV  |           | "plocha" (16,9*2+3,15+21,35*2+3,2+5,0+4,0+2,20)*(0,5+0,3)                                        |     | 81,144   |                 |                   |                    |
|                                                                                                                         | VV  |           | "viz D.1.1.b)30 DETAIL H - STŘECHA V. ŠACHTA                                                     |     |          |                 |                   |                    |
|                                                                                                                         | VV  |           | "strojovna" (3,3+4,5*2)*0,48                                                                     |     |          |                 |                   |                    |
|                                                                                                                         | VV  |           | Součet                                                                                           |     |          |                 |                   |                    |
| 133                                                                                                                     | K   | 762421027 | Obložení atiky z desek OSB tl 25 mm vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. dodávky OSB desek | m2  | 15,725   | 480,00          | 7 548,00          | CS ÚRS 2016 01     |
|                                                                                                                         | VV  |           | "viz D.1.1.b)11 PŮDORYS STŘECHY - NOVÝ STAV                                                      |     | 7,488    |                 |                   |                    |
|                                                                                                                         | VV  |           | "viz D.1.1.b)30 DETAIL H - STŘECHA V. ŠACHTA                                                     |     | 5,148    |                 |                   |                    |
|                                                                                                                         | VV  |           | "strojovna druhá vrstva" (3,3*2+4,5*2)*0,48                                                      |     | 3,089    |                 |                   |                    |
|                                                                                                                         | VV  |           | "strojovna svisle obvod" (3,3*2+4,5*2)*0,33                                                      |     |          |                 |                   |                    |
|                                                                                                                         | VV  |           | "strojovna svisle příčné díly" (3,3*2+4,5*2)*0,33/0,5*0,3                                        |     |          |                 |                   |                    |

| PČ  | Typ | Kód                                                 | Popis                                                                                                      | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| VV  |     | Součet                                              |                                                                                                            |     |          |                 |                   |                    |
| 134 | K   | 762511227                                           | Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. dodávky OSB desek | m2  | 2,340    | 500,00          | 1 170,00          | CS ÚRS 2016 01     |
| VV  |     | "viz D.1.1.b)11 PŮDORYS STŘECHY - NOVÝ STAV         |                                                                                                            |     |          |                 |                   |                    |
| VV  |     | "viz D.1.1.b)30 DETAIL H - STŘECHA V. ŠACHTA        |                                                                                                            |     |          |                 |                   |                    |
| VV  |     | "před dveřmi do strojovny ZS8" 1,8*1,3              |                                                                                                            |     |          |                 |                   |                    |
| VV  |     | Součet                                              |                                                                                                            |     |          |                 |                   |                    |
| 135 | K   | 76249500R                                           | Spojovací prostředky pro montáž OSB desek včetně kotvících profilů na chemickou kotvu                      | m2  | 99,209   | 60,00           | 5 952,54          |                    |
| VV  |     | "viz D.1.1.b)11 PŮDORYS STŘECHY - NOVÝ STAV         |                                                                                                            |     |          |                 |                   |                    |
| VV  |     | "viz obložení atiky OSB15 a 25 mm" 81,144+15,725    |                                                                                                            |     |          |                 |                   |                    |
| VV  |     | "viz podlahové kce OSB 25 mm" 2,34                  |                                                                                                            |     |          |                 |                   |                    |
| VV  |     | Součet                                              |                                                                                                            |     |          |                 |                   |                    |
| 136 | K   | 998762103                                           | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m                                                 | t   | 1,180    | 800,00          | 944,00            | CS ÚRS 2016 01     |
| D   |     | 3 028,50                                            |                                                                                                            |     |          |                 |                   |                    |
| D   |     | 763 Konstrukce suché výstavby                       |                                                                                                            |     |          |                 |                   |                    |
| 137 | K   | 763164621                                           | SDK obklad kovových kčí tvaru U š do 0,6 m desky 1xH2 12,5                                                 | m   | 5,800    | 420,00          | 2 436,00          | CS ÚRS 2016 01     |
| VV  |     | "obklad odpadního potrubí v 6np                     |                                                                                                            |     |          |                 |                   |                    |
| VV  |     | "viz D.1.1.b)10 PŮDORYS 2.NP - 6.NP - NOVÝ STAV     |                                                                                                            |     |          |                 |                   |                    |
| VV  |     | 2,9*2                                               |                                                                                                            |     |          |                 |                   |                    |
| 138 | K   | 763164821                                           | Demontáž SDK obkladu kovových kčí opláštění jednoduché                                                     | m2  | 5,800    | 90,00           | 522,00            | CS ÚRS 2016 01     |
| VV  |     | "obklad odpadního potrubí v 6np                     |                                                                                                            |     |          |                 |                   |                    |
| VV  |     | "viz D.1.1.b)02 PŮDORYS 2.NP - 6.NP - BOURACÍ PRÁCE |                                                                                                            |     |          |                 |                   |                    |
| VV  |     | "leg 36" 2,9*(0,3+0,4+0,3)*2                        |                                                                                                            |     |          |                 |                   |                    |
| 139 | K   | 998763303                                           | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m                                    | t   | 0,047    | 1 500,00        | 70,50             | CS ÚRS 2016 01     |
| D   |     | 222 232,10                                          |                                                                                                            |     |          |                 |                   |                    |
| D   |     | 764 Konstrukce klempířské                           |                                                                                                            |     |          |                 |                   |                    |
| 140 | K   | 764002821                                           | Demontáž střešního výlezu do suti                                                                          | kus | 1,000    | 450,00          | 450,00            | CS ÚRS 2016 01     |
| VV  |     | "viz D.1.1.b)03 PŮDORYS STŘECHY - BOURACÍ PRÁCE     |                                                                                                            |     |          |                 |                   |                    |
| VV  |     | "bour leg 12" 1                                     |                                                                                                            |     |          |                 |                   |                    |
| 141 | K   | 764002841                                           | Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti                                                | m   | 150,305  | 20,00           | 3 006,10          | CS ÚRS 2016 01     |
| VV  |     | "viz D.1.1.b)03 PŮDORYS STŘECHY - BOURACÍ PRÁCE     |                                                                                                            |     |          |                 |                   |                    |
| VV  |     | "bour leg 10"                                       |                                                                                                            |     |          |                 |                   |                    |
| VV  |     | "z" 17,275+4,55+2,75+17,275                         |                                                                                                            |     |          |                 |                   |                    |
| VV  |     | "j" 22,26                                           |                                                                                                            |     |          |                 |                   |                    |
| VV  |     | "v" 17,275+5,0+3,15+3,2+17,335                      |                                                                                                            |     |          |                 |                   |                    |
| VV  |     | "s" 22,26                                           |                                                                                                            |     |          |                 |                   |                    |
| VV  |     | "strojovna" (3,8+4,5)*2                             |                                                                                                            |     |          |                 |                   |                    |



| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                           | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| VV  |     |           | Mezisoučet                                                                                      |    | 148,930  |                 |                   |                    |
| VV  |     |           | "leg 16                                                                                         |    |          |                 |                   |                    |
| VV  |     |           | 1,375                                                                                           |    | 1,375    |                 |                   |                    |
| VV  |     |           | Součet                                                                                          |    | 150,305  |                 |                   |                    |
| 142 | K   | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti                                                           | m  | 307,300  | 20,00           | 6 146,00          | CS ÚRS 2016 01     |
| VV  |     |           | "viz D.1.1.b)08 LEGENDA - BOURACÍ PRÁCE                                                         |    |          |                 |                   |                    |
| VV  |     |           | "leg 01" 1,2*1+1,7*1+3,6*6+1,8*6+2,4*5+4,0*65                                                   |    | 307,300  |                 |                   |                    |
| VV  |     |           | Součet                                                                                          |    | 307,300  |                 |                   |                    |
| 143 | K   | 764002871 | Demontáž lemování zdi do suti                                                                   | m  | 16,600   | 20,00           | 332,00            | CS ÚRS 2016 01     |
| VV  |     |           | "viz D.1.1.b)03 PŮDORYS STŘECHY - BOURACÍ PRÁCE                                                 |    |          |                 |                   |                    |
| VV  |     |           | "leg 30" (3,8+4,5)*2                                                                            |    | 16,600   |                 |                   |                    |
| 144 | K   | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu do suti                                                              | m  | 3,800    | 20,00           | 76,00             | CS ÚRS 2016 01     |
| P   |     |           | Poznámka k položce:<br>včetně kotvicích prvků                                                   |    |          |                 |                   |                    |
| VV  |     |           | "viz D.1.1.b)03 PŮDORYS STŘECHY - BOURACÍ PRÁCE                                                 |    |          |                 |                   |                    |
| VV  |     |           | "leg 15" 3,8                                                                                    |    | 3,800    |                 |                   |                    |
| 145 | K   | 764004861 | Demontáž svodu do suti                                                                          | m  | 3,000    | 20,00           | 60,00             | CS ÚRS 2016 01     |
| P   |     |           | Poznámka k položce:<br>včetně kotvicích prvků                                                   |    |          |                 |                   |                    |
| VV  |     |           | "viz D.1.1.b)03 PŮDORYS STŘECHY - BOURACÍ PRÁCE                                                 |    |          |                 |                   |                    |
| VV  |     |           | "leg 15" 3,0                                                                                    |    | 3,000    |                 |                   |                    |
| 146 | K   | 764212606 | Oplechování přechodu střechy na stěnu z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm vč<br>přtláčné lišty  | m  | 16,000   | 400,00          | 6 400,00          | CS ÚRS 2016 01     |
| VV  |     |           | "viz D.1.1.b)34 VÝPIS PRVKŮ                                                                     |    |          |                 |                   |                    |
| VV  |     |           | "K16" 16,0                                                                                      |    | 16,000   |                 |                   |                    |
| 147 | K   | 764212636 | Oplechování štitu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm                          | m  | 15,000   | 400,00          | 6 000,00          | CS ÚRS 2016 01     |
| P   |     |           | Poznámka k položce:<br>lemování okraje střech nad výtahovou šachtou                             |    |          |                 |                   |                    |
| VV  |     |           | "viz D.1.1.b)34 VÝPIS PRVKŮ                                                                     |    |          |                 |                   |                    |
| VV  |     |           | "K17" 15                                                                                        |    | 15,000   |                 |                   |                    |
| 148 | K   | 764212664 | Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm                             | m  | 4,200    | 300,00          | 1 260,00          | CS ÚRS 2016 01     |
| VV  |     |           | "viz D.1.1.b)34 VÝPIS PRVKŮ                                                                     |    |          |                 |                   |                    |
| VV  |     |           | "K18" 4,2                                                                                       |    | 4,200    |                 |                   |                    |
| 149 | K   | 764214607 | Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené<br>rš 670 mm | m  | 136,500  | 420,00          | 57 330,00         | CS ÚRS 2016 01     |
| VV  |     |           | "viz D.1.1.b)34 VÝPIS PRVKŮ                                                                     |    |          |                 |                   |                    |
| VV  |     |           | "K15" 136,5                                                                                     |    | 136,500  |                 |                   |                    |
| 150 | K   | 764216603 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250<br>mm          | m  | 78,000   | 280,00          | 21 840,00         | CS ÚRS 2016 01     |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                               | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W   |     |           | "viz D.1.1.b)34 VÝPIS PRVKŮ                                                                         |     | 78,000   |              |                   |                 |
| W   |     |           | "K04" 0,6*130                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 151 | K   | 764216604 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm                 | m   | 8,100    | 300,00       | 2 430,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| W   |     |           | "viz D.1.1.b)34 VÝPIS PRVKŮ                                                                         |     | 6,900    |              |                   |                 |
| W   |     |           | "K03" 1,15*6                                                                                        |     | 1,200    |              |                   |                 |
| W   |     |           | "K09" 1,2*1                                                                                         |     | 8,100    |              |                   |                 |
| W   |     |           | Součet                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 152 | K   | 764216605 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm                 | m   | 228,200  | 320,00       | 73 024,00         | CS ÚRS 2016 01  |
| W   |     |           | "viz D.1.1.b)34 VÝPIS PRVKŮ                                                                         |     | 21,600   |              |                   |                 |
| W   |     |           | "K01" 3,6*6                                                                                         |     | 21,600   |              |                   |                 |
| W   |     |           | "K02" 1,8*12                                                                                        |     | 66,000   |              |                   |                 |
| W   |     |           | "K05" 1,5*44                                                                                        |     | 73,125   |              |                   |                 |
| W   |     |           | "K06" 1,125*65                                                                                      |     | 35,175   |              |                   |                 |
| W   |     |           | "K07" 1,675*21                                                                                      |     | 10,700   |              |                   |                 |
| W   |     |           | "K08" 2,14*5                                                                                        |     | 228,200  |              |                   |                 |
| W   |     |           | Součet                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 153 | K   | 764216665 | Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm | kus | 580,000  | 40,00        | 23 200,00         | CS ÚRS 2016 01  |
| W   |     |           | "viz D.1.1.b)34 VÝPIS PRVKŮ                                                                         |     | 580,000  |              |                   |                 |
| W   |     |           | "K01-K09" (6+12+130+44+65+21+5+1)*2                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 154 | K   | 764218605 | Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 400 mm                      | m   | 1,400    | 320,00       | 448,00            | CS ÚRS 2016 01  |
| W   |     |           | "viz D.1.1.b)34 VÝPIS PRVKŮ                                                                         |     | 1,400    |              |                   |                 |
| W   |     |           | "K14" 1,4                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 155 | K   | 76422243R | Oplechování přechodu zasklení lodžie na zábradlí z Al plechu rš 160 mm                              | m   | 58,000   | 260,00       | 15 080,00         |                 |
| W   |     |           | "viz D.1.1.b)34 VÝPIS PRVKŮ                                                                         |     | 58,000   |              |                   |                 |
| W   |     |           | "K21" 58,0                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 156 | K   | 76451160R | Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm                                       | m   | 4,200    | 550,00       | 2 310,00          |                 |
| P   |     |           | Poznámka k položce: včetně kotvení, háků a čel                                                      |     |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | "viz D.1.1.b)34 VÝPIS PRVKŮ                                                                         |     | 4,200    |              |                   |                 |
| W   |     |           | "K19" 4,2                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 157 | K   | 764511642 | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm                | kus | 1,000    | 400,00       | 400,00            | CS ÚRS 2016 01  |
| W   |     |           | "viz D.1.1.b)11 PŮDORYS STŘECHY - NOVÝ STAV                                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
| W   |     |           | "výťahová šachta" 1                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 158 | K   | 764518622 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm               | m   | 3,000    | 580,00       | 1 740,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| P   |     |           | Poznámka k položce: včetně objímek a kotvení                                                        |     |          |              |                   |                 |



| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                              | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV  |     |           | "viz D.1.1.b)34 VÝPIS PRVKŮ                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "K20" 3                                                                                                                                            |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 159 | K   | R-9987642 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m                                                                                        | KČ  | 1,000    | 700,00       | 700,00            |                 |
| D   | 766 |           | Konstrukce truhlářské                                                                                                                              |     |          |              | 2 349 502,40      |                 |
| 160 | K   | 766622131 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva                                                                | m2  | 14,040   | 650,00       | 9 126,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| P   |     |           | Poznámka k položce:<br>vč. montáže interiérové parotěsnící pásky a exteriérové expanzní pásky                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "viz D.1.1.b)18 VÝPIS OKEN                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "003" 1,8*0,6*1                                                                                                                                    |     | 1,080    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "007" 3,6*0,6*1                                                                                                                                    |     | 2,160    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "008" 3,6*0,6*5                                                                                                                                    |     | 10,800   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                             |     | 14,040   |              |                   |                 |
| 161 | M   | 003       | Okno plastové 1,8x0,6m včetně pákového ovládání - kompletní dodávka viz Výpis oken, vč. interiérové parotěsnící pásky a exteriérové expanzní pásky | kus | 1,000    | 5 376,00     | 5 376,00          |                 |
| P   |     |           | Poznámka k položce:<br>vč. všech příslušenství a doplňků                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "viz D.1.1.b)18 VÝPIS OKEN                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "003" 1                                                                                                                                            |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 162 | M   | 007       | Okno plastové 3,6x0,6m včetně pákového ovládání - kompletní dodávka viz Výpis oken, vč. interiérové parotěsnící pásky a exteriérové expanzní pásky | kus | 1,000    | 7 752,00     | 7 752,00          |                 |
| P   |     |           | Poznámka k položce:<br>vč. všech příslušenství a doplňků                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "viz D.1.1.b)18 VÝPIS OKEN                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "007" 1                                                                                                                                            |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 163 | M   | 008       | Okno plastové 3,6x0,6m včetně pákového ovládání - kompletní dodávka viz Výpis oken, vč. interiérové parotěsnící pásky a exteriérové expanzní pásky | kus | 5,000    | 7 752,00     | 38 760,00         |                 |
| P   |     |           | Poznámka k položce:<br>vč. všech příslušenství a doplňků                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "viz D.1.1.b)18 VÝPIS OKEN                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "008" 5                                                                                                                                            |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 164 | K   | 766622132 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva                                                                | m2  | 210,680  | 580,00       | 122 194,40        | CS ÚRS 2016 01  |
| P   |     |           | Poznámka k položce:<br>vč. montáže interiérové parotěsnící pásky a exteriérové expanzní pásky                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "viz D.1.1.b)18 VÝPIS OKEN                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "001" 1,5*1,6*44                                                                                                                                   |     | 105,600  |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "002" 1,675*1,6*21                                                                                                                                 |     | 56,280   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "004" 1,8*1,6*11                                                                                                                                   |     | 31,680   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "005" 2,14*1,6*5                                                                                                                                   |     | 17,120   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                             |     | 210,680  |              |                   |                 |

| PČ Typ                                                                                                                                                             |   | Kód       | Popis                                                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |                | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 165                                                                                                                                                                | M | 001       | Okno plastové 1,5x1,6m včetně žaluzie - kompletní dodávka viz Výpis oken, vč. interiérové parotěsnicí pásky a exteriérové expanzní pásky         | kus | 44,000   | 5 280,00     | 232 320,00        |                |                 |
| Poznámka k položce:<br>vč. všech příslušenství a doplňků<br>"viz D.1.1.b)18 VÝPIS OKEN<br>"001" 44                                                                 |   |           |                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                |                 |
| 166                                                                                                                                                                | M | 002       | Okno plastové 1,675x1,6m včetně žaluzie - kompletní dodávka viz Výpis oken, vč. interiérové parotěsnicí pásky a exteriérové expanzní pásky       | kus | 21,000   | 5 984,00     | 125 664,00        |                |                 |
| Poznámka k položce:<br>vč. všech příslušenství a doplňků<br>"viz D.1.1.b)18 VÝPIS OKEN<br>"002" 21                                                                 |   |           |                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                |                 |
| 167                                                                                                                                                                | M | 004       | Okno plastové 1,8x1,6m - kompletní dodávka viz Výpis oken, vč. interiérové parotěsnicí pásky a exteriérové expanzní pásky                        | kus | 11,000   | 6 336,00     | 69 696,00         |                |                 |
| Poznámka k položce:<br>vč. všech příslušenství a doplňků<br>"viz D.1.1.b)18 VÝPIS OKEN<br>"004" 11                                                                 |   |           |                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                |                 |
| 168                                                                                                                                                                | M | 005       | Okno plastové 2,14x1,6m - kompletní dodávka viz Výpis oken, vč. interiérové parotěsnicí pásky a exteriérové expanzní pásky                       | kus | 5,000    | 7 532,00     | 37 660,00         |                |                 |
| Poznámka k položce:<br>vč. všech příslušenství a doplňků<br>"viz D.1.1.b)18 VÝPIS OKEN<br>"005" 5                                                                  |   |           |                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                |                 |
| 169                                                                                                                                                                | K | 766622212 | Montáž plastových oken plochy do 1 m2 pevných s rámem do zdiva, vč. montáže interiérové parotěsnicí pásky a exteriérové expanzní pásky           | kus | 130,000  | 580,00       | 75 400,00         | CS ÚRS 2016 01 |                 |
| Poznámka k položce:<br>vč. montáže interiérové parotěsnicí pásky a exteriérové expanzní pásky<br>"viz D.1.1.b)18 VÝPIS OKEN<br>"M1" 130                            |   |           |                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                |                 |
| 170                                                                                                                                                                | M | M1        | Systémová meziokenní sendvičová vložka 0,6x1,6m - kompletní dodávka viz Výpis oken a MIV včetně vyplnění spár v tl. cca 15 mm protipožární pěnou | kus | 130,000  | 4 800,00     | 624 000,00        |                |                 |
| Poznámka k položce:<br>vč. interiérové parotěsnicí pásky a exteriérové expanzní pásky, vč. všech příslušenství a doplňků<br>"viz D.1.1.b)18 VÝPIS OKEN<br>"M1" 130 |   |           |                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                |                 |
| 171                                                                                                                                                                | K | 766622216 | Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíracích s rámem do zdiva                                                                               | kus | 1,000    | 650,00       | 650,00            | CS ÚRS 2016 01 |                 |
| Poznámka k položce:<br>vč. montáže interiérové parotěsnicí pásky a exteriérové expanzní pásky<br>"viz D.1.1.b)18 VÝPIS OKEN<br>"006" 1                             |   |           |                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                |                 |



| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 172 | M   | 006       | Okno plastové 1,2x0,6m - kompletní dodávka viz Výpis oken, vč. interiérové parotěsnicí pásky a exteriérové expanzní pásky                                                    | kus | 1,000    | 1 584,00     | 1 584,00          |                 |
|     | P   |           | Poznámka k položce:<br>vč. všech příslušenství a doplňků                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|     | W   |           | "viz D.1.1.b)18 VÝPIS OKEN                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|     | W   |           | "D06" 1                                                                                                                                                                      |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 173 | K   | 766641142 | Montáž balkónových dveří zdvojených 1křídlových s díly a nadsvětlikem včetně rámu do zdíva                                                                                   | kus | 65,000   | 1 200,00     | 78 000,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|     | P   |           | Poznámka k položce:<br>vč. montáže interiérové parotěsnicí pásky a exteriérové expanzní pásky                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | W   |           | "viz D.1.1.b)19 VÝPIS DVEŘÍ                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|     | W   |           | "D01" 65                                                                                                                                                                     |     | 65,000   |              |                   |                 |
| 174 | M   | D01       | Balkonová sestava včetně žaluzie a rozšíření - kompletní dodávka viz Výpis dveří, vč. interiérové parotěsnicí pásky a exteriérové expanzní pásky                             | kus | 65,000   | 13 728,00    | 892 320,00        |                 |
|     | W   |           | "viz D.1.1.b)19 VÝPIS DVEŘÍ                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|     | W   |           | "D01" 65                                                                                                                                                                     |     | 65,000   |              |                   |                 |
| 175 | K   | 766660411 | Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětliku do zdíva                                                                                                                 | kus | 1,000    | 1 200,00     | 1 200,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|     | P   |           | Poznámka k položce:<br>vč. montáže interiérové parotěsnicí pásky a exteriérové expanzní pásky                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | W   |           | "viz D.1.1.b)19 VÝPIS DVEŘÍ                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|     | W   |           | "D05" 1                                                                                                                                                                      |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 176 | M   | D05       | Dveře plastové - kompletní dodávka viz Výpis dveří, vč. interiérové parotěsnicí pásky a exteriérové expanzní pásky                                                           | kus | 1,000    | 6 200,00     | 6 200,00          |                 |
|     | W   |           | "viz D.1.1.b)19 VÝPIS DVEŘÍ                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|     | W   |           | "D05" 1                                                                                                                                                                      |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 177 | K   | D04       | D+M dveře vnitřní 800x1970mm se zárubní - kompletní dodávka viz Výpis dveří                                                                                                  | kus | 1,000    | 3 600,00     | 3 600,00          |                 |
|     | W   |           | "viz D.1.1.b)19 VÝPIS DVEŘÍ                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|     | W   |           | "D04" 1                                                                                                                                                                      |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 178 | K   | R-9987662 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m                                                                                                                  | KČ  | 1,000    | 18 000,00    | 18 000,00         |                 |
|     | D   | 767       | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                        |     |          |              | 2 584 494,40      |                 |
| 179 | M   | D03       | D+M Al dveře včetně samozavírače a mechanického stavěče - kompletní dodávka viz Výpis dveří, vč. dodávky a montáže vnitřní a vnější pásky, vč. všech příslušenství a doplňků | kus | 1,000    | 72 000,00    | 72 000,00         |                 |
|     | P   |           | Poznámka k položce:<br>vč. dodávky klíčů v počtu pro každý byt 1 ks + 5 ks navíc                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|     | W   |           | "viz D.1.1.b)19 VÝPIS DVEŘÍ                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|     | W   |           | "D03" 1                                                                                                                                                                      |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 180 | K   | R76700002 | Příprava pro kotvení zasklení lodžie D+M včetně kotvení                                                                                                                      | m   | 89,700   | 800,00       | 71 760,00         |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV  |     |           | "viz D.1.1.b)21 SCHÉMA ZASKLENÍ LODŽIE                                                                                                                                       |     | 89,700   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 5,4*5+5,225*12                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 181 | K   | R76700003 | D+M kotvící ocel profil podkladního PIR panelu                                                                                                                               | m   | 86,450   | 800,00       | 69 160,00         |                 |
| VV  |     |           | "viz D.1.1.b)22 DETAIL A - LODŽIE                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "viz D.1.1.b)18 VÝPIS OKEN                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "D01" 1,33*65                                                                                                                                                                |     | 86,450   |              |                   |                 |
| 182 | K   | R76700004 | D+M podkladní izolační profil PUR/PIR 150/60 mm                                                                                                                              | m   | 86,450   | 600,00       | 51 870,00         |                 |
| VV  |     |           | "viz D.1.1.b)22 DETAIL A - LODŽIE                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "viz D.1.1.b)18 VÝPIS OKEN                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "D01" 1,33*65                                                                                                                                                                |     | 86,450   |              |                   |                 |
| 183 | K   | 767141800 | Demontáž konstrukcí pro beztmelové zasklení se zasklením                                                                                                                     | m2  | 59,000   | 180,00       | 10 620,00         | CS ÚRS 2016 01  |
| VV  |     |           | "viz D.1.1.b)01 PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "leg 05" 5,325*4+5,5*1                                                                                                                                                       |     | 26,800   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "viz D.1.1.b)02 PŮDORYS 2.NP - 6.NP - BOURACÍ PRÁCE                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "leg 05" 5,4+5,325*4+5,5                                                                                                                                                     |     | 32,200   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                       |     | 59,000   |              |                   |                 |
| 184 | K   | 767161814 | Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg                                                                                                 | m   | 99,870   | 120,00       | 11 984,40         | CS ÚRS 2016 01  |
| VV  |     |           | "viz D.1.1.b)01 PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "leg 04" 2,92*1+5,325*2+5,45*1+5,325*2                                                                                                                                       |     | 29,670   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "leg 20" 2,3                                                                                                                                                                 |     | 2,300    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "viz D.1.1.b)02 PŮDORYS 2.NP - 6.NP - BOURACÍ PRÁCE                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "leg 04" 5,4*2+5,325*8+5,5*2                                                                                                                                                 |     | 64,400   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "viz D.1.1.b)03 PŮDORYS STŘECHY - BOURACÍ PRÁCE                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "leg 26" 1                                                                                                                                                                   |     | 1,000    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "leg 27" 2,5                                                                                                                                                                 |     | 2,500    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                       |     | 99,870   |              |                   |                 |
| 185 | K   | R-9987672 | Přesun hmo pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m                                                                                                                   | KČ  | 1,000    | 26 000,00    | 26 000,00         |                 |
| 186 | K   | Z01       | Lodžiové zábradlí z hliníkových profilů, výplně z bezpečnostního skla 5,225x1,1m, D+M vč. kotvení a dodávky kotevnických prvků, vč. všech příslušenství a doplňků            | kus | 44,000   | 28 000,00    | 1 232 000,00      |                 |
| VV  |     |           | "viz D.1.1.b)34 VÝPIS PRVKŮ                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "Z01" 44                                                                                                                                                                     |     | 44,000   |              |                   |                 |
| 187 | K   | Z02       | Lodžiové zábradlí z hliníkových profilů, výplně z bezpečnostního skla 5,4x1,1m, D+M vč. kotvení a dodávky kotevnických prvků, vč. všech příslušenství a doplňků              | kus | 21,000   | 35 100,00    | 737 100,00        |                 |
| VV  |     |           | "viz D.1.1.b)34 VÝPIS PRVKŮ                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "Z02" 21                                                                                                                                                                     |     | 21,000   |              |                   |                 |
| 188 | K   | Z13       | Systémové zasklení lodžie viz popis ve výpisu prvků 5,225x1,43m včetně spodního oplechování, D+M vč. kotvení a dodávky kotevnických prvků, vč. všech příslušenství a doplňků | kus | 8,000    | 26 500,00    | 212 000,00        |                 |
| VV  |     |           | "viz D.1.1.b)34 VÝPIS PRVKŮ                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |



| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W   |     |           | "Z13" 8                                                                                                                                                                 |     | 8,000    |              |                   |                 |
| 189 | K   | Z14       | Systémové zasklení lodžie viz popis ve výpisu prvků 5,4x1,43m včetně spodního oplechování, D+M vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. všech příslušenství a doplňků | kus | 3,000    | 27 000,00    | 81 000,00         |                 |
| W   |     |           | "viz D.1.1.b)34 VÝPIS PRVKŮ                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | "Z14" 3                                                                                                                                                                 |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 190 | K   | Z17       | Střešní výlez zateplený včetně kotvení, lemování a napojení - viz výpis prvků, D+M vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. všech příslušenství a doplňků             | kus | 1,000    | 9 000,00     | 9 000,00          |                 |
| W   |     |           | "viz D.1.1.b)10 PŮDORYS 2.NP - 6.NP - NOVÝ STAV" 1                                                                                                                      |     | 1,000    |              |                   |                 |
| D   | 771 |           | Podlahy z dlaždic                                                                                                                                                       |     |          |              | 1 749 545,64      |                 |
| 191 | K   | 771474113 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm                                                                                             | m   | 637,540  | 90,00        | 57 378,60         | CS ÚRS 2016 01  |
| W   |     |           | "viz D.1.1.b)09 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | "z" (5,325+2*1,47)*2+(5,5+2*1,47)*1                                                                                                                                     |     | 24,970   |              |                   |                 |
| W   |     |           | "v" (5,325+2*1,47)*2+(5,5+2*1,47)*1                                                                                                                                     |     | 24,970   |              |                   |                 |
| W   |     |           | "viz D.1.1.b)10 PŮDORYS 2.NP - 6.NP - NOVÝ STAV                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | "z" ((5,325+2*1,47)*2+(5,5+2*1,47)*4)*5                                                                                                                                 |     | 251,450  |              |                   |                 |
| W   |     |           | "v" ((5,325+2*1,47)*4+(5,5+2*1,47)*2)*5                                                                                                                                 |     | 249,700  |              |                   |                 |
| W   | F09 |           | Mezisoučet "sokl lodžie                                                                                                                                                 |     | 551,090  |              |                   |                 |
| W   |     |           | "viz D.1.1.b)22 DETAIL A - LODŽIE                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | "viz D.1.1.b)18 VÝPIS OKEN                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | "D01" 1,33*65                                                                                                                                                           |     | 86,450   |              |                   |                 |
| W   |     |           | Mezisoučet "sokl balkonové dveře vnitřní                                                                                                                                |     | 86,450   |              |                   |                 |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                                                                  |     | 637,540  |              |                   |                 |
| 192 | M   | R-77101   | Dlažba keramická protiskluzová - viz. technické podmínky výrobků                                                                                                        | m2  | 105,194  | 220,00       | 23 142,68         |                 |
| W   |     |           | 637,54*0,165 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                          |     | 105,194  |              |                   |                 |
| 193 | K   | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty                                                                                                                | m2  | 524,865  | 45,00        | 23 618,93         | CS ÚRS 2016 01  |
| W   |     |           | "viz D.1.1.b)01 PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | "leg 09                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | "z" 5,325*1,47*2+5,5*1,47*1                                                                                                                                             |     | 23,741   |              |                   |                 |
| W   |     |           | "v" 5,325*1,47*2+5,5*1,47*1                                                                                                                                             |     | 23,741   |              |                   |                 |
| W   |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                                              |     | 47,482   |              |                   |                 |
| W   |     |           | "viz D.1.1.b)02 PŮDORYS 2.NP - 6.NP - BOURACÍ PRÁCE                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | "leg 09                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | "z" (5,325*1,47*2+5,5*1,47*4)*5                                                                                                                                         |     | 239,978  |              |                   |                 |
| W   |     |           | "v" (5,325*1,47*4+5,5*1,47*2)*5                                                                                                                                         |     | 237,405  |              |                   |                 |
| W   |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                                              |     | 477,383  |              |                   |                 |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                                                                  |     | 524,865  |              |                   |                 |
| W   | F08 |           |                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 194 | K   | 771574132 | Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem                                                                                          | m2  | 537,833  | 320,00       | 172 106,56        | CS ÚRS 2016 01  |
| W   |     |           | "viz pol. č. 771571810 dem podlah z dlaždic" F08                                                                                                                        |     | 524,865  |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                    | MJ | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|     |     |           | Mezisoučet                                                               |    | 524,865   |                 |                   |                    |
| 195 | M   | R-77101   | "viz D.1.1.b)22 DETAIL A - LODŽIE                                        |    |           |                 |                   |                    |
|     |     |           | "viz D.1.1.b)18 VÝPIS OKEN                                               |    | 12,968    |                 |                   |                    |
|     |     |           | "D01" 1,33*0,15*65                                                       |    | 12,968    |                 |                   |                    |
|     |     |           | Mezisoučet "sokl balkonové dveře vnitřní                                 |    | 537,833   |                 | 130 155,52        |                    |
|     |     |           | Součet                                                                   | m2 | 591,616   | 220,00          |                   |                    |
|     |     |           | Dlažba keramická protiskluzová - viz. technické podmínky výrobků         |    | 591,616   |                 |                   |                    |
|     |     |           | 537,833*1,1 Přepočtené koeficientem množství                             |    | 537,833   | 35,00           | 18 824,16         | CS ÚRS 2016 01     |
| 196 | K   | 771579196 | Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým | m2 | 524,865   |                 |                   |                    |
|     |     |           | "viz pol. č. 771571810 dem podlah z dlaždic" F08                         |    | 524,865   |                 |                   |                    |
|     |     |           | Mezisoučet                                                               |    | 12,968    |                 |                   |                    |
|     |     |           | "viz D.1.1.b)22 DETAIL A - LODŽIE                                        |    | 12,968    |                 |                   |                    |
|     |     |           | "viz D.1.1.b)18 VÝPIS OKEN                                               |    | 537,833   |                 |                   |                    |
|     |     |           | "D01" 1,33*0,15*65                                                       |    |           |                 |                   |                    |
|     |     |           | Mezisoučet "sokl balkonové dveře vnitřní                                 |    |           |                 |                   |                    |
|     |     |           | Součet                                                                   | m2 | 537,833   | 35,00           | 18 824,16         | CS ÚRS 2016 01     |
| 197 | K   | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu                                               |    | 524,865   |                 |                   |                    |
|     |     |           | "viz pol. č. 771571810 dem podlah z dlaždic" F08                         |    | 524,865   |                 |                   |                    |
|     |     |           | Mezisoučet                                                               |    |           |                 |                   |                    |
|     |     |           | "viz D.1.1.b)22 DETAIL A - LODŽIE                                        |    | 12,968    |                 |                   |                    |
|     |     |           | "viz D.1.1.b)18 VÝPIS OKEN                                               |    | 12,968    |                 |                   |                    |
|     |     |           | "D01" 1,33*0,15*65                                                       |    | 537,833   |                 |                   |                    |
|     |     |           | Mezisoučet "sokl balkonové dveře vnitřní                                 |    |           |                 |                   |                    |
|     |     |           | Součet                                                                   | m  | 86,450    | 35,00           | 3 025,75          | CS ÚRS 2016 01     |
| 198 | K   | 771591115 | Podlahy spárování silikonem                                              |    |           |                 |                   |                    |
|     |     |           | "viz D.1.1.b)22 DETAIL A - LODŽIE                                        |    | 86,450    |                 |                   |                    |
|     |     |           | "viz D.1.1.b)18 VÝPIS OKEN                                               |    | 86,450    |                 |                   |                    |
|     |     |           | "D01" 1,33*65                                                            |    | 86,450    |                 |                   |                    |
|     |     |           | Mezisoučet "sokl balkonové dveře vnitřní                                 |    |           |                 |                   |                    |
|     |     |           | Součet                                                                   | m  | 1 265,190 | 60,00           | 75 911,40         | CS ÚRS 2016 01     |
| 199 | K   | 771591116 | Podlahy spárování epoxidem                                               |    | 551,090   |                 |                   |                    |
|     |     |           | "viz pol. č. 771474113 montáž soklíků z dlaždic " F09                    |    | 714,100   |                 |                   |                    |
|     |     |           | "viz pol. č. 771591266 spoj izolace napojení na profil" F11*2            |    | 1 265,190 |                 |                   |                    |
|     |     |           | Součet                                                                   | m  | 194,040   | 150,00          | 29 106,00         | CS ÚRS 2016 01     |
| 200 | K   | 771591161 | Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby               |    |           |                 |                   |                    |
|     |     |           | "viz D.1.1.b)09 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV                                 |    | 8,820     |                 |                   |                    |
|     |     |           | "rozdělení po délce na dva dilatační celky                               |    | 8,820     |                 |                   |                    |
|     |     |           | "z" 2*1,47*3                                                             |    | 17,640    |                 |                   |                    |
|     |     |           | "v" 2*1,47*3                                                             |    |           |                 |                   |                    |
|     |     |           | Mezisoučet                                                               |    |           |                 |                   |                    |



| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV  |     |           | "viz D.1.1.b)10 PŮDORYS 2.NP - 6.NP - NOVÝ STAV                           |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "rozdělení po dělce na dva dilatační celky                                |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "z" (2*1,47*6)*5                                                          |    | 88,200   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "v" (2*1,47*6)*5                                                          |    | 88,200   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Mezisoučet                                                                |    | 176,400  |              |                   |                 |
| VV  | F10 |           | Součet                                                                    |    | 194,040  |              |                   |                 |
| 201 | M   | 59054163R | profil dilatační průběžný plastový do dlažby                              | m  | 223,146  | 240,00       | 53 555,04         |                 |
| VV  |     |           | "viz pol. č. 771591161 mont dilatace v ploše" F10*1,15                    |    | 223,146  |              |                   |                 |
| 202 | K   | 771591162 | Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb                 | m  | 551,090  | 150,00       | 82 663,50         | CS ÚRS 2016 01  |
| VV  |     |           | "viz pol. č. 771474113 montáž soklíků z dlaždic " F09                     |    | 551,090  |              |                   |                 |
| 203 | M   | 59054172R | profil dilatační koutový plastový do dlažby                               | m  | 733,171  | 240,00       | 175 961,04        |                 |
| VV  |     |           | "viz pol. č. 771474113 montáž soklíků z dlaždic " 637,54*1,15             |    | 733,171  |              |                   |                 |
| 204 | K   | 771591175 | Montáž profilu ukončujícího pro balkony a terasy                          | m  | 346,150  | 150,00       | 51 922,50         | CS ÚRS 2016 01  |
| VV  |     |           | "viz D.1.1.b)34 VÝPIS PRVKŮ                                               |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "K10" 5,4*21                                                              |    | 113,400  |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "K11" 5,225*44                                                            |    | 229,900  |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "K12" 2,85*1                                                              |    | 2,850    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                    |    | 346,150  |              |                   |                 |
| 205 | M   | 59054342R | profil ukončovací s okapníčkou barevně lakovaný Al                        | m  | 380,765  | 240,00       | 91 383,60         |                 |
| VV  |     |           | 346,15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                              |    | 380,765  |              |                   |                 |
| 206 | K   | 771591211 | Rohož lepená roznašecí a separační do podlah ve spojení s dlažbou         | m2 | 524,865  | 640,00       | 335 913,60        | CS ÚRS 2016 01  |
| VV  |     |           | "viz pol. č. 771571810 dem podlah z dlaždic" F08                          |    | 524,865  |              |                   |                 |
| 207 | K   | 771591265 | Spoj kontaktní izolace ve spojení s dlažbou s napojením na stěnu z rohože | m  | 551,090  | 90,00        | 49 598,10         | CS ÚRS 2016 01  |
| VV  |     |           | "viz pol. č. 771474113 montáž soklíků z dlaždic " F09                     |    | 551,090  |              |                   |                 |
| 208 | K   | 771591266 | Spoj kontaktní izolace ve spojení s dlažbou s napojením na profil         | m  | 357,050  | 90,00        | 32 134,50         | CS ÚRS 2016 01  |
| VV  |     |           | "viz D.1.1.b)09 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV                                  |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "z" (5,325)*2+(5,5)*1                                                     |    | 16,150   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "v" (5,325)*2+(5,5)*1                                                     |    | 16,150   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Mezisoučet                                                                |    | 32,300   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "viz D.1.1.b)10 PŮDORYS 2.NP - 6.NP - NOVÝ STAV                           |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "z" ((5,325)*2+(5,5)*4)*5                                                 |    | 163,250  |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "v" ((5,325)*4+(5,5)*2)*5                                                 |    | 161,500  |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Mezisoučet                                                                |    | 324,750  |              |                   |                 |
| VV  | F11 |           | Součet                                                                    |    | 357,050  |              |                   |                 |
| 209 | K   | 998771103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m           | t  | 20,270   | 16 000,00    | 324 320,00        | CS ÚRS 2016 01  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Úspory energií v bytových domech Na Aleji č.p. 82  
Objekt:

## 002 - Vedlejší aktivity projektu

|                                  |        |             |
|----------------------------------|--------|-------------|
| KSO:                             | CC-CZ: | 21. 6. 2016 |
| Místo:                           | Datum: |             |
|                                  | IČ:    |             |
| Zadavatel:                       | DIČ:   |             |
| Statutární město Frýdek - Místek | IČ:    |             |
|                                  | DIČ:   |             |
| Uchazeč:                         | IČ:    | 28608909    |
| BYSTROŇ Grpou a.s.               | DIČ:   | CZ28608909  |
| Projektant:                      |        |             |
| Atris, s.r.o.                    |        |             |
| Poznámka:                        |        |             |

|                         |             |           |
|-------------------------|-------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             | 26 000,00 |
| DPH základní<br>snižena | Základ daně | Výše daně |
|                         | 0,00        | 0,00      |
| 26 000,00               |             | 3 900,00  |
| Cena s DPH              |             | 29 900,00 |



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úspory energií v bytových domech Na Aleji č.p. 82

Objekt:

002 - Vedlejší aktivity projektu

Místo:

Frýdek - Místek

Zadavatel:

Statutární město Frýdek - Místek

Uchazeč:

BYSTROŇ Grpou a.s.

Datum:

21. 6. 2016

Projektant:

Atris, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

26 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

26 000,00

730 - Vytápění

26 000,00

# SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Úspory energií v bytových domech Na Aleji č.p. 82

Objekt:

002 - Vedlejší aktivity projektu

Místo:

Frydek - Místek

Zadavatel:

Statutární město Frydek - Místek

Uchazeč:

BYSTRON Grpou a.s.

Datum:

21. 6. 2016

Projektant:

Atris, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

26 000,00

## Náklady soupisu celkem

26 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV

26 000,00

D 730 Vytápění

26 000,00

provedení změny topné křivky

|   |   |           |  |     |       |           |           |  |
|---|---|-----------|--|-----|-------|-----------|-----------|--|
| 1 | K | R-7300010 |  | kus | 1,000 | 26 000,00 | 26 000,00 |  |
|---|---|-----------|--|-----|-------|-----------|-----------|--|





# ZMĚNOVÝ LIST č. ....

|                      |                                                                                       |  |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Stavba:              |                                                                                       |  |  |
| Objednatel:          | Statutární město Frýdek - Místek, se sídlem Radniční čp. 1148, 738 22 Frýdek - Místek |  |  |
| Zhotovitel:          |                                                                                       |  |  |
| Objekt:              |                                                                                       |  |  |
| Číslo SOD:           |                                                                                       |  |  |
| Vydal (Zhotovitel):  |                                                                                       |  |  |
| Přílohy / poč. listů |                                                                                       |  |  |
|                      |                                                                                       |  |  |
|                      |                                                                                       |  |  |

1) Popis a zdůvodnění změny:

2) Vyjádření TDI:

Jedná se o dodatečné práce nezbytně nutné pro provedení díla v řádném termínu a jeho kolaudaci, které zadavatel, přestože jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat.

3) Vyjádření projektanta/AD

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

5) Méněpráce (Kč bez DPH)

6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)

7) Vliv na termín výstavby:

| 8) Předkladatel: | Zhotovitel | Projektant/AD | Rozsah ověřil<br>zástupce<br>objednatel: | Schválil na základě jednacího řízení bez<br>uveřejnění: |
|------------------|------------|---------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                  |            |               |                                          |                                                         |
| Zástupce:        |            |               |                                          |                                                         |
| Datum:           |            |               |                                          |                                                         |
| Podpis           |            |               |                                          |                                                         |







