

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Radoslav Basel – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / email: basel.radoslav@frydekmistek.cz

Nicole Pivoňová – technik investičního odboru

tel: 558 609 264/email: pivonova.nicole@frydekmistek.cz

Ing. Peter Mikulenka – technik investičního odboru

tel: 558 609 258/email: mikulenka.peter@frydekmistek.cz

- dále jen objednatel

a

Beskydská stavební, a. s.

se sídlem: Frýdecká 225, 739 61, Třinec

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Dohnal, MBA, místopředseda představenstva a ředitel společnosti

Ing. Soňa Mazúrová, prokurista společnosti

IČ: 28618891

DIČ: CZ28618891

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. Oddíl B, vložka 4287

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka, a.s., Ostrava, č. ú. 8903781/0100

ID datové schránky: 6ibn7qc

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jozef Staník, hlavní stavbyvedoucí

tel: 602 718 568 / email: jozef.stanik@bstav.cz

Ing. Ondřej Puczek, zástupce stavbyvedoucího

tel: 724 134 230 / email: ondrej.puczek@bstav.cz

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce „Revitalizace penzionu pro seniory, ul. - Lískovecká 86“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

- a) objednatel má zájem provést revitalizaci Penzionu pro seniory na ulici Lískovecké č. p. 86 ve Frýdku-Místku, spočívající ve výměně výplní fasádních otvorů, mimo vstupní dveře, zateplení obvodového pláště včetně střechy a stavebních prací dle předložené projektové dokumentace a to na objektu technického zázemí a spojovacího krčku.
- b) objednatel za tímto účelem provedl výběr zhotovitele zadávacím řízením v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), a v souladu s vnitřní směrnicí QS-74-01.
- c) zhotovitel předložil v tomto řízení nabídku, která byla Objednatelem vybrána jako nejvhodnější, a proto smluvní strany sjednaly následující:

ČLÁNEK 2 PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je:

- a) závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu pod označením **„Revitalizace penzionu pro seniory, ul. - Lískovecká 86“ v rozsahu dle:**
 - projektové dokumentace pro provedení stavby, zpracované společností Dobré stavby s.r.o., Serafínova 396/9, 719 00 Ostrava – Kunčice.
 - podmínek stavebního povolení vydaného Magistrátem města Frýdku-Místku, odborem územního rozvoje a stavebního řádu dne 18. 4. 2017 pod č. j. MMFM 52544/2017,
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ujednáních stran dle této smlouvy,

(dále jen „dílo“)

a

- b) závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu, to vše v souladu s ujednáními obsaženými v této smlouvě.

2. Součástí provádění díla jsou zejména tyto činnosti zhotovitele:

- a) kontrola objednatelem předané projektové dokumentace způsobem dle této smlouvy,
- b) monitorování stavu a postupu výstavby v rozsahu sjednaném v této smlouvě,
- c) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech tištěných vyhotoveních. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli dodána také 1x v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf.
- d) zajištění souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné,
- e) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné, včetně osazení a údržby dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné,
- f) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), včetně vyklizení zařízení staveniště, uvedení použitých ploch pro příjezd na staveniště do původního stavu,

- g) zajištění vytýčení obvodu staveniště,
 - h) vytýčení inženýrských sítí a jejich ochrana v průběhu výstavby, včetně zajištění případného nezbytného dohledu správců sítí při provádění prací, bude-li to potřebné,
 - i) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
 - j) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,
 - k) návrh provozních řádů technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodu a předpisů v českém jazyce, včetně zaškolení obsluhy,
 - l) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
 - m) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
 - n) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení a řádné užívání díla, zejména zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,
 - o) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby, včetně geometrického zaměření dokončené stavby a vyhotovení geometrického plánu, bude-li to nezbytné,
 - p) povinnost zhotovitele v rámci realizace díla zpracovávat návrhy dodatečných prací (dále jen více práce) a neprováděných méněprací formou změnových listů dle ujednání v této smlouvě;
3. Dokumentace skutečného provedení díla bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb následujícím způsobem:
- do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
 - ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení díla bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení díla, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
 - u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko případně na doklad, jímž byla změna povolena příslušným stavebním úřadem.
4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho uvedení do řádného provozu. Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s technickými kvalitativními podmínkami (TKP), platnými ČSN, a technologickými předpisy a postupy platnými pro výše uvedené technologie, a to zejména v souladu:
- se zadáním a projektovou dokumentací stavby
 - zákonem č. 183/2006 Sb., o stavebním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhl. č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, a zákony souvisejícími,
 - vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
 - dále v souladu s ČSN, EN, ON, TP, jimiž se definuje požadovaná kvalita a způsob její kontroly,



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

- technickými a technologickými normami a podmínkami, které odpovídají standardu současně známých a užívaných technologií a postupu pro daný typ staveb a z toho vyplývající kvality díla, při použití běžných materiálů, standardních výrobků a konstrukcí zaručujících vlastnosti podle § 156 stavebního zákona a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění a dalších prováděcích předpisů v platném znění.
5. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele a nebude zhoršena povětrnostními podmínkami v průběhu provádění prací. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. Nedodání uvedených dokladů může být důvodem pro zastavení prací nebo nepřevzetí dokončeného díla.
6. Zhotovitel uzavřením smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
7. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z dodatečného požadavku objednatele, nebo podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat, nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit objednateli a postupovat dle ujednání v článku 7 této smlouvy.

Vlastnictví k dílu, nebezpečí škody

8. Vlastníkem díla či jeho části se stává objednatel okamžikem zapracování materiálů a výrobků.
9. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle od okamžiku převzetí staveniště do okamžiku převzetí provedeného díla objednatel.
10. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za péči o dílo a své vybavení, materiály, technologická zařízení až do doby převzetí díla objednatel.

ČLÁNEK 3 DOBA, MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla okamžikem předání a převzetí staveniště.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo v následujících termínech:

lhůta pro objekt SO 02 technické zázemí	80 dnů od PPS
lhůta pro objekt SO 01 spojovací krček	60 dnů od výzvy objednatele

SO 02 dílčí časové milníky: zahájení stavebních prací - ihned po PPS

celková výměna oken vč. vnitřních prací	- do 40 dnů od PPS
celkové vylepení izolantů střechy	- do 60 dnů od PPS

SO 01 dílčí časové milníky: zahájení stavebních prací - do 5 dnů od písemné výzvy objednatele

celková výměna oken vč. vnitřních prací	- do 30 dnů od zahájení SP
---	----------------------------



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Pokud objednatel ve lhůtě do jednoho roku od nabytí účinnosti této smlouvy nezíská stavební povolení na objekt SO 01, není zhotovitel povinen stavební práce na objektu SO 01 realizovat.

3. Strany se dohodly na následujících termínech provádění díla.
- 3.1. K okamžiku uzavření smlouvy předá objednatel zhotoviteli kompletní projektovou dokumentaci k předmětu díla, včetně stavebního povolení dle článku 2 odst. 1 této smlouvy.
 - 3.2. Staveniště je zhotovitel povinen převzít do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele prostřednictvím osoby jednající ve věcech technických.
 - 3.3. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla okamžikem převzetí staveniště.
 - 3.4. Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo v termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.
 - 3.5. Zhotovitel je povinen odstranit a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak.

Časový a finanční harmonogram

4. Při převzetí staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli „**Plán organizace výstavby**“, jehož součástí bude „**Časový a finanční harmonogram stavebních prací**“.
- 4.1. Harmonogram prací začíná převzetím staveniště a končí vyklizením staveniště.
 - 4.2. V harmonogramu musí být uvedeny základní termíny dle této smlouvy (termín dokončení díla, termín převzetí staveniště, termín vyklizení staveniště), vždy k dotčenému stavebnímu objektu, druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla.
 - 4.3. Součástí harmonogramu, který předkládá zhotovitel, musí být uveden rozpis výměn oken u jednotlivých jednotek tak, aby zhotovitel mohl zajistit včas součinnost od uživatelů jednotek. Smluvní strany vzájemně odsouhlasí přesný harmonogram výměny oken.
 - 4.4. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s harmonogramem a průběžně jej aktualizovat, zejména na základě změn termínu způsobem dle smlouvy.

Změna sjednaných lhůt

5. Prodloužení termínu dokončení díla bez sankce je možné pouze v případě:
- 5.1. překážek v podobě nepříznivých klimatických podmínek, které brání provádění prací technologickými postupy dle příslušných technických norem; omezení postupu prací bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických postupů; tyto skutečnosti budou zaznamenány ve stavebním deníku s údaji o aktuálním počasí, popisem druhu prací, odkazem na konkrétní technickou normu, podle které nelze započít nebo pokračovat v pracích dle harmonogramu. Doba, na kterou se přeruší běh lhůty dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, bude zahájena a ukončena zápisem do stavebního deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech technických. Tyto zápisy budou sloužit jako podklad pro následné uzavření dodatku ke smlouvě za účelem úpravy termínu dokončení díla;



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

- 5.2. překážek na straně objednatele, pro které nemůže zhotovitel pokračovat v plnění díla;
- 5.3. dodatečných prací, které mají vliv na termín dokončení díla o dobu odpovídající době provádění těchto prací, a které byly sjednané způsobem dle této smlouvy;
6. V případě, že objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce, stavební úřad v rámci výkonu stavebního dozoru) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nemá toto přerušení vliv na termín plnění díla odst. 1 tohoto článku smlouvy.
7. Místo plnění je vymezeno v projektové dokumentaci dle článku 2 smlouvy, tj. stavenišťem na pozemku v k. ú. Frýdek, parc. č. 3396/12.

ČLÁNEK 4 PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Určení osob

- 1.1. Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:

Ing. Jozef Staník, stavbyvedoucí, tel: 602 718 568 / email: jozef.stanik@bstav.cz
Ing. Ondřej Puczek, zástupce stavbyvedoucího, tel: 724 134 230 / email: ondrej.puczek@bstav.cz

Zhotovitel současně prohlašuje, že tyto výše uvedené osoby zhotovitele jsou pověřeny k vedení a realizaci stavby a odpovídají za provádění prací dle této smlouvy a jsou zmocněny zhotovitelem:

- a) převzít od objednatele staveniště,
- b) předkládat vyúčtování prací a dodávek,
- c) zastupovat zhotovitele při předkontrakčních jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla a při projednávání a odsouhlasení těchto změn zápisem do stavebního deníku,
- d) navrhovat změnové listy,
- e) odevzdat objednateli předmět díla.

- 1.2. Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:

TDO – osoby technického dozoru objednatele

Nicole Pivoňová – technik investičního odboru
tel: 558 609 264/ email: pivonova.nicole@frydekmostek.cz

Ing. Peter Mikulenka – technik investičního odboru
tel: 558 609 258/email: mikulenka.peter@frydekmostek.cz,

a dále další, kteří budou uvedeni v zápise o předání a převzetí staveniště.

Objednatel prohlašuje, že tyto osoby jsou oprávněny k výkonu **Technického dozoru** a jsou zmocněny objednatelem:

- a) předat zhotoviteli staveniště,



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

- b) přebírat od zhotovitele práce, které budou dalším postupem prací zakryty,
- c) vyžadovat po zhotoviteli veškeré doklady týkající se provádění díla,
- d) provádět zápisy ve stavebním deníku a odsouhlasit zhotoviteli zápisy ve stavebním deníku,
- e) odsouhlasit případné změny prací a dodávek navržené zhotovitelem, nevyžadující změny v rozpočtu, nad rámec uzavřené smlouvy o dílo,
- f) zastupovat objednatele při předkontrakčních jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla, při projednávání a odsouhlasení těchto změn zápisem do stavebního deníku,
- g) odsouhlasit zhotoviteli věcné a finanční plnění, tj. provádět kontrolu soupisu provedených prací, dodávek a služeb, a zda tento odpovídá předané projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti a shodu stvrdit svým podpisem na zjišťovacím protokolu,
- h) vrátit soupis provedených prací, dodávek a služeb zpět zhotoviteli k přepracování, neodpovídá-li soupis projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti,
- i) převzít od zhotovitele předmět díla,
- j) zastavit stavební práce:
 - není-li dílo prováděno v souladu s PD, technickými předpisy nebo návody výrobců,
 - nejsou-li prováděny kontroly a zkoušky předepsané v plánu kontrol a zkoušek.
- k) odsouhlasit změnu subdodavatele dle článku 12 této smlouvy
- l) uplatňovat jménem objednatele nároky vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy, zejména dodržování termínů, kontrolu plnění, smluvní pokuty;

Autorský dozor projektanta

- 1.3. Autorský dozor projektanta bude vykonávat zpracovatel projektové dokumentace, která je podkladem pro provádění díla dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru projektanta.
- 1.4. Zhotovitel je povinen umožnit autorskému dozoru zejména:
 - a) účast na předání a převzetí staveniště,
 - b) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla s PD,
 - c) účast na kontrolních dnech,
 - d) účast při předání a převzetí díla,
 - e) provádění zápisů do stavebního deníku,
 - f) vstup na stavbu po dobu realizace,
 - g) provádění zápisů do změnových listů,
 - h) potvrzení a odsouhlasení dokumentace skutečného provedení.

Koordinátor BOZP

- 1.5. Osoba koordinátora BOZP bude zhotoviteli sdělena nejpozději ke dni předání staveniště. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a řídit se jeho pokyny.
- 1.6. Zhotovitel je povinen umožnit koordinátorovi BOZP zejména:
 - a) účast na předání a převzetí staveniště,
 - b) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla předpisy na ochranu zdraví a bezpečnosti účastníků výstavby,
 - c) účast na kontrolních dnech,
 - d) účast při předání a převzetí díla,
 - e) provádění zápisů do stavebního deníku,
 - f) vstup na stavbu po dobu realizace,
 - g) provádění kontrolních dnů pořádaných koordinátorem BOZP,
 - h) potvrzení a odsouhlasení dokumentace rizik.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

- 1.7. Zhotovitel je povinen dodat na výzvu koordinátorovi BOZP zejména kontrolní a zkušební plán, technologické postupy provádění prací, informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny své subdodavatele, popřípadě výše uvedené jiné osoby k součinnosti po celou dobu přípravy a realizace stavby.
- 1.8. Koordinátor BOZP je oprávněn zastavit stavební práce, je-li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do doby odstranění závady.
- 1.9. V případě porušení povinnosti zhotovitelem na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, včetně jeho subdodavatelů, jejich zaměstnanců, zjištěných Koordinátorem BOZP, budou tato porušení zaznamenána ve stavebním či bezpečnostním deníku s výzvou ke sjednání nápravy; v případě nesjednání nápravy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu dle této smlouvy.
- 1.10. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni dodatečně změnit osoby pověřené pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy.

2. Monitorování postupu výstavby

- 2.1. Zhotovitel je povinen pořídit barevnou fotodokumentaci nebo videozáznam místa plnění v následujícím rozsahu **(dále jen fotodokumentace)**:
 - a) Fotodokumentaci stavu objektu, interiérů, místnosti dotčených stavbou, především stěn dotčených výměnou oken a dveří, dozdívek a přilehlých ploch včetně staveniště před zahájením stavebních prací; fotodokumentaci dle tohoto ujednání pořídí zhotovitel v rámci předání staveniště, a předá objednateli do 5 dnů od předání staveniště dle této smlouvy.
 - b) Fotodokumentace průběhu realizace stavby, zejména objektu, vytýčeného staveniště, těch stavebních prací, které budou zakryty spolu s příslušným popisem; tuto dokumentaci pořizuje zhotovitel průběžně a předává objednateli na výzvu osob pověřených TD objednatele.
 - c) Fotodokumentaci dokončeného díla, zejména pohledy objektu, vyklizeného staveniště; fotodokumentaci dle tohoto ujednání pořizuje zhotovitel v rámci přejímacího řízení díla a předá objednateli nejpozději ke dni ukončení předání díla.
- 2.2. Veškerá fotodokumentace bude pořízena ve vhodném digitálním formátu (např. JPG, MPEG-4) a musí z ní být patrný údaj o datu pořízení.

3. Kontrola předané dokumentace pro provedení stavby

- 3.1. Zhotovitel je povinen po obdržení projektové dokumentace bez zbytečných odkladů prověřit, zda projektová dokumentace a další závazné podklady a pokyny objednatele týkající se díla nemají zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce, zda výsledky výpočtů nejsou v rozporu se stanovenými technickými parametry; tuto kontrolu je zhotovitel povinen konat i průběžně tj. nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky a navrhnout jejich nápravu způsobem pro změnu smlouvy.
- 3.2. Kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele, či projektanta za úplnost a správnost předané projektové dokumentace.



- 3.3. Projektová dokumentace dle článku 2 odst. 1 smlouvy, tj. DPS, nenahrazuje realizační dokumentaci stavby (RDS), která je záležitostí zhotovitele. Realizační dokumentace stavby znamená zhotovitelem na vlastní náklady upravená DPS pro vlastní provedení (realizaci) stavby v závislosti na zhotovitelem použitým řešení, technologií a zpracování a dle zvážení zhotovitele zahrnuje zejména výrobně technickou dokumentaci pro pomocné práce, výrobně technickou dokumentaci pro zhotovovací práce; **Pokud** vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování realizační dokumentace, zajistí si ji zhotovitel na své náklady dle vlastních potřeb.

4. Staveniště

- 4.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném v této smlouvě. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Prodlení zhotovitele s převzetím staveniště delší než 15 pracovních dnů je podstatným porušením této smlouvy a zakládá právo objednatele na odstoupení od smlouvy.

Informační tabule o stavbě

- 4.2. Zhotovitel je povinen umístit na vhodném místě na staveništi z veřejného prostranství viditelnou **informační tabuli označující stavbu následujícími údaji:**
- a) název stavby: „Revitalizace penzionu pro seniory, ul. - Lískovecká 86“;
 - b) označení povolení stavby: Rozhodnutí o povolení stavby vydané Magistrátem města Frýdku-Místku, odborem územního rozvoje a stavebního řádu dne 18. 4. 2017 pod č. j. MMFM 52544/2017,
 - c) označení stavebníka/objednatele/investora: – Statutární město Frýdek-Místek s uvedením:
 - osob odpovědných ve věcech technických, včetně kontaktních údajů dle odst. 1 tohoto článku smlouvy;
 - d) označení zhotovitele stavby: názvem, sídlem, IČ s uvedením:
 - osob hlavního odpovědného stavbyvedoucího, jeho zástupce, včetně kontaktních údajů dle odst. 1 tohoto článku smlouvy;
 - e) termín zahájení a dokončení díla;
- 4.3. Jiné informační tabule či reklamy lze v místě plnění umístit pouze se souhlasem objednatele.
- 4.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vytýčit a vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 4.5. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
- 4.6. Zhotovitel je povinen zajistit si veškerá povolení k případnému nutnému záboru veřejného prostranství a zvláštního užívání, a to v rozsahu potřebném pro provádění díla, včetně ploch pro zařízení staveniště.
- 4.7. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon Technického dozoru stavebníka (TDS) a autorského dozoru projektanta (AD), koordinátora BOZP a respektováním PD předané objednatelem a v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 4.8. Zhotovitel si zajistí rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa. Zhotovitel zabezpečí samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií.



- 4.9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDI, autorského dozoru (AD) a koordinátora BOZP provozní prostory a zařízení nezbytná pro výkon jejich funkce při realizaci díla.
- 4.10. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi (používaných plochách, komunikacích) pořádek, průběžně staveniště uklízet a řádným způsobem rozmísťovat, skladovat a urovnávat všechny materiály, zařízení a příslušenství na staveništi. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebný materiál; v případě porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto ujednání bude objednatelem vyzván k sjednání nápravy ve lhůtě určené ve stavebním deníku; v případě nesjednání nápravy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu dle této smlouvy.

Vyklizení staveniště

- 4.11. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu dle této smlouvy je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.
- 4.12. Smluvní strany o vyklizení staveniště vyhotoví zápis do dokumentu Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla; součástí zápisu budou zhotovitelem dodaná prohlášení vlastníka, př. správců nemovitostí a pozemků dotčených stavbou o uvedení do původního stavu.

Zvláštní ujednání ve vztahu k uživatelům

- 4.13. Zhotovitel bude v plném rozsahu respektovat práva nájemců jednotek. Jde zejména o zajištění stavby tak, aby uživatelé nebyli obtěžováni nadměrnou prašností, hlukem atd. Po celou dobu stavby musí být zabráněno poškození vnitřních prostor vlivem rozpracovanosti stavebních prací.
- 4.14. Zhotovitel je povinen po celou dobu zajistit bezbariérový vstup osob do objektu. Vstupy do objektu budou zajištěny tak, aby byla zaručena bezpečnost procházejících osob. Ochrana musí být dostatečně odolná proti pádu předmětu z výšky. Po celou dobu stavby musí být stávající vstupy do budovy přístupné. V případě krátkodobé nemožnosti zajištění podmínky bezbariérového vstupu bude o této skutečnosti předem informován zástupce objednatele ve věcech technických.
- 4.15. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle ujednání odst. 4.13. a 4.14. tohoto článku smlouvy, bude objednatelem vyzván k sjednání nápravy ve lhůtě určené ve stavebním deníku; v případě nesjednání nápravy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu dle této smlouvy.

5. Stavební deník/deník víceprací a méně prací

- 5.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), s údaji v minimálním v rozsahu dle stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.).
- 5.2. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem, a tyto si nechává denně potvrzovat osobami pověřenými TD objednatele.



- 5.3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
- 5.4. Stavební deník zpřístupní zhotovitel na stavbě a zajistí, že bude mj. obsahovat:
- a) základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 - b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace,
 - c) přehled smluv včetně dodatků a změn,
 - d) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby,
 - e) seznam dokumentace stavby a jejích změn.
- 5.5. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
- 5.6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický dozor objednatele a projektant, případně Koordinátor BOZP.
- 5.7. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit; zápisy slouží jako případný podklad pro jednání o změně smlouvy.
- 5.8. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby za účelem archivace při předání díla.
- 5.9. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i Deník víceprací a méně prací. Obsahem deníku budou záznamy o zjištěných vícepracích a méně pracích, vzestupný soupis změnových listů.

6. Provádění díla/ kontrola díla, včetně zakrytých částí díla/

- 6.1. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k provedení stavby dnem předání a převzetí staveniště.
- 6.2. Před samotným dodáním a zapracováním materiálů a výrobků budou zhotovitelem TD objednatele, případně autorskému dozoru předloženy veškeré potřebné doklady, zejména certifikáty, prohlášení o shodě, doplněné montážními listy a technologické postupy, na základě kterých bude možno odsouhlasit shodu nabízeného výrobku (technologie) s projektovou dokumentací. Dodávky na stavbu lze realizovat až po předchozím odsouhlasení se zástupcem objednatele.
- 6.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o takové porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
- 6.4. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny před znepřístupněním nebo zakrytím provedených prací nebo konstrukcí vyzvat osobu TD objednatele písemnou formou – emailem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva včetně způsobu jejího provedení bude zaznamenána do stavebního deníku. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na svůj náklad odkrýt.



- 6.5. Zhotovitel je povinen před zakrytím díla nebo jeho části provést všechny předepsané kontroly a zkoušky, zejména zkoušky vodotěsnosti a tlakové zkoušky. Zhotovitel je povinen informovat TD objednatele o konání předepsaných kontrol a zkoušek dle předcházející věty.
- 6.6. Pokud zhotovitel provede zakrytí díla bez předepsaných kontrol a zkoušek, provede práce spojené s následnými zkouškami nebo kontrolami a uvedením díla do souladu s požadovanými parametry na vlastní náklady. O provedených zkouškách musí být vyhotoven protokol, který zhotovitel předloží TD objednatele.
- 6.7. Pokud se TD ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě TD objednatele dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Kontrolní dny

- 6.8. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně, pokud se zástupci ve věcech technických nedohodnou jinak.
- 6.9. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 3 dny předem.
- 6.10. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své subdodavatele. Zhotovitel je povinen zajistit, že kontrolních dnů se bude účastnit osoba pověřená odborným vedením realizace stavby zapsaná ve stavebním deníku;
- 6.11. Kontrolní dny vede objednatel, prostřednictvím osoby vykonávající funkci TD. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci TDS, BOZP a AD a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 6.12. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

ČLÁNEK 5 CENA DÍLA

1. Cena za díla dle této smlouvy se sjednává v Kč celkem ve výši:

CENA CELKEM BEZ DPH	6 903 462,- Kč
DPH Z CENY DÍLA 15 %	1 035 519,- Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH	7 938 981,- Kč

2. Sjednaná cena je doložena zhotovitelem oceněným soupisem prací (výkazem výměr) dle přílohy č. 1 smlouvy.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro zřízení, provoz, demontáž a vyklízení zařízení staveniště, opatřených zhotovitelem k provedení díla, pomocných výrobků, materiálů, revizí, kontrolních prohlídek, předepsaných zkoušek, posudků, poplatků za odvoz a likvidaci odpadů nákladů na úschovu (skladování) a opatrování rozestavěného díla, nákladů na dokumentaci skutečného provedení ve 3 vyhotoveních, nákladů dalších činností a výkonů dle článku 2 této smlouvy nezbytných pro provedení díla.
4. Sjednaná smluvní cena obsahuje i veškerá rizika spojená s vývojem kurzů zahraničních měn vůči české koruně.
5. Sjednanou cenu díla lze měnit pouze:
- 5.1. v důsledku sjednané změny rozsahu díla o neprováděné práce (dále jen méněpráce); v tomto případě bude cena za dílo snížena o veškeré náklady na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle oceněného soupisu prací s výkazem výměr, který je jako součást nabídky zhotovitele přílohou č. 1 smlouvy;
- 5.2. v důsledku sjednané změny rozsahu díla o dodatečné práce (dále také jen vícepráce); v tomto případě bude cena za dílo zvýšena o náklady na provedení těch částí díla, které v rámci dodatečných prací jsou nezbytné k dokončení díla nebo které si objednatel vymínil provádět nad rámec, množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Náklady na vícepráce budou oceňovány:
- a) jednotkovými cenami podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů oceněných zhotovitelem v oceněném soupisu prací, dodávek a služeb;
 - b) pokud nové položky nejsou součástí soupisu prací, dodávek a služeb dle bodu a), provede se ocenění dle směrných cen v cenové soustavě stavebních prací, kterou zhotovitel použil¹ k ocenění soupisu prací dodávek a služeb v příloze č. 1 smlouvy, a to maximálně ve výši 80% jednotkových cen této cenové soustavy platné v době podání nabídky;
 - c) v případech, kdy položky víceprací nelze ocenit žádným ze způsobů dle písm. a) a b) tohoto odstavce a článku smlouvy, doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Výsledná jednotková cena položky pak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele.
- 5.3. v případě změny sazby DPH v důsledku změny právních předpisů.
6. Smluvní strany se dohodly, že rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, budou vždy sjednány dodatkem k této smlouvě.

ČLÁNEK 6 PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Objednatel je při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a u plnění bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.

¹ např. od společnosti ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 10200, IČ 47115645 nebo RTS a.s. RTS, a.s. se sídlem Lazaretní 13, Brno PSČ 615 00, IČ 25533843



3. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy, zejména stanovené účetními a daňovými předpisy (dále jen "faktura"). Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu nejdříve po odsouhlasení Zjišťovacího protokolu s přiloženým oceněným soupisem provedených prací za sledované období dle níže uvedených ujednání. Zjišťovací protokol bude součástí faktury.
4. Zjišťovací protokol bude obsahovat údaje o zhotoviteli, objednateli, název stavby a případného dotačního programu, číslo uzavřené smlouvy, finanční částky odpovídající zhotovené části díla s prostavěností a jména s podpisy předávajícího a převírajícího s daty předání a převzetí provedených stavebních prací. Součástí zjišťovacího protokolu bude:
- soupis provedených prací s označením názvu výrobku a výrobce konkrétního dodaného výrobku (dodávky).
 - kopie a soupis vážních lístků za fakturované období v listinné nebo elektronické podobě,
 - odkaz na doklady prokazující technické vlastnosti a jakost dodaných a účtovaných materiálů, výrobků dle této smlouvy.
5. Zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací bude zhotovitel předkládat v listinné i elektronické podobě. Popis a struktura elektronické podoby soupisu provedených prací:
- soubor bude ve formátu.xls.
 - tabulka soupisu prací bude obsahovat povinné sloupce: pořadové číslo položky, číslo SO, zjišťované období, ceníkový kód položky, popis položky, MJ, fakturované množství, jednotkovou cenu a fakturovanou cenu.
6. Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu objednatelem, tj. dnem dílčího předání, se zhotovitel zavazuje převzít na základě zápisu odpovídající část díla zpět do úschovy až do dne předání a převzetí kompletně dokončeného díla. Náklady na opatrování rozestavěného díla jsou zahrnuty v dohodnuté ceně. Den převzetí dílčí části díla, uvedený na zjišťovacím protokolu, je dnem uskutečnění zdanitelného plnění a bude uveden na daňovém dokladu – faktuře.
7. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
- a) číslo smlouvy objednatele, číslo, název a předmět veřejné zakázky,
 - b) označení osoby, která uskutečňuje plnění (obchodní firma nebo jméno, dodatek ke jménu a sídlo), včetně daňového identifikačního čísla, údaje o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky, IČ objednatele,
 - c) označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, včetně daňového identifikačního čísla
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno
 - e) lhůtu splatnosti faktury,
 - f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - g) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (odbor investiční),
 - h) evidenční číslo daňového dokladu,
 - i) den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud se liší ode dne vystavení daňového dokladu, den splatnosti konečné faktury,
 - j) cenu bez daně, základ daně, sazbu daně, výši daně v české měně
8. Po odevzdání a převzetí díla zápisem o odevzdání a převzetí, kde objednatel prohlásí, že dílo přijímá, vyhotoví zhotovitel souhrnný daňový doklad - konečnou fakturu. Konečná faktura musí být kromě údajů dle předchozího odstavce písm. a) až j) označena:
- k) výslovný název „konečná faktura“
 - l) čísla a částky všech dosud uhrazených dílčích faktur (soupis faktur).



9. Bez kterékoliv z těchto náležitostí nebudou faktury akceptovány objednatelem a vráceny k opravě dle této smlouvy.
10. Ve faktuře budou odděleně uvedeny náklady na práce charakteru oprav a charakteru investic či rekonstrukcí dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
11. Dodatečné práce mohou být účtovány samostatnou fakturou vždy až po uzavření dodatku k této smlouvě.
12. Jelikož je předmět plnění spolufinancován z dotačních titulů, budou faktury obsahovat název a číslo projektu (dodá objednatel), číslo a název veřejné zakázky. V případě požadavku poskytovatele dotace může být objednatelem požadována úprava platebních podmínek dle podmínek poskytovatele dotace a zhotovitel je povinen na takovouto úpravu přistoupit.

Splatnost faktur

13. Platby budou probíhat výhradně v CZK, doba splatnosti daňových dokladů se sjednává na **30 kalendářních dnů** ode dne doručení daňového dokladu objednateli.
14. V případě, že dílčí nebo konečná faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
15. Po odevzdání a převzetí díla zápisem o odevzdání a převzetí, kde objednatel prohlásí, že dílo přijímá, vyhotoví zhotovitel souhrnný daňový doklad - konečnou fakturu.
16. Za neprovedené práce nelze požadovat úhradu (nelze je fakturovat) a budou z ceny díla odečteny dodatkem ke smlouvě.

ČLÁNEK 7 ZMĚNA SMLOUVY

1. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z dodatečného požadavku objednatele, nebo podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat, nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit objednateli a postupovat dle ujednání v tomto článku smlouvy.
2. Změnu může navrhnout každá ze stran kdykoliv před termínem, ve kterém má být dílo provedeno. Do stavebního deníku zhotovitel, objednatel prostřednictvím TD zapisují zejména všechny požadavky na změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od PD a veškeré změny v množství nebo kvalitě, které v průběhu realizace díla vzniknou.
3. Ke každé změně smlouvy, zejména co do kvality či množství prováděného díla musí být zpracován podkladový dokument označený jako **Změnový list**, jehož vzor je uveden v příloze této smlouvy. Změny mohou být důvodem ke změně termínu provedení díla. Změnový list je pak podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě.
4. Změnový list vyhotoví zhotovitel díla a předloží jej k vyjádření TD objednatele bez zbytečného odkladu (nejpozději do 5 dnů) od provedení zápisu ve stavebním deníku nebo od zjištění změny dle toho, co nastalo dříve.



5. Změnový list bude obsahovat údaje v něm uvedené, zejména popis a zdůvodnění změny; přílohou změnového listu budou:
- a) popisy, výkresy a/nebo náčrty ozřejmující technické řešení předmětu změny, jeli to nezbytné,
 - b) fotografie stavu před provedením změny,
 - c) další doklady a dokumenty ozřejmující předmět změny, jeli to nezbytné,
 - d) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněný jej způsobem dle čl. 4 této smlouvy,
 - e) součástí projednávaných změn bude písemné stanovisko zhotovitele a technického dozoru objednatele k vlivu na termín dokončení díla.
6. Objednatel vždy zajistí stanovisko Autorského dozoru projektanta.
7. Pokud zhotovitel před provedením těchto prací tak neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
8. V případě, že některé práce nebudou prováděny (méněpráce), platí shora uvedená ujednání odst. 1 až 6 obdobně.
9. Dodatečné práce mohou být účtovány samostatnou fakturou vždy až po uzavření dodatku k této smlouvě; pro fakturaci platí ujednání o platebních podmínkách.
10. Změna předmětu a ceny díla je možná pouze postupem, který je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a pravidly poskytovatele dotace.

ČLÁNEK 8 PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednavateli termín, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k předání a převzetí jako celek. Objednatel se zavazuje zahájit přejímací řízení do 5 dnů od termínu dle předchozí věty. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení převzetím díla nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 5 tohoto článku) není zhotovitel v prodlení s provedením díla.
2. Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady odpovídající povaze díla zejména:
- dílčí zjišťovací protokoly, včetně soupisů dílčích provedených prací/dodávek/služeb a faktur,
 - dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací,
 - fotodokumentace stavu v rozsahu dle této smlouvy,
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách zabudovaných materiálů,
 - prohlášení o vlastnostech zabudovaných materiálů (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, certifikát výrobku dle zákona č. 22 /1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky),
 - zápisy a výsledky předepsaných měření,
 - zprávy o provedení výchozí revize elektrického zařízení, vyhrazených technických zařízení a jejich projednání a zkouškách,
 - doklady o nakládání s odpady vzniklými v průběhu provádění díla nebo jeho části,
 - jiné potřebné doklady, jejichž základní specifikace je uvedena v zákonech či jiných právních předpisech, kopie dokladů o likvidaci odpadu,



- návody k údržbě zařízení případně další doklady potřebné k užívání díla,
- stavební deník.

3. Zápis o předání a převzetí díla pořizuje zhotovitel; zápis bude obsahovat:

- a) označení smluvních stran
 - b) označení – odkaz na tuto smlouvu o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - c) termín vyklizení staveniště,
 - d) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - e) seznam převzaté dokladové dokumentace k dílu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy,
 - f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá); v případě, je-li dílo přebíráno s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje (§ 2628 občanského zákoníku), uvedení, že je dílo přebíráno s takovými vadami a seznam vad, s nimiž bylo dílo převzato, včetně lhůty k odstranění, která činí do 5 dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se strany při předání díla písemně jinak; splnění závazku zhotovitele odstranění těchto vad bude následně zaznamenáno na témže protokole údají dle písm. g) níže.
 - g) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka datum a místo sepsání protokolu,
4. Objednatel si vyhrazuje právo ověřit si v akreditované zkušebně ČR shodu jakéhokoliv dodaného výrobku s certifikátem jakosti, doloženým zhotovitelem, případně doloženým při dodávce na místo realizace. V případě, že výrobek nebude mít dodavatelem deklarované a objednatelem požadované vlastnosti, cenu tohoto kontrolovaného výrobku a související náklady na ověření shody hradí zhotovitel, v opačném případě je hradí objednatel.
5. Pokud objednatel dílo nepřevzme, protože dílo obsahuje takové vady, které brání jeho řádnému užívání, a nejedná se tedy o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje (§ 2628 občanského zákoníku), je povinen tyto vady v předávacím protokolu specifikovat; v tomto případě není dílo dokončené a zhotovitel je povinen neprodleně pokračovat v plnění díla.

ČLÁNEK 9 VADY DÍLA, ZÁRUKA

1. Zhotovitel poskytuje na dodané dílo záruku za jakost dle § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 60 měsíců od předání dokončeného díla dle smlouvy. Na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby poskytuje zhotovitel záruku v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců. Záruka za jakost znamená, že předané dílo bude od předání díla po dobu záruky způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si zachová smluvené a obvyklé vlastnosti.
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.
3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. V případě převzetí díla s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje, až okamžikem stvrzení jejich odstranění způsobem sjednaným v této smlouvě. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

4. V případě výskytu vady na díle v záruční lhůtě bude objednatel vady reklamovat bezodkladně po jejich zjištění na níže uvedené adrese:

- a) do datové schránky: 6ibn7qc
- b) na e-mail: info @bstav.cz
- c) na telefonním čísle: 558 325 160

V případě reklamace způsobem uvedeným pod bodem c, musí být hlášení vady potvrzeno písemně, tzn. způsobem dle bodu a) nebo b). Objednatel je oprávněn uplatnit v reklamaci volbu svého nároku z vad díla.

5. Objednatel má právo v případě vadného plnění:

- a) na bezplatné odstranění vady díla, reklamované vady,
- b) na přiměřenou slevu z ceny díla sjednanou v této smlouvě,
- c) na dodání náhradního plnění (u vad materiálu, zařízení, předmětů, svítidel apod.)

Právo volby nároků má objednatel. Pokud tak neučiní, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vad.

6. Zhotovitel se zavazuje po ohlášení vady, která nebrání běžnému užívání díla a neohrožuje uživatele do 5 dnů nastoupit a započít s odstraněním vad díla, a to i v případě, že reklamaci neuznává; v případě vad, které brání běžnému užívání díla nebo ohrožují uživatele je zhotovitel povinen poruchy započít s odstraněním vady do 24 hodin od nahlášení. Reklamovanou vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany z objektivních důvodů (technologický postup, povětrnostní vlivy, součinnost provozovatele, uživatele) nedohodnou písemně jinak.

7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínech dle této smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit opravou vady jiného dodavatele. Veškeré takto vzniklé účelně vynaložené náklady uhradí objednateli zhotovitel v případě, prokáže-li se, že reklamace byla oprávněná.

8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. K odstranění vady bude zhotovitelem sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany, protokol musí obsahovat:

- a) označení zástupců smluvních stran,
- b) číslo smlouvy o dílo,
- c) datum uplatnění a číslo jednací reklamace vady,
- d) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,
- e) datum zahájení odstraňování vady,
- f) celková doba trvání vady od jejího zjištění až do jejího odstranění,
- g) jiná vyjádření.

9. Oprávněná osoba objednatele, uživatel může provádět běžné zásahy do dodaného díla v souladu s jeho účelem a příslušnými technickými podmínkami, s nimiž byl objednatel seznámen v předávacím řízení (protokolárním předáním a převzetím celého díla).

ČLÁNEK 10 SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště oproti sjednanému termínu, se sjednává smluvní pokuta ve výši 5000,- Kč za každý den prodlení.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

2. V případě prodlení zhotovitele s předložením bankovní záruky uvedené v článku 11, může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s dílčím plněním dle časových milníků uvedených v článku 3 odst. 2, může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
4. V případě porušení povinnosti zhotovitele sjednat nápravu povinností na úseku údržby a čistoty staveniště způsobem a ve lhůtě určené v článku 4 odst. 4.11, 4.13. a 4.14., se sjednává smluvní pokuta ve výši 5000,-Kč za každý jednotlivý případ.
5. V případě porušení povinnosti zhotovitele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, se sjednává smluvní pokuta ve výši 3000,-Kč za každý jednotlivý případ.
6. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokončeného díla v termínu dle článku 3 odst. 2 smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, nejméně 5000,- Kč za každý den prodlení s předáním dokončeného díla.
7. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle smlouvy, se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % z účtované (fakturované) částky za každý den prodlení s placením dlužné částky. Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného zhotovitelem.
8. V případě neodstranění reklamované vady zhotovitelem ve sjednaném termínu se sjednává smluvní pokuta 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou reklamovanou vadu.
9. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a předáním vyčištěného staveniště ve lhůtě sjednané v této smlouvě se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.
10. Zánik závazku zhotovitele pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
11. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčena jiná práva objednatele vč. náhrady škody. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn jednostranně započíst proti splatné pohledávce zhotovitele za podmínky, že půjde o pohledávku vzniklou z titulu této smlouvy.
12. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost zavázané strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou.

ČLÁNEK 11 BANKOVNÍ ZÁRUKY/ POJIŠTĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek tyto bankovní záruky za účelem zajištění svých závazků:
 - a) bankovní záruku za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínu provedení díla (dále jen bankovní záruka č. 1)
 - b) bankovní záruku za odstranění vad v záruční době (dále jen bankovní záruka č. 2)

Bankovní záruka č. 1

- 2.1. Vystavení bankovní záruky č. 1 doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou s platným povolením působit v České republice jako banka podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, resp. s platným povolením působit jako banka v rámci



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Evropského hospodářského prostoru vydaným příslušným orgánem bankovního dohledu ve prospěch objednatele, jako výlučně oprávněného.

- 2.2. Bankovní záruka č. 1 musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, v českém jazyce, přičemž se banka zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu objednatele. Bankovní záruka č. 1 musí podléhat režimu ust. § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a musí splňovat tyto podmínky:
- a) banka se v bankovní záruce č. 1 zaručí za zhotovitele ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH,
 - b) bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po dobu provádění díla alespoň do dne podpisu protokolu o odstranění poslední vady díla, tj. do odstranění ojedinělých vad díla, s nimiž bylo dílo převzato, a které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují ve smyslu § 2628 občanského zákoníku,
 - c) právo z bankovní záruky č. 1 je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že
 - zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo neplní termíny provádění díla podle smlouvy a harmonogramu;
 - zhotovitel nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku č. 2
 - zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu;
 - zhotovitel neuhradí smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen;
 - nebo neodstraní v dohodnutém termínu vady a nedodělky nebránící užívání díla uvedené v Protokolu o předání a převzetí díla.
- 2.3. Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce č. 1 objednateli nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště. Nepředložení bankovní záruky je podstatným porušením smlouvy a zakládá právo objednatele na odstoupení od smlouvy. Bankovní záruka č. 1 bude objednatelem uvolněna do 10 pracovních dnů po podpisu protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla objednateli.

Bankovní záruka č. 2

- 2.4. Vystavení bankovní záruky č. 2 doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou s platným povolením působit v České republice jako banka podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, resp. s platným povolením působit jako banka v rámci Evropského hospodářského prostoru vydaným příslušným orgánem bankovního dohledu ve prospěch objednatele, jako výlučně oprávněného.
- 2.5. Bankovní záruka č. 2 musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, v českém jazyce, přičemž se banka zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu objednatele. Bankovní záruka č. 2 musí podléhat režimu ust. § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a musí splňovat tyto podmínky:
- a) banka se v bankovní záruce č. 2 zaručí za zhotovitele ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH,
 - b) bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná nejméně po dobu trvání záruční doby sjednané v této smlouvě, a pokud k tomuto dni nebudou odstraněny některé uplatněné vady, pak do dne odstranění poslední z těchto vad,
 - c) právo z bankovní záruky č. 2 je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že
 - zhotovitel neodstraní v záruční době oznámené záruční vady v souladu s touto smlouvou;



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

- zhotovitel neuhradí objednateli smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen.
- 2.6. Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce č. 2 objednateli nejpozději při podpisu Protokolu o předání a převzetí díla objednateli. V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn čerpat bankovní záruku č. 1 v plné výši a ponechat si ji jako jistotu za řádné plnění povinností zhotovitele, vyplývajících ze záruky dle této smlouvy. Jistota nebo její zbylá část bude zhotoviteli vyplacena do 10 pracovních dnů od předání řádně vystavené bankovní záruky č. 2.
- 2.7. Bankovní záruka č. 2 bude vždy po uplynutí 12 kalendářních měsíců trvání této bankovní záruky každoročně poměrně uvolňována o 1/5 její hodnoty, pokud budou odstraněny zhotovitelem všechny záruční vady.
- 2.8. Bankovní záruka č. 2 bude objednatelem uvolněna do 5 pracovních dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady díla, která bude uplatněna v záruční době.

Společné ujednání k bankovním zárukám

- 2.9. Objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovních záruk ve výši, která odpovídá výši uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoliv nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli na úhradu nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo jakékoliv částce, která podle mínění objednatele důvodně odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.
- 2.10. Před uplatněním plnění z některé bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění, které bude objednatel od banky požadovat.
- 2.11. Zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závazky při provádění díla nebo na výskyt vad nebo záručních vad díla, které byly důvodem čerpání bankovní záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo neprokázal, že nenastaly nebo se s objednatelem nedohodl jinak.

Pojištění

- 2.12. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti odpovědnosti za škody způsobené jeho činnostmi, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, s tím, že pojištění musí zahrnovat:
- a) pojištění škody způsobené zhotovitelem nebo jeho pracovníky výkonem jejich činností pro případ jejich právní odpovědnosti za usmrcení nebo újmy na zdraví jakékoliv třetí osoby v příčinné souvislosti s prováděním předmětu díla dle této smlouvy v místě plnění a jeho blízkém okolí;
 - b) pojištění škody způsobené zhotovitelem nebo jeho pracovníky pro případ jejich právní odpovědnosti za škodu na majetku jakékoliv třetí osoby, která vznikne v příčinné souvislosti s prováděním předmětu díla dle této smlouvy v místě plnění a jeho blízkém okolí;
 - c) výši pojistné částky sjednané v pojistné smlouvě po celou dobu provádění ve výši stejné nebo vyšší než je cena díla uvedená ve smlouvě o dílo z jedné škodné události;



- 2.13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli nejpozději v termínu pro předání staveniště dle této smlouvy objednateli k nahlédnutí originál pojistné smlouvy nebo pojistný certifikát na požadované pojištění dle odst. 2.12 tohoto článku smlouvy, prokazující existenci pojištění po celou dobu trvání díla (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky a výši spoluúčasti); objednatel je oprávněn si pořídit fotokopie předložených dokladů.

ČLÁNEK 12 PODDODAVATELÉ

1. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel bude odpovídat, jakoby tyto části díla prováděl sám. Poddodavatelem se rozumí také poddodavatelé zhotovitelova poddodavatele a jejich poddodavatelé, tedy všechny subjekty podílející se na plnění předmětu smlouvy v místě jeho realizace.
2. Smluvní strany dohodly, že zhotovitel je povinen realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v této smlouvě. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou poddodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude obsahovat údaje a bude doložena kvalifikačními doklady.
3. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných subdodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení subdodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být poskytnuta rovněž koordinátorovi BOZP. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na subdodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.

ČLÁNEK 13 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel bere na vědomí a byl objednatelem seznámen, že na předmět díla požádá o finanční spoluúčast ve formě dotace z prostředků Evropské unie, Evropského fondu soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí; v případě, že objednatel obdrží závazným aktem dotaci, zavazuje se zhotovitel k následujícím povinnostem:
 - 1.1. V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), strpět kontrolu od kontrolních orgánů, které jsou oprávněny si vyžádat ke kontrole kompletní dokumentaci o zadání, realizaci a fakturaci veřejné zakázky.
 - 1.2. Zhotovitel je povinen na základě požadavku objednatele pro umožnění kontroly předložit kopie daňových dokladů – faktur, o provedených úhradách výrobků a subdodávek.
 - 1.3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu a poskytovat, požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
 - 1.4. Pokud ve smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se právní vztahy smluvních stran ze smlouvy, odpovídajícími ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

- 1.5. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Grafického manuálu povinné publicity poskytovatele dotace.
- 1.6. Zhotovitel prohlašuje, že je ke dni nabytí účinnosti této smlouvy s těmito pravidly seznámen.
2. Údaje, týkající se identifikace smluvních stran uvedené ve smlouvě souhlasí se skutečným stavem. Smluvní strany jsou povinny změny těchto údajů oznámit bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Veškeré změny smlouvy jsou možné jen prostřednictvím písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Postoupení smlouvy není přípustné.
4. Smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 2 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení, strany smlouvy budou číslované.
5. Smluvní strany řeší spory ze smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, předají strany spor věcně příslušnému soudu.
6. Dle uzavřené smlouvy je objednatel oprávněn započítat jakoukoli pohledávku vůči zhotoviteli oproti vystavenému platebnímu dokladu (faktuře) zhotovitele
7. Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě rozhodnutí 98. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 26. 9. 2017.
8. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tuto smlouvu způsobem a ve lhůtě dle tohoto zákona; smlouva nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.

Přílohy smlouvy:


příloha č. 1- oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
č. 2- vzorový změnový list

Za objednatele:


Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne 19. 10. 2017

V Třinci, dne 30. 10. 2017



Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor



Ing. Jiří Dohnal, MBA
místopředseda představenstva
a ředitel společnosti

BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.
Frýdecká 225 06
739 61 TŘINEC



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

M
města P.

AT
-Mistku
21.1

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1300

Stavba: Technické zázemí a spojovací krček penzionu pro seniory Lískovecká 86 - Frýdek - Místek

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17. 5. 2017

Zadavatel:

Statutární město Frýdek-Místek

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Dobré stavby, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 903 462,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	6 903 462,00	1 035 519,00


Cena s DPH

v

CZK

7 938 981,00

V Trinci 30. 10. 2017



BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.

Frýdecká 225 06

739 61 TŘINEC



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1300

Stavba: Technické zázemí a spojovací krček penzionu pro seniory Lískovecká 86 - Frýdek - Místek

Místo: Datum: 17. 5. 2017

Zadavatel: Statutární město Frýdek-Místek

Projektant: Dobré stavby, s.r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		6 903 462,00	7 938 981,00	
S0001	Vedlejší a ostatní náklady	134 950,00	155 192,50	STA
S0002	Spojovací krček	1 526 251,00	1 755 188,65	STA
S0003	Technické zázemí	5 242 261,00	6 028 600,15	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Technické zázemí a spojovací krček penzionu pro seniory Lískovecká 86 - Frýdek - Místek

Objekt:

SO001 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Frýdek-Místek

Uchazeč:

Projektant:

Dobré stavby, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 5. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

134 950,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	134 950,00	15,00%	20 242,50

Cena s DPH

v CZK

155 192,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Technické zázemí a spojovací krček penzionu pro seniory Lískovecká 86 - Frýdek - Místek

Objekt: **SO001 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

Datum: 17. 5. 2017

Zadavatel: Statutární město Frýdek-Místek

Projektant: Dobré stavby, s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 134 950,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	134 950,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	23 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	89 950,00
VRN4 - Inženýrská činnost	11 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	11 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Technické zázemí a spojovací krček penzionu pro seniory Lískovecká 86 - Frýdek - Místek

Objekt:

S0001 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 17. 5. 2017

Zadavatel:

Statutární město Frýdek-Místek

Uchazeč:

Projektant: Dobré stavby, s.r.o.

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							134 950,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				134 950,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				23 000,00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: Vytýčení a ochrana stávajících inženýrských sítí vč. vyjádření správců sítí a zabezpečení					
2	K	013244001	Výrobní a dílenská dokumentace	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
	P		Poznámka k položce: Výrobní a dílenská dokumentace pro plastové, hliníkové a zámečnické konstrukce					
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	3,000	5 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: ve 3 vyhotoveních a 1 x elektronicky v rozsahu dle platné vyhlášky					
D	VRN3		Zařízení staveniště				89 950,00	
4	K	032103000	Náklady na stavební buňky	kus	2,000	12 000,00	24 000,00	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: dovoz, montáž, nájem, demontáž, odvoz, připojení na el. energii a vodu					
5	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01
6	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště - el. energie	kWh	650,000	5,00	3 250,00	CS ÚRS 2017 01
7	K	034103001	Energie pro zařízení staveniště - vodné, stočné	m3	50,000	90,00	4 500,00	
8	K	034203000	Oplocení staveniště	m	200,000	115,00	23 000,00	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: dovoz, montáž, pronájem, demontáž, odvoz					
9	K	034503000	Informační tabule na staveništi	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
10	K	035103002	Mobilní WC - dovoz, montáž, nájem, vývoz, demontáž, odvoz	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
11	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	m2	300,000	34,00	10 200,00	CS ÚRS 2017 01
D	VRN4		Inženýrská činnost				11 000,00	
12	K	043194000	Ostatní zkoušky	kus	10,000	1 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: Tahové zkoušky na obvodovém plášti					
13	K	043203000	Měření bez rozlišení	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: Monitoring v průběhu výstavby foto+video zakrýv.konstr. a jiných skuteč. rozh.pro více a méně práce					
D	VRN9		Ostatní náklady				11 000,00	
14	K	091504000	Náklady související s publikační činností - billboard 5,1 x 2,4 m	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 01
15	K	091504001	Náklady související s publikační činností - pamětní deska 0,4 x 0,3 m	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Technické zázemí a spojovací krček penzionu pro seniory Lískovecká 86 - Frýdek - Místek

Objekt:

S0002 - Spojovací krček

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Frýdek-Místek

Uchazeč:

Projektant:

Dobré stavby, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 5. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 526 251,00

DPH základní
snižená

Základ daně
0,00
1 526 251,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
228 937,65

Cena s DPH

v CZK

1 755 188,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Technické zázemí a spojovací krček penzionu pro seniory Lískovecká 86 - Frýdek - Místek

Objekt: **SO002 - Spojovací krček**

Místo:

Datum: 17. 5. 2017

Zadavatel: Statutární město Frýdek-Místek

Projektant: Dobré stavby, s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 526 251,00

HSV - Práce a dodávky HSV	720 560,00
1 - Zemní práce	765,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	27 583,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	559 471,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	123 472,00
997 - Přesun sutě	6 070,00
998 - Přesun hmot	3 199,00
PSV - Práce a dodávky PSV	720 245,00
712 - Povlakové krytiny	142 514,00
713 - Izolace tepelné	143 832,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	81 168,00
764 - Konstrukce klempířské	36 726,00
766 - Konstrukce truhlářské	148 544,00
767 - Konstrukce zámečnické	164 430,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 031,00
M - Práce a dodávky M	85 446,00
21-M - Elektromontáže	85 446,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Technické zázemí a spojovací krček penzionu pro seniory Lískovecká 86 - Frýdek - Místek

Objekt:

SO002 - Spojovací krček

Místo:

Datum: 17. 5. 2017

Zadavatel:

Statutární město Frýdek-Místek

Projektant: Dobré stavby, s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 526 251,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV					720 560,00	
D	1	Zemní práce					765,00	
1	K	113106125	Odstranění betonových dlaždic 500 x 500 mm	ks	45,000	17,00	765,00	
	vv		~ v.č.D01 až D 37 + TZ					
	vv		~zátěžová dlaždice na střeše					
	vv		21+24		45,000			
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					27 583,00	
2	K	341272622	Stěny nosné tl 250 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic	m2	32,760	827,00	27 093,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		~ v.č.D01 až D 37 + TZ					
	vv		1,00*1,20*2		2,400			
	vv		14,40*2,40		34,560			
	vv		-3,00*2,20*3		-19,800			
	vv		12,00*2,40		28,800			
	vv		-3,00*2,20*2		-13,200			
	vv		Součet		32,760			
3	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	6,800	72,00	490,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		ukotvení dozdivěk do původních ostění					
	vv		2,2*2+1,2*2		6,800			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					559 471,00	
4	K	611143012	Okrajová výdřeva na zdech z desek OSB tl. 18 mm šíře 515mmvč. impregnace do vlhkého prostředí a lepení PUR pěnou	m	119,400	315,00	37 611,00	
	vv		~ v.č.D01 až D 37 + TZ					
	vv		~atika					
	vv		5,10*4		20,400			
	vv		13,50*5		67,500			
	vv		15,75*2		31,500			
	vv		Součet		119,400			
5	K	611143013	Okrajové srovnání na zdech z desek XPS tl. 20 mm šíře 200mmvč. lepení PULEPIDLEM - venkovní parapety	m	19,000	230,00	4 370,00	
	vv		~ v.č.D01 až D 37 + TZ					
	vv		19,00		19,000			
6	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	37,640	15,00	565,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		na dozdivky z pórobetonu - před potažením perlínkou					
	vv		1,00*1,20*2		2,400			
	vv		14,40*2,40		34,560			
	vv		-3,00*2,20*3		-19,800			
	vv		12,00*2,40		28,800			
	vv		-3,00*2,20*2		-13,200			
	vv		ostění otvorů v dozdivce					
	vv		1,2*2*0,20		0,480			
	vv		2,2*2*5*0,20		4,400			
	vv		Součet		37,640			
7	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	37,640	110,00	4 140,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		~ v.č.D01 až D 37 + TZ					
	vv		1,00*1,20*2		2,400			
	vv		14,40*2,40		34,560			
	vv		-3,00*2,20*3		-19,800			
	vv		12,00*2,40		28,800			
	vv		-3,00*2,20*2		-13,200			
	vv		ostění otvorů v dozdivce					
	vv		1,2*2*0,20		0,480			
	vv		2,2*2*5*0,20		4,400			
	vv		Součet		37,640			
8	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	37,640	195,00	7 340,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		~ v.č.D01 až D 37 + TZ					
	vv		1,00*1,20*2		2,400			
	vv		14,40*2,40		34,560			
	vv		-3,00*2,20*3		-19,800			
	vv		12,00*2,40		28,800			
	vv		-3,00*2,20*2		-13,200			
	vv		ostění otvorů v dozdivce					
	vv		1,2*2*0,20		0,480			
	vv		2,2*2*5*0,20		4,400			
	vv		Součet		37,640			
9	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	60,100	123,00	7 392,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		~ v.č.D01 až D 37 + TZ					
	vv		kolem původních bouraných výplní otvorů					
	vv		(6,05+1,2)*2		14,500			
	vv		(3,6*4+1,2*5+2,4)*2		45,600			
	vv		Součet		60,100			
10	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	354,659	15,00	5 320,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		~ v.č.D01 až D 37 + TZ					
	vv		~stěny vč. nových dozdivěk					
	vv		15,70*5,10		80,070			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-3,0*2,2*2		-13,200			
	VV		13,50*5,10		68,850			
	VV		-3,0*2,2*3		-19,800			
	VV		12,10*5,10		61,710			
	VV		-4,0*1,2		-4,800			
	VV		1,40*0,90		1,260			
	VV		podhled					
	VV		29,10*5,45		158,595			
	VV		ostění + nadpraží - okna osazena na vnější líc zdiva - bez ostění					
	VV		" v.č.D01 až D 037 + TZ					
	VV		"sloupy - bez zateplení					
	VV		0,40*0,40*3,27*12		6,278			
	VV		(0,40*2+0,80*2)*3,27*2		15,696			
	VV		Součet		354,659			
11	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	19,000	215,00	4 085,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		detail D33 - parapety oken					
	VV		4,0*3,0*5		19,000			
12	M	283763600	deska z extrudovaného polystyrénu XPS® N-III-PZ-I , 1250 x 600 x 20 mm	m2	3,591	61,00	219,00	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: lambda=0,032 [W / m K]					
	VV		detail D33 - parapety oken					
	VV		(4,0*3,0*5)*0,18*1,05		3,591			
13	K	622221042	Zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélným vláknem tl 180 mm vč. všech systémových prvků,perlinky,ostění	m2	334,535	645,00	215 775,00	
	VV		" v.č.D01 až D 37 + TZ					
	VV		"stěny					
	VV		15,70*5,10		80,070			
	VV		-2,94*2,14*3		-18,875			
	VV		13,50*5,10		68,850			
	VV		-2,94*2,14*2		-12,583			
	VV		12,10*5,10		61,710			
	VV		-3,94*1,14		-4,492			
	VV		1,40*0,90		1,260			
	VV		podhled					
	VV		29,10*5,45		158,595			
	VV		Součet		334,535			
14	M	631515390	deska minerální izolační podélné vlákno tl. 180 mm	m2	351,262	365,00	128 211,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		334,535*1,05		351,262			
15	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	359,300	10,00	3 593,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" v.č.D01 až D 37 + TZ					
	VV		"lišta APU - vnitřní i vnější ostění otvorů					
	VV		"O15					
	VV		(4,0+1,2)*2*2		20,800			
	VV		"O17					
	VV		(3,0+2,2)*2*5*2		104,000			
	VV		Mezisoučet		124,800			
	VV		"lišta rohová - vnitřní i vnější ostění otvorů					
	VV		"O15					
	VV		(4,0+1,2)*2*2		20,800			
	VV		"O17					
	VV		(3,0+2,2)*2*5*2		104,000			
	VV		Mezisoučet		124,800			
	VV		"lišta dilatační					
	VV		"krček					
	VV		5,1*4		20,400			
	VV		Mezisoučet		20,400			
	VV		lišta rohová s okapničkou - nadpraží otvorů					
	VV		" v.č.D01 až D 37 + TZ					
	VV		"O15					
	VV		4,0		4,000			
	VV		"O17					
	VV		3,0*5		15,000			
	VV		"krček - podhled					
	VV		29,1*2+12,1		70,300			
	VV		Mezisoučet		89,300			
	VV		Součet		359,300			
16	M	590514760	profil okenní s tkaninou APU lišta	m	137,280	12,00	1 647,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"lišta APU - vnitřní i vnější ostění otvorů					
	VV		"O15					
	VV		(4,0+1,2)*2*2*1,1		22,880			
	VV		"O17					
	VV		(3,0+2,2)*2*5*2*1,1		114,400			
	VV		Součet		137,280			
17	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	53,680	9,00	483,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"lišta rohová - vnitřní i vnější ostění otvorů					
	VV		"O15					
	VV		1,2*2*2*1,1		5,280			
	VV		"O17					
	VV		2,2*2*5*2*1,1		48,400			
	VV		Součet		53,680			
18	M	590515020	profil dilatační rohový , dl. 2,5 m	m	22,440	42,00	942,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"lišta dilatační					
	VV		"krček					
	VV		5,1*4*1,1		22,440			
19	M	590514920	lišta rohová s okapničkou	m	98,230	11,00	1 081,00	
	VV		lišta rohová s okapničkou - nadpraží otvorů					
	VV		" v.č.D01 až D 37 + TZ					
	VV		"O15					
	VV		4,0*1,1		4,400			
	VV		"O17					
	VV		3,0*5*1,1		16,500			
	VV		"krček - podhled					
	VV		(29,1*2+12,1)*1,1		77,330			
	VV		Součet		98,230			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	622325101	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10%	m2	321,569	83,00	26 690,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		viz skladba S1, v.č. D17 - odhadem do 10% plochy (v PD není přesně stanoveno)					
	VV		sloup					
	VV		0,40*0,40*3,27*12		6,278			
	VV		(0,40*2+0,80*2)*3,27*2		15,696			
	VV		stěny - stávající před dozdívkami					
	VV		15,70*5,10		80,070			
	VV		-14,40*2,40		-34,560			
	VV		13,50*5,08		68,580			
	VV		-12,00*2,40		-28,800			
	VV		12,10*5,10		61,710			
	VV		-6,05*1,2		-7,260			
	VV		1,40*0,90		1,260			
	VV		podhled					
	VV		29,10*5,45		158,595			
	VV		Součet		321,569			
21	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	342,347	235,00	80 452,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		v.č.D01 až D 37 + TZ					
	VV		stěny					
	VV		15,70*5,10		80,070			
	VV		-2,94*2,14*3		-18,875			
	VV		13,50*5,10		68,850			
	VV		-2,94*2,14*2		-12,583			
	VV		12,10*5,10		61,710			
	VV		-3,94*1,14		-4,492			
	VV		1,40*0,90		1,260			
	VV		podhled					
	VV		29,10*5,45		158,595			
	VV		ostění, nadpraží oken - tvořeno zateplením tl. 180 mm					
	VV		(4,0+1,2*2)*0,18		1,152			
	VV		(3,0+2,2*2)*5*0,18		6,660			
	VV		Součet		342,347			
22	K	623142001	Potažení povrchů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	33,206	120,00	3 985,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		v.č.D01 až D 037 + TZ					
	VV		sloup					
	VV		0,40*0,40*3,27*12		6,278			
	VV		(0,40*2+0,80*2)*3,27*2		15,696			
	VV		ostění, nadpraží a parapet oken - tvořeno zateplením tl. 180 mm					
	VV		(4,0+1,2)*2*0,18		1,872			
	VV		(3,0+2,2)*2*5*0,18		9,360			
	VV		Součet		33,206			
23	K	623511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších pilířů nebo sloupů	m2	21,974	650,00	14 283,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		v.č.D01 až D 037 + TZ					
	VV		sloup					
	VV		0,40*0,40*3,27*12		6,278			
	VV		(0,40*2+0,80*2)*3,27*2		15,696			
	VV		Součet		21,974			
24	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	37,800	25,00	945,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		v.č.D01 až D 37 + TZ					
	VV		4,00*1,20		4,800			
	VV		3,00*2,20*5		33,000			
	VV		Součet		37,800			
25	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	321,569	30,00	9 647,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		v.č.D01 až D 37 + TZ					
	VV		sloup					
	VV		0,40*0,40*3,27*12		6,278			
	VV		(0,40*2+0,80*2)*3,27*2		15,696			
	VV		stěny - stávající před dozdívkami					
	VV		15,70*5,10		80,070			
	VV		-14,40*2,40		-34,560			
	VV		13,50*5,08		68,580			
	VV		-12,00*2,40		-28,800			
	VV		12,10*5,10		61,710			
	VV		-6,05*1,2		-7,260			
	VV		1,40*0,90		1,260			
	VV		podhled					
	VV		29,10*5,45		158,595			
	VV		Součet		321,569			
26	K	632450121	Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	3,800	183,00	695,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		výpis klempířských prvků					
	VV		vnitřní parapety					
	VV		19,00*0,20		3,800			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							123 472,00	
27	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	404,500	45,00	18 203,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		v.č.D01 až D 37 + TZ					
	VV		30,50*9,50		289,750			
	VV		13,50*8,50		114,750			
	VV		Součet		404,500			
28	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	24 674,500	1,00	24 675,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		404,5*61 Přepočtené koeficientem množství		24 674,500			
29	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	404,500	15,00	6 068,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		v.č.D01 až D 37 + TZ					
	VV		30,50*9,50		289,750			
	VV		13,50*8,50		114,750			
	VV		Součet		404,500			
30	K	943111111	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	614,400	12,00	7 373,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		v.č.D01 až D 037 + TZ					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		32,00*6,00*3,20		614,400			
31	K	943111211	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	37 478,400	0,10	3 748,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		614,4*61 Přepočtené koeficientem množství		37 478,400			
32	K	943111811	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	614,400	7,70	4 731,00	CS ÚRS 2017 01
33	K	949211111	Montáž leškové podlahy s příčnický pro trubková lešení v do 10 m	m2	192,000	45,00	8 640,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		" v.č.D01 až D 037 + TZ					
	vv		32,00*6,00		192,000			
34	K	949211211	Příplatek k leškové podlaže s příčnický pro trubková lešení za první a ZKD den použití	m2	11 712,000	1,00	11 712,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		192*61 Přepočtené koeficientem množství		11 712,000			
35	K	949211811	Demontáž leškové podlahy s příčnický pro trubková lešení v do 10 m	m2	192,000	15,00	2 880,00	CS ÚRS 2017 01
36	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	100,000	38,00	3 800,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		" v.č.D01 až D 037 + TZ					
	vv		100,00		100,000			
37	K	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel a parapetu	m2	70,620	171,00	12 076,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		" v.č.D01 až D 37 + TZ					
	vv		"2.NP					
	vv		6,05*1,20		7,260			
	vv		6,00*2,40		14,400			
	vv		1,20*2,40		2,880			
	vv		3,60*2,40		8,640			
	vv		1,20*2,40*2		5,760			
	vv		3,60*2,40		8,640			
	vv		1,20*2,40		2,880			
	vv		3,60*2,40		8,640			
	vv		1,20*2,40		2,880			
	vv		3,60*2,40		8,640			
	vv		Součet		70,620			
38	K	985111111	Otlučení omítek stěn	m2	32,157	142,00	4 566,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		viz skladba S1, v.č. D17 - odhadem do 10% plochy (v PD není přesně stanoveno)					
	vv		"sloupy					
	vv		0,40*0,40*3,27*12		6,278			
	vv		(0,40*2+0,80*2)*3,27*2		15,696			
	vv		"stěny - stávající před dozdivkami					
	vv		15,70*5,10		80,070			
	vv		-14,40*2,40		-34,560			
	vv		13,50*5,08		68,580			
	vv		-12,00*2,40		-28,800			
	vv		12,10*5,10		61,710			
	vv		-6,05*1,2		-7,260			
	vv		1,40*0,90		1,260			
	vv		podhled					
	vv		29,10*5,45		158,595			
	vv		Mezisoučet		321,569			
	vv		přepočet na 10% plochy					
	vv		321,569*0,1		32,157			
39	K	989999001	Demontáž kvyhřivacích kabelů vpustí vč. přívodu	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	vv		" v.č.D01 až D 37 + TZ					
	vv		1		1,000			
D	997		Přesun sutě				6 070,00	
40	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	6,119	160,00	979,00	CS ÚRS 2017 01
41	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením	t	6,119	197,00	1 205,00	CS ÚRS 2017 01
42	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	116,261	15,00	1 744,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		6,119*19 Přepočtené koeficientem množství		116,261			
43	K	997013831	Poplatek za uložení suti na skládku	t	6,119	350,00	2 142,00	CS ÚRS 2017 01
D	998		Přesun hmot				3 199,00	
44	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	21,328	150,00	3 199,00	CS ÚRS 2017 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				720 245,00	
D	712		Povlakové krytiny				142 514,00	
45	K	712361705	Provedení povlakové krytiny střešch do 10° fólií z měkčeného PVC vč. všech systémových prvků,kotevních profilů,horkovzdušných svarů a geotextilie,vakuově kotvená	m2	171,127	550,00	94 120,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		" v.č.D01 až D 37 + TZ					
	vv		"střecha					
	vv		13,22*5,72		75,618			
	vv		16,37*5,72*1,02		95,509			
	vv		Součet		171,127			
46	M	283220000	fólie hydroizolační střešní z měkčeného PVC tl. 1,60 mm ,nosná vložka z polyester.mříže,protismyk.povrch.úprava	m2	196,796	208,00	40 934,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		" v.č.D01 až D 37 + TZ					
	vv		"střecha					
	vv		13,22*5,72*1,15		86,961			
	vv		16,37*5,72*1,02*1,15		109,835			
	vv		Součet		196,796			
47	K	712999001	Oprava stávající střešní krytiny z asfaltových pásů vč.vysušení,prořezání,ocistění,opravy přířezem	m2	129,490	50,00	6 475,00	
	vv		" v.č.D01 až D 37 + TZ					
	vv		(7,75+5,15)*4,60		59,340			
	vv		(9,95+5,30)*4,60		70,150			
	vv		Součet		129,490			
48	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,505	1 950,00	985,00	CS ÚRS 2017 01
D	713		Izolace tepelné				143 832,00	
49	K	713141131	Montáž izolace tepelné střešch plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	292,446	96,00	28 075,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		" v.č.D01 až D 37 + TZ					
	vv		"střeška plocha		111,760			
	vv		12,70*4,40*2		132,440			
	vv		15,05*4,40*2		244,200			
	vv		Mezisoučet					
	vv		"atika svisle		5,130			
	vv		(12,70*2+4,40*2)*0,15		5,835			
	vv		(15,05*2+4,40*2)*0,15		10,965			
	vv		Mezisoučet					
	vv		"atika vodorovně		17,442			
	vv		(12,70*2+4,40*2)*0,51		19,839			
	vv		(15,05*2+4,40*2)*0,51		37,281			
	vv		Mezisoučet		292,446			
	vv		Součet					
50	M	283759140	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 100 mm	m2	105,763	220,00	23 268,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		" v.č.D01 až D 37 + TZ					
	vv		"střeška plocha		57,556			
	vv		12,70*4,40*1,03		68,207			
	vv		15,05*4,40*1,03					
	vv		odpočet minerální vlny pod podtlakové hlavice		-20,000			
	vv		-1,0*1,0*20		105,763			
	vv		Součet					
51	M	283759930	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 200 mm	m2	105,763	440,00	46 536,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		" v.č.D01 až D 37 + TZ					
	vv		"střeška plocha		57,556			
	vv		12,70*4,40*1,03		68,207			
	vv		15,05*4,40*1,03					
	vv		odpočet minerální vlny pod podtlakové hlavice		-20,000			
	vv		-1,0*1,0*20		105,763			
	vv		Součet					
52	M	631404030	deska minerální tuhá střešní tl. 100 mm	m2	20,000	380,00	7 600,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		pod podtlakové ventily		20,000			
	vv		1,0*1,0*20					
53	M	631404090	deska minerální tuhá střešní tl.200 mm	m2	20,000	760,00	15 200,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		pod podtlakové ventily		20,000			
	vv		1,0*1,0*20					
54	M	283764170	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 50 mm	m2	11,514	240,00	2 763,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		" v.č.D01 až D 37 + TZ					
	vv		"atika svisle		5,387			
	vv		(12,70*2+4,40*2)*0,15*1,05		6,127			
	vv		(15,05*2+4,40*2)*0,15*1,05		11,514			
	vv		Součet					
55	M	283764220	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 100 mm	m2	38,399	480,00	18 432,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		" v.č.D01 až D 37 + TZ					
	vv		"atika vodorovně		17,965			
	vv		(12,70*2+4,40*2)*0,51*1,03		20,434			
	vv		(15,05*2+4,40*2)*0,51*1,03		38,399			
	vv		Součet					
56	K	998713102	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	2,225	880,00	1 958,00	CS ÚRS 2017 01
							81 168,00	
D	721	Zdravotnická - vnitřní kanalizace						
57	K	721210824	Demontáž vpustí střešních DN 150	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		" v.č.D01 až D 37 + TZ		2,000			
	vv		2					
58	K	721999001	D+M sanační vpust ploché střechy pr.150 mm vč. ochranného koše,PVC manžety - V3	ks	2,000	2 400,00	4 800,00	
	vv		"výpis ostatních výrobků					
	vv		"V3		2,000			
	vv		2					
59	K	721999003	D+M vakuový podtlakový ventil,systémový prvek dle dodané krytiny - V5	ks	20,000	3 800,00	76 000,00	
	vv		"výpis ostatních výrobků					
	vv		"V5		20,000			
	vv		20					
60	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,085	800,00	68,00	CS ÚRS 2017 01
							36 726,00	
D	764	Konstrukce klempířské						
61	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	134,900	110,00	14 839,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		" v.č.D01 až D 37 + TZ					
	vv		"atika		20,400			
	vv		5,10*4		67,500			
	vv		13,50*5		31,500			
	vv		15,75*2		119,400			
	vv		Mezisoučet					
	vv		"dilatace		15,500			
	vv		4,85+4,85+5,80		134,900			
	vv		Součet					
62	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	26,450	25,00	661,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		6,05+3,6*4+1,2*5		26,450			
63	K	764711119	Oplechování parapetu továrně lakovaným plechem tl.0,6 mm vč. kotvícího materiálu rš 320 mm - K 01	m	19,000	381,00	7 239,00	
	vv		"výpis klempířských prvků					
	vv		"K01		19,000			
	vv		19,00					
64	K	764711120	Oplechování parapetu továrně lakovaným plechem tl.0,6 mm vč. kotvícího materiálu rš 190 mm - K 04	m	17,200	256,00	4 403,00	
	vv		"výpis klempířských prvků					
	vv		"K04		17,200			
	vv		17,20					
65	K	764731118	Okapnice z poplastovaného plechu rš 200 mm - K 02	m	51,700	180,00	9 306,00	
	vv		"výpis klempířských prvků					
	vv		"K02		51,700			
	vv		51,70					
66	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,191	1 387,00	265,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,191	70,00	13,00	CS ÚRS 2017 01
D 766			Konstrukce truhlářské				148 544,00	
67	K	766629413	Příplatek k montáži oken rovné ostění fólie připojovací spára do 35 mm	m	62,400	80,00	4 992,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		těsnící oboustranné pásky - viz detail D33, D34, D35					
	VV		(4,0+1,2)*2		10,400			
	VV		(3,0+2,2)*2*5		52,000			
	VV		Součet		62,400			
68	K	766694114	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m	kus	6,000	70,00	420,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		O15					
	VV		1		1,000			
	VV		O17					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		6,000			
69	M	611444010	parapet plastový vnitřní - komůrkový 25 x 2 x 100 cm	m	19,950	120,00	2 394,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		O15					
	VV		1*4,0*1,05		4,200			
	VV		O17					
	VV		5*3,0*1,05		15,750			
	VV		Součet		19,950			
70	M	611444150	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	kus	6,000	2,00	12,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		O15					
	VV		1		1,000			
	VV		O17					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		6,000			
71	K	766999016	D+M plastové okno 4000 x 1200 mm s pákovým ovládáním - O15	ks	1,000	23 337,00	23 337,00	
	VV		~výpis oken					
	VV		~O15					
	VV		1		1,000			
72	K	766999018	D+M plastové okno 3000 x 2200 mm - O17	ks	5,000	20 815,00	104 075,00	
	VV		~výpis oken					
	VV		~O17					
	VV		5		5,000			
73	K	76699902R	D+M horizontálních žaluzií	m2	37,800	305,00	11 529,00	
	VV		O15					
	VV		4,0*1,2		4,800			
	VV		O17					
	VV		3,0*2,2*5		33,000			
	VV		Součet		37,800			
74	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	1,190	1 200,00	1 428,00	CS ÚRS 2017 01
81	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	1,190	300,00	357,00	CS ÚRS 2017 01
D 767			Konstrukce zámečnické				164 430,00	
75	K	767999008	D+M kotvícího bodu pro betonové konstrukce nerezové délky cca 900 mm - V2 - dodávka kotvícího bodu vč. ocelového lana a všech systémových prvků záchytného systému	ks	5,000	32 886,00	164 430,00	
	VV		~výpis ostatních výrobků					
	VV		~V2					
	VV		5		5,000			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				3 031,00	
77	K	784221104	Dvojnásobné bílé malby v místnostech do 3,80 m	m2	94,720	32,00	3 031,00	
	VV		~ v.č.D01 až D 37 + TZ					
	VV		27,10*3,20		86,720			
	VV		-3,00*2,20*5		-33,000			
	VV		(3,00+2,20*2)*0,20*5		7,400			
	VV		11,60*3,20		37,120			
	VV		-4,00*1,20		-4,800			
	VV		(4,00+1,20*2)*0,20		1,280			
	VV		Součet		94,720			
D M			Práce a dodávky M				85 446,00	
D 21-M			Elektromontáže				85 446,00	
78	K	21001	Demontáž hromosvodu	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		~ v.č.D01 až D 37 + TZ					
	VV		1		1,000			
79	K	21004	Hromosvod a uzemnění dle přiloženého položkového rozpočtu	soubor	1,000	80 445,80	80 446,00	
	VV		~ v.č.D01 až D 37 + TZ					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Technické zázemí a spojovací krček penzionu pro seniory Lískovecká 86 - Frýdek - Místek

Objekt:

SO003 - Technické zázemí

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Frýdek-Místek

Uchazeč:

Projektant:

Dobré stavby, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 5. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

5 242 261,00

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
5 242 261,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
786 339,15

Cena s DPH

v CZK

6 028 600,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Technické zázemí a spojovací krček penzionu pro seniory Lískovecká 86 - Frýdek - Místek
Objekt: **SO003 - Technické zázemí**

Místo:
Zadavatel: Statutární město Frýdek-Místek
Uchazeč:

Datum: 17. 5. 2017
Projektant: Dobré stavby, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	5 242 261,00
HSV - Práce a dodávky HSV	1 724 458,00
1 - Zemní práce	50 733,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	79 315,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 213 719,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	317 215,00
997 - Přesun sutě	53 067,00
998 - Přesun hmot	10 409,00
PSV - Práce a dodávky PSV	3 009 080,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	47 909,00
712 - Povlakové krytiny	752 476,00
713 - Izolace tepelné	781 872,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	95 830,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	480,00
764 - Konstrukce klempířské	109 199,00
766 - Konstrukce truhlářské	681 565,00
767 - Konstrukce zámečnické	484 083,00
771 - Podlahy z dlaždic	42 720,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	12 946,00
M - Práce a dodávky M	508 723,00
21-M - Elektromontáže	508 723,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Technické zázemí a spojovací krček penzionu pro seniory Lískovecká 86 - Frýdek - Místek

Objekt:

SO003 - Technické zázemí

Místo:

Datum: 17. 5. 2017

Zadavatel:

Statutární město Frýdek-Místek

Projektant: Dobré stavby, s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

5 242 261,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 724 458,00

D 1

Zemní práce

50 733,00

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových dlaždic vč.betonového žlabu	m2	36,300	40,00	1 452,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

vv " v.č.D01 až D 37 + TZ
vv "1.NP
vv "okapový chodník
vv 7,60*0,50
vv 7,80*0,50
vv 5,90*0,50
vv 6,00*0,50
vv 6,40*0,50
vv 5,50*0,50
vv 6,50*0,50
vv 6,00*0,50
vv 8,00*0,50
vv 6,00*0,50
vv 6,90*0,50
vv Součet

3,800
3,900
2,950
3,000
3,200
2,750
3,250
3,000
4,000
3,000
3,450
36,300

2	K	113106125	Odstranění betonových dlaždic 500 x 500 mm	ks	388,000	17,00	6 596,00	
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	--

vv " v.č.D01 až D 37 + TZ
vv "zátěžové tvárnice na střeše
vv 40+52+30+20+20+34+32+22+42+18+29+32+17

388,000

3	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	42,473	890,00	37 801,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

vv " v.č.D01 až D 37 + TZ
vv "1.NP
vv "okapový chodník
vv 7,60*0,65*0,90
vv 7,80*0,65*0,90
vv 5,90*0,65*0,90
vv 6,00*0,65*0,90
vv 6,40*0,65*0,90
vv 5,50*0,65*0,90
vv 6,50*0,65*0,90
vv 6,00*0,65*0,90
vv 8,00*0,65*0,90
vv 6,00*0,65*0,90
vv 6,90*0,65*0,90
vv Součet

4,446
4,563
3,452
3,510
3,744
3,218
3,803
3,510
4,680
3,510
4,037
42,473

4	K	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	42,473	20,00	849,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	42,473	95,00	4 035,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

vv " v.č.D01 až D 37 + TZ
vv "1.NP
vv "okapový chodník
vv 7,60*0,65*0,90
vv 7,80*0,65*0,90
vv 5,90*0,65*0,90
vv 6,00*0,65*0,90
vv 6,40*0,65*0,90
vv 5,50*0,65*0,90
vv 6,50*0,65*0,90
vv 6,00*0,65*0,90
vv 8,00*0,65*0,90
vv 6,00*0,65*0,90
vv 6,90*0,65*0,90
vv Součet

4,446
4,563
3,452
3,510
3,744
3,218
3,803
3,510
4,680
3,510
4,037
42,473

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

79 315,00

6	K	341272622	Stěny nosné tl 250 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc	m2	90,080	827,00	74 496,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

vv " v.č.D01 až D 37 + TZ
vv "pohled 1
vv 4,75*0,9-3,0*0,7
vv 6,6*0,9-1,0*0,9-3,0*0,9
vv 7,2*1,2-4,0*1,2
vv (3,6+0,9+5,4+0,9+5,1+0,8+0,2)*2,4-4,0*2,2*3
vv Mezisoučet
vv "pohled 2
vv 4,9*2,1-4,0*1,9
vv 3,6*0,8-3,0*0,8
vv 5,85*2,4-4,0*2,2
vv 8,4*2,4-3,0*2,2*2
vv Mezisoučet
vv "pohled 3
vv 5,6*0,9-2,0*0,9-2,0*0,7
vv 6,8*2,1-2,0*1,9-1,0*1,9*2
vv 6,8*2,4-2,0*2,2-1,0*2,2*2

2,175
2,340
3,840
14,160
22,515
2,690
0,480
5,240
6,960
15,370
1,840
6,680
7,520

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		16,040			
	VV		^pohled 4					
	VV		1,65*0,9-0,5*0,9*2		0,585			
	VV		5,6*0,9-4,0*0,9		1,440			
	VV		(5,65*1,6-4,0*1,6)*2		5,280			
	VV		(0,2+0,8+6,3)*2,4-4,0*2,2		8,720			
	VV		1,5*2,1-1,0*2,1		1,050			
	VV		6,0*2,4-4,0*2,2		5,600			
	VV		(5,85*2,4-4,0*2,2)*2		10,480			
	VV		Mezisoučet		33,155			
	VV		^S09					
	VV		^pohled 3					
	VV		4,0*2,4-3,0*2,2		3,000			
	VV		Součet		90,080			
7	K	341272641	Stěny nosné tl 375 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 400 kg/m3	m2	1,320	1 104,00	1 457,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		S09 - pohled 3+4 - roh - zdivo šíře 400 mm - viz v.č. D14					
	VV		0,55*2,4		1,320			
8	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	46,700	72,00	3 362,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		pohled 1					
	VV		0,8+0,9*2+1,2		3,800			
	VV		pohled 2					
	VV		2,1+0,8+2,2*2+2,2		9,500			
	VV		pohled 3					
	VV		0,9*2+2,1*2+2,4*2		10,800			
	VV		S9					
	VV		2,4*2		4,800			
	VV		pohled 4					
	VV		2,4+0,9*2+1,6*2*2+2,4*3		17,800			
	VV		Součet		46,700			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 213 719,00	
9	K	611143012	Okrajová výdřeva na zdech z desek OSB tl. 18 mm šíře 515mmvč. impregnace do vlhkého prostředí a lepení PUR pěnou-atika	m	135,850	315,00	42 793,00	
	VV		^ v.č.D01 až D 37 + TZ					
	VV		^atika					
	VV		17,20+9,20+32,70+7,247+1,20+7,453+6,00+6,00+6,00+6,00+6,00+8,70+6,00+7,35+2,80		135,850			
10	K	611143013	Okrajové srovnání na zdech z desek XPS tl. 20 mm šíře 200mm lepení PULEpidlem - venkovní parapety	m	83,700	230,00	19 251,00	
	VV		^ v.č.D01 až D 37 + TZ					
	VV		83,70		83,700			
11	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	110,640	15,00	1 660,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		na dozdivky z pórobetonu - před potažením perlínkou					
	VV		^pohled 1					
	VV		4,75*0,9-3,0*0,7		2,175			
	VV		6,6*0,9-1,0*0,9-3,0*0,9		2,340			
	VV		7,2*1,2-4,0*1,2		3,840			
	VV		(3,6+0,9+5,4+0,9+5,1+0,8+0,2)*2,4-4,0*2,2*3		14,160			
	VV		^pohled 2					
	VV		4,9*2,1-4,0*1,9		2,690			
	VV		3,6*0,8-3,0*0,8		0,480			
	VV		5,85*2,4-4,0*2,2		5,240			
	VV		8,4*2,4-3,0*2,2*2		6,960			
	VV		^pohled 3					
	VV		5,6*0,9-2,0*0,9-2,0*0,7		1,840			
	VV		6,8*2,1-2,0*1,9-1,0*1,9*2		6,680			
	VV		6,8*2,4-2,0*2,2-1,0*2,2*2		7,520			
	VV		^pohled 4					
	VV		1,65*0,9-0,5*0,9*2		0,585			
	VV		5,6*0,9-4,0*0,9		1,440			
	VV		(5,65*1,6-4,0*1,6)*2		5,280			
	VV		(0,2+0,8+6,3)*2,4-4,0*2,2		8,720			
	VV		1,5*2,1-1,0*2,1		1,050			
	VV		6,0*2,4-4,0*2,2		5,600			
	VV		(5,85*2,4-4,0*2,2)*2		10,480			
	VV		skladba S09					
	VV		^pohled 3					
	VV		4,55*2,4-3,0*2,2		4,320			
	VV		ostění otvorů v dozdivce					
	VV		(3,0+0,7)*0,20		0,740			
	VV		0,9*2*2*0,20		0,720			
	VV		1,2*2*0,20		0,480			
	VV		(2,2*2*3-1,0)*0,20		2,440			
	VV		1,9*0,20		0,380			
	VV		0,8*2*0,20		0,320			
	VV		(2,2*2*2+2,2)*0,20		2,200			
	VV		(0,9*2+0,7*2)*0,20		0,640			
	VV		1,9*2*3*0,20		2,280			
	VV		2,2*2*3*0,20		2,640			
	VV		0,9*0,20*2		0,360			
	VV		0,9*2*0,20		0,360			
	VV		1,6*2*0,20*2		1,280			
	VV		2,2*2*0,20*4		3,520			
	VV		skladba S09 - ostění					
	VV		2,2*2*0,20		0,880			
	VV		Součet		110,640			
12	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	110,640	110,00	12 170,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		na dozdivky z pórobetonu					
	VV		^pohled 1					
	VV		4,75*0,9-3,0*0,7		2,175			
	VV		6,6*0,9-1,0*0,9-3,0*0,9		2,340			
	VV		7,2*1,2-4,0*1,2		3,840			
	VV		(3,6+0,9+5,4+0,9+5,1+0,8+0,2)*2,4-4,0*2,2*3		14,160			
	VV		^pohled 2					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,9*2,1-4,0*1,9		2,690			
	VV		3,6*0,8-3,0*0,8		0,480			
	VV		5,85*2,4-4,0*2,2		5,240			
	VV		8,4*2,4-3,0*2,2*2		6,960			
	VV		^pohled 3					
	VV		5,6*0,9-2,0*0,9-2,0*0,7		1,840			
	VV		6,8*2,1-2,0*1,9-1,0*1,9*2		6,680			
	VV		6,8*2,4-2,0*2,2-1,0*2,2*2		7,520			
	VV		^pohled 4					
	VV		1,65*0,9-0,5*0,9*2		0,585			
	VV		5,6*0,9-4,0*0,9		1,440			
	VV		(5,65*1,6-4,0*1,6)*2		5,280			
	VV		(0,2+0,8+6,3)*2,4-4,0*2,2		8,720			
	VV		1,5*2,1-1,0*2,1		1,050			
	VV		6,0*2,4-4,0*2,2		5,600			
	VV		(5,85*2,4-4,0*2,2)*2		10,480			
	VV		skladba S09					
	VV		^pohled 3					
	VV		4,55*2,4-3,0*2,2		4,320			
	VV		ostění otvorů v dozdivce					
	VV		(3,0+0,7)*0,20		0,740			
	VV		0,9*2*2*0,20		0,720			
	VV		1,2*2*0,20		0,480			
	VV		(2,2*2*3-1,0)*0,20		2,440			
	VV		1,9*0,20		0,380			
	VV		0,8*2*0,20		0,320			
	VV		(2,2*2*2+2,2)*0,20		2,200			
	VV		(0,9*2+0,7*2)*0,20		0,640			
	VV		1,9*2*3*0,20		2,280			
	VV		2,2*2*3*0,20		2,640			
	VV		0,9*0,20*2		0,360			
	VV		0,9*2*0,20		0,360			
	VV		1,6*2*0,20*2		1,280			
	VV		2,2*2*0,20*4		3,520			
	VV		skladba S09 - ostění					
	VV		2,2*2*0,20		0,880			
	VV		Součet		110,640			
13	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	110,640	195,00	21 575,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		na dozdivky z pórobetonu					
	VV		^pohled 1					
	VV		4,75*0,9-3,0*0,7		2,175			
	VV		6,6*0,9-1,0*0,9-3,0*0,9		2,340			
	VV		7,2*1,2-4,0*1,2		3,840			
	VV		(3,6+0,9+5,4+0,9+5,1+0,8+0,2)*2,4-4,0*2,2*3		14,160			
	VV		^pohled 2					
	VV		4,9*2,1-4,0*1,9		2,690			
	VV		3,6*0,8-3,0*0,8		0,480			
	VV		5,85*2,4-4,0*2,2		5,240			
	VV		8,4*2,4-3,0*2,2*2		6,960			
	VV		^pohled 3					
	VV		5,6*0,9-2,0*0,9-2,0*0,7		1,840			
	VV		6,8*2,1-2,0*1,9-1,0*1,9*2		6,680			
	VV		6,8*2,4-2,0*2,2-1,0*2,2*2		7,520			
	VV		^pohled 4					
	VV		1,65*0,9-0,5*0,9*2		0,585			
	VV		5,6*0,9-4,0*0,9		1,440			
	VV		(5,65*1,6-4,0*1,6)*2		5,280			
	VV		(0,2+0,8+6,3)*2,4-4,0*2,2		8,720			
	VV		1,5*2,1-1,0*2,1		1,050			
	VV		6,0*2,4-4,0*2,2		5,600			
	VV		(5,85*2,4-4,0*2,2)*2		10,480			
	VV		skladba S09					
	VV		^pohled 3					
	VV		4,55*2,4-3,0*2,2		4,320			
	VV		ostění otvorů v dozdivce					
	VV		(3,0+0,7)*0,20		0,740			
	VV		0,9*2*2*0,20		0,720			
	VV		1,2*2*0,20		0,480			
	VV		(2,2*2*3-1,0)*0,20		2,440			
	VV		1,9*0,20		0,380			
	VV		0,8*2*0,20		0,320			
	VV		(2,2*2*2+2,2)*0,20		2,200			
	VV		(0,9*2+0,7*2)*0,20		0,640			
	VV		1,9*2*3*0,20		2,280			
	VV		2,2*2*3*0,20		2,640			
	VV		0,9*0,20*2		0,360			
	VV		0,9*2*0,20		0,360			
	VV		1,6*2*0,20*2		1,280			
	VV		2,2*2*0,20*4		3,520			
	VV		skladba S09 - ostění					
	VV		2,2*2*0,20		0,880			
	VV		Součet		110,640			
14	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	15,255	375,00	5 721,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		u oken a dveří bez dozdivek					
	VV		^pohled 1					
	VV		(0,9+1,2)*2*0,3		1,260			
	VV		(1,1+0,9)*2*0,3		1,200			
	VV		(2,6+2,5*2)*3*0,35		7,980			
	VV		^pohled 2					
	VV		(2,5+2,2*2)*0,35		2,415			
	VV		^pohled 3					
	VV		(1,2+1,4)*2*0,3		1,560			
	VV		^pohled 4					
	VV		(0,5+0,9)*2*0,3		0,840			
	VV		Součet		15,255			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	320,200	123,00	39 385,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" v.č.D01 až D 37 + TZ					
	VV		kolem původních bouraných otvorů					
	VV		"pohled 1					
	VV		(4,75+0,9)*2		11,300			
	VV		(6,6+0,9)*2		15,000			
	VV		(7,2*2+1,2)		15,600			
	VV		(3,6+0,9+5,4+0,9+5,1+0,8+0,2)*2+2,4-1,2		35,000			
	VV		"pohled 2					
	VV		(4,9+2,1)*2		14,000			
	VV		(3,6+0,8)*2		8,800			
	VV		(5,85+2,4)*2		16,500			
	VV		(8,4+2,4)*2		21,600			
	VV		"pohled 3					
	VV		(5,6+0,9)*2		13,000			
	VV		(6,8+2,1)*2		17,800			
	VV		(6,8+2,4)*2		18,400			
	VV		"pohled 4					
	VV		(1,65+0,9)*2		5,100			
	VV		(5,6+0,9)*2		13,000			
	VV		(5,65+1,6)*2*2		29,000			
	VV		(0,2+0,8+6,3)*2+2,4		17,000			
	VV		1,5+2*2,1		5,700			
	VV		(6,0+2,4)*2		16,800			
	VV		(5,85+2,4)*2*2		33,000			
	VV		"S09					
	VV		"pohled 3					
	VV		(4,40+2,4)*2		13,600			
	VV		Součet		320,200			
16	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	731,865	15,00	10 978,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" v.č.D01 až D 37 + TZ					
	VV		pohled 1					
	VV		skladba S01+S02+S05					
	VV		(33,1-7,10)*8,4+7,1*6,1-3,0*0,7-2,6*2,5*3-1,1*0,9-0,88*2,1-1,0*0,9-3,0*0,9-0,9*1,2-4,0*1,2-4,0*2,2*3		201,392			
	VV		odpočet plochy krčku					
	VV		-5,1*5,1		-26,010			
	VV		skladba S07					
	VV		1,2*1,365		1,638			
	VV		pohled 2					
	VV		skladba S01+S02+S05+S05A nad terénem					
	VV		9,5*8,4+1,9*3,2-3,0*0,8-2,5*2,2-3,0*2,2*2		64,780			
	VV		6,0*7,9-4,0*1,9-4,0*2,2		31,000			
	VV		skladba S04 - viz v.č. D13					
	VV		1,75*3,2+1,2*0,72		6,464			
	VV		podhled nad vstupem					
	VV		4,62*1,9+2,5*0,43		9,853			
	VV		pohled 3					
	VV		skladba S01+S02+S05+S05A nad terénem					
	VV		7,2*(8,6+7,9)/2-1,0*1,9*2-2,0*1,9-1,0*2,2*2-2,0*2,2		43,000			
	VV		7,9*(7,9+6,93)/2+1,2*5,07		64,663			
	VV		6,0*(1,86+1,74)/2+6,0*5,07-1,2*1,4		39,540			
	VV		6,0*(1,74+0,9)/2+6,0*5,07		38,340			
	VV		5,82*(0,9+0,7)/2+4,3*3,2-2,0*0,7-2,0*0,9		15,216			
	VV		skladba S09					
	VV		4,3*2,2-3,0*2,2		2,860			
	VV		skladba S07					
	VV		6,0*1,365		8,190			
	VV		pohled 4					
	VV		skladba S01+S02+S05+S05A nad terénem					
	VV		6,0*6,9-4,0*1,6-4,0*2,2		26,200			
	VV		6,0*6,61-4,0*1,6-4,0*2,2		24,460			
	VV		6,0*6,1-4,0*0,9-4,0*2,2		24,200			
	VV		podhledy					
	VV		6,0*1,2*3		21,600			
	VV		4,3*3,2-3,5*3,2		2,560			
	VV		(2,48+0,88*2)*3,2-1,0*2,1		11,468			
	VV		8,03*6,1-0,5*0,9*3-4,0*2,2		38,833			
	VV		skladba S07					
	VV		7,5*1,365		10,238			
	VV		skladba S03					
	VV		4,98*3,2		15,936			
	VV		skladba S09					
	VV		(1,05+0,5+0,7+3,87)*3,2-3,0*2,2		12,984			
	VV		podhled vstupu - skladba P04					
	VV		1,5*0,88+7,5*1,2+4,7*4,8		32,880			
	VV		ostění vrat					
	VV		(2,6+2,55*2)*0,25*3		5,775			
	VV		(2,5+2,2*2)*0,25		1,725			
	VV		ostění otvoru ve skladbě S09 - od vstupu - vč. parapetní části					
	VV		(3,0+2,2)*2*0,20		2,080			
	VV		Součet		731,865			
17	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	92,000	215,00	19 780,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		detail D33 - parapety oken					
	VV		pohled 1					
	VV		(3,0+1,1+1,0+3,0+4,0*4+0,9)		25,000			
	VV		pohled 2					
	VV		(3,0*3+4,0*2)		17,000			
	VV		pohled 3					
	VV		(1,0*4+2,0*2+1,2+2,0*2)		13,200			
	VV		ve skladbě S09 - celá stěna - zakončení zateplení tl. 180 mm v úrovni parapetu okna + vnitřní strana od vstupu					
	VV		4,3+3,0		7,300			
	VV		pohled 4					
	VV		(4,0*7+0,5*3)		29,500			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		92,000			
18	M	283763600	deska z extrudovaného polystyrénu XPS® N-III-PZ-I , 1250 x 600 x 20 mm	m2	17,767	61,00	1 084,00	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: lambda=0,032 [W / m K]					
	VV		detail D33 - parapety oken					
	VV		pohled 1					
	VV		(3,0+1,1+1,0+3,0+4,0*4+0,9)*0,18*1,05		4,725			
	VV		pohled 2					
	VV		(3,0*3+4,0*2)*0,18*1,05		3,213			
	VV		pohled 3					
	VV		(1,0*4+2,0*2+1,2+2,0*2)*0,18*1,05		2,495			
	VV		ve skladbě S09 - celá stěna - zakončení zateplení tl. 180 mm v úrovni parapetu okna + vnitřní strana od vstupu					
	VV		(4,3*0,18+3,0*0,3)*1,05		1,758			
	VV		pohled 4					
	VV		(4,0*7+0,5*3)*0,18*1,05		5,576			
	VV		Součet		17,767			
19	K	622221042	Zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélným vláknem tl. 180 mm vč. všech systémových prvků, pertlinky, ostění	m2	524,067	548,00	287 189,00	
	VV		pohled 1					
	VV		skladba S01+S02+S05					
	VV		(33,1-7,10)*8,4+7,1*6,1-2,9*0,63-2,5*2,46*3-1,0*0,83-0,8*2,05-0,9*0,83-2,9*0,83-0,8*1,13-3,9*1,13-3,9*2,13*3		205,577			
	VV		odpočet plochy krčku					
	VV		-5,1*5,1		-26,010			
	VV		pohled 2					
	VV		skladba S01+S02+S05+S05A nad terénem					
	VV		9,5*8,4+1,9*3,2-2,9*0,73-2,4*2,17-2,9*2,13*2		66,201			
	VV		6,0*7,9-3,9*1,83-3,9*2,13		31,956			
	VV		pohled 3					
	VV		skladba S01+S02+S05+S05A nad terénem					
	VV		7,2*(8,6+7,9)/2-0,9*1,83*2-1,9*1,83-0,9*2,13*2-1,9*2,13		44,748			
	VV		7,9*(7,9+6,93)/2+1,2*5,07		64,663			
	VV		6,0*(1,86+1,74)/2+6,0*5,07-1,1*1,33		39,757			
	VV		6,0*(1,74+0,9)/2+6,0*5,07		38,340			
	VV		5,82*(0,9+0,7)/2+4,3*3,2-1,9*0,63-1,9*0,83		15,642			
	VV		pohled 4					
	VV		skladba S01+S02+S05+S05A nad terénem					
	VV		6,0*6,9-3,9*1,53-3,9*2,13		27,126			
	VV		6,0*6,61-3,9*1,53-3,9*2,13		25,386			
	VV		6,0*6,1-3,9*0,83-3,9*2,13		25,056			
	VV		u vstupu					
	VV		4,3*3,2-3,4*3,15+2,5*3,2-0,9*2,05+0,88*2,1*2		12,901			
	VV		podhledy vč. čela průvlaku - skladba S1 - viz řez B, C					
	VV		6,0*(1,2+0,20)*3		25,200			
	VV		odpočet skladby S05 a S05A					
	VV		skladba S05a - 300 mm nad terénem					
	VV		pohled 1					
	VV		-(33,1-0,78-2,5*3)*0,3		-7,446			
	VV		pohled 2					
	VV		-(9,5-0,8+6,0)*0,3		-4,410			
	VV		pohled 3					
	VV		-(7,2+7,9+6,0*2+5,82)*0,3		-9,876			
	VV		pohled 4					
	VV		-(6,0*3+8,03)*0,3		-7,809			
	VV		u vstupu					
	VV		-(2,5-0,9+0,88*2)*0,3		-1,008			
	VV		skladba S05					
	VV		pohled 1					
	VV		-(7,2*0,4+1,6*2,015-0,78*(2,05-0,3)+(33,1-7,2-1,6-2,5*3)*0,4)		-11,459			
	VV		pohled 2					
	VV		-(9,5-0,8+6,0)*0,4		-5,880			
	VV		pohled 3					
	VV		-(7,2+7,9+6,0+6,0+5,82)*0,4		-13,168			
	VV		pohled 4					
	VV		-(6,0*3+8,03)*0,4		-10,412			
	VV		u vstupu					
	VV		-(2,5-0,9+0,88*2)*0,3		-1,008			
	VV		Součet		524,067			
20	M	631515390	deska minerální izolační podélné vlákno tl. 180 mm	m2	550,270	365,00	200 849,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		524,067*1,05		550,270			
21	K	622221043	Zateplení vnějších stěn z fenolických desek tl. 90 mm vč. všech systémových prvků, pertlinky, ostění	m2	15,936	538,00	8 574,00	
	VV		" v.č. D01 až D 37 + TZ					
	VV		stěny					
	VV		skladba S03					
	VV		4,98*3,20		15,936			
22	M	631515271	deska izolační fenolická tl. 90 mm	m2	17,280	662,00	11 439,00	
	VV		zaokr. na celá balení po 2,88 m2					
	VV		(15,936*1,05/2,88+0,19)*2,88		17,280			
23	K	622221044	Zateplení vnějších stěn z minerální vlny podélná vlákna tl. 50 mm vč. všech systémových prvků, pertlinky, ostění	m2	85,107	616,00	52 426,00	
	VV		pohled 1					
	VV		skladba S07					
	VV		1,2*1,365		1,638			
	VV		pohled 2					
	VV		skladba S04 - viz v.č. D13					
	VV		1,75*3,2+1,2*0,72		6,464			
	VV		pohled 3					
	VV		skladba S09					
	VV		4,3*2,2-3,0*2,2		2,860			
	VV		skladba S07					
	VV		6,0*1,365		8,190			
	VV		pohled 4					
	VV		skladba S07					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7,5*1,365		10,238			
	VV		skladba S09					
	VV		(1,05+0,5+0,7+3,87)*3,2-3,0*2,2		12,984			
	VV		podhled vstupu - skladba P04					
	VV		1,5*0,88+7,5*1,2+4,7*4,8		32,880			
	VV		pohled 2					
	VV		podhled nad vstupem - pravděpodobně jako skladba P04					
	VV		4,62*1,9+2,5*0,43		9,853			
	VV		Součet		85,107			
24	M	631515190	deska minerální izolační podélné vlákno tl. 50 mm	m2	89,362	101,00	9 026,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		85,107*1,05		89,362			
25	K	622221045	Zateplení vnějších stěn z fasádních desek XPS tl. 180 mm vč. všech systémových prvků, perlinky, ostění	m2	137,348	409,00	56 175,00	
	VV		do úrovně průměrně cca 0,9 m pod UT (viz hloubení rýh)					
	VV		skladba S06 - pod terénem					
	VV		podhled 1					
	VV		7,13*0,9		6,417			
	VV		pohled 2					
	VV		6,0*0,9		5,400			
	VV		pohled 3					
	VV		(7,2+7,9+6,0+6,0+5,82)*0,9		29,628			
	VV		pohled 4					
	VV		(6,0*3+8,03)*0,9		23,427			
	VV		Mezisoučet		64,872			
	VV		skladba S05a - 300 mm nad terénem					
	VV		pohled 1					
	VV		(33,1-0,78-2,5*3)*0,3		7,446			
	VV		pohled 2					
	VV		(9,5-0,8+6,0)*0,3		4,410			
	VV		pohled 3					
	VV		(7,2+7,9+6,0*2+5,82)*0,3		9,876			
	VV		pohled 4					
	VV		(6,0*3+8,03)*0,3		7,809			
	VV		u vstupu					
	VV		(2,5-0,9+0,88*2)*0,3		1,008			
	VV		skladba S05					
	VV		pohled 1					
	VV		7,2*0,4+1,6*2,015-0,78*(2,05-0,3)+(33,1-7,2-1,6-2,5*3)*0,4		11,459			
	VV		pohled 2					
	VV		(9,5-0,8+6,0)*0,4		5,880			
	VV		pohled 3					
	VV		(7,2+7,9+6,0+6,0+5,82)*0,4		13,168			
	VV		pohled 4					
	VV		(6,0*3+8,03)*0,4		10,412			
	VV		u vstupu					
	VV		(2,5-0,9+0,88*2)*0,3		1,008			
	VV		Součet		137,348			
26	M	283764351	deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 180 mm	m2	144,215	512,00	73 838,00	
	VV		137,348*1,05		144,215			
27	K	622222061	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z minerální vlny tl. do 80 mm	m	30,000	215,00	6 450,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		ostění vrat					
	VV		(2,6+2,55*2)*3		23,100			
	VV		(2,5+2,2*2)		6,900			
	VV		Součet		30,000			
28	M	631515190	deska minerální izolační podélné vlákno tl. 50 mm	m2	13,545	86,00	1 165,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		ostění vrat					
	VV		(2,6+2,55*2)*3*(0,25+0,18)*1,05		10,430			
	VV		(2,5+2,2*2)*(0,25+0,18)*1,05		3,115			
	VV		Součet		13,545			
29	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	126,940	15,00	1 904,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		pohled 1					
	VV		33,1		33,100			
	VV		pohled 2					
	VV		9,5+6,0		15,500			
	VV		pohled 3					
	VV		7,2+7,9+6,0*2+5,82		32,920			
	VV		pohled 4					
	VV		6,0*3+8,03		26,030			
	VV		u vstupu					
	VV		(4,3+0,95+0,5+0,7+3,9+0,8)+4,98+2,5-1,0+0,88*2		19,390			
	VV		Součet		126,940			
30	M	590516392	zakládací sada - profil okapní soklový P 10x18 2,0 m	m	139,634	32,00	4 468,00	
	VV		126,94*1,1		139,634			
31	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	1 049,850	10,00	10 499,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		APU lišty - i z interiéru					
	VV		pohled 1 - okna					
	VV		(3,0+0,7*2)*2		8,800			
	VV		(0,9+1,2*2)*2		6,600			
	VV		(4,0+1,2*2)*2		12,800			
	VV		(1,1+0,9*2)*2		5,800			
	VV		(4,0+2,2*2)*3*2		50,400			
	VV		(1,0+0,9*2)*2		5,600			
	VV		(3,0+0,9*2)*2		9,600			
	VV		stávající 1kř. dveře - napojení zateplení na rám dveří					
	VV		(0,88+2,1*2)		5,080			
	VV		napojení zateplení ostění na rám sekčních vrat					
	VV		(2,6+2,5*2)*3		22,800			
	VV		pohled 2 - okna					
	VV		(3,0+0,8*2)*2		9,200			
	VV		(3,0+2,2*2)*2*2		29,600			
	VV		(4,0+1,9*2)*2		15,600			
	VV		(4,0+2,2*2)*2		16,800			
	VV		napojení zateplení ostění na rám sekčních vrat					
	VV		(2,5+2,2*2)		6,900			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			pohled 3 - okna					
VV			(1,0+1,9*2)*2*2		19,200			
VV			(2,0+1,9*2)*2		11,600			
VV			(1,0+2,2*2)*2*2		21,600			
VV			(2,0+2,2*2)*2		12,800			
VV			(1,2+1,4*2)*2		8,000			
VV			(2,0+0,7*2)*2		6,800			
VV			(2,0+0,9*2)*2		7,600			
VV			(3,0+2,2*2)*2		14,800			
VV			pohled 4 - okna + 1 kř. dveře					
VV			(4,0+1,6*2)*2*2		28,800			
VV			(4,0+0,9*2)*2		11,600			
VV			(4,0+2,2*2)*4*2		67,200			
VV			(0,5+0,9*2)*3*2		13,800			
VV			(1,0+2,1*2)*2		10,400			
VV			kolem stáv. prosklené vstupní stěny - napojení zateplení na rám					
VV			(3,5+3,2*2)		9,900			
VV			Mezisosoučet		449,680			
VV			rohová lišta					
VV			nároží budovy					
VV			6,1+8,5+3,32*2+8,6+7,9+7,0+6,8+6,0		57,540			
VV			u hlavního vstupu + zastřešení nad vstupem					
VV			3,15*(2+4)+1,365*2		21,630			
VV			svíslá ostění oken a dveří					
VV			pohled 1					
VV			0,7*2		1,400			
VV			1,2*2		2,400			
VV			0,9*2		1,800			
VV			0,9*2		1,800			
VV			0,9*2		1,800			
VV			1,2*2		2,400			
VV			2,2*2*3		13,200			
VV			2,1*2		4,200			
VV			2,5*2*3		15,000			
VV			pohled 2					
VV			0,8*2		1,600			
VV			2,2*2*2		8,800			
VV			1,9*2		3,800			
VV			2,2*2		4,400			
VV			pohled 3					
VV			1,9*2*3		11,400			
VV			2,2*2*3		13,200			
VV			1,4*2		2,800			
VV			0,7*2+0,9*2		3,200			
VV			2,2*2		4,400			
VV			pohled 4					
VV			1,6*2*2		6,400			
VV			0,9*2		1,800			
VV			2,2*2*4		17,600			
VV			2,1*2		4,200			
VV			0,9*2*3		5,400			
VV			ostění u stáv. prosklené stěny ze zateplení tl. 180 mm					
VV			3,2		3,200			
VV			dle detailů D34,D35 a D33 - vnitřní ostění a nadpraží měněných oken a dveří					
VV			pohled 1 - okna					
VV			(3,0+0,7*2)		4,400			
VV			(0,9+1,2*2)		3,300			
VV			(4,0+1,2*2)		6,400			
VV			(1,1+0,9*2)		2,900			
VV			(4,0+2,2*2)*3		25,200			
VV			(1,0+0,9*2)		2,800			
VV			(3,0+0,9*2)		4,800			
VV			(2,6+2,5*2)*3		22,800			
VV			pohled 2 - okna					
VV			(3,0+0,8*2)		4,600			
VV			(3,0+2,2*2)*2		14,800			
VV			(4,0+1,9*2)		7,800			
VV			(4,0+2,2*2)		8,400			
VV			(2,5+2,2*2)		6,900			
VV			pohled 3 - okna					
VV			(1,0+1,9*2)*2		9,600			
VV			(2,0+1,9*2)		5,800			
VV			(1,0+2,2*2)*2		10,800			
VV			(2,0+2,2*2)		6,400			
VV			(1,2+1,4*2)		4,000			
VV			(2,0+0,7*2)		3,400			
VV			(2,0+0,9*2)		3,800			
VV			pohled 4 - okna + 1 kř. dveře					
VV			(4,0+1,6*2)*2		14,400			
VV			(4,0+0,9*2)		5,800			
VV			(4,0+2,2*2)*4		33,600			
VV			(0,5+0,9*2)*3		6,900			
VV			(1,0+2,1*2)		5,200			
VV			Mezisosoučet		440,170			
VV			lišta s okapničkou					
VV			nadpraží otvorů					
VV			pohled 1					
VV			2,0+2,6*3+1,1+0,88+1,0+3,0+4,0*3+4,0+0,9		32,680			
VV			hrana podhledu přesahu zastřešení vstupu					
VV			1,2		1,200			
VV			pohled 2					
VV			2,5+3,0*3+4,0*2		19,500			
VV			hrana podhledu nad rampou					
VV			4,62		4,620			
VV			pohled 3					
VV			1,0*2+2,0+1,0*2+2,0+1,2+2,0*2+3,0*2		19,200			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		hrana přesahu podhledu					
	VV		1,2*3		3,600			
	VV		hrana podhledu zastřešení vstupu					
	VV		6,0		6,000			
	VV		pohled 4					
	VV		4,0*3+4,0*4+0,5*3+1,0		30,500			
	VV		hrana přesahu podhledu					
	VV		6,0*3		18,000			
	VV		hrana podhledu zastřešení vstupu					
	VV		7,5		7,500			
	VV		Mezisoučet		142,800			
	VV		dilatační lišta					
	VV		u krčku - viz rozpočet na krček					
	VV		u sousedního objektu					
	VV		8,6*2		17,200			
	VV		Mezisoučet		17,200			
	VV		Součet		1 049,850			
32	M	590514760	profil okenní s tkaninou APU lišta	m	494,648	12,00	5 936,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		APU lišty - i z interiéru					
	VV		pohled 1 - okna					
	VV		(3,0+0,7*2)*2		8,800			
	VV		(0,9+1,2*2)*2		6,600			
	VV		(4,0+1,2*2)*2		12,800			
	VV		(1,1+0,9*2)*2		5,800			
	VV		(4,0+2,2*2)*3*2		50,400			
	VV		(1,0+0,9*2)*2		5,600			
	VV		(3,0+0,9*2)*2		9,600			
	VV		stávající 1kř. dveře - napojení zateplení na rám dveří					
	VV		(0,88+2,1*2)		5,080			
	VV		napojení zateplení ostění na rám sekčních vrat					
	VV		(2,6+2,5*2)*3		22,800			
	VV		pohled 2 - okna					
	VV		(3,0+0,8*2)*2		9,200			
	VV		(3,0+2,2*2)*2*2		29,600			
	VV		(4,0+1,9*2)*2		15,600			
	VV		(4,0+2,2*2)*2		16,800			
	VV		napojení zateplení ostění na rám sekčních vrat					
	VV		(2,5+2,2*2)		6,900			
	VV		pohled 3 - okna					
	VV		(1,0+1,9*2)*2*2		19,200			
	VV		(2,0+1,9*2)*2		11,600			
	VV		(1,0+2,2*2)*2*2		21,600			
	VV		(2,0+2,2*2)*2		12,800			
	VV		(1,2+1,4*2)*2		8,000			
	VV		(2,0+0,7*2)*2		6,800			
	VV		(2,0+0,9*2)*2		7,600			
	VV		(3,0+2,2*2)*2		14,800			
	VV		pohled 4 - okna + 1 kř. dveře					
	VV		(4,0+1,6*2)*2*2		28,800			
	VV		(4,0+0,9*2)*2		11,600			
	VV		(4,0+2,2*2)*4*2		67,200			
	VV		(0,5+0,9*2)*3*2		13,800			
	VV		(1,0+2,1*2)*2		10,400			
	VV		kolem stáv. prosklené vstupní stěny - napojení zateplení na rám					
	VV		(3,5+3,2*2)		9,900			
	VV		Mezisoučet		449,680			
	VV		+ ztrátové					
	VV		449,68*1,1		494,648			
33	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	484,187	9,00	4 358,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		rohová lišta					
	VV		nároží budovy					
	VV		6,1+8,5+3,32*2+8,6+7,9+7,0+6,8+6,0		57,540			
	VV		u hlavního vstupu + zastřešení nad vstupem					
	VV		3,15*(2+4)+1,365*2		21,630			
	VV		svíslá ostění oken a dveří					
	VV		pohled 1					
	VV		0,7*2		1,400			
	VV		1,2*2		2,400			
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		1,2*2		2,400			
	VV		2,2*2*3		13,200			
	VV		2,1*2		4,200			
	VV		2,5*2*3		15,000			
	VV		pohled 2					
	VV		0,8*2		1,600			
	VV		2,2*2*2		8,800			
	VV		1,9*2		3,800			
	VV		2,2*2		4,400			
	VV		pohled 3					
	VV		1,9*2*3		11,400			
	VV		2,2*2*3		13,200			
	VV		1,4*2		2,800			
	VV		0,7*2+0,9*2		3,200			
	VV		2,2*2		4,400			
	VV		pohled 4					
	VV		1,6*2*2		6,400			
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		2,2*2*4		17,600			
	VV		2,1*2		4,200			
	VV		0,9*2*3		5,400			
	VV		ostění u stáv. prosklené stěny ze zateplení tl. 180 mm					
	VV		3,2		3,200			
	VV		dle detailů D34,D35 a D33 - vnitřní ostění a nadpraží měněných oken a dveří					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pohled 1 - okna					
	VV		(3,0+0,7*2)		4,400			
	VV		(0,9+1,2*2)		3,300			
	VV		(4,0+1,2*2)		6,400			
	VV		(1,1+0,9*2)		2,900			
	VV		(4,0+2,2*2)*3		25,200			
	VV		(1,0+0,9*2)		2,800			
	VV		(3,0+0,9*2)		4,800			
	VV		(2,6+2,5*2)*3		22,800			
	VV		pohled 2 - okna					
	VV		(3,0+0,8*2)		4,600			
	VV		(3,0+2,2*2)*2		14,800			
	VV		(4,0+1,9*2)		7,800			
	VV		(4,0+2,2*2)		8,400			
	VV		(2,5+2,2*2)		6,900			
	VV		pohled 3 - okna					
	VV		(1,0+1,9*2)*2		9,600			
	VV		(2,0+1,9*2)		5,800			
	VV		(1,0+2,2*2)*2		10,800			
	VV		(2,0+2,2*2)		6,400			
	VV		(1,2+1,4*2)		4,000			
	VV		(2,0+0,7*2)		3,400			
	VV		(2,0+0,9*2)		3,800			
	VV		pohled 4 - okna + 1 kř. dveře					
	VV		(4,0+1,6*2)*2		14,400			
	VV		(4,0+0,9*2)		5,800			
	VV		(4,0+2,2*2)*4		33,600			
	VV		(0,5+0,9*2)*3		6,900			
	VV		(1,0+2,1*2)		5,200			
	VV		Mezisoučet		440,170			
	VV		+ ztrátové					
	VV		440,170*1,1		484,187			
34	M	590514920	lišta rohová s okapničkou	m	157,080	11,00	1 728,00	
	VV		lišta s okapničkou					
	VV		nadpraží otvorů					
	VV		pohled 1					
	VV		2,0+2,6*3+1,1+0,88+1,0+3,0+4,0*3+4,0+0,9		32,680			
	VV		hrana podhledu přesahu zastřešení vstupu					
	VV		1,2		1,200			
	VV		pohled 2					
	VV		2,5+3,0*3+4,0*2		19,500			
	VV		hrana podhledu nad rampou					
	VV		4,62		4,620			
	VV		pohled 3					
	VV		1,0*2+2,0+1,0*2+2,0+1,2+2,0*2+3,0*2		19,200			
	VV		hrana přesahu podhledu					
	VV		1,2*3		3,600			
	VV		hrana podhledu zastřešení vstupu					
	VV		6,0		6,000			
	VV		pohled 4					
	VV		4,0*3+4,0*4+0,5*3+1,0		30,500			
	VV		hrana přesahu podhledu					
	VV		6,0*3		18,000			
	VV		hrana podhledu zastřešení vstupu					
	VV		7,5		7,500			
	VV		Mezisoučet		142,800			
	VV		+ ztrátové					
	VV		142,8*1,1		157,080			
35	M	590515020	profil dilatační rohový , dl. 2,5 m	m	18,920	42,00	795,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		dilatační lišta					
	VV		u krčku - viz rozpočet na krček					
	VV		u sousedního objektu					
	VV		8,6*2*1,1		18,920			
36	K	622325101	Oprava vnější vápnocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10%	m2	642,074	83,00	53 292,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		- odhadem do 10% plochy (v PD není přesně stanoveno)					
	VV		pohled 1					
	VV		stěny před provedením dozdivěk					
	VV		(33,1-7,10)*8,4+7,1*6,1		261,710			
	VV		-4,75*0,9		-4,275			
	VV		-6,6*0,9		-5,940			
	VV		-7,2*1,2		-8,640			
	VV		-(3,6+0,9+5,4+0,9+5,1+0,8+0,2)*2,4		-40,560			
	VV		-(0,88*2,1+1,1*0,9+2,6*2,5*3+0,9*1,2)		-23,418			
	VV		odpočet plochy krčku					
	VV		-5,1*5,1		-26,010			
	VV		skladba S07					
	VV		1,2*1,365		1,638			
	VV		pohled 2					
	VV		stěny před provedením dozdivěk					
	VV		9,5*8,4+1,9*3,2		85,880			
	VV		-3,6*0,8		-2,880			
	VV		-8,4*2,4		-20,160			
	VV		-2,5*2,2		-5,500			
	VV		6,0*7,9		47,400			
	VV		-4,9*2,1		-10,290			
	VV		-5,85*2,4		-14,040			
	VV		skladba S04 - viz v.č. D13					
	VV		1,75*3,2+1,2*0,72		6,464			
	VV		podhled nad vstupem					
	VV		4,62*1,9+2,5*0,43		9,853			
	VV		pohled 3					
	VV		stěny před provedením dozdivěk					
	VV		7,2*(8,6+7,9)/2		59,400			
	VV		-6,8*2,1		-14,280			
	VV		-6,8*2,4		-16,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7,9*(7,9+6,93)/2+1,2*5,07		64,663			
	VV		6,0*(1,86+1,74)/2+6,0*5,07-1,2*1,4		39,540			
	VV		6,0*(1,74+0,9)/2+6,0*5,07		38,340			
	VV		5,82*(0,9+0,7)/2+4,3*3,2-3,6*0,8		15,536			
	VV		stěna u vstupu s prosklením					
	VV		4,3*3,2-4,0*2,4		4,160			
	VV		skladba S07					
	VV		6,0*1,365		8,190			
	VV		pohled 4					
	VV		stěny před provedením dozdivek					
	VV		6,0*6,9-5,65*1,6-5,85*2,4		18,320			
	VV		6,0*6,61-5,65*1,6-5,85*2,4		16,580			
	VV		6,0*6,1-5,6*0,9-5,85*2,4		17,520			
	VV		podhledy					
	VV		6,0*1,2*3		21,600			
	VV		4,3*3,2-3,5*3,2		2,560			
	VV		(2,5+0,88*2)*3,2-1,5*2,15		10,407			
	VV		8,03*6,1-1,65*0,9-7,3*2,4-0,5*0,9		29,528			
	VV		skladba S07					
	VV		7,5*1,365		10,238			
	VV		skladba S03					
	VV		4,98*3,2		15,936			
	VV		skladba S09					
	VV		(0,8+0,4+0,6+3,87)*3,2-4,0*2,4		8,544			
	VV		podhled vstupu - skladba P04					
	VV		1,5*0,88+7,5*1,2+4,7*4,8		32,880			
	VV		ostění vrat					
	VV		(2,6+2,55*2)*0,25*3		5,775			
	VV		(2,5+2,2*2)*0,25		1,725			
	VV		Součet		642,074			
37	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	678,134	235,00	159 361,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		viz zateplení tl. 180 mm minerální vata					
	VV		524,067		524,067			
	VV		viz zateplení tl. 90 mm fenolické desky					
	VV		15,936		15,936			
	VV		viz zateplení tl. 50 mm minerální vlna					
	VV		85,107		85,107			
	VV		ostění vrat					
	VV		(2,6+2,55*2)*3*(0,25+0,18)		9,933			
	VV		(2,5+2,2*2)*(0,25+0,18)		2,967			
	VV		ostění a nadpraží tvořená zateplením tl. 180 mm					
	VV		pohled 1 - okna					
	VV		(3,0+0,7*2)*0,18		0,792			
	VV		(0,9+1,2*2)*0,18		0,594			
	VV		(4,0+1,2*2)*0,18		1,152			
	VV		(1,1+0,9*2)*0,18		0,522			
	VV		(4,0+2,2*2)*3*0,18		4,536			
	VV		(1,0+0,9*2)*0,18		0,504			
	VV		(3,0+0,9*2)*0,18		0,864			
	VV		stávající 1kř. dveře					
	VV		(0,88+2,1*2)*0,18		0,914			
	VV		pohled 2 - okna					
	VV		(3,0+0,8*2)*0,18		0,828			
	VV		(3,0+2,2*2)*2*0,18		2,664			
	VV		(4,0+1,9*2)*0,18		1,404			
	VV		(4,0+2,2*2)*0,18		1,512			
	VV		pohled 3 - okna					
	VV		(1,0+1,9*2)*2*0,18		1,728			
	VV		(2,0+1,9*2)*0,18		1,044			
	VV		(1,0+2,2*2)*2*0,18		1,944			
	VV		(2,0+2,2*2)*0,18		1,152			
	VV		(1,2+1,4*2)*0,18		0,720			
	VV		(2,0+0,7*2)*0,18		0,612			
	VV		(2,0+0,9*2)*0,18		0,684			
	VV		(3,0+2,2*2)*0,18		1,332			
	VV		pohled 4 - okna					
	VV		(4,0+1,6*2)*2*0,18		2,592			
	VV		(4,0+0,9*2)*0,18		1,044			
	VV		(4,0+2,2*2)*4*0,18		6,048			
	VV		(0,5+0,9*2)*3*0,18		1,242			
	VV		ostění stáv. prosklené vstupní stěny					
	VV		3,2*0,18		0,576			
	VV		ostění okna ve skladbě S09 od vstupu					
	VV		(3,0+2,2)*2*0,30		3,120			
	VV		Součet		678,134			
38	K	623142001	Potažení povrchů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	61,306	120,00	7 357,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		ostění, nadpraží a parapety otvorů tvořené zateplením tl. 180 mm					
	VV		pohled 1					
	VV		(3,0+0,7)*2*0,18		1,332			
	VV		(0,9+1,2)*2*0,18		0,756			
	VV		(4,0+1,2)*2*0,18		1,872			
	VV		(1,1+0,9)*2*0,18		0,720			
	VV		(0,88+2,1)*2*0,18		7,718			
	VV		(1,0+0,9)*2*0,18		0,684			
	VV		(3,0+0,9)*2*0,18		1,404			
	VV		(4,0+2,2)*2*0,18*3		6,696			
	VV		pohled 2					
	VV		(4,0+1,9)*2*0,18		2,124			
	VV		(4,0+2,2)*2*0,18		2,232			
	VV		(3,0+0,8)*2*0,18		1,368			
	VV		(3,0+2,2)*2*0,18*2		3,744			
	VV		pohled 3					
	VV		(2,0+0,9)*2*0,18		1,044			
	VV		(2,0+0,7)*2*0,18		0,972			
	VV		(1,2+0,16)*2*0,18		0,490			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,0+1,9)*2*0,18		1,404			
	VV		(1,0+1,9)*2*0,18*2		2,088			
	VV		(1,0+2,2)*2*0,18*2		2,304			
	VV		(2,0+2,2)*2*0,18		1,512			
	VV		okno v skladbě S09					
	VV		3,0*0,18+(3,0+2,2)*0,05		0,910			
	VV		ze strany vstupu - potažení perlínkou do tmelu					
	VV		(3,0+2,2)*2*0,3		3,120			
	VV		pohled 4					
	VV		(0,5+0,9)*2*0,18*3		1,512			
	VV		(4,0+2,2)*2*0,18*4		8,928			
	VV		(4,0+0,9)*2*0,18		1,764			
	VV		(4,0+1,6)*2*0,18*2		4,032			
	VV		ostění u stáv. prosklené stěny ze zateplení tl. 180 mm					
	VV		3,2*0,18		0,576			
	VV		Součet		61,306			
39	K	623511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších pilířů nebo sloupů	m2	84,382	415,00	35 019,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		- v.č.D01 až D 037 + TZ					
	VV		*S05,S05a					
	VV		*pohled 1					
	VV		7,20*0,80		5,760			
	VV		-3,00*0,45		-1,350			
	VV		-1,00*0,45		-0,450			
	VV		1,50*2,30		3,450			
	VV		-0,90*2,00		-1,800			
	VV		18,50*0,70		12,950			
	VV		-2,60*0,70*3		-5,460			
	VV		6,00*0,70		4,200			
	VV		*pohled 2					
	VV		9,50*0,70		6,650			
	VV		-0,85*0,72		-0,612			
	VV		6,20*0,86		5,332			
	VV		*pohled 3					
	VV		34,60*0,70		24,220			
	VV		-1,20*0,50		-0,600			
	VV		-2,00*0,45*2		-1,800			
	VV		*pohled 4					
	VV		5,50*0,70		3,850			
	VV		-4,00*0,25		-1,000			
	VV		6,70*0,70		4,690			
	VV		-4,00*0,25		-1,000			
	VV		5,90*0,70		4,130			
	VV		-4,00*0,25		-1,000			
	VV		0,80*0,60		0,480			
	VV		0,60*0,60		0,360			
	VV		0,70*0,60		0,420			
	VV		8,00*0,70		5,600			
	VV		-0,50*0,45*3		-0,675			
	VV		Součet		66,345			
	VV		skladba S05a - 300 mm nad terénem					
	VV		pohled 1					
	VV		(33,1-0,88-2,6*3)*0,3		7,326			
	VV		pohled 2					
	VV		(9,5-0,8+6,0)*0,3		4,410			
	VV		pohled 3					
	VV		(7,2+7,9+6,0*2+5,82)*0,3		9,876			
	VV		pohled 4					
	VV		(6,0*3+8,03)*0,3		7,809			
	VV		u vstupu					
	VV		(2,5-1,0+0,88*2)*0,3		0,978			
	VV		skladba S05					
	VV		pohled 1					
	VV		7,2*0,4+1,6*2,015-0,88*(2,1-0,3)+(33,1-7,2-1,6-2,6*3)*0,4		11,120			
	VV		pohled 2					
	VV		(9,5-0,8+6,0)*0,4		5,880			
	VV		pohled 3					
	VV		(7,2+7,9+6,0+6,0+5,82)*0,4		13,168			
	VV		pohled 4					
	VV		(6,0*3+8,03)*0,4		10,412			
	VV		dopočet mozaiky na skladbu S8 na dozdvkách					
	VV		0,72*0,33+0,72*0,545		0,630			
	VV		u vstupu					
	VV		(2,5-1,0+0,88*2)*0,3		0,978			
	VV		u vstupu - na skladby S04 a S09					
	VV		4,98*0,6		2,988			
	VV		(1,05+0,5+0,7+3,9+0,8)*0,6		4,170			
	VV		ostění otvorů v soklu					
	VV		pohled 1					
	VV		(0,88+2,1*2)*0,18		0,914			
	VV		0,7*2*(0,25+0,18)*3		1,806			
	VV		0,45*2*0,18*2		0,324			
	VV		pohled 3					
	VV		0,4*2*0,18		0,144			
	VV		0,5*2*0,18*2		0,360			
	VV		pohled 4					
	VV		0,25*2*0,18		0,090			
	VV		(0,5+1,25)*0,18		0,315			
	VV		0,4*2*0,18		0,144			
	VV		0,4*2*0,18*3		0,432			
	VV		ostění ze zateplení u vstupní prosklené stěny					
	VV		0,6*0,18		0,108			
	VV		Součet		84,382			
40	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	198,548	25,00	4 964,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		pohled 1					
	VV		3,0*0,7+2,6*2,5*3+1,1*0,9+0,88*2,1+1,0*0,9+3,0*0,9+4,0*2,2*3+4,0*1,2+0,9*1,2		60,318			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pohled 2					
	VV		2,5*2,2+3,0*0,8+3,0*2,2+4,0*1,9+4,0*2,2		37,500			
	VV		pohled 3					
	VV		1,0*1,9*2+2,0*1,9+1,0*2,2*2+2,0*2,2+1,2*1,4+2,0*0,7+2,0*0,9+3,0*2,2*2		34,480			
	VV		pohled 4					
	VV		4,0*1,6*2+4,0*0,9+4,0*2,2*4+1,0*2,1+0,5*0,9*3+3,5*3,2		66,250			
	VV		Součet		198,548			
41	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	642,074	30,00	19 262,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" v.č.D01 až D 37 + TZ					
	VV		pohled 1					
	VV		stěny před provedením dozdivěk					
	VV		(33,1-7,10)*8,4+7,1*6,1		261,710			
	VV		-4,75*0,9		-4,275			
	VV		-6,6*0,9		-5,940			
	VV		-7,2*1,2		-8,640			
	VV		-(3,6+0,9+5,4+0,9+5,1+0,8+0,2)*2,4		-40,560			
	VV		-(0,88*2,1+1,1*0,9+2,6*2,5*3+0,9*1,2)		-23,418			
	VV		odpočet plochy krčku					
	VV		-5,1*5,1		-26,010			
	VV		skladba S07					
	VV		1,2*1,365		1,638			
	VV		pohled 2					
	VV		stěny před provedením dozdivěk					
	VV		9,5*8,4+1,9*3,2		85,880			
	VV		-3,6*0,8		-2,880			
	VV		-8,4*2,4		-20,160			
	VV		-2,5*2,2		-5,500			
	VV		6,0*7,9		47,400			
	VV		-4,9*2,1		-10,290			
	VV		-5,85*2,4		-14,040			
	VV		skladba S04 - viz v.č. D13					
	VV		1,75*3,2+1,2*0,72		6,464			
	VV		podhled nad vstupem					
	VV		4,62*1,9+2,5*0,43		9,853			
	VV		pohled 3					
	VV		stěny před provedením dozdivěk					
	VV		7,2*(8,6+7,9)/2		59,400			
	VV		-6,8*2,1		-14,280			
	VV		-6,8*2,4		-16,320			
	VV		7,9*(7,9+6,93)/2+1,2*5,07		64,663			
	VV		6,0*(1,86+1,74)/2+6,0*5,07-1,2*1,4		39,540			
	VV		6,0*(1,74+0,9)/2+6,0*5,07		38,340			
	VV		5,82*(0,9+0,7)/2+4,3*3,2-3,6*0,8		15,536			
	VV		stěna u vstupu s prosklením					
	VV		4,3*3,2-4,0*2,4		4,160			
	VV		skladba S07					
	VV		6,0*1,365		8,190			
	VV		pohled 4					
	VV		stěny před provedením dozdivěk					
	VV		6,0*6,9-5,65*1,6-5,85*2,4		18,320			
	VV		6,0*6,61-5,65*1,6-5,85*2,4		16,580			
	VV		6,0*6,1-5,6*0,9-5,85*2,4		17,520			
	VV		podhledy					
	VV		6,0*1,2*3		21,600			
	VV		4,3*3,2-3,5*3,2		2,560			
	VV		(2,5+0,88*2)*3,2-1,5*2,15		10,407			
	VV		8,03*6,1-1,65*0,9-7,3*2,4-0,5*0,9		29,528			
	VV		skladba S07					
	VV		7,5*1,365		10,238			
	VV		skladba S03					
	VV		4,98*3,2		15,936			
	VV		skladba S09					
	VV		(0,8+0,4+0,6+3,87)*3,2-4,0*2,4		8,544			
	VV		podhled vstupu - skladba P04					
	VV		1,5*0,88+7,5*1,2+4,7*4,8		32,880			
	VV		ostění vrat					
	VV		(2,6+2,55*2)*0,25*3		5,775			
	VV		(2,5+2,2*2)*0,25		1,725			
	VV		Součet		642,074			
42	K	632450121	Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	17,540	183,00	3 210,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"vnitřní parapety					
	VV		pohled 1					
	VV		3,0+1,0+1,1+3,0+0,9+4,0+4,0*3		25,000			
	VV		pohled 2					
	VV		3,0*3+4,0*2		17,000			
	VV		pohled 3 - v.č. vnitřní strany okna u vstupu - pod oplechování stěny					
	VV		1,0*4+2,0*2+1,2+2,0*2+3,0		16,200			
	VV		pohled 4					
	VV		4,0*7+0,5*3		29,500			
	VV		Mezisoučet		87,700			
	VV		přepočet na m2					
	VV		87,7*0,20		17,540			
43	K	635111232	Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 se zhutněním	m3	3,630	730,00	2 650,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" v.č.D01 až D 37 + TZ					
	VV		"1.NP					
	VV		"okapový chodník					
	VV		7,60*0,50*0,10		0,380			
	VV		7,80*0,50*0,10		0,390			
	VV		5,90*0,50*0,10		0,295			
	VV		6,00*0,50*0,10		0,300			
	VV		6,40*0,50*0,10		0,320			
	VV		5,50*0,50*0,10		0,275			
	VV		6,50*0,50*0,10		0,325			
	VV		6,00*0,50*0,10		0,300			
	VV		8,00*0,50*0,10		0,400			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		6,00*0,50*0,10		0,300			
	vv		6,90*0,50*0,10		0,345			
	vv		Součet		3,630			
44	K	637211123	Okapový chodník z betonových dlaždic a betonových žlabů kladených do pisku	m2	36,300	479,00	17 388,00	
	vv		" v.č.D01 až D 37 + TZ					
	vv		"1.NP					
	vv		"okapový chodník					
	vv		7,60*0,50		3,800			
	vv		7,80*0,50		3,900			
	vv		5,90*0,50		2,950			
	vv		6,00*0,50		3,000			
	vv		6,40*0,50		3,200			
	vv		5,50*0,50		2,750			
	vv		6,50*0,50		3,250			
	vv		6,00*0,50		3,000			
	vv		8,00*0,50		4,000			
	vv		6,00*0,50		3,000			
	vv		6,90*0,50		3,450			
	vv		Součet		36,300			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				317 215,00	
45	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	938,750	45,00	42 244,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		" v.č.D01 až D 37 + TZ					
	vv		"pohled 1					
	vv		8,50*7,00		59,500			
	vv		26,00*8,50		221,000			
	vv		-5,50*5,00		-27,500			
	vv		"pohled 2					
	vv		11,00*9,00		99,000			
	vv		7,50*8,00		60,000			
	vv		"pohled 3					
	vv		8,50*9,00		76,500			
	vv		28,00*7,50		210,000			
	vv		"pohled 4					
	vv		13,50*7,50		101,250			
	vv		6,50*6,50		42,250			
	vv		7,00*5,00		35,000			
	vv		9,50*6,50		61,750			
	vv		Součet		938,750			
46	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	86 365,000	1,00	86 365,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		938,75*92 "Přepočtené koeficientem množství		86 365,000			
47	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	938,750	15,00	14 081,00	CS ÚRS 2017 01
48	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	600,000	38,00	22 800,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		" v.č.D01 až D 037 + TZ					
	vv		600,00		600,000			
49	K	963015112	Vybourání revizního poklopu vč. rámu	kus	1,000	5 200,00	5 200,00	
	vv		" v.č.D01 až D 37 + TZ					
	vv		"1.NP					
	vv		1		1,000			
50	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic venkovních plochy přes 1 m2	m2	46,200	59,00	2 726,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		" v.č.D01 až D 37 + TZ					
	vv		"1.NP					
	vv		5,10*1,90		9,690			
	vv		"2.NP					
	vv		4,50*4,30		19,350			
	vv		1,50*1,00		1,500			
	vv		5,80*2,70		15,660			
	vv		Součet		46,200			
51	K	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel a parapetu	m2	240,515	171,00	41 128,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		" v.č.D01 až D 37 + TZ					
	vv		"1.NP					
	vv		3,60*0,80		2,880			
	vv		4,75*0,80		3,800			
	vv		1,10*0,90		0,990			
	vv		6,60*0,90		5,940			
	vv		0,50*0,90		0,450			
	vv		1,65*0,90		1,485			
	vv		5,60*0,90		5,040			
	vv		5,60*0,90		5,040			
	vv		5,60*1,60		8,960			
	vv		1,20*1,60		1,920			
	vv		5,65*1,60		9,040			
	vv		4,9*2,10		10,290			
	vv		6,80*2,10		14,280			
	vv		"2.NP					
	vv		8,40*2,40		20,160			
	vv		0,90*1,20		1,080			
	vv		7,20*1,20		8,640			
	vv		3,60*2,40		8,640			
	vv		0,90*2,40		2,160			
	vv		5,40*2,40		12,960			
	vv		0,90*2,40		2,160			
	vv		5,10*2,40		12,240			
	vv		0,80*2,40		1,920			
	vv		0,80*2,40		1,920			
	vv		6,3*2,4		15,120			
	vv		(4,00*0,4)*2,40		10,560			
	vv		6,00*2,40		14,400			
	vv		5,85*2,40		14,040			
	vv		5,85*2,40		14,040			
	vv		5,85*2,40		14,040			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,80*2,40		16,320			
	VV		Součet		240,515			
52	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,225	253,00	816,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" v.č.D01 až D 37 + TZ					
	VV		"2.NP					
	VV		1,5*2,15		3,225			
	VV		Součet		3,225			
53	K	968072559	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2 vč. rámu (zárubní)	m2	25,000	97,00	2 425,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" v.č.D01 až D 37 + TZ					
	VV		"1.NP					
	VV		2,50*2,20		5,500			
	VV		2,60*2,50*3		19,500			
	VV		Součet		25,000			
54	K	978036391	Otlučení vnějších omítek z umělého kamene o rozsahu do 100 %	m2	5,160	96,00	495,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" v.č.D01 až D 37 + TZ					
	VV		"pohled 2					
	VV		6,00*0,86		5,160			
55	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	149,098	91,00	13 568,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" v.č.D01 až D 37 + TZ					
	VV		"pohled 1					
	VV		(1,15+1,35)*0,5+7,00		8,250			
	VV		-6,60*0,90		-5,940			
	VV		0,90*0,20*2		0,360			
	VV		20,00*2,77		55,400			
	VV		-2,50*2,50*3		-18,750			
	VV		-0,80*2,01		-1,608			
	VV		(0,80+2,01*2)*0,20		0,964			
	VV		-1,10*0,90		-0,990			
	VV		(1,10+0,90*2)*0,20		0,580			
	VV		-4,75*0,80		-3,800			
	VV		0,90*0,20*2		0,360			
	VV		(2,77+3,26)*0,5*5,60		16,884			
	VV		"pohled 2					
	VV		9,30*3,49		32,457			
	VV		-2,40*2,20		-5,280			
	VV		-3,60*0,80		-2,880			
	VV		0,80*0,20*2		0,320			
	VV		-4,80*0,72		-3,456			
	VV		-1,36*1,35		-1,836			
	VV		"pohled 3					
	VV		(1,56+0,86)*0,5*7,00		8,470			
	VV		(2,96+1,72)*0,5*14,70		34,398			
	VV		-1,20*1,60		-1,920			
	VV		1,60*0,20*2		0,640			
	VV		(1,72+1,03)*0,5*10,60		14,575			
	VV		-5,60*0,90		-5,040			
	VV		0,90*0,20*2		0,360			
	VV		"pohled 4					
	VV		1,60*0,40		0,640			
	VV		6,00*0,45		2,700			
	VV		1,60*0,40		0,640			
	VV		1,60*0,20*4		1,280			
	VV		6,00*0,15		0,900			
	VV		1,40*0,40		0,560			
	VV		6,00*0,35		2,100			
	VV		1,40*0,15		0,210			
	VV		1,40*0,20*2		0,560			
	VV		3,10*0,80		2,480			
	VV		-2,50*0,35		-0,875			
	VV		2,50*0,20		0,500			
	VV		2,65*3,10		8,215			
	VV		-2,00*1,40		-2,800			
	VV		(1,40+2,00*2)*0,20		1,080			
	VV		1,70*0,40		0,680			
	VV		7,50*1,15		8,625			
	VV		-1,65*0,90		-1,485			
	VV		1,65*0,20*2		0,660			
	VV		-0,50*0,90		-0,450			
	VV		0,90*0,20*2		0,360			
	VV		Součet		149,098			
56	K	985111111	Otlučení omítek stěn	m2	64,207	142,00	9 117,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		- odhadem do 10% plochy (v PD není přesně stanoveno)					
	VV		pohled 1					
	VV		stěny před provedením dozdivěk					
	VV		(33,1-7,10)*8,4+7,1*6,1		261,710			
	VV		-4,75*0,9		-4,275			
	VV		-6,6*0,9		-5,940			
	VV		-7,2*1,2		-8,640			
	VV		-(3,6+0,9+5,4+0,9+5,1+0,8+0,2)*2,4		-40,560			
	VV		-(0,88*2,1+1,1*0,9+2,6*2,5*3+0,9*1,2)		-23,418			
	VV		odpočet plochy krčku					
	VV		-5,1*5,1		-26,010			
	VV		skladba S07					
	VV		1,2*1,365		1,638			
	VV		pohled 2					
	VV		stěny před provedením dozdivěk					
	VV		9,5*8,4+1,9*3,2		85,880			
	VV		-3,6*0,8		-2,880			
	VV		-8,4*2,4		-20,160			
	VV		-2,5*2,2		-5,500			
	VV		6,0*7,9		47,400			
	VV		-4,9*2,1		-10,290			
	VV		-5,85*2,4		-14,040			
	VV		skladba S04 - viz v.č. D13					
	VV		1,75*3,2+1,2*0,72		6,464			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		podhled nad vstupem					
	VV		4,62*1,9+2,5*0,43		9,853			
	VV		pohled 3					
	VV		stěny před provedením dozdívek					
	VV		7,2*(8,6+7,9)/2		59,400			
	VV		-6,8*2,1		-14,280			
	VV		-6,8*2,4		-16,320			
	VV		7,9*(7,9+6,93)/2+1,2*5,07		64,663			
	VV		6,0*(1,86+1,74)/2+6,0*5,07-1,2*1,4		39,540			
	VV		6,0*(1,74+0,9)/2+6,0*5,07		38,340			
	VV		5,82*(0,9+0,7)/2+4,3*3,2-3,6*0,8		15,536			
	VV		stěna u vstupu s prosklením					
	VV		4,3*3,2-4,0*2,4		4,160			
	VV		skladba S07					
	VV		6,0*1,365		8,190			
	VV		pohled 4					
	VV		stěny před provedením dozdívek					
	VV		6,0*6,9-5,65*1,6-5,85*2,4		18,320			
	VV		6,0*6,61-5,65*1,6-5,85*2,4		16,580			
	VV		6,0*6,1-5,6*0,9-5,85*2,4		17,520			
	VV		podhledy					
	VV		6,0*1,2*3		21,600			
	VV		4,3*3,2-3,5*3,2		2,560			
	VV		(2,5+0,88*2)*3,2-1,5*2,15		10,407			
	VV		8,03*6,1-1,65*0,9-7,3*2,4-0,5*0,9		29,528			
	VV		skladba S07					
	VV		7,5*1,365		10,238			
	VV		skladba S03					
	VV		4,98*3,2		15,936			
	VV		skladba S09					
	VV		(0,8+0,4+0,6+3,87)*3,2-4,0*2,4		8,544			
	VV		podhled vstupu - skladba P04					
	VV		1,5*0,88+7,5*1,2+4,7*4,8		32,880			
	VV		ostění vrat					
	VV		(2,6+2,55*2)*0,25*3		5,775			
	VV		(2,5+2,2*2)*0,25		1,725			
	VV		Mezisoučet		642,074			
	VV		přepoččet na 10% plochy					
	VV		642,074*0,10		64,207			
57	K	989999002	Demontáž stávajícího zastřešení zadního vstupu	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
	VV		" v.č.D01 až D 37 + TZ					
	VV		"1.NP					
	VV		1		1,000			
58	K	989999003	Úprava kotvení zábradlí vč.zkrácení a povrch.úprav	ks	3,000	12 000,00	36 000,00	
	VV		" v.č.D01 až D 37 + TZ					
	VV		"1.NP					
	VV		"u zadního vchodu					
	VV		1		1,000			
	VV		"2.np					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		3,000			
59	K	989999004	Vybourání žlabu s ocelovou mřížkou	m	5,500	800,00	4 400,00	
	VV		" v.č.D01 až D 37 + TZ					
	VV		"2.NP					
	VV		5,00+0,50		5,500			
60	K	989999006	Demontáž světlíku	ks	8,000	2 200,00	17 600,00	
	VV		" v.č.D01 až D 37 + TZ					
	VV		8		8,000			
61	K	989999007	Demontáž větrací mřížky 350x350 mm	kus	1,000	50,00	50,00	
	VV		" v.č.D01 až D 37 + TZ					
	VV		"pohled 1					
	VV		1		1,000			
62	K	989999009	Demontáž a zpětná montáž plastového banneru	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	
	VV		" v.č.D01 až D 37 + TZ					
	VV		"pohled 3					
	VV		1		1,000			
	VV		"pohled 4					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
63	K	899999010	Demontáž stojanu na vlajku	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	
	VV		" v.č.D01 až D 37 + TZ					
	VV		"pohled 4					
	VV		2		2,000			
64	K	989999011	Demontáž a zpětná montáž popisného čísla	kus	1,000	150,00	150,00	
	VV		" v.č.D01 až D 37 + TZ					
	VV		"pohled 4					
	VV		1		1,000			
65	K	989999012	Demontáž ventilační mříže 250x450 mm	kus	1,000	50,00	50,00	
	VV		" v.č.D01 až D 37 + TZ					
	VV		"pohled 4					
	VV		1		1,000			
66	K	989999013	Demontáž plastiky u vstupních dveří	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
	VV		" v.č.D01 až D 037 + TZ					
	VV		1		1,000			
67	K	989999014	Demontáž, očistění a nový nátěr a zpětná montáž volně stojícího zábradlí na schodišti u vstupu	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
	VV		" v.č.D01 až D 37 + TZ					
	VV		1		1,000			
D 997			Přesun sutě				53 067,00	
68	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	53,628	160,00	8 580,00	CS ÚRS 2017 01
69	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením	t	53,628	197,00	10 565,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 018,932	15,00	15 284,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		53,628*19 Přepočtené koeficientem množství		1 018,932			
71	K	997013831	Poplatek za uložení suti na skládku	t	53,250	350,00	18 638,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		odpočet tonáže suti z vybouraných mříží a zábradlí					
	VV		53,628-0,348-0,03		53,250			
	D	998	Přesun hmot				10 409,00	
72	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	69,394	150,00	10 409,00	CS ÚRS 2017 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 009 080,00	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				47 909,00	
73	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	93,240	24,00	2 238,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" v.č.D01 až D 37 + TZ					
	VV		"stěny					
	VV		"S05a+S06					
	VV		"pohled 2					
	VV		6,20*1,40		8,680			
	VV		"pohled 3					
	VV		40,00*1,40		56,000			
	VV		"pohled 4					
	VV		6,20*1,40		8,680			
	VV		6,20*1,40		8,680			
	VV		8,00*1,40		11,200			
	VV		Součet		93,240			
74	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,042	52 000,00	2 184,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		93,24*0,45/1000		0,042			
75	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP vč. všech systémových prvků	m2	111,888	93,00	10 406,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" v.č.D01 až D 37 + TZ					
	VV		"stěny					
	VV		"S05a+S06					
	VV		"pohled 2					
	VV		6,20*1,40*1,2		10,416			
	VV		"pohled 3					
	VV		40,00*1,40*1,2		67,200			
	VV		"pohled 4					
	VV		6,20*1,40*1,2		10,416			
	VV		6,20*1,40*1,2		10,416			
	VV		8,00*1,40*1,2		13,440			
	VV		Součet		111,888			
76	M	628331590	pás z modifikovaného asfaltového pásu SBS s vložkou ze skelné tkaniny	m2	134,266	98,00	13 158,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		111,888*1,2		134,266			
77	K	711161305	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými ,velikost nopů 20 mm	m2	73,260	263,00	19 267,00	
	VV		" v.č.D01 až D 37 + TZ					
	VV		"stěny					
	VV		"S05a+S06					
	VV		"pohled 2					
	VV		6,20*1,10		6,820			
	VV		"pohled 3					
	VV		40,00*1,10		44,000			
	VV		"pohled 4					
	VV		6,20*1,10		6,820			
	VV		6,20*1,10		6,820			
	VV		8,00*1,10		8,800			
	VV		Součet		73,260			
78	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,734	824,00	605,00	CS ÚRS 2017 01
79	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,734	70,00	51,00	CS ÚRS 2017 01
	D	712	Povlakové krytiny				752 476,00	
80	K	712361705	Provedení povlakové krytiny střešních 10° fólií z měkčeného PVC vč. všech systémových prvků,kotevních profilů,horkovzdušných svarů a geotextilie, vakuově kotvená	m2	895,749	550,00	492 662,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" v.č.D01 až D 37 + TZ					
	VV		"střeška -plocha					
	VV		32,20*14,20		457,240			
	VV		7,247*1,20		8,696			
	VV		27,40*6,00		164,400			
	VV		21,40*6,00		128,400			
	VV		8,20*6,00		49,200			
	VV		"atika					
	VV		(17,20+9,20+32,70+7,247+1,20+7,453+6,00+6,00+6,00+6,00+6,00+8,70+6,00+7,35)*0,66		87,813			
	VV		Součet		895,749			
81	M	283220000	fólie hydroizolační střešní z měkčeného PVC tl. 1,60 mm ,nosná vložka z polyester.mříže,protismyk.povrch.úprava	m2	1 030,112	208,00	214 263,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" v.č.D01 až D 37 + TZ					
	VV		"střeška -plocha					
	VV		32,20*14,20*1,15		525,826			
	VV		7,247*1,20*1,15		10,001			
	VV		27,40*6,00*1,15		189,060			
	VV		21,40*6,00*1,15		147,660			
	VV		8,20*6,00*1,15		56,580			
	VV		"atika					
	VV		(17,20+9,20+32,70+7,247+1,20+7,453+6,00+6,00+6,00+6,00+6,00+8,70+6,00+7,35)*0,66*1,15		100,985			
	VV		Součet		1 030,112			
82	K	712999001	Oprava stávající střešní krytiny z asfaltových pásů vč.vysušení,prořezání,očistění,opravy přilezem	m2	807,936	50,00	40 397,00	
	VV		" v.č.D01 až D 37 + TZ					
	VV		32,20*14,20		457,240			
	VV		7,247*1,20		8,696			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		27,40*6,00		164,400			
	vv		21,40*6,00		128,400			
	vv		8,20*6,00		49,200			
	vv		Součet		807,936			
83	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	2,643	1 950,00	5 154,00	CS ÚRS 2017 01
D 713			Izolace tepelné				781 872,00	
84	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1,870	93,00	174,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		doplnění nadpraží otvorů XPS					
	vv		pohled 1 - tl. 100 mm					
	vv		3,0*0,25		0,750			
	vv		pohled 3 - tl. 200 mm					
	vv		1,2*0,35		0,420			
	vv		2,0*0,35		0,700			
	vv		Součet		1,870			
85	M	283764220	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 100 mm	m2	0,788	480,00	378,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		doplnění nadpraží otvorů XPS					
	vv		pohled 1 - tl. 100 mm					
	vv		3,0*0,25*1,05		0,788			
86	M	28376422R	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 200 mm	m2	1,176	960,00	1 129,00	
	vv		doplnění nadpraží otvorů XPS					
	vv		pohled 3 - tl. 200 mm					
	vv		1,2*0,35*1,05		0,441			
	vv		2,0*0,35*1,05		0,735			
	vv		Součet		1,176			
87	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	949,388	96,00	91 141,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		" v.č.D01 až D 37 + TZ					
	vv		"střecha plocha					
	vv		"P02					
	vv		32,20*14,20		457,240			
	vv		7,247*1,20		8,696			
	vv		27,40*6,00		164,400			
	vv		21,40*6,00		128,400			
	vv		8,20*6,00		49,200			
	vv		Mezisoučet		807,936			
	vv		"atika svisle					
	vv		(17,20+9,20+32,70+7,247+1,20+7,453+6,00+6,00+6,00+6,00+6,00+8,70+6,00+7,35+2,80)*0,15		20,378			
	vv		Mezisoučet		20,378			
	vv		"atika vodorovně					
	vv		(17,20+9,20+32,70+7,247+1,20+7,453+6,00+6,00+6,00+6,00+6,00+8,70+6,00+7,35+2,80)*0,51		69,284			
	vv		Mezisoučet		69,284			
	vv		"spádové klíny					
	vv		"P03					
	vv		6,65*3,80		25,270			
	vv		"P04					
	vv		5,60*4,20		23,520			
	vv		2,50*1,20		3,000			
	vv		Mezisoučet		51,790			
	vv		Součet		949,388			
88	M	283759140	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 100 mm	m2	814,174	220,00	179 118,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		" v.č.D01 až D 37 + TZ					
	vv		"střecha plocha					
	vv		"P02					
	vv		32,20*14,20*1,03		470,957			
	vv		7,247*1,20*1,03		8,957			
	vv		27,40*6,00*1,03		169,332			
	vv		21,40*6,00*1,03		132,252			
	vv		8,20*6,00*1,03		50,676			
	vv		odpočet vaty u podtlakových hlavic					
	vv		-1,0*1,0*18		-18,000			
	vv		Součet		814,174			
89	M	283759930	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 200 mm	m2	814,174	440,00	358 237,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		" v.č.D01 až D 37 + TZ					
	vv		"střecha plocha					
	vv		"P02					
	vv		32,20*14,20*1,03		470,957			
	vv		7,247*1,20*1,03		8,957			
	vv		27,40*6,00*1,03		169,332			
	vv		21,40*6,00*1,03		132,252			
	vv		8,20*6,00*1,03		50,676			
	vv		odpočet vaty u podtlakových hlavic					
	vv		-1,0*1,0*18		-18,000			
	vv		Součet		814,174			
90	M	631404030	deska minerální tuhá střešní tl. 100 mm	m2	18,000	380,00	6 840,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		pod podtlakové ventily					
	vv		1,0*1,0*18		18,000			
91	M	631404090	deska minerální tuhá střešní tl.200 mm	m2	18,000	760,00	13 680,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		pod podtlakové ventily					
	vv		1,0*1,0*18		18,000			
92	M	283759931	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S spádové klíny 300-390 mm	m2	53,344	1 560,00	83 217,00	
	vv		"spádové klíny					
	vv		"P03					
	vv		6,65*3,80*1,03		26,028			
	vv		"P04					
	vv		5,60*4,20*1,03		24,226			
	vv		2,50*1,20*1,03		3,090			
	vv		Součet		53,344			
93	M	283764170	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 50 mm	m2	21,396	240,00	5 135,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		" v.č.D01 až D 37 + TZ					
	vv		"atika svisle					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		(17,20+9,20+32,70+7,247+1,20+7,453+6,00+6,00+6,00+6,00+8,70+6,00+7,35+2,80)*0,15*1,05		21,396			
94	M	283764220	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 100 mm	m2	71,362	480,00	34 254,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		" v.č.D01 až D 37 + TZ					
	vv		"atika vodorovně					
	vv		(17,20+9,20+32,70+7,247+1,20+7,453+6,00+6,00+6,00+6,00+8,70+6,00+7,35+2,80)*0,51*1,03		71,362			
95	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	9,737	880,00	8 569,00	CS ÚRS 2017 01
	D	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				95 830,00	
96	K	721210824	Demontáž vpusti střešních DN 150	kus	5,000	150,00	750,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		" v.č.D01 až D 37 + TZ					
	vv		5		5,000			
97	K	721999001	D+M sanační vpust ploché střechy pr.150 mm vč. ochranného koše,PVC manžety - V3	ks	5,000	2 400,00	12 000,00	
	vv		"výpis ostatních výrobků					
	vv		"V3					
	vv		5		5,000			
98	K	721999002	D+M plastový žlab s pozinkovanou mříží šířky 120 mm s napojením DN 100 - V4	ks	5,000	2 800,00	14 000,00	
	vv		"výpis ostatních výrobků					
	vv		"V4					
	vv		5		5,000			
99	K	721999003	D+M vakuový podtlakový ventil,systémový prvek dle dodané krytiny - V5	ks	18,000	3 800,00	68 400,00	
	vv		"výpis ostatních výrobků					
	vv		"V5					
	vv		18		18,000			
100	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,850	800,00	680,00	CS ÚRS 2017 01
	D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				480,00	
101	K	722130813	Přesun potrubí vodovodního	m	24,000	20,00	480,00	
	vv		" v.č.D01 až D 37 + TZ					
	vv		"1.NP					
	vv		12,00*2		24,000			
	D	764	Konstrukce klempířské				109 199,00	
102	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	0,900	70,00	63,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		" v.č.D01 až D 37 + TZ					
	vv		"1.NP-elektro skříň					
	vv		1,50*0,60		0,900			
103	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	152,550	110,00	16 781,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		" v.č.D01 až D 37 + TZ					
	vv		"atika					
	vv		17,20+9,20+32,70+7,247+1,20+7,453+6,00+6,00+6,00+6,00+6,00+8,70+6,00+7,35+2,80		135,850			
	vv		"dilatace					
	vv		8,20+8,50		16,700			
	vv		Součet		152,550			
104	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	129,050	25,00	3 226,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"pohled 1					
	vv		4,75		4,750			
	vv		6,6		6,600			
	vv		7,2		7,200			
	vv		(3,6+0,9+5,4+0,9+5,1+0,8+0,2)		16,900			
	vv		0,9+1,1		2,000			
	vv		"pohled 2					
	vv		4,9		4,900			
	vv		3,6		3,600			
	vv		5,85		5,850			
	vv		8,4		8,400			
	vv		"pohled 3					
	vv		5,6		5,600			
	vv		1,2		1,200			
	vv		6,8		6,800			
	vv		6,8		6,800			
	vv		"pohled 4					
	vv		1,65		1,650			
	vv		0,5		0,500			
	vv		5,6		5,600			
	vv		5,65*2		11,300			
	vv		(0,2+0,8+6,3)		7,300			
	vv		6,0		6,000			
	vv		5,85*2		11,700			
	vv		prosklení u vstupu					
	vv		4,4		4,400			
	vv		Součet		129,050			
105	K	764711119	Oplechování parapetu továrně lakovaným plechem tl.0,6 mm vč. kotvícího materiálu rš 320 mm - K 01	m	92,000	381,00	35 052,00	
	vv		"K01					
	vv		pohled 1					
	vv		(3,0+1,1+1,0+3,0+4,0*4+0,9)		25,000			
	vv		pohled 2					
	vv		(3,0*3+4,0*2)		17,000			
	vv		pohled 3					
	vv		(1,0*4+2,0*2+1,2+2,0*2)		13,200			
	vv		ve skladbě S09 - celá stěna - zakončení zateplení tl. 180 mm v úrovni parapetu okna + vnitřní strana od vstupu					
	vv		4,3+3,0		7,300			
	vv		pohled 4					
	vv		(4,0*7+0,5*3)		29,500			
	vv		Součet		92,000			
106	K	764711120	Oplechování parapetu továrně lakovaným plechem tl.0,6 mm vč. kotvícího materiálu rš 190 mm - K 04	m	17,600	256,00	4 506,00	
	vv		"výpis klempířských prvků					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		*K04					
	vv		17,60		17,600			
107	K	764731118	Okapnice z poplastovaného plechu rš 200 mm - K 02	m	111,300	180,00	20 034,00	
	vv		*výpis klempířských prvků					
	vv		*K02					
	vv		111,30		111,300			
108	K	764731119	Óplechování HDS továrně lakovaným plechem tl.0,6 mm vč. kotvícího materiálu rš 400 mm - K 03	m	1,600	392,00	627,00	
	vv		*výpis klempířských prvků					
	vv		*K 03					
	vv		1,60		1,600			
109	K	764739001	D+M nové dilatace do KZS vč. krycího plechu	m	32,400	860,00	27 864,00	
	vv		* v.č.D01 až D 37 + TZ					
	vv		5+5+8,30+8,30+5,80		32,400			
110	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,718	1 387,00	996,00	CS ÚRS 2017 01
111	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,718	70,00	50,00	CS ÚRS 2017 01
							681 565,00	
D	766	Konstrukce truhlářské						
112	K	766211812	Demontáž garnýže	m	22,800	45,00	1 026,00	
	vv		* v.č.D01 až D 37 + TZ					
	vv		*2.NP					
	vv		5,50+6,80+5,00+5,50		22,800			
113	K	766629413	Příplatek k montáži oken rovné ostění fólie připojovací spára do 35 mm	m	279,800	80,00	22 384,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		těsnící oboustranné pásy - viz detail D33, D34, D35					
	vv		(3,0+0,9)*2		7,800			
	vv		(1,0+0,9)*2		3,800			
	vv		(1,1+0,9)*2		4,000			
	vv		(3,0+0,7)*2		7,400			
	vv		(3,0+0,8)*2		7,600			
	vv		(2,0+1,9)*2		7,800			
	vv		(1,2+1,4)*2		5,200			
	vv		(1,0+1,9)*2*2		11,600			
	vv		(4,0+1,9)*2		11,800			
	vv		(4,0+1,6)*2*2		22,400			
	vv		(4,0+0,9)*2		9,800			
	vv		(2,0+0,7)*2		5,400			
	vv		(2,0+0,9)*2		5,800			
	vv		(0,5+0,9)*2*3		8,400			
	vv		(4,0+2,2)*2*8		99,200			
	vv		(4,0+1,2)*2		10,400			
	vv		(0,9+1,2)*2		4,200			
	vv		(3,0+2,2)*2*2		20,800			
	vv		(1,0+2,2)*2*2		12,800			
	vv		(2,0+2,2)*2		8,400			
	vv		(1,0+2,1*2)		5,200			
	vv		Součet		279,800			
114	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	9,000	70,00	630,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		O02+O07+O13+O16+O18					
	vv		1+2+3+1+2		9,000			
115	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	2,000	72,00	144,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		O03+O07A					
	vv		1+1		2,000			
116	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	4,000	75,00	300,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		O06+O11+O12+O19					
	vv		1+1+1+1		4,000			
117	K	766694114	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m	kus	18,000	80,00	1 440,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		O01+O04+O05+O08+O09+O10+O14+O15+O17					
	vv		1+1+1+1+2+1+8+1+2		18,000			
118	M	611444010	parapet plastový vnitřní - komůrkový 25 x 2 x 100 cm	m	88,935	120,00	10 672,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		O01					
	vv		1*3,0*1,05		3,150			
	vv		O02					
	vv		1*1,0*1,05		1,050			
	vv		O03					
	vv		1*1,1*1,05		1,155			
	vv		O04					
	vv		1*3,0*1,05		3,150			
	vv		O05					
	vv		1*3,0*1,05		3,150			
	vv		O06					
	vv		1*2,0*1,05		2,100			
	vv		O07A					
	vv		1*1,2*1,05		1,260			
	vv		O07					
	vv		2*1,0*1,05		2,100			
	vv		O08					
	vv		1*4,0*1,05		4,200			
	vv		O09					
	vv		2*4,0*1,05		8,400			
	vv		O10					
	vv		1*4,0*1,05		4,200			
	vv		O11					
	vv		1*2,0*1,05		2,100			
	vv		O12					
	vv		1*2,0*1,05		2,100			
	vv		O13					
	vv		3*0,5*1,05		1,575			
	vv		O14					
	vv		8*4,0*1,05		33,600			
	vv		O15					
	vv		1*4,0*1,05		4,200			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		016					
	VV		1*0,9*1,05		0,945			
	VV		017					
	VV		2*3,0*1,05		6,300			
	VV		018					
	VV		2*1,0*1,05		2,100			
	VV		019					
	VV		1*2,0*1,05		2,100			
	VV		Součet		88,935			
119	M	611444150	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	kus	33,000	2,00	66,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		001					
	VV		1		1,000			
	VV		002					
	VV		1		1,000			
	VV		003					
	VV		1		1,000			
	VV		004					
	VV		1		1,000			
	VV		005					
	VV		1		1,000			
	VV		006					
	VV		1		1,000			
	VV		007A					
	VV		1		1,000			
	VV		007					
	VV		2		2,000			
	VV		008					
	VV		1		1,000			
	VV		009					
	VV		2		2,000			
	VV		010					
	VV		1		1,000			
	VV		011					
	VV		1		1,000			
	VV		012					
	VV		1		1,000			
	VV		013					
	VV		3		3,000			
	VV		014					
	VV		8		8,000			
	VV		015					
	VV		1		1,000			
	VV		016					
	VV		1		1,000			
	VV		017					
	VV		2		2,000			
	VV		018					
	VV		2		2,000			
	VV		019					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		33,000			
120	K	766999001	D+M plastové okno 3000 x 900 mm vč. pákového ovládání - 001	ks	1,000	15 970,00	15 970,00	
	VV		~výpis oken					
	VV		~001					
	VV		1		1,000			
121	K	766999002	D+M plastové okno 1000 x 900 mm vč. pákového ovládání - 002	ks	1,000	5 301,00	5 301,00	
	VV		~výpis oken					
	VV		~002					
	VV		1		1,000			
122	K	766999003	D+M plastové okno 1100 x 900 mm vč. pákového ovládání - 003	ks	1,000	5 435,00	5 435,00	
	VV		~výpis oken					
	VV		~003					
	VV		1		1,000			
123	K	766999004	D+M plastové okno 3000 x 700 mm vč. pákového ovládání - 004	ks	1,000	15 091,00	15 091,00	
	VV		~výpis oken					
	VV		~004					
	VV		1		1,000			
124	K	766999005	D+M plastové okno 3000 x 800 mm vč. pákového ovládání - 005	ks	1,000	15 531,00	15 531,00	
	VV		~výpis oken					
	VV		~005					
	VV		1		1,000			
125	K	766999006	D+M plastové okno 2000 x 1900 mm - 006	ks	1,000	12 748,00	12 748,00	
	VV		~výpis oken					
	VV		~006					
	VV		1		1,000			
126	K	766999007	D+M plastové okno 1200 x 1400 mm - 007A	ks	1,000	3 998,00	3 998,00	
	VV		~výpis oken					
	VV		~007A					
	VV		1		1,000			
127	K	766999008	D+M plastové okno 1000 x 1900 mm - 007	ks	2,000	6 043,00	12 086,00	
	VV		~výpis oken					
	VV		~007					
	VV		2		2,000			
128	K	766999009	D+M plastové okno 4000 x 1900 mm - 008	ks	1,000	25 803,00	25 803,00	
	VV		~výpis oken					
	VV		~008					
	VV		1		1,000			
129	K	766999010	D+M plastové okno 4000 x 1600 mm - 009	ks	2,000	16 339,00	32 678,00	
	VV		~výpis oken					
	VV		~009					
	VV		2		2,000			
130	K	766999011	D+M plastové okno 4000 x 900 mm - 010	ks	1,000	21 592,00	21 592,00	
	VV		~výpis oken					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		*O10		1,000			
	vv		1					
131	K	766999012	D+M plastové okno 2000 x 700 mm vč.pákového ovládání - O11	ks	1,000	10 216,00	10 216,00	
	vv		*výpis oken					
	vv		*O11		1,000			
	vv		1					
132	K	766999013	D+M plastové okno 2000 x 900 mm vč.pákového ovládání - O12	ks	1,000	10 780,00	10 780,00	
	vv		*výpis oken					
	vv		*O12		1,000			
	vv		1					
133	K	766999014	D+M plastové okno 500 x 900 mm vč.pákového ovládání - O13	ks	3,000	4 781,00	14 343,00	
	vv		*výpis oken					
	vv		*O13		3,000			
	vv		3					
134	K	766999015	D+M plastové okno 4000 x 2200 mm - O14	ks	8,000	27 987,00	223 896,00	
	vv		*výpis oken					
	vv		*O14		8,000			
	vv		8					
135	K	766999016	D+M plastové okno 4000 x 1200 mm vč.pákového ovládání - O15	ks	1,000	23 337,00	23 337,00	
	vv		*výpis oken					
	vv		*O15		1,000			
	vv		1					
136	K	766999017	D+M plastové okno 900 x 1200 mm vč.pákového ovládání - O16	ks	1,000	5 516,00	5 516,00	
	vv		*výpis oken					
	vv		*O16		1,000			
	vv		1					
137	K	766999018	D+M plastové okno 3000 x 2200 mm - O17	ks	2,000	20 815,00	41 630,00	
138	K	766999019	D+M plastové okno 1000 x 2200 mm - O18	ks	2,000	6 536,00	13 072,00	
	vv		*výpis oken					
	vv		*O18		2,000			
	vv		2					
139	K	766999020	D+M plastové okno 2000 x 2200 mm - O19	ks	1,000	13 663,00	13 663,00	
	vv		*výpis oken					
	vv		*O19		1,000			
	vv		1					
140	K	766999021	D+M pevného neotviravého světlíku pro ploché střechy 1000 x 1000 vč.rámu, ochranné polykarbonátové kopule - O21	ks	8,000	8 044,00	64 352,00	
	vv		*výpis oken					
	vv		*O20		8,000			
	vv		8					
141	K	766999022	D+M vertikálních žaluzií pro okno 4000x2200 mm - O14	ks	4,000	3 520,00	14 080,00	
	vv		* v.č.D01 až D 37 + TZ					
	vv		*O14		4,000			
	vv		4					
142	K	76699902R	D+M horizontálních žaluzií	m2	110,000	305,00	33 550,00	
	vv		O01					
	vv		3,0*0,9		2,700			
	vv		O02					
	vv		1,0*0,9		0,900			
	vv		O03					
	vv		1,1*0,9		0,990			
	vv		O04					
	vv		3,0*0,7		2,100			
	vv		O05					
	vv		3,0*0,8		2,400			
	vv		O06					
	vv		2,0*1,9		3,800			
	vv		O07A					
	vv		1,2*1,4		1,680			
	vv		O07					
	vv		1,0*1,9*2		3,800			
	vv		O08					
	vv		4,0*1,9		7,600			
	vv		O09					
	vv		4,0*1,6*2		12,800			
	vv		O10					
	vv		4,0*0,9		3,600			
	vv		O11					
	vv		2,0*0,7		1,400			
	vv		O12					
	vv		2,0*0,9		1,800			
	vv		O13					
	vv		0,5*0,9*3		1,350			
	vv		O14 - u 4 kusů budou vertikální žaluzie					
	vv		4,0*2,2*(8-4)		35,200			
	vv		O15					
	vv		4,0*1,2		4,800			
	vv		O16					
	vv		0,9*1,2		1,080			
	vv		O17					
	vv		3,0*2,2*2		13,200			
	vv		O18					
	vv		1,0*2,2*2		4,400			
	vv		O19					
	vv		2,0*2,2		4,400			
	vv		Součet		110,000			
143	K	766999023	D+M síť proti hmyzu 4000x1200 mm pro okno O15	ks	1,000	305,00	305,00	
	vv		* v.č.D01 až D 37 + TZ					
	vv		1		1,000			
144	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	6,620	1 200,00	7 944,00	CS ÚRS 2017 01
145	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	6,620	300,00	1 986,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
146	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	1,500	250,00	375,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" v.č.D01 až D 37 + TZ					
	VV		"2.NP					
	VV		1,50		1,500			
147	K	767392804	Demontáž větracích mřížek	kus	2,000	80,00	160,00	
	VV		" v.č.D01 až D 37 + TZ					
	VV		"1.NP					
	VV		1+1		2,000			
148	K	767590841	Demontáž mříží	m2	69,625	90,00	6 266,00	
	VV		" v.č.D01 až D 37 + TZ					
	VV		"1.NP					
	VV		4,75*0,80		3,800			
	VV		1,10*0,90		0,990			
	VV		6,60*0,90		5,940			
	VV		0,50*0,90		0,450			
	VV		1,65*0,90		1,485			
	VV		5,60*0,90		5,040			
	VV		5,60*0,90		5,040			
	VV		5,65*1,60		9,040			
	VV		1,20*1,60		1,920			
	VV		5,65*1,60		9,040			
	VV		6,00*2,10		12,600			
	VV		6,80*2,10		14,280			
	VV		Součet		69,625			
149	K	767999001	D+M pevné ocelové mříže vč.povrchových úprav,kotvení - 18 ks - Z 01	kg	544,300	208,00	113 214,00	
	VV		"výpis zámečnických výrobků					
	VV		"Z 01					
	VV		544,30		544,300			
150	K	767999002	Vybourání stávající hrany a dodávka a montáž nové hrany zprofilu L 50/50/5 vč.povrchových úprav - Z 02	m	6,000	806,00	4 836,00	
	VV		"výpis zámečnických výrobků					
	VV		"Z 02					
	VV		6,00		6,000			
151	K	767999003	Repase ocelových dveří HDS obroušením,základním nátěrem,vrchním nátěrem - Z 03	ks	1,000	700,00	700,00	
	VV		"výpis zámečnických výrobků					
	VV		"Z 03					
	VV		1		1,000			
152	K	767999004	D+M sekčních garážových vrat se zateplenými lamelami 2600x2500 mm vč.kotvení,povrch.úprav,el.pohonu a 3ks dálk.ovládání, 2 ks ventil.otvorů s mřížkou pr.150 mm - D01	ks	3,000	35 841,00	107 523,00	
	VV		"výpis dveří					
	VV		"D 01					
	VV		3		3,000			
153	K	767999005	D+M sekčních garážových vrat se zateplenými lamelami 2500x2200 mm vč.kotvení,povrch.úprav,el.pohonu a 3ks dálk.ovládání, 2 ks ventil.otvorů s mřížkou pr.150 mm - D02	ks	1,000	32 401,00	32 401,00	
	VV		"výpis dveří					
	VV		"D 02					
	VV		1		1,000			
154	K	767999006	D+M prosklených hliníkových dveří 1000x2100 mm vč.kotvení,samozavírače,kování,povrch.úprav - D 03	ks	1,000	47 880,00	47 880,00	
	VV		"výpis dveří					
	VV		"D 03					
	VV		1		1,000			
155	K	767999007	D+M stříška nad zadním vstupem 1400 x 1119 mm skleněná závěsná vč.kotvení,povrchových úprav - V1	ks	1,000	21 000,00	21 000,00	
	VV		"výpis ostatních výrobků					
	VV		"V1					
	VV		1		1,000			
156	K	767999008	D+M kotvícího bodu pro betonové konstrukce nerezové délky cca 900 mm - V2 - dodávka kotvícího bodu vč. ocelového lana a všech systémových prvků záchytného systému	ks	18,000	6 577,00	118 386,00	
	VV		"výpis ostatních výrobků					
	VV		"V2					
	VV		18		18,000			
157	K	767999009	D+M nerezové větrací mřížky 250 x 450 mm -V6	ks	1,000	1 300,00	1 300,00	
	VV		"výpis ostatních výrobků					
	VV		"V6					
	VV		1		1,000			
158	K	767999010	D+M nerezové větrací mřížky 350 x 350 mm -V6	ks	1,000	1 415,00	1 415,00	
	VV		"výpis ostatních výrobků					
	VV		"V6					
	VV		1		1,000			
159	K	767999011	D+M poklopu kanalizační šachty z hliníkových profilů,vzduchotěsný - V8	ks	1,000	14 803,00	14 803,00	
	VV		"výpis ostatních výrobků					
	VV		"V8					
	VV		1		1,000			
160	K	767999012	D+M kovového fasádního držáku pro jednu vlnku 120 x 120 mm vč.kotvení - V9	ks	2,000	1 100,00	2 200,00	
	VV		"výpis ostatních výrobků					
	VV		"V9					
	VV		2		2,000			
161	K	767999013	D+M plastového fixního okna 3000 x 2200 mm - O20	ks	1,000	9 389,00	9 389,00	
	VV		"výpis oken					
	VV		"O20					
	VV		1		1,000			
162	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	1,454	1 237,00	1 799,00	CS ÚRS 2017 01
163	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	1,454	300,00	436,00	CS ÚRS 2017 01
D	771		Podlahy z dlaždic				42 720,00	
164	K	771574131	Montáž podlah keramických rezných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	61,327	320,00	19 625,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" v.č.D01 až D 037 + TZ					
	VV		"P01					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.NP		8,800			
	VV		4,40*2,00		1,075			
	VV		2,50*0,43		0,648			
	VV		0,90*0,72					
	VV		"2.NP		21,414			
	VV		4,98*4,30		7,000			
	VV		7,00*1,00		1,260			
	VV		1,40*0,90		12,880			
	VV		5,60*2,30		8,250			
	VV		5,50*0,30*5		61,327			
	VV		Součet					
165	M	597611101	dlaždice keramické protiskluzové - povrch reliéfní, koef. tření R11/B	m2	67,460	323,00	21 790,00	
	VV		61,327*1,1 Přepočtené koeficientem množství		67,460			
166	K	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování	m2	61,327	10,00	613,00	CS ÚRS 2017 01
167	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	1,548	427,00	661,00	CS ÚRS 2017 01
168	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	1,548	20,00	31,00	CS ÚRS 2017 01
							12 946,00	
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety					
169	K	784221104	Dvojnásobné bílé malby v místnostech do 3,80 m	m2	404,569	32,00	12 946,00	
	VV		" v.č.D01 až D 37 + TZ					
	VV		"1.NP					
	VV		"1.01		14,850			
	VV		4,95*3,00		-5,500			
	VV		-2,50*2,20		23,700			
	VV		7,90*3,00		-2,700			
	VV		-3,00*0,90		0,960			
	VV		(3,00+0,90*2)*0,20					
	VV		"1.03		10,800			
	VV		3,60*3,00		-6,500			
	VV		-2,60*2,50					
	VV		"1.04		9,900			
	VV		3,30*3,00		-6,500			
	VV		-2,60*2,50					
	VV		"1.05		19,500			
	VV		6,50*3,00		-0,990			
	VV		-1,10*0,90		0,580			
	VV		(1,10+0,90*2)*0,20		-6,500			
	VV		-2,60*2,50					
	VV		"1.16		6,000			
	VV		2,00*3,00		-1,769			
	VV		-0,88*2,01		0,980			
	VV		(0,88+2,01*2)*0,20					
	VV		"1.06		4,950			
	VV		1,65*3,00		-0,900			
	VV		-1,00*0,90		0,560			
	VV		(1,00+0,90*2)*0,20		1,100			
	VV		1.10		13,200			
	VV		4,40*3,00		-2,700			
	VV		-3,00*0,90		0,960			
	VV		(3,00+0,90*2)*0,20					
	VV		"1.11		2,910			
	VV		0,97*3,00		-0,450			
	VV		-0,50*0,90		0,460			
	VV		(0,50+0,90*2)*0,20					
	VV		"1.14		2,835			
	VV		0,945*3,00		-0,450			
	VV		-0,50*0,90		0,460			
	VV		(0,50+0,90*2)*0,20					
	VV		"1.15		3,855			
	VV		1,285*3,00		-0,450			
	VV		-0,50*0,90		0,460			
	VV		(0,50+0,90*2)*0,20					
	VV		"1.17		9,450			
	VV		3,15*3,00		-1,400			
	VV		-2,00*0,70		0,680			
	VV		(2,00+0,70*2)*0,20					
	VV		"0.18		9,660			
	VV		3,22*3,00		-1,400			
	VV		-2,00*0,70		0,680			
	VV		(2,00+0,70*2)*0,20					
	VV		"1.31,1.32		19,320			
	VV		6,44*3,00		-3,600			
	VV		-4,00*0,90		1,160			
	VV		(4,00+0,90*2)*0,20					
	VV		"1.33		19,350			
	VV		6,45*3,00		-3,555			
	VV		-3,95*0,90		1,150			
	VV		(3,95+0,90*2)*0,20					
	VV		"1.34		9,000			
	VV		3,00*3,00		-1,920			
	VV		-1,20*1,60		0,880			
	VV		(1,20+1,60*2)*0,20					
	VV		"1.35		36,000			
	VV		6,00*3,00*2		-7,200			
	VV		-4,00*0,90*2		2,320			
	VV		(4,00+0,90*2)*0,20*2					
	VV		"1.36		10,800			
	VV		3,60*3,00		-3,800			
	VV		-2,00*1,90		1,160			
	VV		(2,00+1,90*2)*0,20					
	VV		"1.37		11,460			
	VV		3,82*3,00		-3,800			
	VV		-1,00*1,90*2		1,120			
	VV		(1,00+0,90*2)*0,20*2					
	VV		"1.45					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			4,869*3,00		14,607			
VV			-3,00*0,80		-2,400			
VV			(3,00+0,80*2)*0,20		0,920			
VV			"2.NP					
VV			"2.01					
VV			2,68*3,20		8,576			
VV			-0,90*1,20		-1,080			
VV			(0,90+1,20*2)*0,20		0,660			
VV			"2.05					
VV			6,60*3,20		21,120			
VV			-4,00*1,20		-4,800			
VV			(4,00+1,20*2)*0,20		1,280			
VV			"2.06					
VV			17,75*3,20		56,800			
VV			-4,00*2,20*3		-26,400			
VV			(4,00+2,20*2)*0,20*3		5,040			
VV			9,60*3,20		30,720			
VV			-4,00*2,20		-8,800			
VV			(4,00+2,20*2)*0,20		1,680			
VV			"2.09					
VV			2,15*3,20		6,880			
VV			"2.10					
VV			4,24*3,20		13,568			
VV			-4,00*2,20		-8,800			
VV			(4,00+2,20*2)*0,20		1,680			
VV			"2.14					
VV			5,85*3,20		18,720			
VV			-4,00*2,20		-8,800			
VV			(4,00+2,20*2)*0,20		1,680			
VV			"2.17					
VV			5,92*3,20*2		37,888			
VV			-4,00*2,20*2		-17,600			
VV			(4,00+2,20*2)*0,20*2		3,360			
VV			"2.18					
VV			3,60*2,20		7,920			
VV			-2,00*2,20		-4,400			
VV			(2,00+2,20*2)*0,20		1,280			
VV			"2.19					
VV			3,82*3,20		12,224			
VV			-1,00*2,20*2		-4,400			
VV			(1,00+2,20*2)*0,20*2		2,160			
VV			"2.02					
VV			19,50*3,20		62,400			
VV			-3,00*2,20*2		-13,200			
VV			(3,00+2,20*2)*0,20*2		2,960			
VV			Součet		404,569			

D M Práce a dodávky M 508 723,00

D 21-M Elektromontáže 508 723,00

170	K	21002	Demontáž nástěnného svítidla	kus	4,000	100,00	400,00	
VV			" v.č.D01 až D 37 + TZ					
VV			"pohled 1					
VV			3		3,000			
VV			"Pohled 2					
VV			1		1,000			
VV			Součet		4,000			
171	K	21003	Zapuštění zvonkového tabla do fasády	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
VV			" v.č.D01 až D 37 + TZ					
VV			"pohled 4					
VV			1		1,000			
172	K	21004	Hromosvod a uzemnění dle přiloženého položkového rozpočtu	soubor	1,000	302 723,20	302 723,00	
VV			" v.č.D01 až D 37 + TZ					
VV			1		1,000			
173	K	21005	Venkovní světlo s pohybovým čidlem vč.prodloužení	ks	4,000	1 500,00	6 000,00	
VV			"výpis ostatních výrobků					
VV			"V7					
VV			4		4,000			
174	K	21006	Odstranění původního povrchu,výkop,zásyp,obnovení původního povrchu pro zemniče	ks	9,000	18 000,00	162 000,00	
175	K	21007	Provedení vývodu pro světlo u vstupu	ks	1,000	600,00	600,00	
VV			" v.č.D01 až D 37 + TZ					
VV			1		1,000			
176	K	210220101-D	Demontáž hromosvodního vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	640,000	50,00	32 000,00	CS ÚRS 2017 01

REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce hromosvodu a uzemnění objektu
technického zázemí a spojovacího krčku penzionu pro
seniory Lískovecká 86
Objekt: Lískovecká 86, Frýdek - Místek 738 01
Část: Hromosvod a uzemnění

Objednatel: Statutární město Frýdek - Místek
Zhotovitel: Ing. Pavel Zbranek
Datum: 06/2017

Kód	Popis	Cena celkem
A	Hromosvod a uzemnění	80 446 Kč
Celkem bez DPH		80 446 Kč

Číslo položky	Číselné zařazení	Popis položky	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Počet celkem	Celková cena v Kč
A		Hromosvod a uzemnění				
		Veškeré níže uvedené položky obsahují dopravu materiálu a vykládku materiálu na střeše.				
		Cena celkem za oddíl				80 445,80
		Hromosvod				
A.001		Drát AlMgSi Ø8 mm, polotvrdý	m	18,60	170,00	3 162,00
A.002		Svorka zkušební ; NEREZ	ks	114,40	3,00	343,20
A.003		Svorka spojovací	ks	10,10	25,00	252,50
A.004		Svorka připojovací univerzální	ks	13,50	6,00	81,00
A.005		Svorka křížová	ks	22,50	1,00	22,50
A.006		Jímací tyč d=16/10mm včetně betonových dílců s PVC podložkou; AlMgSi, délka 2500mm	ks	3 360,00	0,00	0,00
A.007		Jímací tyč na trojnožce, délka 4m, včetně podložek FeZn pod podstavce + veškerý podružný materiál a příslušenství, skln střech <10°, vítr <145km/h, 3x betonová zátěž s podložkou, 17kg/ks	kmpl.	10 470,00	0,00	0,00
A.008		Podpěra vedení na ploché střechy, s PVC podložkou a adaptérem pro jímací vedení	ks	43,20	108,00	4 665,60
A.009		Montážní lepidlo	ks	200,00	1,00	200,00
A.010		Svorka na okapové potrubí ST, univerzální	ks	60,90	0,00	0,00
A.011		Podpěra vedení do zdiva, zateplené fasády, FeZn	ks	152,60	18,00	2 746,80
A.012		Nerezová vodotěsná průchodka proti stojaté vodě do zdí a střech, se svorkou MV, pro kruhové vodiče Ø 10 mm., délka svorníku 300-500mm; NEREZ	ks	1 500,00	3,00	4 500,00
A.013		Varovné nápisy	ks	787,00	3,00	2 361,00
A.014		Ochranný úhelník 2m, včetně držáků	ks	218,00	3,00	654,00
A.015		Podružný materiál	kmpl.	570,00	1,00	570,00
A.016		Montážní práce	hod	1 142,00	24,00	27 408,00
A.017		Pronájem vysokozdvizné plošiny	den	5 000,00	1,00	5 000,00
		Uzemnění				
A.018		FeZn drát d=10mm	m	14,40	20,00	288,00
A.019		FeZn s PVC izolací drát d=10mm	m	161,90	14,00	2 266,60
A.020		Svorka zemnicí páska/drát NEREZ	ks	87,50	3,00	262,50
A.021		Zemnicí tyč (hloubkový zemnič pro uzemnění do 20m d=20mm, segment l=1500mm FeZn)	ks	519,30	18,00	9 347,40
A.022		Základní hodinová sazba pro nepředvídatelné práce, stavbou způsobené změny, které nemohou být v jednotkových cenách vyúčtovány. Práce budou uznány jen tehdy budou-li prokázány dokladem	hod	250,00	2,00	500,00
A.023		Dílčí měření zemních odporů v době realizace	ks	100,00	3,00	300,00
A.024		Výkopy v zemině tř. 3-4, zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu	m³	1 519,00	1,30	1 974,70
A.025		Antikoroziní nátěr/bandáž	kmpl.	150,00	1,00	150,00
A.026		Podružný materiál	kmpl.	650,00	1,00	650,00
A.027		Svařování	kmpl.	200,00	1,00	200,00
A.028		Montážní práce	hod	492,00	20,00	9 840,00
A.029		Revize	ks	900,00	1,00	900,00
A.030		Fotodokumentace provedeného uzemnění	ks	200,00	1,00	200,00
A.031		Projektová dokumentace skutečného provedení	ks	500,00	1,00	500,00
A.032		Vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě výkopů	ks	100,00	1,00	100,00
A.033		Autorský dozor	ks	500,00	1,00	500,00
A.034		Likvidace nebezp. odpadů vzniklých při výstavbě	kmpl.	500,00	1,00	500,00

REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce hromosvodu a uzemnění objektu
technického zázemí a spojovacího krčku penzionu pro
seniory Lískovecká 86
Objekt: Lískovecká 86, Frýdek - Místek 738 01
Část: Hromosvod a uzemnění

Objednatel: Statutární město Frýdek - Místek
Zhotovitel: Ing. Pavel Zbranek
Datum: 06/2017

Kód	Popis	Cena celkem
A	Hromosvod a uzemnění	302 723 Kč
Celkem bez DPH		302 723 Kč

Číslo položky	Číselné zatřídění	Popis položky	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Počet celkem	Celková cena v Kč
A		Hromosvod a uzemnění				
		Veškeré níže uvedené položky obsahují dopravu materiálu a vykládku materiálu na střešku.				
		Cena celkem za oddíl				302 723,20
		Hromosvod				
A.001		Drát AlMgSi Ø8 mm, polotvrdý	m	18,60	470,00	8 742,00
A.002		Svorka zkušební ; NEREZ	ks	114,40	11,00	1 258,40
A.003		Svorka spojovací	ks	10,10	95,00	959,50
A.004		Svorka připojovací univerzální	ks	13,50	29,00	391,50
A.005		Svorka křížová	ks	22,50	5,00	112,50
A.006		Jímací tyč d=16/10mm včetně betonových dílců s PVC podložkou; AlMgSi, délka 2500mm	ks	3 360,00	4,00	13 440,00
A.007		Jímací tyč na trojnožce, délka 4m, včetně podložek FeZn pod podstavce + veškerý podružný materiál a příslušenství, skln střech <10°, vítr <145km/h, 3x betonová zátěž s podložkou, 17kg/ks	kmpl.	10 470,00	1,00	10 470,00
A.008		Podpěra vedení na ploché střechy, s PVC podložkou a adaptérem pro jímací vedení	ks	43,20	267,00	11 534,40
A.009		Montážní lepidlo	ks	200,00	1,00	200,00
A.010		Svorka na okapové potrubí ST, univerzální	ks	60,90	8,00	487,20
A.011		Podpěra vedení do zdiva, zateplené fasády, FeZn	ks	152,60	60,00	9 156,00
A.012		Nerezová vodotěsná průchodka proti stojaté vodě do zdí a střech, se svorkou MV, pro kruhové vodiče Ø 10 mm., délka svorníku 300-500mm; NEREZ	ks	1 500,00	11,00	16 500,00
A.013		Varovné nápisy	ks	787,00	11,00	8 657,00
A.014		Ochranný úhelník 2m, včetně držáků	ks	218,00	11,00	2 398,00
A.015		Podružný materiál	kmpl.	2 530,00	1,00	2 530,00
A.016		Montážní práce	hod	1 435,00	64,00	91 840,00
A.017		Pronájem vysokozdvizné plošiny	den	5 000,00	4,00	20 000,00
		Uzemnění				
A.018		FeZn drát d=10mm	m	14,40	70,00	1 008,00
A.019		FeZn s PVC izolací drát d=10mm	m	161,90	51,00	8 256,90
A.020		Svorka zemnicí páska/drát NEREZ	ks	87,50	13,00	1 137,50
A.021		Zemnicí tyč (hloubkový zemnič pro uzemnění do 20m d=20mm, segment l=1500mm FeZn)	ks	519,30	66,00	34 273,80
A.022		Základní hodinová sazba pro nepředvídatelné práce, stavbou způsobené změny, které nemohou být v jednotkových cenách vyúčtovány. Práce budou uznány jen tehdy budou-li prokázány dokladem	hod	250,00	8,00	2 000,00
A.023		Dílčí měření zemních odporů v době realizace	ks	100,00	3,00	300,00
A.024		Výkopy v zemině tř. 3-4, zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu	m ³	1 519,00	7,50	11 392,50
A.025		Antikoroziní nátěr/bandáž	kmpl.	650,00	1,00	650,00
A.026		Podružný materiál	kmpl.	1 340,00	1,00	1 340,00
A.027		Svařování	kmpl.	700,00	1,00	700,00
A.028		Montážní práce	hod	694,00	52,00	36 088,00
A.029		Revize	ks	3 300,00	1,00	3 300,00
A.030		Fotodokumentace provedeného uzemnění	ks	400,00	1,00	400,00
A.031		Projektová dokumentace skutečného provedení	ks	1 500,00	1,00	1 500,00
A.032		Vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě výkopů	ks	200,00	1,00	200,00
A.033		Autorský dozor	ks	500,00	1,00	500,00
A.034		Likvidace nebezp. odpadů vzniklých při výstavbě	kmpl.	1 000,00	1,00	1 000,00

ZMĚNOVÝ LIST č.

Stavba:				
Objednatel:	Statutární město Frýdek - Místek, se sídlem Radniční čp. 1148, 738 22 Frýdek - Místek			
Zhotovitel:				
Objekt:				
Číslo SOD:				
Vydal (Zhotovitel):				
Přílohy / poč. listů				
1) Popis a zdůvodnění změny:				
2) Vyjádření TDI:				
Jedná se o dodatečné práce nezbytně nutné pro provedení díla v řádném termínu a jeho kolaudaci, které zadavatel, přestože jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat.				
3) Vyjádření projektanta/AD				
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:				
5) Méněpráce (Kč bez DPH)				
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)				
7) Vliv na termín výstavby:				
8) Předkladatel:	Zhotovitel	Projektant/AD	Rozsah ověřil zástupce objednatele:	Schválil na základě jednacího řízení bez uveřejnění:
Zástupce:				
Datum:				
Podpis				

