


DETAIL ULOŽENÍ ŽLABU 100  
AŽ PRO ZATÍŽENÍ B 125 kN




POLYMERBETONOVÉ ŽLABY

MAXIMÁLNÍ TŘÍDA ZATÍŽENÍ JE VŽDY UVEDENA U KONKRÉTNÍHO ODVODŇOVACÍHO SYSTÉMU

ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA	A15 kN	B125 kN	C250 kN	D400 kN	E600 kN	F900 kN
MIN. OBETONOVÁNÍ X (mm)	80	100	150	200	200	250
MIN. OBETONOVÁNÍ Y (mm)	80	100	150	200	200	250
KOTEVNÍ TRNY (ARMOVACÍ OCEL)	NE	NE	ANO	ANO	ANO	ANO
MIN. PEVNOSTNÍ TŘÍDA BETONU	C12/15	C20/25	C20/25	C25/30	C25/30	C30/37*


\* KOTEVNÍ TRNY BUDOU SPECIFIKOVÁNY ODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM

ODVODNĚNÍ ODTOKOVÉ VPUSTI  
DO VPUSTI S TRUBNÍM SPÁDÍŠTĚM




DETAIL ŽLABU 100

M 1:200



DETAIL VPUSTI 100

M 1:200



NÁZEV STAVBY

CENTRUM AKTIVNÍCH SENIORŮ

CHVÁLEK  
ATELIER

HLAVNÍ PROJEKTANT Ing. arch. Tomáš JANČA	ARCHITEKT Ing. arch. Tomáš JANČA	PROJEKTANT Anna JUREČKOVÁ	VYPRACOVAL Anna JUREČKOVÁ	CHVÁLEK ATELIER s.r.o. Kalkova 104/12 702 00 OSTRAVA IČO: 05725674 tel.: 595 693 250 email:info@chvalekatelier.cz
OBJEDNATEL Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek	STUPEŇ <b>DSP</b>			DATUM 7/2017
STAVBNÍ OBJEKT SO 13 ZPEVNĚNÉ PLOCHY	MĚŘÍTKO 1:50, 1:200			FORMÁT A4 2x A4
NÁZEV VÝKRESU <b>ODVODŇOVACÍ ŽLAB</b>	ARCHIVNÍ ČÍSLO	ČÍSLO ZAKÁZKY <b>16-122-4</b>	REVIZE	
		ČÍSLO VÝKRESU <b>D - 13 - 08</b>		

TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIER s.r.o. . BEZ PÍSEMNÉHO SOULENÍ ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE FIRMY ATELIER CHVÁLEK s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPIROVÁN, POUŽIT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBOU K DALŠÍMU POUŽITÍ