statutární město Frýdek-Místek Magistrát města Frýdku-Místku	Identifikace dokumentu: Skatepark ve Frýdku-Místku – umístění, průzkum dřevin		Strana 1 (celkem 1)
	Odbor: **ŽPaZ**	Autor, pracovní funkce: **Dalibor Korbáš, referent zeleně** **Olivie Paszandová, referent zeleně**	Datum pořízení: **20. 4. 2017**

Skatepark ve Frýdku-Místku – umístění, průzkum dřevin

Statutární město Frýdek-Místek, Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „odbor ŽPaZ"), provedl dne 13. 4. 2017 průzkum dřevin na pozemcích, na kterých je plánována výstavba skateparku. Odbor ŽPaZ se při průzkumu dřevin zabýval samotným umístěním skateparku.

V areálu pro výstavbu skateparku je podél plotu vysázeno stromořadí 24 kusů stromů ve fázi mladých aklimatizovaných jedinců, které jsou v počátku dynamického růstu. V průběhu realizace výše uvedené stavby je nutno zachovat a respektovat všechny dřeviny rostoucí v okolí stavby tak, aby ochrana dřevin před poškozením byla v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Vzdálenost stromů od stávajícího plotu je 5,2 m. Odbor ŽPaZ požaduje minimální vzdálenost stavby skateparku od stromořadí 3 m a do výkopu instalovat protikořenovou fólii typu „Rootcontrol" v celé šířce kořenové zóny, aby nedocházelo v pozdějších letech k prorůstání kořenů do stavby.

Plánovaná výstavba skateparku je v kolizi se stávajícím porostem náletových dřevin (vrb, bříz), které rostou blízko sebe a navzájem se ovlivňují. Tyto nálety rostou ve štěrkovém loži, zřejmě na bývalém cvičišti. Díky zápoji jsou dřeviny vytáhlé a mají ostruhovité koruny. Odbor ŽPaZ nemá námitek na vykácení porostu dřevin. Navzdory tomu, že většina dřevin nepřesahuje 80 cm v obvodu kmene měřeným ve výšce 130 cm nad zemí, je v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny k jejich vykácení nutné povolení věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody, protože se jedná o zapojený porost dřevin přesahující výměru 40 m^2. Vzhledem k nedostatečné vizualizaci budoucí stavby skateparku nebylo možné při průzkumu dřevin v terénu zjistit přesné hranice stavby a vyhodnotit dotčení porostu dřevin. Odbor ŽPaZ požaduje při zpracovávání projektové dokumentace přesně vyznačit zapojený porost dřevin, který se bude kácet a zároveň ty dřeviny, které mají zůstat zachované a navrhnout v lokalitě náhradní výsadbu, dostatečnou kompenzaci za pokácený porost dřevin s respektováním ochranných pásem inženýrských sítí. Odbor ŽPaZ doporučuje podat žádost o povolení ke kácení dřevin v dostatečném předstihu před realizací stavby, aby nedocházelo ke zbytečným průtahům a odkládání realizace stavby. Kácení dřevin bude povoleno až po vydání pravomocného územního rozhodnutí.

STATUTÁRNÍ MĚSTO
Frýdek - Místek
7.54

Šárka Gilarová
pověřena vedením odboru
životního prostředí a zemědělství

Příloha
Mapa v měřítku 1:1000 se zákresem dřevin
Fotografie

Skatepark Frýdek-Místek

Vytvořil: Dalibor Korbáš
Datum: 20.04.2017 14:30
Měřítko: 1:1000



1. POROST DŘEVIN

2. ŠTĚRKOVÉ STANOVIŠTĚ

3. NEDOSTATEČNÉ OCHRANNÉ PÁSMO 2,5 m. OŽPaZ POŽADUJE 3 m OP

4. POROST DŘEVIN