FRÝDEK≈MÍSTEK

číslo smlouvy objednatele: S/0293/2018/OSOM

*číslo smlouvy zhotovitele*_____

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Veronika Michnová – vedoucí oddělení správy budov
tel: 558 609 361 / email: michnova.veronika@frydekmistek.cz

- **dále jen objednatel**

a

INSTALL CZ, s.r.o.
se sídlem: Kúty 1723, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí,
zastoupen: Dušanem Poláchem, jednatelem
IČ: 25876643
DIČ: CZ25876643
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. Oddíl C vložka 23792
č. účtu: 5005028400/5500
tel: 558 441 100
e-mail: prace@install.cz

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce **„Demolice 3 objektů na ulici Křižíkově, v k. ú. Frýdek"** následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

ČLÁNEK 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

a) objednatel má zájem provést demolici 3 objektů na ulici Křižíkově a za tímto účelem provedl výběr zhotovitele zadávacím řízením mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), a v souladu s vnitřní směrnicí QS-74-01,

b) zhotovitel předložil v tomto řízení nabídku, která byla objednatelem vybrána jako nejvhodnější, a proto smluvní strany sjednaly následující:

ČLÁNEK 2
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je:

   1.1 Závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí demolici 3 objektů na ulici Křižíkově, vše v souladu s projektovou dokumentaci zpracovanou společností DAKOPROJEKT s.r.o., zodpovědným projektantem Jaroslavem Kocanem, v březnu 2017.

   1.2 Závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu, to vše v souladu s ujednáními obsaženými v této smlouvě.

2. Součástí provádění díla jsou zejména tyto činnosti zhotovitele:

   a) kontrola objednatelem předané projektové dokumentace způsobem dle této smlouvy,
   b) monitorování stavu a postupu výstavby v rozsahu sjednaném v této smlouvě,
   c) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy, včetně vyklizení zařízení staveniště, uvedení použitých ploch pro příjezd na staveniště do původního stavu,
   d) zajištění vytýčení obvodu staveniště,
   e) vytyčení inženýrských sítí a jejich ochrana v průběhu výstavby, včetně zajištění případného nezbytného dohledu správců sítí při provádění prací, bude-li to potřebné,
   f) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
   g) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech"); o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,
   h) návrh provozních řádů technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce, včetně zaškolení obsluhy,
   i) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
   j) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
   k) povinnost zhotovitele v rámci realizace díla zpracovávat návrhy dodatečných prací (dále jen „více práce") a neprováděných prací (dále jen „méně práce") formou změnových listů dle ujednání v této smlouvě.

3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho uvedení do řádného provozu. Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s technickými kvalitativními podmínkami (TKP), platnými ČSN, a technologickými předpisy a postupy platnými pro výše uvedené technologie, a to zejména v souladu:

   - se zadáním a projektovou dokumentací stavby
   - zákonem č. 183/2006 Sb., o stavebním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhl. č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, a zákony souvisejícími,
   - vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
   - dále v souladu s ČSN, EN, ON, TP, jimiž se definuje požadovaná kvalita a způsob její kontroly
   - technickými a technologickými normami a podmínkami, které odpovídají standardu současně známých a užívaných technologií a postupu pro daný typ staveb a z toho vyplývající kvality díla, při použití běžných materiálů, standardních výrobků a konstrukcí zaručujících vlastnosti podle § 156 stavebního zákona a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění a dalších prováděcích předpisů v platném znění.

4. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele a nebude zhoršena povětrnostními podmínkami v průběhu provádění prací. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude

dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. Nedodání uvedených dokladů může být důvodem pro zastavení prací nebo nepřevzetí dokončeného díla.

5. Zhotovitel uzavřením smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

6. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z dodatečného požadavku objednatele, nebo podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat, nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit objednateli a postupovat dle ujednání v článku 7 této smlouvy.

Vlastnictví k dílu, nebezpečí škody

7. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle od okamžiku převzetí staveniště do okamžiku převzetí provedeného díla objednatelem.

8. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za péči o dílo a své vybavení, materiály, technologická zařízení až do doby převzetí díla objednatelem.

ČLÁNEK 3
DOBA, MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu **do 20 dnů** od předání a převzetí staveniště.

2. K okamžiku uzavření smlouvy předá objednatel zhotoviteli kompletní projektovou dokumentaci k předmětu díla.

3. Staveniště je zhotovitel povinen převzít do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele prostřednictvím osoby jednající ve věcech technických.

4. Zhotovitel je povinen odstranit a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak.

Změna sjednaných lhůt

5. Změna lhůty pro dokončení díla je možná pouze v případě:

5.1. překážek v podobě nepříznivých klimatických podmínek, které brání provádění prací technologickými postupy dle příslušných technických norem; omezení postupu prací bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických postupů; tyto skutečnosti budou zaznamenány ve stavebním deníku, s údaji o aktuálním počasí, popisem druhu prací, odkazem na konkrétní technickou normu, podle které nelze započít nebo pokračovat v pracích. Doba, na kterou se přeruší běh lhůty dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, bude zahájena a ukončena zápisem do stavebního deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech technických. Přerušení lhůty plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě a o dobu trvání těchto překážek bude prodloužena lhůta pro dokončení díla. Přerušením lhůty plnění dle tohoto ujednání není dotčena povinnost zhotovitele zajistit hlídání staveniště.

5.2. dodatečných prací, které mají vliv na termín dokončení díla o dobu odpovídající době provádění těchto prací a které byly sjednané způsobem dle této smlouvy;

6. Místem plnění jsou parcely č. 3594/1, 3594/4, 3594/5 a 3575/1, na ulici Křižíkově, v k. ú. Frýdek, obci Frýdek-Místek.

ČLÁNEK 4
PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Určení osob

1.1. Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:
Jméno: Dušan Polách, tel.: 602 712 658, email: prace@install.cz

Jméno: Kateřina Poláchová, tel.: 722 744 016, email: prace@install.cz

Zhotovitel současně prohlašuje, že tyto výše uvedené osoby zhotovitele jsou pověřeny k vedení a realizaci stavby a odpovídají za provádění prací dle této smlouvy a jsou zmocněny zhotovitelem:
a) převzít od objednatele staveniště,
b) předkládat vyúčtování prací a dodávek,
c) zastupovat zhotovitele při před kontraktačních jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla a při projednávání a odsouhlasení těchto změn zápisem do stavebního deníku,
d) navrhovat změnové listy,
e) odevzdat objednateli předmět díla.

1.2. Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:

TDO – osoby technického dozoru objednatele
Ing. Veronika Michnová – vedoucí oddělení správy budov
tel: 558 609 361 / email: michnova.veronika@frydekmistek.cz

a dále další, kteří budou uvedeni v zápise o předání a převzetí staveniště.

Objednatel prohlašuje, že tyto osoby jsou oprávněny k výkonu **Technického dozoru** a jsou zmocněny objednatelem:
a) předat zhotoviteli staveniště,
b) přebírat od zhotovitele práce, které budou dalším postupem prací zakryty,
c) vyžadovat po zhotoviteli veškeré doklady týkající se provádění díla,
d) provádět zápisy ve stavebním deníku a odsouhlasit zhotoviteli zápisy ve stavebním deníku,
e) odsouhlasit případné změny prací a dodávek navržené zhotovitelem, nevyžadující změny v rozpočtu, nad rámec uzavřené smlouvy o dílo,
f) zastupovat objednatele při před kontraktačních jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla, při projednávání a odsouhlasení těchto změn zápisem do stavebního deníku,
g) odsouhlasit zhotoviteli věcné a finanční plnění, tj. provádět kontrolu soupisu provedených prací, dodávek a služeb, a zda tento odpovídá předané projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti a shodu stvrdit svým podpisem na zjišťovacím protokolu,
h) vrátit soupis provedených prací, dodávek a služeb zpět zhotoviteli k přepracování, neodpovídá-li soupis projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti,
i) převzít od zhotovitele předmět díla,
j) zastavit stavební práce:
   - není-li dílo prováděno v souladu s PD, technickými předpisy nebo návody výrobců,
   - nejsou-li prováděny kontroly a zkoušky předepsané v plánu kontrol a zkoušek,
k) odsouhlasit změnu poddodavatele dle článku 12 této smlouvy,
l) uplatňovat jménem objednatele nároky vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy, zejména dodržování termínů, kontrolu plnění, smluvní pokuty.

Autorský dozor projektanta

1.3. Autorský dozor projektanta bude vykonávat zpracovatel projektové dokumentace, která je podkladem pro provádění díla dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru projektanta.

1.4. Zhotovitel je povinen umožnit autorskému dozoru zejména:
a) účast na předání a převzetí staveniště,

b) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla s PD,
c) účast na kontrolních dnech,
d) účast při předání a převzetí díla,
e) provádění zápisů do stavebního deníku,
f) vstup na stavbu po dobu realizace,
g) provádění zápisů do změnových listů,
h) potvrzení a odsouhlasení dokumentace skutečného provedení.

1.5. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni dodatečně změnit osoby pověřené pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy.

Koordinátor BOZP

1.6. Osoba koordinátora BOZP bude zhotoviteli sdělena nejpozději ke dni předání staveniště. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a řídit se jeho pokyny.

1.7. Zhotovitel je povinen umožnit koordinátorovi BOZP zejména:
a) účast na předání a převzetí staveniště,
b) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla předpisy na ochranu zdraví a bezpečnosti účastníků výstavby,
c) účast na kontrolních dnech,
d) účast při předání a převzetí díla,
e) provádění zápisů do stavebního deníku,
f) vstup na stavbu po dobu realizace,
g) provádění kontrolních dnů pořádaných koordinátorem BOZP,
h) potvrzení a odsouhlasení dokumentace rizik.

1.8. Zhotovitel je povinen dodat na výzvu koordinátorovi BOZP zejména kontrolní a zkušební plán, technologické postupy provádění prací, informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny své subdodavatele, popřípadě výše uvedené jiné osoby k součinnosti po celou dobu přípravy a realizace stavby.

1.9. Koordinátor BOZP je oprávněn zastavit stavební práce, je-li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do doby odstranění závady.

1.10. V případě porušení povinnosti zhotovitelem na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, včetně jeho subdodavatelů, jejich zaměstnanců, zjištěných Koordinátorem BOZP, budou tato porušení zaznamenaná ve stavebním či bezpečnostním deníku s výzvou ke sjednání nápravy; v případě nesjednání nápravy je oprávněn koordinátor zastavit práce.

2. Kontrola předané dokumentace pro provedení stavby

2.1. Zhotovitel je povinen po obdržení projektové dokumentace bez zbytečných odkladů prověřit, zda projektová dokumentace a další závazné podklady a pokyny objednatele týkající se díla nemají zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce, zda výsledky výpočtů nejsou v rozporu se stanovenými technickými parametry; tuto kontrolu je zhotovitel povinen konat i průběžně, tj. nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky a navrhnout jejich nápravu způsobem pro změnu smlouvy.

2.2. Kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele, či projektanta za úplnost a správnost předané projektové dokumentace.

3. Staveniště

3.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté vad a práv třetích osob v termínu uvedeném v této smlouvě. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Prodlení zhotovitele s převzetím staveniště delší než 15 pracovních dnů je podstatným porušením této smlouvy a zakládá právo objednatele na odstoupení od smlouvy.

3.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vytýčit a vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

3.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

3.4. Zhotovitel je povinen zajistit si veškerá povolení k případnému nutnému záboru veřejného prostranství a zvláštního užívání, a to v rozsahu potřebném pro provádění díla, včetně ploch pro zařízení staveniště.

3.5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon Technického dozoru stavebníka (TDS) a autorského dozoru projektanta (AD).

3.6. Zhotovitel si zajistí rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa. Zhotovitel zabezpečí samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií.

3.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDI, autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytná pro výkon jejich funkce při realizaci díla.

3.8. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi (používaných plochách, komunikacích) pořádek, průběžně staveniště uklízet a řádným způsobem rozmísťovat, skladovat a urovnávat všechny materiály, zařízení a příslušenství na staveništi. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebný materiál; v případě porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto ujednání bude objednatelem vyzván k sjednání nápravy ve lhůtě určené ve stavebním deníku; v případě nesjednání nápravy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu dle této smlouvy.

Vyklizení staveniště

3.9. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu dle této smlouvy je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.

3.10. Smluvní strany o vyklizení staveniště vyhotoví zápis do dokumentu Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla; součástí zápisu budou zhotovitelem dodaná prohlášení vlastníka, př. správců nemovitostí a pozemků dotčených stavbou o uvedení do původního stavu.

4. Stavební deník/deník víceprací a méně prací

4.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, s údaji v minimálním rozsahu dle stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

4.2. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem, a tyto si nechává denně potvrzovat osobami pověřenými TD objednatele.

4.3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.

4.4. Stavební deník zpřístupní zhotovitel na stavbě a zajistí, že bude mj. obsahovat:
a) základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace,
c) přehled smluv včetně dodatků a změn,
d) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby,
e) seznam dokumentace stavby a jejích změn.

4.5. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

4.6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický dozor objednatele a projektant.

4.7. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit; zápisy slouží jako případný podklad pro jednání o změně smlouvy.

4.8. Originál deníku předá zhotovitel objednateli za účelem archivace při předání díla.

4.9. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i Deník víceprací a méně prací. Obsahem deníku budou záznamy o zjištěných víceprací a méně pracích, vzestupný soupis změnových listů.

5. Provádění díla/ kontrola díla /

5.1. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k provedení stavby dnem předání a převzetí staveniště.

5.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o takové porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

Kontrolní dny

5.3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1 x týdně, pokud se zástupci ve věcech technických nedohodnou jinak.

5.4. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 3 dny předem.

5.5. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele. Zhotovitel je povinen zajistit, že kontrolních dnů se bude účastnit osoba pověřená odborným vedením realizace stavby zapsaná ve stavebním deníku.

5.6. Kontrolní dny vede objednatel, prostřednictvím osoby vykonávající funkci TD. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci TDS, BOZP a AD a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

5.7. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

ČLÁNEK 5
CENA DÍLA

1. Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává v Kč celkem ve výši:

	bez DPH	DPH %	včetně DPH
Cena celkem	192 786,30,- Kč	40 485,20,- Kč	233 271,50,- Kč

2. Sjednaná cena je doložena zhotovitelem oceněným soupisem prací (výkazem výměr) dle přílohy č. 1 smlouvy.

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro zřízení, provoz, demontáž a vyklízení zařízení staveniště, opatřené zhotovitelem k provedení díla, pomocných výrobků, materiálů, revizí, kontrolních prohlídek, předepsaných zkoušek, posudků, poplatků za odvoz a likvidaci odpadů nákladů na úschovu (skladování) a opatrování rozestavěného díla, nákladů dalších činností a výkonů dle článku 2 této smlouvy nezbytných pro provedení díla.

4. Sjednaná smluvní cena obsahuje i veškerá rizika spojená s vývojem kurzů zahraničních měn vůči české koruně.

5. Sjednanou cenu díla lze měnit pouze:

5.1. v důsledku sjednané změny rozsahu díla o neprováděné práce (dále jen méně práce); v tomto případě bude cena za dílo snížena o veškeré náklady na provedení těch částí díla, které v rámci méně prací nebudou provedeny. Náklady na méně práce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle oceněného soupisu prací s výkazem výměr, který je jako součást nabídky zhotovitele přílohou č. 1 smlouvy;

5.2. v důsledku sjednané změny rozsahu díla o dodatečné práce (dále také jen vícepráce); v tomto případě bude cena za dílo zvýšena o náklady na provedení těch částí díla, které v rámci dodatečných prací jsou nezbytné k dokončení díla nebo které si objednatel vymínil provádět nad rámec, množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Náklady na vícepráce budou oceňovány:

a) jednotkovými cenami podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů oceněných zhotovitelem v oceněném soupisu prací, dodávek a služeb;
b) pokud nové položky nejsou součástí soupisu prací, dodávek a služeb dle bodu a), provede se ocenění dle směrných cen v cenové soustavě stavebních prací, kterou zhotovitel použil[1] k ocenění soupisu prací dodávek a služeb v příloze č. 1 smlouvy, a to maximálně ve výši 80% jednotkových cen této cenové soustavy platné v době podání nabídky;
c) v případech, kdy položky víceprací nelze ocenit žádným ze způsobů dle písm. a) a b) tohoto odstavce a článku smlouvy, doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Výsledná jednotková cena položky pak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele.

5.3. v případě změny sazby DPH v důsledku změny právních předpisů.

6. Smluvní strany se dohodly, že rozsah případných méně prací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, budou vždy sjednány dodatkem k této smlouvě.

ČLÁNEK 6
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje zálohy.

2. Objednatel je při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a u plnění bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.

3. Smluvní strany sjednávají jednorázovou fakturaci. Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy, zejména stanovené účetními a daňovými předpisy (dále jen "faktura"). Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu nejdříve po odsouhlasení Zjišťovacího protokolu s přiloženým oceněným soupisem provedených prací za sledované období dle níže uvedených ujednání. Zjišťovací protokol bude součástí faktury.

4. Zjišťovací protokol bude obsahovat údaje o zhotoviteli, objednateli, název stavby, číslo uzavřené smlouvy a jména s podpisy předávajícího a přebírajícího s daty předání a převzetí provedených stavebních prací.

5. Součástí zjišťovacího protokolu bude:
   - soupis provedených prací,
   - kopie a soupis vážních lístků za fakturované období v listinné nebo elektronické podobě.

[1] např. od společnosti ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 10200,IČ 47115645 nebo RTS a.s. RTS, a.s. se sídlem Lazaretní 13, Brno PSČ 615 00, IČ 25533843

6. Dodatečné práce mohou být účtovány samostatnou fakturou vždy až po uzavření dodatku k této smlouvě.

7. Platby budou probíhat výhradně v CZK, doba splatnosti daňových dokladů se sjednává na **14 kalendářních dnů** ode dne doručení daňového dokladu objednateli.

8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

9. Za neprovedené práce nelze požadovat úhradu (nelze je fakturovat) a budou z ceny díla odečteny dodatkem ke smlouvě.

ČLÁNEK 7
ZMĚNA SMLOUVY

1. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z dodatečného požadavku objednatele, nebo podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat, nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit objednateli a postupovat dle ujednání v tomto článku smlouvy.

2. Změnu může navrhnout každá ze stran kdykoliv před termínem, ve kterém má být dílo provedeno. Do stavebního deníku zhotovitel, objednatel prostřednictvím TD zapisují zejména všechny požadavky na změny nebo úpravy díla, které se odchylují od PD a veškeré změny v množství nebo kvalitě, které v průběhu realizace díla vzniknou.

3. Ke každé změně smlouvy, zejména co do kvality či množství prováděného díla musí být zpracován podkladový dokument označený jako **Změnový list**, jehož vzor je uveden v příloze této smlouvy. Změny mohou být důvodem ke změně termínu provedení díla. Změnový list je pak podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě.

4. Změnový list vyhotoví zhotovitel díla a předloží jej k vyjádření TD objednatele bez zbytečného odkladu (nejpozději do 5 dnů) od provedení zápisu ve stavebním deníku nebo od zjištění změny dle toho, co nastalo dříve.

5. Změnový list bude obsahovat údaje v něm uvedené, zejména popis a zdůvodnění změny; přílohou změnového listu budou:
   a) popisy, výkresy a/nebo náčrty ozřejmující technické řešení předmětu změny, jeli to nezbytné,
   b) fotografie stavu před provedením změny,
   c) další doklady a dokumenty ozřejmující předmět změny, jeli to nezbytné,
   d) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr,
   e) součástí projednávaných změn bude písemné stanovisko zhotovitele a technického dozoru objednatele k vlivu na termín dokončení díla.

6. Objednatel vždy zajistí stanovisko Autorského dozoru projektanta.

7. Pokud tak zhotovitel před provedením těchto prací neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

8. V případě, že některé práce nebudou prováděny (méně práce), platí shora uvedená ujednání odst. 1 až 6 obdobně.

9. Dodatečné práce mohou být účtovány samostatnou fakturou vždy až po uzavření dodatku k této smlouvě; pro fakturaci platí ujednání o platebních podmínkách.

ČLÁNEK 8
PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli termín, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k předání a převzetí jako celek. Objednatel se zavazuje zahájit přejímací řízení do 5 dnů od termínu dle předchozí věty. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení převzetím díla nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 5 tohoto článku) není zhotovitel v prodlení s provedením díla.

2. Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady odpovídající povaze díla zejména:

   - dílčí zjišťovací protokoly, včetně soupisů dílčích provedených prací/dodávek/služeb a faktur,
   - doklady o nakládání s odpady vzniklými v průběhu provádění díla nebo jeho části,
   - jiné potřebné doklady, jejichž základní specifikace je uvedena v zákonech či jiných právních předpisech, kopie dokladů o likvidaci odpadu,
   - stavební deník.

3. Zápis o předání a převzetí díla pořizuje zhotovitel; zápis bude obsahovat:

   a) označení smluvních stran,
   b) označení – odkaz na tuto smlouvu o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
   c) termín vyklizení staveniště,
   d) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
   e) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá); v případě, je-li dílo přebíráno s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují (§ 2628 občanského zákoníku), uvedení, že je dílo přebíráno s takovými vadami a seznam vad, s nimiž bylo dílo převzato, včetně lhůty k odstranění, která činí do 5 dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se strany při předání díla písemně jinak; splnění závazku zhotovitele, tj. odstranění těchto vad bude následně zaznamenáno na témže protokole údaji dle písm. g) níže,
   f) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka, datum a místo sepsání protokolu.

4. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje takové vady, které brání jeho řádnému užívání, a nejedná se tedy o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují (§ 2628 občanského zákoníku), je povinen tyto vady v předávacím protokolu specifikovat; v tomto případě není dílo dokončené a zhotovitel je povinen neprodleně pokračovat v plnění díla.

ČLÁNEK 9
VADY DÍLA, ZÁRUKA

1. Zhotovitel poskytuje na dodané dílo záruku za jakost dle § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 60 měsíců od předání dokončeného díla dle smlouvy. Záruka za jakost znamená, že předané dílo bude od předání díla po dobu záruky způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si zachová smluvené a obvyklé vlastnosti.

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.

3. Objednatel má právo v případě vadného plnění:
   a) na bezplatné odstranění vady díla, reklamované vady,
   b) na přiměřenou slevu z ceny díla sjednanou v této smlouvě.

   Právo volby nároků má objednatel. Pokud tak neučiní, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vad.

4. Zhotovitel se zavazuje po ohlášení vady, která nebrání běžnému užívání díla a neohrožuje uživatele do 5 dnů nastoupit a započít s odstraněním vad díla, a to i v případě, že reklamaci neuznává; v případě vad, které brání běžnému užívání díla nebo ohrožují uživatele je zhotovitel povinen započít s odstraněním vady do 24 hodin od nahlášení. Reklamovanou vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany z objektivních důvodů (technologický postup, povětrnostní vlivy, součinnost provozovatele, uživatele) nedohodnou písemně jinak.

5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínech dle této smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit opravou vady jiného dodavatele. Veškeré takto vzniklé účelně vynaložené náklady uhradí objednateli zhotovitel v případě, prokáže-li se, že reklamace byla oprávněná.

6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. K odstranění vady bude zhotovitelem sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany, protokol musí obsahovat:

   a) označení zástupců smluvních stran,
   b) číslo smlouvy o dílo,
   c) datum uplatnění a číslo jednací reklamace vady,
   d) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,
   e) datum zahájení odstraňování vady,
   f) celková doba trvání vady od jejího zjištění až do jejího odstranění,
   g) jiná vyjádření.

7. Oprávněná osoba objednatele, uživatel může provádět běžné zásahy do dodaného díla v souladu s jeho účelem a příslušnými technickými podmínkami, s nimiž byl objednatel seznámen v předávacím řízení (protokolárním předáním a převzetím celého díla).

ČLÁNEK 10
SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokončeného díla ve lhůtě sjednané v této smlouvě, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, nejméně 5000,- Kč za každý den prodlení.

2. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % z účtované (fakturované) částky za každý den prodlení. Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného zhotovitelem.

3. V případě neodstranění reklamované vady zhotovitelem ve sjednaném termínu se sjednává smluvní pokuta 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou reklamovanou vadu.

4. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a předáním vyčištěného staveniště ve lhůtě sjednané v této smlouvě se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

5. Zánik závazku zhotovitele pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

6. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčena jiná práva objednatele vč. náhrady škody. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn jednostranně započíst proti splatné pohledávce zhotovitele za podmínky, že půjde o pohledávku vzniklou z titulu této smlouvy.

7. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost zavázané strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou.

ČLÁNEK 11
POJIŠTĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti odpovědnosti za škody způsobené jeho činností, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, s tím, že pojištění musí zahrnovat:

   a) pojištění škody způsobené zhotovitelem nebo jeho pracovníky výkonem jejich činností pro případ jejich právní odpovědnosti za usmrcení nebo újmy na zdraví jakékoliv třetí osoby v příčinné souvislosti s prováděním předmětu díla dle této smlouvy, v místě plnění a jeho blízkém okolí,
   b) pojištění škody způsobené zhotovitelem nebo jeho pracovníky pro případ jejich právní odpovědnosti za škodu na majetku jakékoliv třetí osoby, která vznikne v příčinné souvislosti s prováděním předmětu díla dle této smlouvy v místě plnění a jeho blízkém okolí,
   c) výši pojistné částky sjednané v pojistné smlouvě po celou dobu provádění musí být ve výši stejné nebo vyšší než je cena díla uvedená ve smlouvě o dílo z jedné škodné události.

2. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli nejpozději v termínu pro předání staveniště dle této smlouvy k nahlédnutí originál pojistné smlouvy nebo pojistný certifikát na požadované pojištění, prokazující existenci

pojištění po celou dobu trvání díla (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky a výši spoluúčasti); objednatel je oprávněn si pořídit fotokopie předložených dokladů.

ČLÁNEK 12
PODDODAVATELÉ

1. Při provádění díla poddodavatelem bude zhotovitel odpovídat, jakoby tyto částí díla prováděl sám. Poddodavatelem se rozumí také poddodavatelé zhotovitelova poddodavatele a jejich poddodavatelé, tedy všechny subjekty podílející se na plnění předmětu smlouvy v místě jeho realizace.

ČLÁNEK 13
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje k následujícím povinnostem:

   1.1. V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), strpět kontrolu od kontrolních orgánů, které jsou oprávněny si vyžádat ke kontrole kompletní dokumentaci o zadání, realizaci a fakturaci veřejné zakázky.

   1.2. Zhotovitel je povinen na základě požadavku objednatele, pro umožnění kontroly předložit kopie daňových dokladů – faktur, o provedených úhradách výrobků a poddodávek.

   1.3. Pokud ve smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se právní vztahy smluvních stran ze smlouvy, odpovídajícími ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

   1.4. Zhotovitel prohlašuje, že je ke dni nabytí účinnosti této smlouvy s těmito pravidly seznámen.

2. Údaje, týkající se identifikace smluvních stran uvedené ve smlouvě souhlasí se skutečným stavem. Smluvní strany jsou povinny změny těchto údajů oznámit bez prodlení druhé smluvní straně.

3. Veškeré změny smlouvy jsou možné jen prostřednictvím písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Postoupení smlouvy není přípustné.

4. Smlouva se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení, strany smlouvy budou číslovány.

5. Smluvní strany řeší spory ze smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, předají strany spor věcně příslušnému soudu.

6. Dle uzavřené smlouvy je objednatel oprávněn započítat jakoukoli pohledávku vůči zhotoviteli oproti vystavenému platebnímu dokladu (faktuře) zhotovitele.

7. Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě rozhodnutí 110. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 10. 4. 2018.

8. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tuto smlouvu způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.

Přílohy smlouvy:

příloha č. 1- oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

FRÝDEK≈MÍSTEK

Za objednatele:

Ve Frýdku-Místku, dne 12. 4. 2018

Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor

V době nepřítomnosti primátora
podepsal náměstek primátora Ing. Jiří Kajzar.

Za zhotovitele:

V Frýdlantu n. O., dne 16. 4. 2018

INSTALL CZ, s.r.o.
Kúty 1723
739 11 Frýdlant n. O.
IČ: 25876643, DIČ: CZ25876643
☎ 558 44 11 00, www.install.cz

Dušan Polách
jednatel

MAG
města Fr.
místku
21.1

Krycí list zadání

Zakázka :	Demolice 3 objektů (kůlny), ul. Křižíkova, k.ú.Frýdek vč. úpravy terénu	Část :	
Faktura :			

Zakázka číslo :	MOJ17036	Umístění :	parc.č.3594/1,3694/4,3594/5, k.ú.Frýdek
Stavební objekt číslo :		Investor :	Statutární Město Frýdek - Místek
Rozpočet číslo :	c:\RozpUser\Václav.usr\Data;I	Objednal :	
Dodatek číslo :		Projektant :	Jaroslav Kocán
Archivní číslo :		Zpracoval :	Ing. Václav Mojžíšek
Datum :	11/04/2017		Soupis prací vychází z textových a výkresových částí dokumentace.
Cenová soustava :	**ÚRS Praha 2017**	Soubor :	Cenové a technické podmínky katalogů jsou přístupné na stránce www.cs-urs.cz.

Rozpočtové náklady [Kč]

Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky
HSV	1 023,75	191 762,55		
PSV				
MON				
VRN				
OST				
Celkem	1 023,75	191 762,55		

Základní rozpočtové náklady	192 786,30 Kč
Přirážky	
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)	192 786,30 Kč

Ostatní náklady

Název nákladu	Částka	Sazba DPH
Celkové ostatní náklady		

Vypracoval:

INSTALL CZ, s.r.o.
Kateřina Poláchová
Kúty 1723
739 11 Frýdlant n.O.
IČ: 25876643
Dne: 26.03.2018

Odsouhlasil:

Dne:

Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)

Sazba[%]	Základ	Daň
21 %	192 786,30 Kč	40 485,12 Kč
15 %		
0 %		
	192 786,30 Kč	40 485,20 Kč

Dílčí DPH

	Základna	Daň

Razítko:

INSTALL CZ, s.r.o.
Kúty 1723
739 11 Frýdlant n. O.
IČ: 25876643, DIČ: CZ25876643
☎ 558 44 11 00, www.install.cz

-4-

Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH

233 271,50 Kč

Účelové měrné jednotky (bez DPH)

Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ

18.

Soupis prací

Zakázka : MOJ17036 **Demolice 3 objektů (kůlny), ul. Křižíkova, k.ú.Frýdek vč. úpravy te**

Cenové a technické podmínky katalogů jsou přístupné na stránce www.cs-urs.cz.

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]/Mj	% Dph
									192 786,30 Kč	1 023,75	191 762,55	0,00	0,00	4,03	40 485,20
001		B			**Demolice objektu na p.č. 3594/1**				63 288,82 Kč	341,25	62 947,57	0,00	0,00	1,270	13 290,65
	001	O		HSV	**zemní práce**				17 047,66 Kč	341,25	16 706,41	0,00	0,00	0,010	3 580,01
					Seznam položek pro oddíl :										
		P	1	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	30,025	m3	300,00	9 007,50 Kč		9 007,50				21 %
					Odebrání zeminy na jiné lokalitě pro zásyp po základech a zatravnění včetně nákladů na pořízení zeminy a ornice.										
					"Zásyp po základech"14,1+0,2*45,5	23,200									
					"Pro zatravnění"0,15*45,5	6,825									
		P	2	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	30,025	m3	60,00	1 801,50 Kč		1 801,50				21 %
		P	3	174101101	Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	23,200	m3	60,00	1 392,00 Kč		1 392,00				21 %
					"Zásyp po základech"14,1+0,2*45,5	23,200									
		P	4	181301102	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm	45,500	m2	54,10	2 461,55 Kč		2 461,55				21 %
		P	5	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	45,500	m2	3,90	177,45 Kč		177,45				21 %
		P	6	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	45,500	m2	4,10	186,55 Kč		186,55				21 %
		P	7	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	45,500	m2	1,90	86,45 Kč		86,45				21 %
		P	8	183403152	Obdělání půdy válečením v rovině a svahu do 1:5	45,500	m2	0,91	41,41 Kč		41,41				21 %
		P	9	184851111	Hnojení roztokem hnojiva v rovině a svahu do 1:2	0,091	m3	3 290,00	299,39 Kč		299,39				21 %
					45,5*0,002	0,091									
		S	10	25191155	Hnojivo pro travní plochy	9,100	kg	21,00	191,10 Kč	191,10				0,001	21 %
					45,5*0,2	9,100									
		P	11	181451131	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	45,500	m2	23,50	1 069,25 Kč		1 069,25				21 %
		S	12	00572410	SMES TRAVNI PARKOVA REKREACNI	1,365	kg	110,00	150,15 Kč	150,15				0,001	21 %
					45,5*0,03	1,365									
		P	13	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	45,500	m2	0,53	24,12 Kč		24,12				21 %
		P	14	111107111R	Ošetření zatravněných ploch strojně v rovině nebo svahu do 1:5	45,500	m2	3,50	159,25 Kč		159,25				21 %
					po dobu 2 měsíců										
	011	O		HSV	**přípravné a přidružené práce**				9 450,00 Kč	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,000	1 984,50
					Seznam položek pro oddíl :										
		P	1	011R01	Naložení inventáře (velkoobjemový odpad), odvoz na skládku do 10 km a poplatek na skládce	5,000	m3	1 890,00	9 450,00 Kč		9 450,00				21 %
	096	O		HSV	**bourání a demolice konstrukcí**				36 791,16 Kč	0,00	36 791,16	0,00	0,00	1,259	7 726,14
					Seznam položek pro oddíl :										
		P	1	981011313	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 20 % postupným rozebíráním	154,000	m3	60,00	9 240,00 Kč		9 240,00			0,001	21 %
					vč. podlahy - betonová mazanina										
		P	2	961044111	Bourání základů z betonu prostého	14,100	m3	850,00	11 985,00 Kč		11 985,00				21 %
					0,5*0,8*(40,92*2+12,6*2+9,5+12,6*2+8,55+15,85+5,0+9,6+4,6)	74,136									
		U	3	997006512	Vodorovná doprava suti do 1 km - na placenou skládku	82,100	T	38,50	3 160,85 Kč		3 160,85			0,001	21 %
		U	4	997006519	Vodorovná doprava suti ZKD i započatý 1 km do 10 km	738,900	T	7,90	5 837,31 Kč		5 837,31			0,001	21 %
		U	5	997013801	Poplatek na skládce - beton, keramika (tříděný) - 50 %	41,050	t	10,00	410,50 Kč		410,50				21 %
		U	6	997013831	Poplatek na skládce - směsný - 50 %	41,050	t	150,00	6 157,50 Kč		6 157,50				21 %
002		B			**Demolice objektu na p.č. 3594/4**				63 288,82 Kč	341,25	62 947,57	0,00	0,00	1,270	13 290,65
	001	O		HSV	**zemní práce**				17 047,66 Kč	341,25	16 706,41	0,00	0,00	0,010	3 580,01
					Seznam položek pro oddíl :										
		P	1	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	30,025	m3	300,00	9 007,50 Kč		9 007,50				21 %
					Odebrání zeminy na jiné lokalitě pro zásyp po základech a zatravnění včetně nákladů na pořízení zeminy a ornice.										
					"Zásyp po základech"14,1+0,2*45,5	23,200									
					"Pro zatravnění"0,15*45,5	6,825									
		P	2	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	30,025	m3	60,00	1 801,50 Kč		1 801,50				21 %
		P	3	174101101	Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	23,200	m3	60,00	1 392,00 Kč		1 392,00				21 %
					"Zásyp po základech"14,1+0,2*45,5	23,200									
		P	4	181301102	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm	45,500	m2	54,10	2 461,55 Kč		2 461,55				21 %
		P	5	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	45,500	m2	3,90	177,45 Kč		177,45				21 %

INSTALL CZ, s.r.o.
Kúty 1723
739 11 Frýdlant n. O.
IČ: 25876643, DIČ: CZ25876643
☎ 558 44 11 00, www.install.cz

Soupis prací

Zakázka : **MOJ17036** **Demolice 3 objektů (kúlny), ul. Křižíkova, k.ú.Frýdek vč. úpravy te**

Cenové a technické podmínky katalogů jsou přístupné na stránce www.cs-urs.cz.

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]/Mj	% Dph
									192 786,30 Kč	**1 023,75**	**191 762,55**	**0,00**	**0,00**	**4,03**	**40 485,20**
		P	6	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	45,500	m2	4,10	**186,55 Kč**		186,55				21 %
		P	7	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	45,500	m2	1,90	**86,45 Kč**		86,45				21 %
		P	8	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	45,500	m2	0,91	**41,41 Kč**		41,41				21 %
		P	9	184851111	Hnojení roztokem hnojiva v rovině a svahu do 1:2	0,091	m3	3 290,00	**299,39 Kč**		299,39				21 %
					45,5*0,002	0,091									
		S	10	25191155	Hnojivo pro travní plochy	9,100	kg	21,00	**191,10 Kč**	191,10				0,001	21 %
					45,5*0,2	9,100									
		P	11	181451131	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	45,500	m2	23,50	**1 069,25 Kč**		1 069,25				21 %
		S	12	00572410	SMES TRAVNI PARKOVA REKREACNI	1,365	kg	110,00	**150,15 Kč**	150,15				0,001	21 %
					45,5*0,03	1,365									
		P	13	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	45,500	m2	0,53	**24,12 Kč**		24,12				21 %
		P	14	111107111R	Ošetření zatravněných ploch strojně v rovině nebo svahu do 1:5	45,500	m2	3,50	**159,25 Kč**		159,25				21 %
					po dobu 2 měsíců										
	011	**O**		**HSV**	**přípravné a přidružené práce**				**9 450,00 Kč**	**0,00**	**9 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**1 984,50**
		Seznam položek pro oddíl :													
		P	1	011R01	Naložení inventáře (velkoobjemový odpad), odvoz na skládku do 10 km a poplatek na skládce	5,000	m3	1 890,00	**9 450,00 Kč**		9 450,00				21 %
	096	**O**		**HSV**	**bourání a demolice konstrukcí**				**36 791,16 Kč**	**0,00**	**36 791,16**	**0,00**	**0,00**	**1,259**	**7 726,14**
		Seznam položek pro oddíl :													
		P	1	981011313	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 20 % postupným rozebíráním	154,000	m3	60,00	**9 240,00 Kč**		9 240,00			0,001	21 %
					vč. podlahy - betonová mazanina										
		P	2	961044111	Bourání základů z betonu prostého	14,100	m3	850,00	**11 985,00 Kč**		11 985,00				21 %
					0,5*0,8*(40,92*2+12,6*2+9,5+12,6*2+8,55+15,85+5,0+9,6+4,6)	74,136									
		U	3	997006512	Vodorovná doprava suti do 1 km - na placenou skládku	82,100	T	38,50	**3 160,85 Kč**		3 160,85			0,001	21 %
		U	4	997006519	Vodorovná doprava suti ZKD i započatý 1 km do 10 km	738,900	T	7,90	**5 837,31 Kč**		5 837,31			0,001	21 %
		U	5	997013801	Poplatek na skládce - beton, keramika (tříděný) - 50 %	41,050	t	10,00	**410,50 Kč**		410,50				21 %
		U	6	997013831	Poplatek na skládce - směsný - 50 %	41,050	t	150,00	**6 157,50 Kč**		6 157,50				21 %
003		**B**			**Demolice objektu na p.č. 3594/5**				**66 208,66 Kč**	**341,25**	**65 867,41**	**0,00**	**0,00**	**1,495**	**13 903,82**
	001	**O**		**HSV**	**zemní práce**				**17 047,66 Kč**	**341,25**	**16 706,41**	**0,00**	**0,00**	**0,010**	**3 580,01**
		Seznam položek pro oddíl :													
		P	1	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	30,025	m3	300,00	**9 007,50 Kč**		9 007,50				21 %
					Odebrání zeminy na jiné lokalitě pro zásyp po základech a zatravnění včetně nákladů na pořízení zeminy a ornice										
					"Zásyp po základech"14,1+0,2*45,5	23,200									
					"Pro zatravnění"0,15*45,5	6,825									
		P	2	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	30,025	m3	60,00	**1 801,50 Kč**		1 801,50				21 %
		P	3	174101101	Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	23,200	m3	60,00	**1 392,00 Kč**		1 392,00				21 %
					"Zásyp po základech"14,1+0,2*45,5	23,200									
		P	4	181301102	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm	45,500	m2	54,10	**2 461,55 Kč**		2 461,55				21 %
		P	5	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	45,500	m2	3,90	**177,45 Kč**		177,45				21 %
		P	6	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	45,500	m2	4,10	**186,55 Kč**		186,55				21 %
		P	7	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	45,500	m2	1,90	**86,45 Kč**		86,45				21 %
		P	8	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	45,500	m2	0,91	**41,41 Kč**		41,41				21 %
		P	9	184851111	Hnojení roztokem hnojiva v rovině a svahu do 1:2	0,091	m3	3 290,00	**299,39 Kč**		299,39				21 %
					45,5*0,002	0,091									
		S	10	25191155	Hnojivo pro travní plochy	9,100	kg	21,00	**191,10 Kč**	191,10				0,001	21 %
					45,5*0,2	9,100									
		P	11	181451131	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	45,500	m2	23,50	**1 069,25 Kč**		1 069,25				21 %
		S	12	00572410	SMES TRAVNI PARKOVA REKREACNI	1,365	kg	110,00	**150,15 Kč**	150,15				0,001	21 %
					45,5*0,03	1,365									
		P	13	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	45,500	m2	0,53	**24,12 Kč**		24,12				21 %
		P	14	111107111R	Ošetření zatravněných ploch strojně v rovině nebo svahu do 1:5	45,500	m2	3,50	**159,25 Kč**		159,25				21 %
					po dobu 2 měsíců										
	011	**O**		**HSV**	**přípravné a přidružené práce**				**9 450,00 Kč**	**0,00**	**9 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**1 984,50**
		Seznam položek pro oddíl :													

-4-

INSTALL CZ, s.r.o.
Kúty 1723
738 11 Bílovec n. O.
IČ: 25876643 DIČ: CZ25876643
☎ 558 44 11 00, www.install.cz

Soupis prací

Zakázka : **MOJ17036** **Demolice 3 objektů (kůlny), ul. Křižíkova, k.ú.Frýdek vč. úpravy te**

Cenové a technické podmínky katalogů jsou přístupné na stránce www.cs-urs.cz.

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[j]/Mj	% Dph
									192 786,30 Kč	**1 023,75**	**191 762,55**	**0,00**	**0,00**	**4,03**	**40 485,20**
		P	1	**011R01**	Naložení inventáře (velkoobjemový odpad), odvoz na skládku do 10 km a poplatek na skládce	5,000	m3	1 890,00	**9 450,00 Kč**		9 450,00				21 %
	096	**O**		**HSV**	**bourání a demolice konstrukcí**				**39 711,00 Kč**	**0,00**	**39 711,00**	**0,00**	**0,00**	**1,485**	**8 339,31**
	Seznam položek pro oddíl :														
		P	1	**981011314**	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 25 % postupným rozebíráním	154,000	m3	60,00	**9 240,00 Kč**		9 240,00			0,001	21 %
		P	2	**961044111**	Bourání základů z betonu prostého	14,100	m3	850,00	**11 985,00 Kč**		11 985,00				21 %
					0,5*0,6*(40,92*2+12,6*2+9,5+12,6*2+8,55+15,85+5,0+9,6+4,6)	74,136									
		U	3	**997006512**	Vodorovná doprava suti do 1 km - na placenou skládku	97,500	T	38,50	**3 753,75 Kč**		3 753,75			0,001	21 %
		U	4	**997006519**	Vodorovná doprava suti ZKD i započatý 1 km do 10 km	877,500	T	7,90	**6 932,25 Kč**		6 932,25			0,001	21 %
		U	5	**997013801**	Poplatek na skládce - beton, keramika (tříděný) - 50 %	48,750	t	10,00	**487,50 Kč**		487,50				21 %
		U	6	**997013831**	Poplatek na skládce - směsný - 50 %	48,750	t	150,00	**7 312,50 Kč**		7 312,50				21 %

-4-

INSTALL CZ, s.r.o.
Kúty 1723
739 11 Frýdlant n. O.
IČ: 25876643, DIČ: CZ25876643
☎ 558 44 11 00, www.install.cz

21.