

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **13-507-17** **Revitalizace penzionu pro seniory, ul. Lískovecká 86**

Zhotovitel: **Beskydská stavební, a.s.**
Frýdecká 225
73961 Třinec

IČO: **28618891**
DIČ: **CZ28618891**

Objednatel: **Statutární město Frýdek-Místek**
Radniční 1148
73801 Frýdek-Místek-Frýdek

IČO: **00296643**
DIČ: **CZ00296643**

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	65 553,48 CZK
Základní DPH	21 %	13 766,00 CZK
Zaokrouhlení:		-0,48 CZK

Cena celkem: **79 319,00 CZK**

V _____ dne 15.5.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Stavba:	13-507-17	Revitalizace penzionu pro seniory, ul. Lískovecká 86	List č. 2
---------	-----------	--	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		65 553,48	0,00	65 553,48
04	Více a méněpráce	65 553,48	0,00	65 553,48
ZL 01	Změna atiky - vícepráce	31 255,76	0,00	31 255,76
ZL 01a	Změna atiky - méněpráce	-18 172,84	0,00	-18 172,84
ZL 02	Dozdívky + zednické zapravení spojené s výměnou oken	12 607,90	0,00	12 607,90
ZL 03	Úprava patek pro záchytný systém	12 447,28	0,00	12 447,28
ZL 04	Broušení teraca na rampě - vícepráce	9 411,87	0,00	9 411,87
ZL 04a	Broušení teraca na rampě - méněpráce	-12 474,81	0,00	-12 474,81
ZL 05	Oprava schodiště	30 478,32	0,00	30 478,32

Stavba:	13-507-17	Revitalizace penzionu pro seniory, ul. Lískovecká 86	List č. 3
---------	-----------	--	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	571,42	0,01766
4	Vodorovné konstrukce	HSV	12 992,64	2,12585
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	10 214,42	0,10614
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	2 657,81	0,04458
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV	-571,71	0,00000
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	8 197,35	0,00042
96	Bourání konstrukcí	HSV	2 895,48	0,00018
99	Staveništní přesun hmot	HSV	1 401,17	0,00000
997	Bourání konstrukcí	HSV	568,25	0,00000
711	Izolace proti vodě	PSV	12 560,58	0,16086
712	Povlakové krytiny	PSV	-3 538,34	0,00000
713	Izolace tepelné	PSV	-1 689,45	0,07938
764	Konstrukce klempířské	PSV	19 866,22	0,24738
767	Konstrukce zámečnické	PSV	-4 836,00	0,00000
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	-7 067,10	0,00000
773	Podlahy teracové	PSV	6 202,03	0,07235
783	Nátěry	PSV	2 810,08	0,00174
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	2 318,63	0,00000
			65 553,48	2,85654

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba:	Revitalizace penzionu pro seniory - Lískovecká 86				
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek				
Objekt:	Penzion pro seniory Lískovecká 86, technické zázemí B3				
Vydal (Zhotovitel):	Beskydská stavební a.s., Třinec				
Odesláno/předáno - komu	Magistrát města Frýdek Místek, investiční odbor				
Odesláno/předáno	poštou	email	faxem	osobně	Datum:
				x	15.5.2018
Přílohy / poč. listů	Soupis neprováděných prací ke ZL č. 1				
	Soupis dodatečných prací ke ZL č. 1				

1) Zdůvodnění:

Projektová dokumentace řeší 2 objekty pro revitalizaci stavby, z toho na 1 objekt nebylo vydáno stavební povolení (spojovací krček). Vzhledem k tomu, že na opravu střechy není nutné stavební povolení, jsou práce spojené s obnovou střešního pláště zahrnuty v této části díla. Provedení klempířských prvků na atice střechy spojovacího krčku bylo navrženo na tloušťku zateplení fasády, které se v tuto chvíli nemůže provádět. Ve spolupráci s autorským dozorem bylo navrženo řešení oplechování atiky tak, aby bylo funkční do doby provedení zateplení obvodového pláště spojovacího krčku, a to zmenšením rozvinuté šířky oplechování.

3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta):

SOUHLASÍM

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

byl zpracován nový detail provedení

5) Náklady (ceny bez DPH):




- vícepráce (Kč bez DPH)	31 255,76 Kč
- neprováděné práce (Kč bez DPH)	-18 172,84 Kč

6) Vliv na termín výstavby

nemá vliv


7) Předkladatel (zhotovitel):

rozsah ověřil:

	stavbyvedoucí	hlavní stavbyvedoucí	TDS	AD	Nicole Pivoňová/ IO MMFM
Datum:		15.05.18	15.05.18	15.05.18	15.05.18
Podpis:					

8) ZL převzal :

Datum:


15.5.2018

Stavba:	13-507-17	Revitalizace penzionu pro seniory, ul. Lískovecká 86	List č. 4
Objekt:	04	Více a méněpráce	
Rozpočet:	ZL 01	Změna atiky - vícepráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 764 Konstrukce klempířské

1	764430210R00	Oplechování zdi z Pz plechu, rš 250 mm, 80% RTS	m	41,75000	234,00	9 769,50
2	767422111R00	Montáž opláštění - oplechování atiky, 80% RTS	m	52,02000	51,60	2 684,23
	Výkaz výměr:	K 02-změna atiky: (29,15+11,95)		41,10000		
		Dílatace na krčku: 5,46*2		10,92000		

Celkem za: 764 Konstrukce klempířské 12 453,73

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

3	622311130RV1	Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl. 60 mm, 80%RTS	m2	2,73000	403,20	1 100,74
	Výkaz výměr:	5,46*0,5		2,73000		

Celkem za: 62 Úpravy povrchů vnější 1 100,74

Díl: 764 Konstrukce klempířské

4	55326205R	Plech poplastovaný fólií MAPEPLAN T, 80% RTS	m2	22,07295	786,40	17 358,17
	Výkaz výměr:	K 02: ((29,15+11,95)*0,295)*1,1		13,33695		
		Dílatace s hl. budovou: 5,46*0,8		4,36800		
		Dílatace s pokračováním krčku: 5,46*0,8		4,36800		

5	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,24738	1 387,00	343,12
---	--------------	---	---	---------	----------	--------

Celkem za: 764 Konstrukce klempířské 17 701,29

Stavba:	13-507-17	Revitalizace penzionu pro seniory, ul. Lískovecká 86	List č. 5
Objekt:	04	Více a méněpráce	
Rozpočet:	ZL 01a	Změna atiky - méněpráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 712		Povlakové krytiny				
1	283220000	folie hydroizolační střešní z měkčeného PVC tl. 1,6mm, nosná vložka z polyester.mříže	m2	-4,66800	208,00	-970,94
2	712361705	Provedení povlakové krytiny střeš do 10, folii z měkčeného PVC	m2	-4,66800	550,00	-2 567,40
Celkem za: 712		Povlakové krytiny				-3 538,34
Díl: 713		Izolace tepelné				
3	713141131R00	Izolace tepelná střeš plně lep.za studena,1vrstvá	m2	-5,99800	96,00	-575,81
4	611143012	Okrajová výdřeva na zdech z desek OST tl. 18mm šíře 515mm vč. impregnace do vlhkého prostředí a , lepení PUR pěnou	m2	-7,39800	315,00	-2 330,37
5	283764170	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 50mm	m2	-5,99800	240,00	-1 439,52
Celkem za: 713		Izolace tepelné				-4 345,70
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
6	764731118	Okapnice z poplast plechu rš 200mm - K02	m	-57,16000	180,00	-10 288,80
Celkem za: 764		Konstrukce klempířské				-10 288,80

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Stavba:	Revitalizace penzionu pro seniory - Lískovecká 86				
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek				
Objekt:	Penzion pro seniory Lískovecká 86, technické zázemí B3				
Vydal (Zhotovitel):	Beskydská stavební a.s., Třinec				
Odesláno/předáno - komu	Magistrát města Frýdek Místek, investiční odbor				
Odesláno/předáno	poštou	emilem	faxem	osobně	Datum:
				x	15.5.2018
Přílohy / poč. listů	Soupis dodatečných prací ke ZL č. 2				

1) Zdůvodnění:
V rámci provedené výměny oken bylo nutné provést doplňující stavební práce s úpravou okenních otvorů po vybourání stávajících dřevěných rámu. Došlo k většímu rozsahu úpravy nadpraží a ostění okenních otvorů z důvodu degradace panelového zdiva. Tyto práce byly nepředvídatelné.

3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta):

SOUHLASÍM

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

nemá vliv

5) Náklady (ceny bez DPH):

- vícepráce (Kč bez DPH)

12 607,90 Kč



- neprováděné práce (Kč bez DPH)

6) Vliv na termín výstavby

nemá vliv

7) Předkladatel (zhotovitel):

rozsah ověřil:

	stavbyvedoucí	hlavní stavbyvedoucí	TDS	AD	Nicole Pivoňová/ IO MMFM
Datum:		15.05.18	15.05.18	15.05.18	15.05.18
Podpis:					




8) ZL převzal :


Datum: 15.5.2018

Stavba:	13-507-17	Revitalizace penzionu pro seniory, ul. Lískovecká 86	List č. 6
Objekt:	04	Více a méněpráce	
Rozpočet:	ZL 02	Dozdívky + zednické zapravení spojené s výměnou oken	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12, 80% RTS	t	0,01732	7 704,00	133,43
2	15411585R	Profil L rovnoramenný 11375 20x20x3 mm, m.č.: 1.10, 1.17, 1.18, 80% RTS	t	0,01732	25 288,00	437,99
	Výkaz výměr:	3*3,2*2*0,00082*1,1		0,01732		
Celkem za: 3		Svislé a kompletní konstrukce				571,42
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
3	612409991RT2	Začištění omítek kolem demontovaných garnýží, s použitím suché maltové směsi, 80% RTS	m	35,00000	58,00	2 030,00
4	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží, m.č.1,31;1,32	m2	1,02000	375,00	382,50
5	622390512R00	Montáž KZS ostění, polystyren, stěrka + výztuž.tk.	m2	8,60000	746,40	6 419,04
6	28375950R	Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F tl. 100 mm, m.č. 1.01,1.06,1.10,1.11,1.14,1.15,1.17,1.18,1.31,, 1.32,1.34,1.35,1.45,1.36,1.37,2.02,2.01 80% RTS	m2	8,60000	160,80	1 382,88
Celkem za: 61		Úpravy povrchů vnitřní				10 214,42
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
7	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm, m.č. 1,31; 1,32, 80% RTS	m2	0,27540	84,40	23,24
	Výkaz výměr:	0,27*1,02		0,27540		
8	965042121R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2, m.č.1,35, 80% RTS	m3	0,13600	2 740,00	372,64
Celkem za: 96		Bourání konstrukcí				395,88
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
9	998017002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	7,19447	150,00	1 079,17
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				1 079,17
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
10	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,34980	197,00	68,91
11	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,64620	15,00	99,69
12	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí do 9 m	t	0,34987	160,00	55,98
13	997013831	Poplatek za uložení sutí na skládku	t	0,34980	350,00	122,43
Celkem za: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				347,01

ZMĚNOVÝ LIST č. 3

Stavba:	Revitalizace penzionu pro seniory - Lískovecká 86								
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek								
Objekt:	Penzion pro seniory Lískovecká 86, technické zázemí B3								
Vydal (Zhotovitel):	Beskydská stavební a s., Třinec								
Odesláno/předáno - komu	Magistrát města Frýdek Místek, investiční odbor								
Odesláno/předáno	poštou	emailem	faxem	osobně	Datum:				
				x	15.5.2018				
Přílohy / poč. listů	Soupis dodatečných prací ke ZL č. 3								
1) Zdůvodnění: Při odkrytí střešní kytiny a spodních vrstev střešního pláště při provádění patek pro uchycení kotevních bodů záchytného systému byla zjištěna jiná než předpokládaná skladba střešního pláště. V této skladbě byla navíc vrstva betonového potěru v tloušťce cca 50 mm. S tímto souvisí dodatečné stavební práce odpovídající vybourání vrstvy betonu a doplnění potřebných vrstev do stávající roviny střešního pláště. Tyto práce byly nepředvídatelné.									
3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta): SOUHLASÍM									
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: nemá vliv									
5) Náklady (ceny bez DPH): <table style="width: 100%;"> <tr> <td>- vícepráce (Kč bez DPH)</td> <td style="text-align: right;">12 447,28 Kč</td> </tr> <tr> <td>- neprováděné práce (Kč bez DPH)</td> <td></td> </tr> </table>						- vícepráce (Kč bez DPH)	12 447,28 Kč	- neprováděné práce (Kč bez DPH)	
- vícepráce (Kč bez DPH)	12 447,28 Kč								
- neprováděné práce (Kč bez DPH)									
6) Vliv na termín výstavby nemá vliv									
7) Předkladatel (zhotovitel):			rozsah ověřil:						
	stavbyvedoucí	hlavní stavbyvedoucí	TDS	AD	Nicole Pivoňová/ IO MMFM				
Datum:		15.05.18	15.05.18	15.05.18	15.05.18				
Podpis:									
8) ZL převzal : 									
Datum:	15.5.2018								

Stavba:	13-507-17	Revitalizace penzionu pro seniory, ul. Lískovecká 86	List č. 7
Objekt:	04	Více a méněpráce	
Rozpočet:	ZL 03	Úprava patek pro záchytný systém	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 96 Bourání konstrukcí

1	965043321RT1	Bourání podkladů bet., potěr, pl. 1 m2, mazanina tl. 5 cm, 80% RTS	m3	0,56350	3 240,00	1 825,74
	Výkaz výměr:	0,7*0,7*0,05*23		0,56350		

Celkem za: 96	Bourání konstrukcí					1 825,74
----------------------	---------------------------	--	--	--	--	-----------------

Díl: 711 Izolace proti vodě

2	711112002R00	Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena	m2	11,73000	24,00	281,52
	Výkaz výměr:	(0,3*0,7+0,3*1)*23		11,73000		

3	111631500R	Lak asfaltový izolační ALP/9 PENETRAL	t	0,00900	52 000,00	468,00
---	------------	---------------------------------------	---	---------	-----------	--------

4	711151111RU1	Izolace proti vlhk. vodorovná samolepicím pásem, včetně pásu, 80%RTS	m2	25,30000	203,60	5 151,08
	Výkaz výměr:	1*1*23*1,1		25,30000		

5	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,11295	824,00	93,07
---	--------------	---	---	---------	--------	-------

Celkem za: 711	Izolace proti vodě					5 993,67
-----------------------	---------------------------	--	--	--	--	-----------------

Díl: 713 Izolace tepelné

6	713141131R00	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena 1 vrstva	m2	22,54000	96,00	2 163,84
	Výkaz výměr:	0,7*0,7*23*2		22,54000		

7	283759140	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 100mm	m3	1,85955	220,00	409,10
	Výkaz výměr:	tl.10cm: 0,7*0,7*0,1*23*1,1		1,23970		
		t. 5cm: 0,7*0,7*0,05*23*1,1		0,61985		

8	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,09467	880,00	83,31
---	--------------	--	---	---------	--------	-------




Celkem za: 713	Izolace tepelné					2 656,25
-----------------------	------------------------	--	--	--	--	-----------------

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

9	979013312R00	Svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m, 80% RTS	t	1,23970	598,40	741,84
10	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti do 9 m	t	1,23970	160,00	198,35
11	997013501	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,23970	197,00	244,22
12	997013509	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	23,55430	15,00	353,31
13	997013831	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,23970	350,00	433,90

Celkem za: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					1 971,62
-----------------------	--	--	--	--	--	-----------------

ZMĚNOVÝ LIST č. 4

Stavba:	Revitalizace penzionu pro seniory - Lískovecká 86				
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek				
Objekt:	Penzion pro seniory Lískovecká 86, technické zázemí B3				
Vydal (Zhotovitel):	Beskydská stavební a.s., Třinec				
Odesláno/předáno - komu	Magistrát města Frýdek Místek, investiční odbor				
Odesláno/předáno	poštou	email	faxem	osobně	Datum:
				x	15.5.2018
Přílohy / poč. listů	Soupis neprováděných prací ke ZL č. 4 Soupis dodatečných prací ke ZL č. 4				
1) Zdůvodnění: Na ploše nákladové rampy bylo v PD navrženo odstranění stávající dlažby a nová skladba nášlapné vrstvy. Zhotovitel z důvodu obavy poškození spodních vrstev rampy a návaznosti na podlahu skladu navrhuje zachování stávající teracové dlažby. Tato plocha bude pouze v celém rozsahu vybroušena, opravena a lokálně vyspravena. Nášlapná vrstva bude opatřena ochranným nátěrem.					
3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta): SOUHLASÍM					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: nemá vliv					
5) Náklady (ceny bez DPH): - vícepráce (Kč bez DPH) 9 411,87 Kč - neprováděné práce (Kč bez DPH) -12 474,81 Kč					
6) Vliv na termín výstavby nemá vliv					
7) Předkladatel (zhotovitel):			rozsah ověřil:		
	stavbyvedoucí	hlavní stavbyvedoucí	TDS	AD	Nicole Pivoňová/ IO MMFM
Datum:		15.05.18	15.05.18	15.05.18	15.05.18
Podpis:					
8) ZL převzal :					
Datum:	15.5.2018				

Stavba:	13-507-17	Revitalizace penzionu pro seniory, ul. Lískovecká 86	List č. 8
Objekt:	04	Více a méněpráce	
Rozpočet:	ZL 04	Broušení teraca na rampě - vícepráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
1	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	10,52000	38,00	399,76
Celkem za: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				399,76
Díl: 773		Podlahy teracové				
2	773991001R00	Broušení teracových podlah , 80% RTS	m2	10,52000	540,00	5 680,80
3	771551903R00	Opravy podlah z dlaždic teracových, 30x30 cm, 80% RTS	kus	5,00000	98,40	492,00
4	998773101R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 6 m, 80% RTS	t	0,07235	404,00	29,23
Celkem za: 773		Podlahy teracové				6 202,03
Díl: 783		Nátěry				
5	783897122R00	Nátěr bet.povrchů vodoodpudivý impregnace 1x, 80% RTS	m2	10,52000	104,00	1 094,08
6	767999002	Odstranění nátěrů, oprášení, odmaštění, zákla. nátěr a 2x email, 80% RTS	m	6,00000	286,00	1 716,00
Celkem za: 783		Nátěry				2 810,08

Stavba:	13-507-17	Revitalizace penzionu pro seniory, ul. Lískovecká 86	List č. 9
Objekt:	04	Více a méněpráce	
Rozpočet:	ZL 04a	Broušení teraca na rampě - méněpráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
1	965081223	Bourání podlah z dlaždic venkovních ploch přes 1m2	m2	-9,69000	59,00	-571,71
Celkem za: 9		Ostatní konstrukce, bourání				-571,71
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
2	767999002	Vybourání stávající hrany a dodávka a montáž nové hrany z profilu L 50/50/5 vč. povrch. úpravy	m	-6,00000	806,00	-4 836,00
Celkem za: 767		Konstrukce zámečnické				-4 836,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
3	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	-0,25800	523,00	-134,93
4	771574131	Montáž podlah keramických rezných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem	m2	-10,10800	320,00	-3 234,56
5	771579196	Příplatek k montáži keram. podlah za spárování	m2	-10,10800	10,00	-101,08
6	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,25800	20,00	-5,16
7	597611101	dlaždice keramické protiskluzné - povrch reliéfní, koef. tření R11/B	m2	-11,11880	323,00	-3 591,37
	Výkaz výměr:	-10,108*1,1		-11,11880		
Celkem za: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				-7 067,10

ZMĚNOVÝ LIST č. 5

Stavba:	Revitalizace penzionu pro seniory - Lískovecká 86				
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek				
Objekt:	Penzion pro seniory Lískovecká 86, technické zázemí B3				
Vydal (Zhotovitel):	Beskydská stavební a.s., Třinec				
Odesláno/předáno - komu	Město Frýdek-Místek, investiční odbor				
Odesláno/předáno	poštou	email	faxem	osobně	Datum:
				x	
Přílohy / poč. listů					
	Soupis dodatečných prací ke ZL č. 5				

1) Zdůvodnění:

Při odstranění dlažby na vstupní schodišti byla zjištěna rozsáhlá degradace podkladního betonu. Ve spolupráci s autorským dozorem bylo navrženo vyspravení podkladní části schodiště tak, aby v budoucnu nedocházelo k degradaci betonové konstrukce. Navržené práce nebyly součástí projektové dokumentace a nebylo možné je předvídat. Je navrženo provedení zpevňující vrstvy betonového potěru, u kterého je před provedením dalších vrstev nutné vyžrání, vyschnutí. K tomuto dochází až po 28 dnech. V této části díla bude posunut termín dokončení o 28 dnů od zalití plochy betonovou směsí + 10 dnů na provedení nášlapných vrstev. K dokončení prací u opravy vstupního schodiště tedy dojde do 38 dnů od provedení betonové vrstvy. Celkový termín dokončení díla u ostatních prací zůstává nezměněn.

3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta):

SOUHLASÍM

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

5) Náklady (ceny bez DPH):



- vícepráce (Kč bez DPH)

30 478,32 Kč

- neprovedené práce (Kč bez DPH)

6) Vliv na termín výstavby

má vliv

7) Předkladatel (zhotovitel):			rozsah ověřil:		
	stavbyvedoucí	hlavní stavbyvedoucí	TDS	AD	Nicole Pivoňová/ 10 MMFM
Datum:		15.05.18	15.05.18	15.05.18	15.05.18
Podpis:					

8) ZL převzal :

Datum:

15.5.2018

Stavba:	13-507-17	Revitalizace penzionu pro seniory, ul. Lískovecká 86	List č. 10
Objekt:	04	Více a méněpráce	
Rozpočet:	ZL 05	Oprava schodiště	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
1	430321414T01	Beton schodišťových konstrukcí železový C 25/30, XC3, XF3	m3	0,72020	4 184,05	3 013,35
	Výkaz výměr:	(5,54*0,3*5*0,05)+(5,54*0,22*5*0,05)		0,72020		
2	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10505(R), 80% RTS	t	0,00832	36 264,00	301,72
3	430361921RT4	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30, 80% RTS	t	0,07035	29 480,00	2 073,92
	Výkaz výměr:	(0,52*5*5,54)*0,00444*1,1		0,07035		
4	433351131R00	Bednění schodnic přímočarých - zřízení, 80% RTS	m2	6,92500	979,20	6 780,96
	Popis:	s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,				
	Výkaz výměr:	0,25*5*5,54		6,92500		
5	433351132R00	Bednění schodnic přímočarých - odstranění, 80% RTS	m2	6,92500	118,80	822,69
Celkem za: 4		Vodorovné konstrukce				12 992,64
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
6	614471715R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek, 80% RTS	m2	13,01900	119,60	1 557,07
	Výkaz výměr:	5*0,47*5,54		13,01900		
Celkem za: 62		Úpravy povrchů vnější				1 557,07
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
7	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách, 80% RTS	m2	13,01900	3,44	44,79
8	953981101R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 50mm, 80% RTS	kus	110,00000	70,48	7 752,80
Celkem za: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				7 797,59
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
9	965043341RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem, 80% RTS	m3	0,26038	2 588,00	673,86
	Výkaz výměr:	0,47*5*5,54*0,02		0,26038		
Celkem za: 96		Bourání konstrukcí				673,86
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
10	998017002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	2,14668	150,00	322,00
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				322,00
Díl: 997		Bourání konstrukcí				
11	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,88396	15,00	163,26
	Výkaz výměr:	0,57284*19		10,88396		
12	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9m s omezením mechanizace	t	0,57284	160,00	91,65
13	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením	t	0,57284	197,00	112,85
14	997013831	Poplatek za uložení na skládku	t	0,57284	350,00	200,49
Celkem za: 997		Bourání konstrukcí				568,25
Díl: 711		Izolace proti vodě				

Stavba:	13-507-17	Revitalizace penzionu pro seniory, ul. Lískovecká 86	List č. 11			
Objekt:	04	Více a méněpráce				
Rozpočet:	ZL 05	Oprava schodiště				
Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
15	711404111R00	Stěrková izolace BASF,PCI Seccoral 1K, 80% RTS	m2	13,01900	452,80	5 895,00
16	783896210RT1	Penetrace betonových podkladů BASF 1x, PCI Gisogrund PGM, 80% RTS	m2	13,01900	48,32	629,08
17	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,04790	70,00	3,35
18	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,04791	824,00	39,48
Celkem za: 711		Izolace proti vodě				6 566,91