

Stavební rozpočet

Název stavby:		Kaple		Doba výstavby:		Objednatel:					
Druh stavby:		Oprava střechy a oplechování Cu		Začátek výstavby: 0		Projektant:					
Lokalita:		Frýdek-Místek		Konec výstavby:		Zhotovitel: Milan Žák ARTES					
JKSO:				Zpracováno dne: 03.05.2018		Zpracoval:					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Cenová soustava
764			Konstrukce klempířské				47 048,69	19 721,98	66 770,67	0,32	
1		764211244RT2	Krytina hladká z Cu, svitky š. 500mm, sklon do 30°	m2	10,90	2 920,01	22 139,21	9 688,90	31 828,11	0,02	RTS II / 2017
2		764231240R00	Lemování z Cu plechu zdi, tvrdá krytina, rš 400 mm	m	1,20	790,00	802,57	145,43	948,00	0,00	RTS II / 2017
3		764222220R00	Oplechování okapů Cu, tvrdá krytina, rš 330 mm	m	8,70	1 017,00	7 969,20	878,70	8 847,90	0,00	RTS II / 2017
4		764251201R00	Žlaby z Cu plechu, podokapní čtyřhrané, rš 250 mm	m	4,00	1 007,00	2 997,40	1 030,60	4 028,00	0,00	RTS II / 2017
5		764221220R00	Oplechování Cu říms pod nadřím žlabem, rš 400 mm	m	4,10	1 506,99	4 657,76	1 520,90	6 178,66	0,01	RTS II / 2017
6		764251203R00	Žlaby z Cu plechu, podokapní čtyřhrané, rš 330 mm	m	5,00	1 221,00	4 595,90	1 509,10	6 105,00	0,00	RTS II / 2017
7		764554201R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 75 mm	m	5,00	817,00	2 777,45	1 307,55	4 085,00	0,00	RTS II / 2017
8		764594494VD	Výroba a montáž Cu ozdobného prvku krytiny s nárožím	kus	1,00	2 100,00	659,19	1 440,81	2 100,00	0,00	0,00
9		764594498VD	Oprava šupinové Cu krytiny nýtováním, cinováním	kpl	1,00	2 650,00	450,00	2 200,00	2 650,00	0,00	0,00
Celkem:									66 770,67		

Poznámka:

13
1,4
10
4
4,2
5,5
5
1115
2650