

ZMĚNOVÝ LIST č. 09

Stavba:	"Dům č.p. 1345 ul. Míru - rekonstrukce části domu"				
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek				
Objekt:	č.p. 1345, ul. Míru				
Vydal (Zhotovitel):	BASTA stavební práce s.r.o.				
Odesláno/předáno - komu	Magistrát města Frýdek Místek, investiční odbor				
Odesláno/předáno	poštou	email	faxem	osobně	Datum:
				x	15.5.2018
Přílohy / poč. listů	Soupis dodatečných prací dle ZL č. 9				
	Soupis neprováděných prací dle ZL č. 9				

1) Zdůvodnění:

V návrhu projektové dokumentace bylo stanoveno provedení opravy střešního pláště zejména v části hřebene střechy. Při stavebních pracích prováděných ve stávajícím půdním prostoru došlo k průsaku dešťové vody v několika místech střešní plochy nikoli pouze z hřebenové části. Po provedeném průzkumu stávajícího střešního pláště a v návaznosti na navržený systém skladby stropu III.NP (podkrovního prostoru) bylo navrženo ze strany zhotovitele, TDS i autorského dozoru provedení nové skladby střešního pláště v celé ploše nad dotčenou částí domu č.p. 1345. Při provedení opravy dle DPS hrozí riziko zatečení do tepelné izolace stropu III.NP a tím k celkové degradaci skladby stropu III.NP.

3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta):

Souhlasím s navrženou celkovou opravou střechy.

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:




Má vliv, dodatek DPS již byl zpracován.

5) Náklady (ceny bez DPH):

- vícepráce (Kč bez DPH)	399 968,00 Kč
- neprováděné práce (Kč bez DPH)	-27 110,14 Kč

6) Vliv na termín výstavby

prodloužení termínu o 32 dnů

7) Předkladatel (zhotovitel):			rozsah ověřil:		
	/ stavbyvedoucí	/ hlavní stavbyvedoucí	TDS	/ AD	Nicole Pivoňová IO MMFM
Datum:	06.06.18		06.06.18	06.06.18	06.06.18
Podpis:					

8) ZL převzal :

Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
#ODKAZ!

Objekt:

MNP STŘECHA - Rekonstrukce části domu č.p. 1345, ul. Míru, k.ú. Frýdek

KSO:
Místo: Frýdek-Místek

Zadavatel:
Statutární město Frýdek - Místek, Radniční 1148,

Uchazeč:
#ODKAZ!

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: #ODKAZ!
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
IČ: #ODKAZ!
DIČ: #ODKAZ!
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

27 110,14

DPH základní
snižená

#ODKAZ!
#ODKAZ!

Základ daně

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
#ODKAZ!
#ODKAZ!

Cena s DPH

v CZK

#ODKAZ!

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

MNP STŘECHA - Rekonstrukce části domu č.p. 1345, ul. Míru, k.ú. Frydek

Místo:

Frydek-Místek

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Statutární město Frydek - Místek, Radniční 1148,

Projektant:

Uchazeč:

#ODKAZ!

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

27 110,14

PSV - Práce a dodávky PSV

27 110,14

764 - Konstrukce klempířské

20 960,14

767 - Konstrukce zámečnické

6 150,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

MNP STŘECHA - Rekonstrukce části domu č.p. 1345, ul. Míru, k.ú. Frydek

Místo:

Frydek-Místek

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Statutární město Frydek - Místek, Radniční 1148,

Projektant:

Uchazeč:

#ODKAZ!

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

27 110,14

D PSV

Práce a dodávky PSV

27 110,14

D 764		Konstrukce klempířské			20 960,14		
221	K	764111433-1	Doplnění krytiny střechy dachmany z Pz plechu - K3	m2	5,000	763,46	3 817,30 CS ÚRS 2016 01
222	K	764111643	Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, průstupů a výčnělků střechy rovné dražkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy přes 30 do 60 st.	m2	2,800	1 091,14	3 055,19 CS ÚRS 2016 01
223	K	764211414	Oplechování nevětraného hřebene z Pz plechu s hřebenovým plechem rš 330 mm - K8	m	6,000	166,94	1 001,64 CS ÚRS 2016 01
224	K	764211614	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou nřebene větraného s použitím hřebenového plechu s těsněním a perforovaným plechem rš 330 mm	m	2,300	440,57	1 013,31 CS ÚRS 2016 01
225	K	764316643	Lemování ventilačních nástavců z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou výsky do 1000 mm, se střškou střech s krytinou skládanou z taškových tabulí, průměru 110 mm	kus	2,000	2 783,66	5 567,32 CS ÚRS 2016 01
226	K	764311614	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prejazdovou rš 330 mm	m	21,000	272,96	5 732,16 CS ÚRS 2016 01
227	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	7,500	82,31	617,33 CS ÚRS 2016 01
228	K	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	3,000	30,63	91,89 CS ÚRS 2016 01
233	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	50,000	1,28	64,00 CS ÚRS 2016 01
D 767		Konstrukce zámečnické			6 150,00		
266	K	767-5	Oprava komínové lávky vč. nátěru	kus	1,000	6 150,00	6 150,00 vlastní R

Krycí list rozpočtu				
Číslo zakázky				
Zakázka				
Komentář				
Popis verze				
Komentář verze				
Adresa				
Rok				
Typ Firmy				
Význam (funkce)				
Zpracovatel				
REKAPITULACE				
Kód stavebního objektu				
Popis objektu				
Kód zařídění				
Zařídění				
Celkem (bez DPH)				
DPH				
DPH 15 % ze základny: 399 968				
Celkem (včetně DPH)				
Za zhotovitele				
Jméno :				
Datum :				
Podpis:				
Poznámka :				

Zakázka:

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01	399 968	59 995	459 963
712: Povlakové krytiny	15 228	2 284	17 512
762: Konstrukce tesařské	37 159	5 574	42 733
764: Konstrukce klempířské	336 760	50 514	387 275
783: Dokončovací práce - nátěry	2 428	364	2 792
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 478	672	5 150
997: Přesun sutě	3 915	587	4 502
Celkem (bez DPH)	399 968		
DPH	59 995		
DPH 15 % ze základny: 399 968	59 995		
Celkem (včetně DPH)	459 963		

Zakázka:

####

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

SO_01: Stavební objekt 01

712: Povlakové krytiny

9.	SP	712600831/00	Plný popis: Odstranění povlakové krytiny střeš přes 30° jednotlivé								12	188,0	2 271
Plný popis: Odstranění ze střeš šikmých přes 30 st. do 45 st. krytiny povlakové jednotlivé													
10.	SP	712600898/00	Plný popis: Příplatek k odstranění povlakové krytiny střeš za sklon přes 45 do 60°								2	188,0	402
Plný popis: Odstranění ze střeš šikmých přes 30 st. do 45 st. Příplatek k cenám - 0831 až - 0851 za sklon přes 45 st. do 60 st.													
11.	SP	712631101/00	Plný popis: Provedení povlakové krytiny střeš přes 30° pásy na sucho AIP nebo NAIP								11	188,0	2 106
Plný popis: Provedení povlakové krytiny střeš šikmých přes 30 st. pásy na sucho na dřevěném podkladě s lištami AIP nebo NAIP													
12.	SP	712699098/00	Plný popis: Příplatek k povlakové krytině střeš přes 30° za sklon střešy přes 45 do 60°								6	188,0	1 099
Plný popis: Provedení povlakové krytiny střeš šikmých přes 30 st. - ostatní práce Příplatek k cenám za sklon přes 45 st. do 60 st.													
13.	H	55350191	Plný popis: Fólie podstřešní TYVEK-SOLID antikondenzační, difúzní								41	216,2	8 890
Plný popis: Fólie difúzní kontaktní antikondenzační													
14.	SP	998712202	Plný popis: Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m								3	182,623	460
Plný popis: Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m													

762: Konstrukce tesařské

15.	B	762-1	Úprava výšková stávajícího střešního výlezu vč. oplechování								soub	1,0	500	500
Plný popis:														
16.	B	762-2	Ostatní pomocné tesařské práce								hod	8,0	200	1 600
Plný popis:														
17.	SP	762341811/00	Demontáž bednění střech z prken								m2	10,0	21	214
Plný popis: Demontáž bednění a latování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm														
18.	SP	762342314/00	Montáž latování na střechách složitých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm								m2	188,0	40	7 595
Plný popis: Bednění a latování montáž latování střech složitých sklonu do 60 st. při osově vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm														
19.	SP	762342316/00	Montáž latování na střechách složitých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 600 mm								m2	188,0	23	4 241
Plný popis: Bednění a latování montáž latování střech složitých sklonu do 60 st. při osově vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm														
20.	H	60514114	Řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 m								m3	3,379	4 944	16 706
Plný popis: Řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m														
21.	SP	762343912/00	Zabetnění otvorů ve střeše prkny tl do 32mm plochy jednotlivě do 4 m2								m2	10,0	326	3 264
Plný popis: Bednění a latování střech zabetnění jednotlivých otvorů ve střeše prkny tl. do 32 mm (materiál v ceně), otvoru plochy jednotlivě přes 1 do 4 m2														
22.	SP	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m								%	680,762	4	3 039
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m														

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

764: Konstrukce klempířské

336 760

23.	SP	764001831/00	Demontáž krytiny z taškových tabulí do sutí	m ²	188,0	35	6 580
-----	----	--------------	---	----------------	-------	----	-------

Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí krytiny z taškových tabulí do sutí

24.	SP	764002812/00	Demontáž okapového plechu do sutí v krytině skládané	m	44,15	10	442
-----	----	--------------	--	---	-------	----	-----

Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do sutí, v krytině skládané

25.	SP	764004801/00	Demontáž podokapního žlabu do sutí	m	44,15	10	442
-----	----	--------------	------------------------------------	---	-------	----	-----

Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do sutí

26.	B	764-1	Demontáž ostatních klempířských konstrukcí	hod	8,0	125	1 000
-----	---	-------	--	-----	-----	-----	-------

Plný popis:

28.	SP	764213657/00	Sněhový rozržeč krytiny z Pz s povrchovou úpravou	kus	70,0	106	7 448
-----	----	--------------	---	-----	------	-----	-------

Plný popis: Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou sněhový rozržeč

35.	B	764-8	Doplnění krytiny střechy dachmany z Pz plechu - K3 - 25um-RAL	m	16,0	315	5 040
-----	---	-------	---	---	------	-----	-------

Plný popis:

36.	B	764-9	Oplechování rovné pod okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rř 400 mm	m	40,0	277	11 060
-----	---	-------	---	---	------	-----	--------

Plný popis:

42.	B	764-3	Ostatní pomocné klempířské práce při zpětné montáži	hod	20,0	200	4 000
-----	---	-------	---	-----	------	-----	-------

Plný popis:

43.	SP	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	3 942,766	1	1 971
-----	----	-----------	---	---	-----------	---	-------

Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce klempířské stonovený procentní sazbu (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

45.	SP	764211636/00	Oplechování nevětraného hřebene z Pz s povrchovou úpravou s hřebenovým plechem rř 500 mm	m	8,3	314	2 606
-----	----	--------------	--	---	-----	-----	-------

Plný popis: Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou hřebene nevětraného s použitím hřebenového plechu rř 500 mm

46.	SP	764211676/00	Oplechování nevětraného nároží s nárožním plechem z Pz s povrchovou úpravou rř 500 mm	m	44,0	326	14 357
-----	----	--------------	---	---	------	-----	--------

Plný popis: Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou nároží nevětraného s použitím nárožního plechu rř 500 mm

47.	SP	764212607/00	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rř 670 mm	m	28,0	384	10 756
-----	----	--------------	--	---	------	-----	--------

Plný popis: Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rř 670 mm

48.	SP	764212621/00	Příplatek za provedení úžlabí z Pz s povrchovou úpravou v plechové krytině	m	28,0	180	5 041
-----	----	--------------	--	---	------	-----	-------

Plný popis: Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za provedení úžlabí v plechové krytině

49.	SP	764213615/00	Střešní dilatace z Pz s povrchovou úpravou jednodílná rř 400 mm	m	24,0	350	8 393
-----	----	--------------	---	---	------	-----	-------

Plný popis: Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střešní dilatace jednodílná rř 400 mm

50.	SP	764212664/00	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rř 330 mm	m	40,0	241	9 646
-----	----	--------------	---	---	------	-----	-------

Plný popis: Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rř 330 mm

51.	SP	764511622/00	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz s povrchovou úpravou rř 330 mm	kus	10,0	449	4 485
-----	----	--------------	--	-----	------	-----	-------

Plný popis: Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně náků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rř 330 mm

52.	SP	764511602/00	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rř 330 mm	m	44,15	337	14 865
-----	----	--------------	---	---	-------	-----	--------

Plný popis: Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně náků a čel půlkruhový rř 330 mm

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
53.	SP 76451144/00	Kotlík oválný (trychtřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 330/100 mm <i>Plný popis: Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtřový), rš žlobu/průměr svodu 330/100 mm</i>	kus	2,0	166	332	
55.	SP 764111643/00	Krytina střechy rovné drážkováním ze svítků z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm sklonu do 60° <i>Plný popis: Krytina ze svítků nebo z točkových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prstůpů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svítků rš 670 mm, sklon střechy přes 30°</i>	m2	244,4	904	220 938	
56.	SP 764311614/00	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm <i>Plný popis: Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo přejezovou rš 330 mm</i>	m	34,0	216	7 359	
44.	SP 783213121/00	783: Dokončovací práce - nátěry Napouštěcí dvojnásobný syntetický fungicidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce <i>Plný popis: Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobný syntetický</i>	m2	118,44	21	2 428	
1.	SP 946111118/00	9: Ostatní konstrukce a práce, bourání Montáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 8,6 m <i>Plný popis: Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílčových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 7,6 m do 8,6 m</i>	kus	1,0	1 728	1 728	4 478
2.	SP 946111218/00	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 8,6 m za první a ZKD den použití <i>Plný popis: Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílčových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1118</i>	kus	5,0	336	1 680	
3.	SP 946111818/00	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 8,6 m <i>Plný popis: Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílčových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 7,6 m do 8,6 m</i>	kus	1,0	1 070	1 070	
4.	SP 997013113/00	997: Přesun sutě Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace <i>Plný popis: Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m</i>	t	3,24	437	1 415	3 915
5.	SP 997013501/00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením <i>Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km</i>	t	3,24	167	542	
6.	SP 997013509/00	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km <i>Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</i>	t	45,36	7	330	
7.	SP 997013811/00	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) <i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného</i>	t	0,846	300	254	
8.	SP 997013814/00	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) <i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů</i>	t	1,128	1 218	1 374	

