

SO 01 BASKETBALOVÁ HALA

D.1.12 SPORTOVNÍ VYBAVENÍ HALY

Investor : Basketpoint Frýdek – Místek z.s.
Tř. T.G.Masaryka 503
738 01 Frýdek - Místek

Místo stavby : k.ú. Frýdek

Stavba : BASKETBALOVÁ HALA BASKETPOINT
FRÝDEK - MÍSTEK

Objekt : SO 01 BASKETBALOVÁ HALA

Stupeň : Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) a pro
provedení stavby (DPS)

Číslo zakázky : 18 / 001

Autor	: Ing. arch. Michael Malysa	Datum	: červenec 2018
HIP	: Ing. Vladimíra Pokorná	Počet stran	: 2x A4
Zodp. projektant	: Ing. Petra Musilová	Revize	: 0
Vypracoval	: Ing. Vladimíra Pokorná		

OBECE

Jestliže obsahuje zadání díla dle názoru nabízejícího zhotovitele nejasnosti, které mohou ovlivnit tvorbu ceny, musí na to nabízející zhotovitel písemně upozornit před podpisem smlouvy s objednavatelem.

Veškerá fotografická vyobrazení v PD jsou pouze orientační, nemají vazbu na žádný konkrétní prvek určitého výrobce. Dodavatel může v rámci nabídky zahrnout do kalkulace obdobný výrobek, jehož parametry odpovídají popsaným vlastnostem.

Změny, doplnění a doplňkové konstrukce musí být v souladu s oborovými technickými pravidly, výrobními postupy a jsou-li zhotovitelem považované za důležité, je nutné je zohlednit a písemně na ně v nabídce upozornit.

Celé dílo musí být zhotoveno tak, aby byla dosažena maximální hospodárnost v poměru investičních nákladů k provozním nákladům.

Pokud jsou kdekoli v projektové dokumentaci, rozpočtech nebo v těchto technických podmínkách zadání použity požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je tak učiněno pouze z důvodu upřesnění a přiblížení technických parametrů, kvality projektovaných prvků a navrhovaných řešení a estetického standardu.

Tyto odkazy, názvy a označení jsou nezávazné a zadavatel v souladu s ustanovením §46, odst. 6 zákona č.137/2006 Sb. O veřejných zakázkách umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení a toto nebude důvodem k odmítnutí nabídky.

Při realizaci stavby je dodavatel povinen řídit se technologickými postupy a technickými listy výrobců na stavbě použitých výrobků a platnými ČSN!

Veškeré eventuální změny oproti projektu musí být předem projednány s projektantem a technickým dozorem investora a jimi odsouhlaseny. Veškeré práce budou prováděny podle podkladů (technologických postupů) výrobce a dodavatele materiálů a to zejména: řádná úprava nových klempířských konstrukcí vč. zatmelení silikonovým tmelem. Práce budou prováděny pracovníky, kteří jsou pro příslušný druh práce vyškoleni. Budou prováděny při teplotě vnějšího vzduchu a podkladu větší než 5°C. Veškeré materiály uvedené v projektové dokumentaci jsou pouze doporučující. Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu s požadavky příslušných norem pro navrhování a provádění staveb uvedených v Seznamu českých norem a ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, nebo v kvalitě vyšší. Dále je nutno řídit se pokyny, požadavky a technickými předpisy a podnikovými normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků a stavebních systémů. Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona 183/2006 Sb. a zákonů souvisejících.

D.1 SPORTOVNÍ VYBAVENÍ HALY

Součástí rozpočtu sportovního vybavení haly jsou:

§ Basketbalový koš - SKLOPNÝ (komaxit)	... 4 ks
§ Basketbalová síťka STANDARD 4 mm	... 4 ks
§ Basketbalová konstrukce otočná, interiérová, vysazení do 4m	... 4 ks
§ Basketbalová konstrukce přídavná pro regulaci výšky desky s košem 2,6-3,05m	... 4 ks
§ Basketbalová deska 180 x 105 cm, průhledná, POLYKARBONÁT (na ocel.rámu vč. spodního krytu)	... 4 ks
§ Basketbalový koš - SKLOPNÝ (komaxit), CERTIFIKÁT	... 14 ks

§ Basketbalová síťka STANDARD 4 mm	... 14 ks
§ Basketbalová konstrukce pevná, interiér, vysazení do 3 m	... 14 ks
§ Basket.konstr.přídavná pro regulaci výšky desky s košem 2,60 až 3,05 m	... 4 ks
§ Basketbalová deska 120 x 90 cm, průhledná, POLYKARBONÁT (vč. spodního krytu)	... 14 ks
§ Volejbalové sloupky (AL) prům. 120 x 100 mm univerzální s vnitřním napínacím mechanismem + pouzdra	... 2 ks
§ Opona 7x15 m pro předělení telocvičny - neprůhledná, elektr.ovládání včetně rozvaděče	... 2 ks
§ Výsuvné jednohrazdí, hrazda - komaxit + hrazdová žerď	... 1 ks
§ Lano na šplh, délka 7 m včetně úchyty a montáže na připravené oko	... 2 ks
§ Žebřina tělocvičná, rozm. 280x95 cm, 16 příček vč. kotvení	... 15 ks
§ Boulderová lezecká stěna rovná + montáž na připravenou ocel.konstrukci výška - 3000 mm, délka - 18 000 mm, výměra - 54 m2	... 1 kpl

Pro veškeré sportovní vybavení v hale je navržena příprava pro jejich osazení, tj. ocelové výměny v rámci nosné konstrukce, pro časomíru bude osazena ocelová konstrukce s lávkou. Přesné umístění výměn i tvar a rozměr konstrukce pro časomíru bude v průběhu stavby koordinován s požadavky konkrétního dodavatele tohoto vybavení. Výměny v ocelové konstrukci budou přednostně řešeny ze systémových prvků dodavatele této konstrukce (pro sjednocení vzhledu a kvality), kotvení sportovního vybavení bude těmto prvkům uzpůsobeno) pokud to bude technicky možné. Příprava ocelové konstrukce byla v průběhu projekčních prací konzultována s více dodavateli sportovního vybavení.

„Na základě požadavku investora na umístění sportovního vybavení, nejsou dodrženy požadované bezpečnostní vzdálenosti instalovaného vybavení od ostatních konstrukcí. Investor byl na tuto skutečnost projektantem upozorněn. Dle sdělení investora bude tato skutečnost ošetřena v provozním řádu objektu“.

Ve Frýdku-Místku, červenec 2018

vypracoval: Ing. Vladimíra Pokorná