


± 0,000 m = 3.NP

ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT PROFESE	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 <div>Ing. Lukáš Kosub IČ: 01740296 kancelář: U Cementárny 1303/16 703 00 Ostrava-Vítkovice</div>	
ING. LUKÁŠ KOSUB	-	PETR SUCHOMEL	ING. LUKÁŠ KOSUB		
INVESTOR	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek				
OPRAVA STŘECHY BYTOVÉHO DOMU ZÁMECKÁ Č. P. 56, FRÝDEK-MÍSTEK				FORMÁT	x A4
				DATUM	07/2018
				STUPEŇ	DPS
				ZAK. ČÍSLO	K18-211
BLESKOSVOD				MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
VÝKAZ MATERIÁLU					02

REKAPITULACE	
Hromosvody, uzemnění	
El. instalace - montáž	0,00
Materiál délkový	0,00
Materiál kusový	0,00
PPV	0,00
HZS	
Součet	0,00
Součet	0,00

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál délkový		materiál kusový	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem	jed. cena	celkem
	HROMOSVODY, UZEMNĚNÍ								
1	Zemnicí tyč 2m, včetně svorek	ks	18						
2	Drát AlMgSi d=8mm	m	100						
3	Drát AlMgSi d=10mm	m	90						
4	Izolovaný vodič CUI 3,5m	ks	2						
5	Manžeta pro CUI vodič	ks	2						
6	Podpěra CUI vodiče	ks	6						
7	Antikorozní nátěr vodiče na přechodu ze země	ks	6						
8	Antikorozní nátěr svorek	ks	6						
9	PH UNI - univerzální podpěra hromosvodu	ks	100						
10	TJ - jímací tyč 1,5m včetně držáku a svorek	ks	10						
11	příslušenství	ks	1						
12	Oddálený jímáč sada pro anténní stožár pro komín včetně distančních držáků a příslušenství (délka dle skutečnosti)	ks	1						
13	Podpěra hromosvodu na kulatý hřeben	ks	7						
14	Podpěra vedení PV	ks	60						
15	Svorka okapová SO	ks	3						
16	Svorka zkušební SZ	ks	6						
17	Svorka SP	ks	5						
18	Svorka SS	ks	80						
19	Svorka SK	ks	2						
21	Podpěra do zdiva zatepleného	ks	90						
22	Ochranný úhelník OÚ	ks	4						
23	Držák ochranného úhelníku	ks	4						
24	Označení svodu štítkem	ks	6						
25	Svodič bleskového proudu I.+II.	ks	1						
	Mezisoučet				0,00		0,00		0,00
	Podružný materiál	8%					0,00		0,00
	Materiál celkem						0,00		0,00
	ppv	2%					0,00		0,00

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál délkový		materiál kusový	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem	jed. cena	celkem
	HZS								
26	Výchozí revize hromosvod	hod	8						
27	Měření odporu uzemňovací soustavy stávající	hod	2						
28	Měření odporu uzemňovací soustavy	hod	8						
29	Dokumentace skutečného provedení	hod	4						
	Součet				0,00		0,00		0,00

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy a normy, které se na ně vztahují.