



FRÝDEK≈MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

**Odbor zadávání veřejných zakázek
pracoviště Radniční 1148**

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 131150/2019

Spisová značka: 91.1.1

Vyřizuje: Ivo Sztwiertnia

Telefon: 558 609 292

E-mail: Sztwiertnia.ivo@frydekmostek.cz

Datum: 26.08.2019

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Číslo VZ: **P19V00000122**

Název VZ: **Frýdek-Místek - odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky**

Druh VZ: **nadlimitní zakázka na stavební práce**

Dotaz č. 1:

V položkových rozpočtech **všech objektů** je uvedeno jako zásypový materiál „kamenivo drcené hrubé frakce 32-63“. V běžné praxi se kvůli lepšímí zhutnění pro zásyp v komunikaci používá kamenivo frakce 0-63. Žádáme Vás o stanovisko, zda zadavatel trvá na použití kameniva frakce 32-63, nebo lze toto nahradit kamenivem frakce 0-63?

Odpověď zadavatele:

Jako zásypový materiál je uvedeno drcené kamenivo fr. 32 -63, může být nahrazeno kamenivem fr. 0-63

Dotaz č. 2:

V položkových rozpočtech **všech objektů** je uveden obsypový materiál „štěrkopísek frakce max 8-16“. Opět vycházíme z běžné praxe, kdy se dle doporučení výrobců jako obsyp potrubí v komunikaci používá přírodní drcené kamenivo frakce 0-4 (8). Žádáme Vás o stanovisko, zda zadavatel trvá na použití štěrkopísku frakce 8-16, nebo lze tento nahradit kamenivem frakce 0-4(8)?

Odpověď zadavatele:

Jako obsypový materiál je uveden štěrkopísek fr. 8 -16, může být nahrazeno kamenivem fr. 0-4(8)

Dotaz č. 3:

V položkovém rozpočtu stavba **kanalizace SKALICE** je v objektu SO 02 Kanalizační přípojky položka:

59	K	892,1R	Kamerová zkouška kanalizačního potrubí, vč. vyhotovení záznamu o zkoušce	m	1 441,500
----	---	--------	--	---	-----------

Kamerová zkouška se na přípojkách neprovádí, žádáme o zrušení této položky.

V položkovém rozpočtu stavba **kanalizace SKALICE** je v objektu SO 04 Tlaková kanalizace položka:

86	K	892,1R	Kamerová zkouška kanalizačního potrubí, vč. vyhotovení záznamu o zkoušce	m	21,000
----	---	--------	--	---	--------

Kamerová zkouška se na výtaku neprovádí, žádáme o zrušení této položky

V položkovém rozpočtu stavba **kanalizace SKALICE** je v objektu SO 06 Kanalizační přípojky – neuznatelné náklady položka:

49	K	892,1R	Kamerová zkouška kanalizačního potrubí, vč. vyhotovení záznamu o zkoušce	m	76,250
----	---	--------	--	---	--------

Kamerová zkouška se na přípojkách neprovádí, žádáme o zrušení této položky.

V položkovém rozpočtu stavba **kanalizace SKALICE** jsou v objektu SO 03 Čerpací stanice ČS1 – ČS5 položky:

54	K	800,1a-R	Dodávka + montáž plastová nádrž dvouplášťová vnitřní DN 3,28m, vnější DN 3,86m, světlé výšky 6,53m, tl. stěn a dna 290mm vč. vnitřní výztuže, vč. vystrojení (čelicový koš s vodícími tyčemi, nerez žebřík, poklopů nerez uzamykatelné 2ks a včetně odvětracího	ks	1,000
----	---	----------	---	----	-------

55	K	800,1b-R	Dodávka + montáž plastová nádrž dvouplášťová vnitřní DN 3,28m, vnější DN 3,86m, světlé výšky 6,38m, tl. stěn a dna 290mm vč. vnitřní výztuže, vč. vystrojení (čelicový koš s vodícími tyčemi, nerez žebřík, poklopů nerez uzamykatelné 2ks a včetně odvětracího	ks	1,000
56	K	800,1c-R	Dodávka + montáž plastová nádrž dvouplášťová vnitřní DN 3,28m, vnější DN 3,86m, světlé výšky 6,7m, tl. stěn a dna 290mm vč. vnitřní výztuže, vč. vystrojení (čelicový koš s vodícími tyčemi, nerez žebřík, poklopů nerez uzamykatelné 2ks a včetně odvětracího	ks	1,000
57	K	800,1d-R	Dodávka + montáž plastová nádrž dvouplášťová vnitřní DN 3,28m, vnější DN 3,86m, světlé výšky 4,45m, tl. stěn a dna 290mm vč. vnitřní výztuže, vč. vystrojení (čelicový koš s vodícími tyčemi, nerez žebřík, poklopů nerez uzamykatelné 2ks a včetně odvětracího	ks	1,000
58	K	800,2-R	Dodávka + montáž plastová nádrž dvouplášťová vnitřní DN 1,92m, vnější DN 2,5m, světlé výšky 3,25m, tl. stěn a dna 290mm vč. vnitřní výztuže, vč. vystrojení (čelicový koš s vodícími tyčemi, nerez žebřík, poklopů nerez uzamykatelné, průchodky pro kanal. pot	ks	1,000

Tyto položky zahrnují vystrojení čelicovým košem.

V objektech DPS 01.1.1(-5) Strojně technologická část ČS-1/S(-5/S) je také položka čelicový koš:

2	K	Pol. 01.2	Dodávka + montáž Čelicový koš	ks	1,000
---	---	-----------	-------------------------------	----	-------

Jedná se dle našeho názoru o duplicitní položku.

V položkovém rozpočtu stavba **kanalizace Chlebovice** je v objektu SO 02 Kanalizační přípojky položka:

53	K	892,1R	Kamerová zkouška kanalizačního potrubí, vč. vyhotovení záznamu o zkoušce	m	1 218,000
----	---	--------	--	---	-----------

Kamerová zkouška se na přípojkách neprovádí, žádáme o zrušení této položky.

V položkovém rozpočtu stavba **kanalizace Chlebovice** je v objektu SO 10 Kanalizační přípojky – neuznatelné náklady položka:

53	K	892,1R	Kamerová zkouška kanalizačního potrubí, vč. vyhotovení záznamu o zkoušce	m	193,400
----	---	--------	--	---	---------

Kamerová zkouška se na přípojkách neprovádí, žádáme o zrušení této položky.

V položkovém rozpočtu stavba kanalizace **Zelinkovice a Lysůvky** je v objektu SO 02 Kanalizační přípojky položka:

50	K	892,1R	Kamerová zkouška kanalizačního potrubí, vč. vyhotovení záznamu o zkoušce	m	138,000
----	---	--------	--	---	---------

Kamerová zkouška se na přípojkách neprovádí, žádáme o zrušení této položky.

V položkovém rozpočtu stavba kanalizace **Zelinkovice a Lysůvky** je v objektu SO 06 Kanalizační přípojky – neuznatelné náklady položka:

45	K	892,1R	Kamerová zkouška kanalizačního potrubí, vč. vyhotovení záznamu o zkoušce	m	6,9
----	---	--------	--	---	-----

Kamerová zkouška se na přípojkách neprovádí, žádáme o zrušení této položky.

Odpověď zadavatele:

Kamerové zkoušky byly ze soupisu z daných SO odstraněny. U ČS byl v popisu položek odstraněn čelicový koš s vodícími tyčemi.

Dotaz č. 4:

Ve výkazu výměr „soupis prací_Odkanalizování oblasti povodí Olešná, kanalizace Frýdek - Místek, Skalice_Soupis“ je na listě „Rek DPS 01.2.1 ČS1k“ položka pro vedlejší náklady „GZS 8,40% z pravé strany mezisoučtu 2“. Tato položka je nulová. Podle nás není zavzorcovaná. Prosíme o opravu a kontrolu této chyby i na dalších listech a v ostatních výkazech.

Odpověď zadavatele:

Zařízení staveníště u el. provozních souborů jsou nulové, protože tato položka je obsažena v OVN pro celou stavbu.

Dotaz č. 5:

V projektové dokumentaci pro část Skalice chybí Seznam dokumentace. Žádáme o jeho doplnění.

Odpověď zadavatele:

Na profilu zadavatele byl uveřejněn Seznam dokumentace pro část Skalice.

Zadavatel uveřejnil na profilu zadavatele nový soupis prací pro všechny části zakázky. V důsledku změny v soupisech prací se lhůta pro podání nabídek prodlužuje do 6. 9. 2019 do 9:00 hod.

Mgr. Roman Šebesta

vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek