



FRÝDEK≈MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor zadávání veřejných zakázek pracoviště Radniční 1148

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 134891/2019

Spisová značka: 91.1.1

Vyřizuje: Ivo Sztwiertnia

Telefon: 558 609 292

E-mail: Sztwiertnia.ivo@frydekmostek.cz

Datum: 02.09.2019

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Číslo VZ: **P19V00000122**

Název VZ: **Frýdek-Místek - odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky**

Druh VZ: **nadlimitní zakázka na stavební práce**

Dotaz č. 1:

Prosím o vysvětlení, z jakého důvodu došlo u lokalit "Skalice a Zelinkovice" k záměně původních průměrů potrubí (d 90 mm popř. d 110 mm) za nový průměr 125 mm. Tento nový průměr vůbec neodpovídá projektové dokumentaci v žádné její části, neodpovídá ani stavebnímu povolení. Navíc použití nového průměru se vůbec nepromítlo do dalších položek - chybí dodávka a montáž spojek pro potrubí, napojení potrubí do čerpacích stanic zůstalo v původních průměrech apod.)

Dále žádáme o upřesnění, jaké potrubí má být použito pro gravitační kanalizaci ve všech lokalitách, jelikož podklady jsou matoucí. Níže uvedením zjištěné rozpory.

SKALICE - gravitační kanalizace

Stavební povolení uvádí:

- gravitační kanalizace: potrubí ULTRA RIB 2 = potrubí z PP, **žebrované** (plné žebro)

Projektová dokumentace uvádí:

- gravitační kanalizace: potrubí z **hladkých** plnostěnných trub

Poslední platný rozpočet po zohlednění všech dodatečných informací uvádí:

- gravitační kanalizace: **hladké potrubí** (viz rozpočet - položky č. 107-110; dále viz výkaz šachtových den, kde je uvedeno potrubí typu PP KG 2000 SN 10 = hladké potrubí)

Dotaz:

Žádáme o sdělení, jaké potrubí má být oceněno. Zda žebrované (v souladu se stavebním povolením) nebo hladké (v souladu s PD a rozpočtem).

Odpověď zadavatele:

Na veškerou gravitační kanalizaci bude použito potrubí PP KG SN10 (hladké), tak jak je uvedeno v TZ a rozpočtu.

Dotaz č. 2:**SKALICE - tlaková kanalizace****Stavební povolení uvádí:**

- potrubí PE100 SDR 17 **DN 80 a DN 100**

Projektová dokumentace uvádí:

- 3-vrstvé potrubí PE100 RC TS SDR 11 (PN10) **DN 80 (D 90x8,2) a DN 100 (110x10)**

Poslední platný rozpočet po zohlednění všech dodatečných informací uvádí:

- 2-vrstvé potrubí PE100 RC, SDR 11, **125x11,4**, L= 12 mm,

Dotaz:

Žádáme o opětovné prověření správnosti rozpočtu, jelikož je v rozporu se stavebním povolením i projektovou dokumentací.

Pokud má platit nový rozpočet, žádáme k němu o dodání platné PD.

Odpověď zadavatele:

Rozpočet byl upraven a obsahuje správné položky pro nacenění. Bude použito potrubí 2-vrstvé PE100 RC, SDR 11, d 125x11,4 mm, toto je závazný údaj, který je obsažen v rozpočtu. Rozpočet je nadřazen výkresové a textové části PD, kde byla dimenze výtlačku chybně uvedena.

Dotaz č. 3:**CHLEBOVICE - gravitační kanalizace**

Stavební povolení jsme nenalezli, ale dle přiloženého vyjádření k PD od firmy SmVaK z roku 2003 se má jednat o potrubí ULTRA RIB 2 = potrubí z PP, žebrované (plné žebro). Ve vyjádření z roku 2017 však již SmVaK zmiňuje pouze potrubí z PP, zda má být hladké či žebrované zde není specifikováno.

Projektová dokumentace uvádí:

- gravitační kanalizace: potrubí **z hladkých** plnostěnných trub

Poslední platný rozpočet po zohlednění všech dodatečných informací uvádí:

- gravitační kanalizace: **hladké potrubí** (viz rozpočet a dále viz výkaz šachtových den, kde je uvedeno potrubí typu PP KG 2000 SN 10 = hladké potrubí)

Dotazy:

Žádáme o zaslání stavebního povolení k lokalitě Chlebovice.

Žádáme o sdělení, jaké potrubí má být u gravitační kanalizace oceněno. Zda žebrované nebo hladké.

Odpověď zadavatele:

Na veškerou gravitační kanalizaci bude použito potrubí PP KG SN10 (hladké), tak jak je uvedeno v TZ a rozpočtu.

Dotaz č. 4:**ZELINKOVICE - gravitační kanalizace****Stavební povolení uvádí:**

- gravitační kanalizace z **žebrovaného potrubí PP** (= plné žebro)

Projektová dokumentace uvádí:

- v textových částech: gravitační kanalizace: potrubí z **hladkých** plnostěnných trub
- ve výkazu šachtových den: potrubí typu PP UR 2 SN 10 = **žebrované** potrubí)

Poslední platný rozpočet po zohlednění všech dodatečných informací uvádí:

- gravitační kanalizace: **hladké potrubí** (viz rozpočet - položky č. 89 -92)

Dotaz:

Žádáme o sdělení, jaké potrubí pro gravitační kanalizaci v lokalitě Zelinkovice má být oceněno. Zda žebrované (v souladu se stavebním povolením) nebo hladké (v souladu s textovou částí PD a rozpočtem).

Odpověď zadavatele:

Na veškerou gravitační kanalizaci bude použito potrubí PP KG SN10 (hladké), tak jak je uvedeno v TZ a rozpočtu.

Dotaz č. 5:

ZELINKOVICE - tlaková kanalizace

Stavební povolení uvádí:

- potrubí výtlačku V1 **DN 80**

Projektová dokumentace uvádí:

- 3-vrstvé potrubí PE100 RC TS SDR 11 (PN10) **DN 80 (D 90x8,2)**

Poslední platný rozpočet po zohlednění všech dodatečných informací uvádí:

- 2-vrstvé potrubí PE100 RC, SDR 11, **125x11,4**, L= 12 mm

Dotaz:

Žádáme o opětovné prověření správnosti rozpočtu, jelikož je v rozporu se stavebním povolením i projektovou dokumentací.

Odpověď zadavatele:

Rozpočet byl upraven a obsahuje správné položky pro nacenění. Bude použito potrubí 2 - vrstvé PE100 RC, SDR 11, d 125x11,4 mm, toto je závazný údaj, který je obsažen v rozpočtu. Rozpočet je nadřazen výkresové a textové části PD, kde byla dimenze výtlačku chybně uvedena.

Zadavatel uveřejnil na profilu zadavatele stavební povolení pro část 2 – Chlebovice a aktualizovanou technickou zprávu pro část 1 – Skalice a pro část 3 – Zelinkovice a Lysůvky. V důsledku výše uvedených změn se lhůta pro podání nabídek prodlužuje do 12. 9. 2019 do 9:00 hod.

Mgr. Roman Šebesta

vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek