LEGENDA

2392/1 — HRANICE PARCEL, ČÍSLA PARCEL

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY A SÍTĚ

- OBJEKTY
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- SVAHOVÁNÍ
- OPLOCENÍ - DRÁTĚNÉ
- OCELOVÉ ZÁBRADLÍ
- OPĚRNÉ STĚNY
- VSTUP, VJEZD
- STROMY
- ZÁHONY, KEŘE
- DOPRAVNÍ ZNAČKA

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- PODZEMNÍ VODOVOD (ve správě SmVaK Ostrava a.s)
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE (ve správě SmVaK Ostrava a.s.)
- JEDNOTNÁ KANALIZACE (ve správě SmVaK Ostrava a.s.)
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE (ve správě Magistrát města F-M)
- PODZEMNÍ VEDENÍ NTL PLYNU (ve správě GasNet, s.r.o.)
- HUP — HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU
- PODZEMNÍ VEDENÍ VO (ve správě TS a.s.)
- LAMPA VO (ve správě TS a.s.)
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN do 1 kV (ve správěČEZ Distribuce, a.s.)
- PODZEMNÍ VEDENÍ VN do 35 kV (ve správě ČEZ Distribuce, a.s.)
- SEKUNDÁRNÍ ROZVODY TEPLA (ve správě DISTEP, a.s.)
- TS — TRAFOSTANICE (ve správě ČEZ Distribuce, a.s.)
- PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ (ve správě CETIN a.s.) METALICKÁ A OPTICKÁ SÍŤ
- TS a.s. — PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ (ve správě TS a.s.)
- PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ VE VÝSTAVBĚ (ve správě UPC ČR s.r.o.)
- RIO — NADZEMNÍ KABEL (ve správě RIO MEDIA a.s.)
- MC NET — NADZEMNÍ KABEL (ve správě MC NET, s.r.o.)
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE AREÁLOVÁ (NEOVĚŘENO)
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE AREÁLOVÁ (NEOVĚŘENO)
- KANALIZAČNÍ ŠACHTA (KRUHOVÁ, HRANATÁ)
- HYDRANT
- VP — VPUSŤ

OCHRANNÁ PÁSMA

OCHRANNÁ PÁSMA SÍTÍ

KÓTY JSOU VZTAŽENY OD VNĚJ. LÍCE POTRUBÍ NEBO OD KRAJ. VODIČE

- PLYNOVODNÍ ŘAD NTL	... 1,0 m
- VODOVODNÍ ŘAD, KANALIZACE DO 500mm (VČETNĚ)	... 1,5 m
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ	... 1,5 m
- VEDENÍ NN PODZEMNÍ DO 1 kV	... 1,0 m
- VEDENÍ VN PODZEMNÍ DO 35 kV	... 1,0 m

OCHRANNÁ PÁSMA NEJSOU KRESLENY U AREÁLOVÝCH ROZVODŮ

NAVRHOVANÉ OBJEKTY A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

SO 01 BASKETBALOVÁ HALA

	BASKETBALOVÁ HALA	1475,0 m2
	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ BASKETBALOVÉ HALY	442,0 m2
	VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ ÚNIKOVÉ - OCELOVÉ	20,0 m2
	STŘÍŠKY NAD VSTUPEM A ÚNIKOVÝMI VÝCHODY	1 ks, 30,5 m2
	VSTUPY DO OBJEKTU A VÝCHODY	6 ks
	VENKOVNÍ ROZVOD VODY, VČ. ŠACHET (ZTI)	152,8 m
	VENKOVNÍ ROZVOD SPLAŠKOVÉ KANALIZACE VČ.Š.(ZTI)	13,0 m
MIN 0,5 %	VENKOVNÍ ROZVOD PLYNU PODZEMNÍ (PLYNOINSTALACE)	82,0 m
MIN 0,5 %	DRENÁŽ KOLEM OBJEKTU VČ. ŠACHET	190,0 m

SO 02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY, TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

ZP1	OPRAVA POJÍŽDĚNÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ASFALT	415,0 m2
ZP2	ROZŠÍŘENÍ POJÍŽDĚNÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ASFALT	230,0 m2
ZP3	POJÍŽDĚNÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA -PARKOVÁNÍ - BET. DLAŽBA	526,0 m2
ZP3	POJÍŽDĚNÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA -PARKOVÁNÍ - BET. DLAŽBA	17,0 m2 BARVA ČERVENÁ
ZP4	CHODNÍK NOVÝ - OBČASNĚ POJÍŽDĚNÝ - BET. DLAŽBA	31,0 m2
ZP6	OPRAVA CHODNÍKU - ASFALT	91,0 m2
ZP5	OKAPOVÝ CHODNÍK - KAČÍREK	91,0 m2
	TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY	680,0 m2
	BETONOVÁ PŘÍDLAŽBA (2 P)	355,0m
MIN 0,5 %	DRENÁŽ ZPEVNĚNÝCH PLOCH (4 P)	58,0 m
	DOPRAVNÍ ZNAČKA - PŘEMÍSTĚNÍ + NOVÁ	1 + 1 ks
	LINIOVÝ ŽLAB (5a P) (5b P)	36 m
	BOURÁNÉ OBJEKTY - KŮLNA DŘEV. UNIMOBUŇKA	13 m2
	BOURÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH - ASFALTOVÉ PLOCHY V CELÉ TLOUŠŤCE - BET. DLAŽBA - ZPEV. KAMENIVO - BETON	290,0 m2 22,0 m2 415,0 m2 2,0 m2
	RUŠENÉ ZÁHONY KÁCENÉ KEŘE (NENÍ SOUČÁST DPS A ROZPOČTU STAVBY)	92,0 m2 51,0 m2
	KÁCENÍ - STROMY - VIZ. SAMOSTATNÁ SITUACE KÁCENÍ - THUJE - VIZ. SAMOSTATNÁ SITUACE	
	DEMONTÁŽ - OPLOCENÍ DRÁTĚNÉ	220,0 m
	DEMONTÁŽ - OCELOVÉ ZÁBRADLÍ	20,0 m
	BOURÁNÍ BETON STĚN KOMPOSTU TL. 150mm, cca V.1,5 m	21,0 m
	RUŠENÉ SVAHOVÁNÍ	
	DEMONTÁŽ - DOPRAVNÍ ZNAČKA, VČ. ZÁKLADU	1 ks
	PŘEMÍSTĚNÍ ZNAČKY VČ ZÁKLADU NOVÁ ZNAČKA VČ. ZÁKLADU	1 ks 2 ks
	CHRÁNIČKY - OCHRANA PODZEMNÍCH KABELŮ (6 P)	11,0 m

SO 03 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA (SmVaK Ostrava, a.s.)

	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	3,5 m
	VODOMĚRNÁ ŠACHTA	1 ks

SO 04 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ (VČ. ŠACHET)	3,5 m

SO 05 PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

	KANALIZACE DEŠŤOVÁ (VČ. ŠACHET)	1,7 m

SO 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

	KANALIZACE DEŠŤOVÁ (VČ. ŠACHET)	225,0 m
	RETENČNÍ NÁDRŽ	2x 12 m3
	SILNIČNÍ VPUSTI	3 ks

SO 07 PŘÍPOJKA PLYNU

	PODZEMNÍ PŘÍPOJKA PLYNU NTL	23,0 m
HUP	HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU	1 ks
	NOVÉ OCHRANNÉ PÁSMO - PLYNOVOD NTL ... 1,0 m	

SO 08 PŘELOŽKA VO (ve správě TS a.s.)

	RUŠENÁ TRASA PODZEMNÍHO VEDENÍ VO	27,0 m
	RUŠENÁ LAMPA VO	1 ks
	PŘELOŽENÁ LAMPA VO	1 ks
	PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ VO (CELÁ TRASA) REZERVNÍ CHRÁNIČKA V SOUBĚHU	65,0 m 65,0 m

SO 09 PŘÍPOJKA MOS (ve správě TS a.s.)

	PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ V CHRÁNIČCE DURALINE 33/40	100,0 m
	REZERVNÍ CHRÁNIČKA DN 110	15,0 m
	NOVÉ OCHRANNÉ PÁSMO SEK ... 1,5 m	

SO 10 OCHRANA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ (ve správě CETIN a.s.)

	OCHRANA PODZEMNÍHO SDĚLOVACÍ VEDENÍ VE STÁV. TRASE - ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY POD ZPEVNĚNOU PLOCHOU - REZERVNÍ CHRÁNIČKA V SOUBĚHU	 90,0 m 90,0 m

SO 11 PŘÍPOJKA NN (není součást PD, řeší samostatně ČEZ DISTRIBUCE, a.s.)

	PODZEMNÍ VEDENÍ NN	
HDS	HLAVNÍ DOMOVNÍ SKŘÍŇ (VARIANTY UMISTĚNÍ VAR1 A VAR2)	1 ks

SO 12 STAVEBNÍ ÚPRAVY KRYTU CIIVILNÍ OCHRANY

	ÚPRAVY NADZEMNÍ ČÁSTI CO KRYTU	17,0 m2
	BOURÁNÍ - ŽB OPĚRNÁ STĚNA Š.0,3 m	13,0 m
	BOURÁNÍ - ŽB SCHODIŠTĚ NA TERÉNU	15,0 m2
	DEŠŤOVÁ KANALIZACE CO KRYTU, VČ. ŠACHTY	3,0 m
	OPRAVA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE (ve správě SmVaK a.s)	14,0 m

SO 13 CHODNÍKY II, TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

ZP4	CHODNÍK - OBČASNĚ POJÍŽDĚNÝ -BET. DLAŽBA	145,0 m2
	TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY	120,0 m2

SO 14 PŘÍPOJKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ

	PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ V CHRÁNIČCE HDPE 40	1 x 26,0 m
	ZEMNÍ KOMORA PRO OPT. SPOJE 500/500/400 mm	1 ks
	NOVÉ OCHRANNÉ PÁSMO SEK ... 1,5 m	

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA DISTEP a.s.(není součást PD, řeší samostatně DISTEP, a.s.)
- PODZEMNÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

PŘÍPOJKA CZT DISTEP a.s.(není součást PD, řeší samostatně DISTEP, a.s.)
- PODZEMNÍ PŘÍPOJKA CZT

SDĚLOVACÍ KABEL MC NET, s.r.o. (není součást PD, řeší samostatně MC NET, s.r.o.)
- PODZEMNÍ KABEL MC NET s.r.o., VČ. CHRÁNIČKY
- MC NET — RUŠENÝ NADZEMNÍ KABEL (ve správě MC NET, s.r.o.) PŘELOŽENÍ ZAJIŠŤUJE SPRÁVCE SÍTĚ NA SVÉ NÁKLADY

OSTATNÍ ZNAČENÍ

- OBVOD STAVENIŠTĚ (OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ)
- DOČASNÝ ZÁBOR PRO STAVENIŠTĚ VČ. (OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ)
- VJEZD A VÝJEZD NA/ZE STAVENIŠTĚ
- VSTUPY DO OBJEKTŮ
- ROZSAH POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU
- SI–1 — OZNAČENÍ SOND IG PRŮZKUMU

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

- MEZIDEPONIE ZEMINY, ORNICE, STAVEBNÍ SUTI
- ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - SKLADOVACÍ PLOCHY
- ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - UNIMOBUŇKY (SKLADY, ADIMINISTRATIVA STAVBY, WC)

POZNÁMKA:

- ZÁKRESY PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NESLOUŽÍ JAKO VYTYČOVACÍ VÝKRES. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ INVESTOR ZAJISTIT JEJICH VYTÝČENÍ SPRÁVCEM SÍTÍ A JEJICH OZNAČENÍ NA MÍSTĚ, PŘÍP. ZAJIŠTĚNÍ JEJICH OCHRANY DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.
- KÓTY NAVRHOVANÝCH SÍTÍ JSOU VZTAŽENY OD VNĚJŠÍHO LÍCE POTRUBÍ NEBO OD KRAJNÍHO VODIČE.
- ZEMNÍ PRÁCE VČ. OHUMUSOVÁNÍ A ZATRAVNĚNÍ PLOCH PRO NOVÉ VENKOVNÍ ROZVODY A PŘELOŽKY JSOU SOUČÁSTÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ. NEJSOU V SITUACI VYZNAČENY.

VÝŠKOVÉ KÓTY
- 310,90 - HORNÍ HRANA OBRUBNÍKU
- 310,80 - NIVELETA VOZOVKY

ŽLAB
- 310,70 - HORNÍ HRANA ŽLABU

VYTYČENÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH

OZNAČENÍ	Poloha X	Poloha Y	Výška ZP	Výška obruby
1	1117684,1269	467651,7353	322,53	322,63
2	1117682,4188	467646,5072	322,630	322,530
3	1117686,2344	467631,5402	322,440	322,340
4	1117685,2959	467628,6907	322,460	322,360
5	1117688,8103	467627,5332	322,460	322,360
6	1117691,4583	467629,8194	322,440	322,340
7	1117706,9305	467639,5170	322,620	322,520
8	1117739,0464	467628,8585	322,910	322,810
9	1117739,1400	467633,5700	322,920	322,820
10	1117785,4582	467613,5914	323,290	323,190
11	1117804,2245	467607,3799	323,330	323,230
12	1117848,2760	467592,8908	326,820	326,800
OZNAČENÍ			POLOMĚR	
S1	1117679,8476	467638,7064	8,0 m	
S2	1117706,5678	467623,0649	16,2 m	
S3	1117844,6404	467582,6642	10,5 m	

Souřadnicový systém - S – JTSK, Výškový systém - Balt p.v., Výškově bylo zaměření napojeno na měřické body č. 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, které byly určeny metodou GNSS

Tato projektová dokumentace je majetkem firmy INPROS F-M s.r.o. a nesmí být kopírována ani dále publikována bez souhlasu vlastníka.

inpros
28. října 1630
738 01 Frýdek-Místek
IČO: 646 11 281, DIČ: CZ64611281
tel.:+420 558 436 785
email: inprosfm@inprosfm.cz
www.inprosfm.cz

Investor	Basketpoint Frýdek - Místek z.s.	
Místo stavby	k.ú. Frýdek	
Autor		
HIP	Ing. Vladimíra Pokorná	
Zodp. projektant	Ing. Petra Musilová	
Vypracoval	Ing. Gabriela Kozdrová	
Stavba	BASKETBALOVÁ HALA BASKETPOINT FRÝDEK - MÍSTEK	
Objekt	SO 02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY,TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY SO 13 CHODNÍKY II, TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY	
Datum	červenec/2018	16 x A4
Stupeň	DUR+DSP, DPS	
Č. zakázky	18/001	
Část		
Název	SITUACE NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ	
Měřítko	1: 250	
Výkres č.	D.2.3.	
Revize		