Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	B010/2019	Oprava typové bytové jednotky 3+1 v domě čp. 689, na ul. Anenská, Frýdek Místek
Objekt:	SO01	Stavební
Rozpočet:	1	Stavební úpravy

Zadavatel	Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 73801 Frýdek-Místek-Frýdek	IČO: 00296643 DIČ: CZ00296643
Zhotovitel:	BESKYDGROUP s.r o J.V.Sládka 37 738 01 Frýdek-Místek	IČO: 28614321 DIČ: CZ28614321

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			111 373,41
PSV			140 394,19
MON			87 043,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**338 810,60**

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	**15** %	**338 810,60** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**0,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,40** CZK
Cena celkem bez DPH		**338811,00** CZK

v _____ dne _____

BESKYDGROUP s.r.o.
J. V. Sládka 37
738 01 Frýdek-Místek
IČ: 286 14 321

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 578,20	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			80 219,92	24
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			18 579,00	5
64	Výplně otvorů	HSV			5 050,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 205,75	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			955,49	0
711	Izolace proti vodě	PSV			1 980,00	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			3 764,65	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			3 886,75	1
725	Zařizovací předměty	PSV			17 405,00	5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			27 774,50	8
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			5 099,74	2
776	Podlahy povlakové	PSV			44 675,20	13
781	Obklady keramické	PSV			16 802,25	5
783	Nátěry	PSV			5 894,45	2
784	Malby	PSV			13 111,65	4
M21	Elektromontáže	MON			87 043,00	26
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 785,05	1
Cena celkem					338 810,60	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	B010/2019	Oprava typové bytové jednotky 3+1 v domě čp. 689, na ul. Anenská, Frýdek Místek
O:	SO01	Stavební
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**1 578,20**
1	342255020RT2	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 50 mm	m2	1,61000	520,00	837,20
		včetně pomocného lešení				
		0,85*2,6		2,21000		
		-0,6		-0,60000		
2	342255024RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	1,30000	570,00	741,00
		včetně pomocného lešení				
		0,65*2		1,30000		
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**80 219,92**
3	602033191R00	Omítky stěn z hotových směsí adhézní nátěr, vápenný, , ,	m2	262,23300	15,00	3 933,50
		po jednotlivých vrstvách				
		101 : 2,65*15,4		40,81000		
		8,65		8,65000		
		Odpočet dveří : -4*0,8*2-2*0,6*2		-8,80000		
		102 : 2,65*3,95		10,46750		
		1		1,00000		
		Odpočet dveří : -0,6*2		-1,20000		
		103 : 2,65*6,05		16,03250		
		2,27		2,27000		
		Odpočet dveří : -0,6*2		-1,20000		
		104 : 2,65*11,61		30,76650		
		8,29		8,29000		
		Odpočet dveří a oken : -0,8*2		-1,60000		
		105 : 2,65*17,11		45,34150		
		17,05		17,05000		
		Odpočet dveří : -0,8*2*2		-3,20000		
		106 : 2,65*13,9		36,83500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	B010/2019	Oprava typové bytové jednotky 3+1 v domě čp. 689, na ul. Anenská, Frýdek Místek
O:	SO01	Stavební
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		11,82		11,82000		
		Odpočet dveří : -0,8*2		-1,60000		
		107 : 2,65*14,8		39,22000		
		12,88		12,88000		
		Odpočet dveří : -0,8*2		-1,60000		
4	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	29,46900	10,00	294,69
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,				
		101 : 4*0,8*2+2*0,6*2		8,80000		
		102 : 0,6*2		1,20000		
		103 : 0,6*2		1,20000		
		104 : 0,8*2+0,7*1,97+0,5*1,4		3,67900		
		105 : 0,8*2*2+2,35*1,4		6,49000		
		106 : 0,8*2+2*1,4		4,40000		
		107 : 0,8*2+1,5*1,4		3,70000		
5	611471411R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2÷3 mm, maltou vápenocementovou	m2	61,93000	105,00	6 502,65
		vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,				
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 61,93000		61,93000		
6	611481113R00	Potažení stropů pletivem sklotextilní výztužnou síťkou,	m2	61,93000	100,00	6 193,00
		101 : 8,65		8,65000		
		102 : 0,97		0,97000		
		103 : 2,27		2,27000		
		104 : 8,29		8,29000		
		105 : 17,05		17,05000		
		106 : 11,82		11,82000		
		107 : 12,88		12,88000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	B010/2019	Oprava typové bytové jednotky 3+1 v domě čp. 689, na ul. Anenská, Frýdek Místek
O:	SO01	Stavební
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
7	612421615R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené	m2	7,95000	102,00	810,90
		05,06 : 2,65*2*1,5		7,95000		
8	612421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých	m2	200,27300	110,00	22 030,03
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 200,27300		200,27300		
9	612471411RT2	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná	m2	200,27300	102,00	20 427,85
		na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,				
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 200,27300		200,27300		
10	612481113R00	Potažení vnitřních stěn pletivem sklotextilním , s vypnutím	m2	200,27300	100,00	20 027,30
		v ploše nebo pruzích na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítku)				
		101 : 2,65*15,4		40,81000		
		Odpočet dveří : -4*0,8*2-2*0,6*2		-8,80000		
		102 : 2,65*3,95		10,46750		
		Odpočet dveří : -0,6*2		-1,20000		
		103 : 2,65*6,05		16,03250		
		Odpočet dveří : -0,6*2		-1,20000		
		104 : 2,65*11,61		30,76650		
		Odpočet dveří a oken : -0,8*2		-1,60000		
		105 : 2,65*17,11		45,34150		
		Odpočet dveří : -0,8*2*2		-3,20000		
		106 : 2,65*13,9		36,83500		
		Odpočet dveří : -0,8*2		-1,60000		
		107 : 2,65*14,8		39,22000		
		Odpočet dveří : -0,8*2		-1,60000		
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**				**18 579,00**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	B010/2019	Oprava typové bytové jednotky 3+1 v domě čp. 689, na ul. Anenská, Frýdek Místek
O:	SO01	Stavební
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
11	632411110RT2	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 30 MPa, tloušťky 10 mm, bez penetrace	m2	61,93000	295,00	18 269,35
		s rozprostřením a uhlazením				
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 61,93000		61,93000		
12	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	61,93000	5,00	309,65
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 61,93000		61,93000		
Díl: 64		**Výplně otvorů**				**5 050,00**
13	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2	kus	1,00000	650,00	650,00
14	5533300121R	zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy pevné; požární odolnost	kus	1,00000	750,00	750,00
15	61165642R	dveře speciální protipožární; vnitřní; vnější; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; EI 30 min; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava laminát	kus	1,00000	3 650,00	3 650,00
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**2 205,75**
16	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	3,27000	75,00	245,25
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár				
		102, 103 : 1+2,27		3,27000		
17	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	7,00000	15,00	105,00
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,				
18	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	2,80000	300,00	840,00
		0,8*2+0,6*2		2,80000		
19	978059511R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	13,54000	75,00	1 015,50
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,				
		6,05*2		12,10000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	B010/2019	Oprava typové bytové jednotky 3+1 v domě čp. 689, na ul. Anenská, Frýdek Místek
O:	SO01	Stavební
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0,6*2,4		1,44000		
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**955,49**
20	998011004R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 24 do 36 m	t	6,36995	150,00	955,49
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou				
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**1 980,00**
21	711212002RT1	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	8,80000	225,00	1 980,00
		2,2*4		8,80000		
Díl: 721		**Vnitřní kanalizace**				**3 764,65**
22	721176103R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), připojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50	m	3,50000	295,00	1 032,50
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.				
23	721176105R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), připojovací, D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100	m	0,80000	781,00	624,80
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.				
24	721176114R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), odpadní (svislé), D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70	m	2,50000	577,00	1 442,50
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.				
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.				
25	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm	m	4,71000	35,00	164,85
		odpadního nebo připojovacího,				
26	998721204R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 36 m	%	1,00000	500,00	500,00
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu				
Díl: 722		**Vnitřní vodovod**				**3 886,75**
27	722172311R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	5,50000	295,00	1 622,50
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	B010/2019	Oprava typové bytové jednotky 3+1 v domě čp. 689, na ul. Anenská, Frýdek Místek
O:	SO01	Stavební
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	4,55000	315,00	1 433,25
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
29	722179191R00	Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,00000	331,00	331,00
30	998722204R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 36 m	%	1,00000	500,00	500,00
		vodorovně do 50 m				
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				**17 405,00**
31	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	150,00	150,00
32	725119305R00	Klozetové mísy montáž kombinované	soubor	1,00000	600,00	600,00
33	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	150,00	150,00
34	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	650,00	650,00
		Včetně dodání zápachové uzávěrky.				
35	725220841R00	Demontáž van ocelových	soubor	1,00000	200,00	200,00
36	725249101R00	Montáž sprchového boxu	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
37	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	850,00	850,00
38	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	2,00000	150,00	300,00
39	725829201R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné chromové	kus	2,00000	150,00	300,00
40	725849201R00	Montáž baterie sprchové pevná výška	kus	1,00000	150,00	150,00
41	725860188RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty pro pračky/myčky; podomítková; PE; D 40 mm; / 50 mm; krycí deska nerez, příp. koleno, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	225,00	225,00
42	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus	3,00000	50,00	150,00
43	725869101R00	Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty umyvadlových, D 32	kus	1,00000	85,00	85,00
44	725869204R00	Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty dřezových jednoduchých, D 40	kus	1,00000	85,00	85,00
45	725869218RV1	Montáž sifonu sprchových vaniček	kus	1,00000	150,00	150,00
46	55141106R	ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda; 1/2" x 3/4"; připojení závitové	kus	6,00000	135,00	810,00
47	55143605R	baterie dřezová nástěnná; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko otočné; 200 mm	kus	1,00000	650,00	650,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	B010/2019	Oprava typové bytové jednotky 3+1 v domě čp. 689, na ul. Anenská, Frýdek Místek
O:	SO01	Stavební
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
48	55144220R	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; kartuše s regulací teploty; odtoková garnitura	kus	1,00000	455,00	455,00
49	55145009R	baterie sprchová nástěnná; rozteč 150 mm; ovládání pákové; povrch chrom; příslušenství sprchová tyč	kus	1,00000	850,00	850,00
50	55161310R	uzávěrka zápachová DN 40; pro umyvadla; plast, mosaz	kus	1,00000	220,00	220,00
51	55161596R	sifon ke sprchové vaničce; chromovaný	kus	1,00000	200,00	200,00
52	55162324.AR	uzávěrka zápachová DN 40 x 6/4"; pro dřezy; PP; příslušenství stavitelný kulový kloub	kus	1,00000	225,00	225,00
53	55423038.AR	vanička sprchová čtvercová; l = 900,0 mm; š = 900 mm; hl = 150 mm; objem 84 l; akrylátová; bílá	kus	1,00000	1 850,00	1 850,00
54	55428098.AR	kout sprchový v = 1 850 mm; š = 900 mm; l = 900 mm; čtvrtkruhový; R 550 mm; vstup rohový; š. vstupu 630 mm; výplň plast; dezén pearl	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00
55	64214331R	umyvadlo š = 550 mm; hl. 450 mm; diturvit; s přepadem; bílá; uchycení šrouby	kus	1,00000	450,00	450,00
56	64233512R	klozet kombi stojící; h kloz. mísy 400 mm; š nádrže 370 mm; š kloz. mísy 360 mm; hl. 635 mm; splach. hluboké; odpad vodorovný; bílý; nádrž boční napouštění; objem splachování 3 nebo 6 l	kus	1,00000	1 650,00	1 650,00
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské**				**27 774,50**
57	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných, , šířky přes 2100 do 2400 mm mm	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
58	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mnm	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
59	766825811R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	1,00000	250,00	250,00
60	762111811RV1	Demontáž stěn DTD	m2	2,65000	330,00	874,50
		1*2,65		2,65000		
61	54914620R	kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez	kus	6,00000	500,00	3 000,00
62	549146400R	kování bezpečnostní klika - knoflík; povrch Cr; bezpečnostní třída 3	kus	1,00000	1 250,00	1 250,00
63	61160101R	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava bílá barva	kus	2,00000	1 050,00	2 100,00
64	61160603R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; prosklení 2/3; povrch. úprava bílá barva	kus	2,00000	1 150,00	2 300,00
65	61581624.AR	linka kuchyňská atypická; š = 2 400 mm	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	B010/2019	Oprava typové bytové jednotky 3+1 v domě čp. 689, na ul. Anenská, Frýdek Místek
O:	SO01	Stavební
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
66	766 T06	T07 - dodávka a montáž potravinové skříně 600x2600mm z DTD desky 18mm	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00
67	766000001	T06 - Dod+montáž dvířek instalační šachty	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
68	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	1,00000	500,00	500,00
		50 m vodorovně				
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**5 099,74**
69	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	3,27000	30,00	98,10
		102, 103 : 1+2,27		3,27000		
70	771549792R00	Montáž podlah z dlaždic hutných a polohutných příplatek za podlahy v omezeném prostoru	m2	3,27000	35,00	114,45
		Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 3,27000		3,27000		
71	771575109RT1	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	3,27000	355,00	1 160,85
		Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 3,27000		3,27000		
72	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	23,60000	105,00	2 478,00
		3,35+1,5+1,5+1,5+1,5		9,35000		
		5,45+2,2+2,2+2,2+2,2		14,25000		
73	59770102R	dlažba keramická š = 333 mm; l = 333 mm; h = 8,0 mm	m2	3,76050	199,00	748,34
		Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 3,27000*1,15		3,76050		
74	998771204R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 36 m	%	1,00000	500,00	500,00
		50 m vodorovně				
Díl: 776		**Podlahy povlakové**				**44 675,20**
75	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	58,69000	30,00	1 760,70
		položky neobsahují žádný materiál				
		101 : 8,65		8,65000		
		104 : 8,29		8,29000		
		105 : 17,05		17,05000		
		106 : 11,82		11,82000		
		107 : 12,88		12,88000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	B010/2019	Oprava typové bytové jednotky 3+1 v domě čp. 689, na ul. Anenská, Frýdek Místek
O:	SO01	Stavební
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
76	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku	m	72,82000	115,00	8 374,30
		15,4+11,61+17,11+13,9+14,8		72,82000		
77	776511810RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2	m2	58,69000	30,00	1 760,70
		101 : 8,65		8,65000		
		104 : 8,29		8,29000		
		105 : 17,05		17,05000		
		106 : 11,82		11,82000		
		107 : 12,88		12,88000		
78	776521100RU2	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm	m2	58,69000	550,00	32 279,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 58,69000		58,69000		
79	998776204R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 36 m vodorovně do 50 m	%	1,00000	500,00	500,00
Díl: 781		**Obklady keramické**				**16 802,25**
80	781101210RT4	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	19,13000	30,00	573,90
		Provedení penetračního nátěru včetně dodávky materiálu.				
		2,2*6,05		13,31000		
		-0,6*2		-1,20000		
		0,6*2,7+0,6*1		2,22000		
		1,5*4		6,00000		
		-0,6*2		-1,20000		
81	781230121R00	Obkládání stěn vnitřních z obkladaček keramických do tmele velikosti přes 100 x 100 do 300 x 300 mm	m2	19,13000	365,00	6 982,45
		hutných a polohutných, do tmele, kladených rovnoběžně s podlahou,				
		Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 19,13000		19,13000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	B010/2019	Oprava typové bytové jednotky 3+1 v domě čp. 689, na ul. Anenská, Frýdek Místek
O:	SO01	Stavební
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
82	23153600R	malta pro dlažby/obklady spárovací; š. spáry do 5 mm; pro interiér i exteriér; stěny, podlahy; báze cementová; přísada umělohmotný prášek, minerální plnivo; ruční; odolná proti vodě, mrazu; teplotní odolnost -30 až 70 °C; barva bílá	kus	15,68000	100,00	1 568,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 19,13000*0,7		13,39100		
		Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 3,27000*0,7		2,28900		
83	585821389R	malta pro dlažby/obklady lepicí; C2T S1; pro interiér i exteriér, vlhké prostředí; stěny, podlahy; báze cementová; odolná proti mrazu, vlhkosti; barva šedá	kg	560,00000	5,00	2 800,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 19,13000*25		478,25000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 3,27000*25		81,75000		
84	597813741R	obklad keramický š = 298 mm; l = 598 mm; h = 10,0 mm; pro interiér; barva bílá; lesk	m2	21,99950	199,00	4 377,90
		Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 19,13000*1,15		21,99950		
85	998781204R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 36 m	%	1,00000	500,00	500,00
Díl: 783		**Nátěry**				**5 894,45**
86	783225100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,	m2	3,98000	105,00	417,90
		včetně pomocného lešení.				
		2*0,54		1,08000		
		5*0,58		2,90000		
87	783322120R00	Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorrů článkových, jednonásobné s 1x emailováním	m2	14,70000	105,00	1 543,50
		0,7+3,5*4		14,70000		
88	783801811R00	Odstranění starých nátěrů z omítek stropů, oškrabáním	m2	61,93000	15,00	928,95
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 61,93000		61,93000		
89	783801812R00	Odstranění starých nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	200,27300	15,00	3 004,10
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 200,27300		200,27300		
Díl: 784		**Malby**				**13 111,65**
90	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	262,23300	10,00	2 622,33
		101 : 2,65*15,4		40,81000		
		8,65		8,65000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	B010/2019	Oprava typové bytové jednotky 3+1 v domě čp. 689, na ul. Anenská, Frýdek Místek
O:	SO01	Stavební
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odpočet dveří : -4*0,8*2-2*0,6*2		-8,80000		
		102 : 2,65*3,95		10,46750		
		1		1,00000		
		Odpočet dveří : -0,6*2		-1,20000		
		103 : 2,65*6,05		16,03250		
		2,27		2,27000		
		Odpočet dveří : -0,6*2		-1,20000		
		104 : 2,65*11,61		30,76650		
		8,29		8,29000		
		Odpočet dveří a oken : -0,8*2		-1,60000		
		105 : 2,65*17,11		45,34150		
		17,05		17,05000		
		Odpočet dveří : -0,8*2*2		-3,20000		
		106 : 2,65*13,9		36,83500		
		11,82		11,82000		
		Odpočet dveří : -0,8*2		-1,60000		
		107 : 2,65*14,8		39,22000		
		12,88		12,88000		
		Odpočet dveří : -0,8*2		-1,60000		
91	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	262,23300	40,00	10 489,32
		Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 262,23300		262,23300		
Díl: M21		**Elektromontáže**				**87 043,00**
92	220890202R00	Revize	h	5,00000	50,00	250,00
93	M21000001	Elektroinstalace viz samostatný rozpočet	soubor	1,00000	86 793,00	86 793,00
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**2 785,05**
94	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky,	t	1,66470	165,00	274,68

Položkový soupis prací a dodávek

S:	B010/2019	Oprava typové bytové jednotky 3+1 v domě čp. 689, na ul. Anenská, Frýdek Místek
O:	SO01	Stavební
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,				
95	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,66470	25,00	41,62
96	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	16,64696	15,00	249,70
97	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,66470	250,00	416,18
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
98	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	11,65287	19,00	221,40
99	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,66470	200,00	332,94
100	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,66470	750,00	1 248,53

Celkem	**338 810,60**

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: OPRAVA TYPOVÉ BYTOVÉ JEDNOTKY VELIKOSTI 3+1 V DOMĚ ČP. 689, NA UL. ANENSKÁ , FRÝDEK-MÍSTEK
Objekt:
Místo: Anenská 689, Frýdek-Místek

Zadavatel: Magistrát města Frýdku Místku
Uchazeč: BESKYDGROUP s.r o
Zhotovitel: BESKYDGROUP s.r o
Datum: 14.10.2019

Cena celkem bez DPH	86 793 Kč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA TYPOVÉ BYTOVÉ JEDNOTKY VELIKOSTI 3+1 V DOMĚ ČP. 689, NA UL. ANENSKÁ , FRÝDEK-MÍSTEK
Objekt:
Místo: Anenská 689, Frýdek-Místek

Zadavatel: Magistrát města Frýdku Místku
Uchazeč: BESKYDGROUP s.r o
Zhotovitel: BESKYDGROUP s.r o
Datum: 14.10.2019
Poznámka:

Oddíl A: V ceně dodávky svítidla je zahrnuto svítidlo včetně kompletní výzbroje, světelných zdrojů, startérů, předřadníků a pod. V ceně svítidel je zahrnuta dodávka, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,lanka,úchyty,apod.) Součástí dodávky bude i polatek za likvidaci zdrojů + poplatek za likvidaci elektroodpadu. Položky obsahují pomocné zednické práce a kompletační činnost.

Oddíl B: Montáž elektrických spínacích přístrojů musí být provedena dle ČSN . Všechny instalační přístroje jsou určeny k montáži do stěn a příček. Veškeré instalované elektrické přístroje musí být schváleny pro instalace v ČR a označeny znakem shody. Pohybová čidla budou dodána jako vhodná ke spínání LED svítidel. Instalace vypínačů jednopólových, sériových, střídavých, křížových vypínačů a tlačítek nástěnných, krytí IPXX (dle protokolu o určení prostředí), 230V/10A AC 50 Hz, barvu a odstín určí investor z nabídky dodavatele před zahájením montáže.Cena obsahuje dodávku a transport materiálu, kompletní montáž vypínače včetně zapojení a ukončení vodičů.

Oddíl C: Instalace níže uvedeného instalačního materiálu, jako jsou krabice odbočné, protahovací a instalační, kabelové žlaby, kabelové kanály, trubky, svorky atd. obsahuje dodávku, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,úchyty, úhelníky,apod.). V ceně je zahrnuta kompletační činnost a podružné zednické práce.

Oddíl D: Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou, v konstrukci příček , v SDK stěnách v chráničkách, pevně na příchytkách a volně v roštech v podhledu , pokud není v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i podružný materiál, spojky, pomocné stavební práce a ukončení kabelů v rozváděčích a na svorkách přístrojů, kompletační činnost, včetně součinnosti s ostatními profesemi. Kabeláž CYKY, 1-YY, AYKY, 1-AYY, JYTY,CMFM slouží pro standardní rozvody. Kabeláž H07V ŽZ slouží pro přizemnění a ochranné pospojování. Kabeláží CSKH-J se myslí kabely s klasifikací B2caS1d0, P60-R (P30-R), tedy kabely s funkční schopností kabelového systému pro požární systémy. Kabeláží CXKH-J se myslí kabely s klasifikací (B2ca s1 d0).

Oddíl E: Montáž elektrických rozvaděčů dle ČSN. Kompletní dodávkou rozváděče se myslí výzbroj dle příslušného popisu, včetně sběren, pomocných obvodů, vnitřního zapojení, štítků a nápisů, dovoz na stavbu a usazení. Rozváděč vyroben v krytí uvedeném příslušném popise. Stavební příprava – otvor pro rozváděč, průrazy stropem a zazdění rozváděče je součástí ceny. Odstín a barvu povrchu rozváděče určí investor z nabídky dodavatele.

Kód oddílu	Popis	Cena celkem
A	Svítidla	4 345 Kč
B	Přístroje	17 283 Kč
C	Instalační materiál	11 665 Kč
D	Kabeláž	20 050 Kč
E	Rozvaděče	14 250 Kč
F	Ostatní	19 200 Kč
	Náklady soupisu celkem	**86 793 Kč**

Číslo položky	Cenová soustava	Kód položky	Popis	MJ	Položka celkem v Kč	Materiál	Montáž	Množství celkem	Celková cena v Kč
	N=není	**N=není**							
Oddíl:A			**Svítidla**		**a=b+c**	**b**	**c**	**d**	**z=a*d**
			Cena celkem za oddíl						**4 345,-**
A.001	N	N	Přiszené LED svítidlo 20W, IP20, 1400lm, 3000K	ks	600,-	350,-	250,-	4	2 400,-
A.002	N	N	Přiszené LED svítidlo 20W, IP44, 1500lm, 3000K	ks	635,-	385,-	250,-	1	635,-
A.003	N	N	LED Podlinkové svítidlo 1xLED/30W/230V, 2400lm, 3000K	ks	575,-	325,-	250,-	1	575,-
A.004	N	N	LED Zářivkové svítidlo 36W/230V, IP20, 2880Lm, 3000K	ks	735,-	485,-	250,-	1	735,-

BESKYDGROUP s.r o
BESKYDGROUP s.r o
######

Číslo položky	Cenová soustava	Kód položky	Popis	MJ	Položka celkem v Kč	Materiál	Montáž	Množství celkem	Celková cena v Kč
	N=není	N=není							
	Oddíl:B		Přístroje		a=b+c	b	c	d	z=a*d
			Cena celkem za oddíl						17 283,-
B.001	N	N	Vypínač č.1, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	240,-	120,-	120,-	2	480,-
B.002	N	N	Vypínač č.5, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	250,-	130,-	120,-	3	750,-
B.003	N	N	Vypínač č.6, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	250,-	130,-	120,-	2	500,-
B.004	N	N	Vypínač č.7, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	250,-	130,-	120,-	2	500,-
B.005	N	N	Vypínač č.6+6, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	285,-	165,-	120,-	2	570,-
B.006	N	BESKY DGROUP s.r o	Zásuvka 230V/16A,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	389,-	234,-	155,-	10	3 890,-
B.007	N	BESKY DGROUP s.r o	Zásuvka 230V/16A s přepěťovou ochranou a optickou signalizací poruchy,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	390,-	235,-	155,-	1	390,-
B.008	N	14.10.2019	Zásuvka 230V/16A dvojnásobná,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	390,-	235,-	155,-	16	6 240,-
B.009	N	N	Hlavní ochranná svorka MET,AET, včetně krabice , montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	1 013,-	745,-	268,-	1	1 013,-
B.010	N	N	Ventilátor 230V/15W,100m3/hod, s časovým doběhem, montáž, zapojení a ukončení vodičů. Včetně napojvoacího potrubí do 1m.	ks	1 280,-	950,-	330,-	2	2 560,-
B.011	N	N	Autonomní optickokouřový detektor včetně 9V baterie, bzučák 85dB/3m, testovací tlačítko, 4°C až 38°C,certifikace VdS dle EN14604, certifikát 0786-CPD-20405	ks	390,-	285,-	105,-	1	390,-

Číslo položky	Cenová soustava	Kód položky	Popis	MJ	Položka celkem v Kč	Materiál	Montáž	Množství celkem	Celková cena v Kč
	N=není	N=není							
Oddíl:C			**Instalační materiál**		a=b+c	b	c	d	z=a*d
			Cena celkem za oddíl						**11 665,-**
C.001	N	N	Instalační krabice odbočná s víčkem (d=73mm,h=42mm), včetně vnitřních svorkovnic, na povrch, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	175,-	70,-	105,-	11	1 925,-
C.002	N	N	Instalační krabice odbočná s víčkem (d=103mm,h=50mm), včetně vnitřních svorkovnic, na povrch, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	210,-	85,-	125,-	2	420,-
C.003	N	N	Instalační lišta hranatá,bílá z PVC 25x20mm, upevňovací a spojovací materiál, montáž.	m	55,-	15,-	40,-	92	5 060,-
C.004	N	N	Instalační lišta hranatá,bílá z PVC 40x40mm, upevňovací a spojovací materiál, montáž.	m	65,-	25,-	40,-	17	1 105,-
C.005	N	N	Instalační lišta hranatá,bílá z PVC 60x40mm, upevňovací a spojovací materiál, montáž.	m	75,-	35,-	40,-	12	900,-
C.006	N	BESKY DGRO UP s.r.o	Instalační lišta hranatá,bezhalogenová 40x40mm, upevňovací a spojovací materiál, montáž.	m	80,-	40,-	40,-	15	1 200,-
C.007	N	BESKY DGRO UP s.r.o	Podružný materiál, montáž.	ks	1 055,-	955,-	100,-	1	1 055,-

Číslo položky	Cenová soustava	Kód položky	Popis	MJ	Položka celkem v Kč	Materiál	Montáž	Množství celkem	Celková cena v Kč
	N=není	**N=není**			**a=b+c**	**b**	**c**	**d**	**z=a*d**
Oddíl:D			**Kabeláž**						
			Cena celkem za oddíl						**20 050,-**
D.001	N	N	Kabel CYKY 2x1,5 mm2	m	35,-	11,-	24,-	8	280,-
D.002	N	N	Kabel CYKY 3x1,5 mm2	m	37,-	13,-	24,-	162	5 994,-
D.003	N	N	Kabel CYKY 5x1,5 mm2	m	46,-	22,-	24,-	48	2 208,-
D.004	N	N	Kabel CYKY 3x2,5 mm2	m	47,-	23,-	24,-	155	7 285,-
D.005	N	N	Vodič H07V-U žz 6 mm2	m	41,-	17,-	24,-	25	1 025,-
D.006	N	BESKY DGRO UP s.r o	Kabel CSKH 5x6 mm2 P30-R	m	109,-	85,-	24,-	18	1 962,-
D.007	N	BESKY DGRO UP s.r o	Vodič CSKH 1x16 mm2 P30-R	m	72,-	48,-	24,-	18	1 296,-

######

Číslo položky	Cenová soustava	Kód položky	Popis	MJ	Položka celkem v Kč	Materiál	Montáž	Množství celkem	Celková cena v Kč
	N=není	**N=není**			**a=b+c**	**b**	**c**	**d**	**z=a*d**
	Oddíl:E		**Rozvaděče**						
			Cena celkem za oddíl						**14 250,-**
E.001	N	N	Rozvaděč RB *Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č.*	ks	11 350,-	8 500,-	2 850,-	1	11 350,-
E.002	N	N	Rozvaděč RE *V rámci této položky jsou zahrnuty pouze práce + materiál, spojené s výměnou přívodního kabelu do bytu*	ks	2 900,-	1 500,-	1 400,-	1	2 900,-

BESKYDGROUP s.r o
BESKYDGROUP s.r o
######

Číslo položky	Cenová soustava	Kód položky	Popis	MJ	Položka celkem v Kč	Materiál	Montáž	Množství celkem	Celková cena v Kč
	N=není	N=není			a=b+c	b	c	d	z=a*d
	Oddíl:F		Ostatní						
			Cena celkem za oddíl						19 200,-
F.001	N	N	Kompletační a koordinační činnost - cena obsahuje kompletaci zařízení a jeho odzkoušení s vazbou na ostatní profese, včetně vzájemné koordinace během výstavby, dopravu materiálu, koordinaci na stavbě, účast na KD, apod.	ks	1 000,-	500,-	500,-	1	1 000,-
F.002	N	N	Připojení zařízení, oživení, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy	ks	700,-	200,-	500,-	1	700,-
F.003	N	N	Výchozí revize - cena obsahuje kompletní revizi, včetně zpracování zprávy a doložení veškerých potřebných dokumentů ke koladaci stavby.	ks	1 500,-	500,-	1 000,-	1	1 500,-
F.004	N	N	Sekání, vrtání průvlaků	ks	7 000,-	1 500,-	5 500,-	1	7 000,-
F.005	N	N	Projektová dokumentace skutečného provedení	ks	1 000,-	500,-	500,-	1	1 000,-
F.006	N	BESKY DGRO UP s.r o	Termorevize elektrických rozvaděčů po realizaci projektu - snímkování rozvaděčů, vypracování termorevizního protokolu, doprava, podružný materiál	ks	4 000,-	2 500,-	1 500,-	2	8 000,-