

Odkanalizování Frýdku - Místku Splašková kanalizace ul. Na Bažinách

č.p.	Popis položky	m.j.	množství	j.cena	celkem
	Stavební objekty				3 310 390
1.	SO 01 Gravitační kanalizace				3 310 390
	Sejmutí ornice	m3	175,0	100	17 500
	Zemní práce - výkopy, podsypy, obsypy, zásypy, vč. odvozu zeminy	m3	985,0	1 500	1 477 500
	Pažení rýhy	m2	1 800,0	350	630 000
	Čerpání vody	kpl	1,0	75 000	75 000
	Potrubí PP UR2 DN 300	m	389,4	1 850	720 390
	Dodávka + montáž kanalizačních šachet Prefa DN1000, hl. do 3m	ks	13,0	30 000	390 000
	Terénní úpravy, vč. Osetí a ohumusování	m2	1 168,0	120	140 160
	Obetonování potrubí C16/20	m3	2,0	2 950	5 900
	Provedení zemních hrázek	ks	2,0	10 500	21 000
	Dočasné převedení vody ocelové potrubí DN400	m	15,0	8 500	127 500
	Základní rozpočtové náklady				3 310 390
	Vedlejší rozpočtové náklady				281 383
	Zařízení staveniště 2,3%				76 139
	Provozní vlivy 1,2%				39 725
	Ostatní náklady 5%				165 520
	Rozpočtová rezerva 5%				165 520
	Celkem				3 757 293
	DPH 21 %				789 031
	Náklad celkem				4 546 324