


ZÁPADNÍ



SEVERNÍ



LEGENDA ZATEPLENÍ KONSTRUKCÍ

- ZS1 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM EPS TL 160mm - OMÍTKA
ZS2 OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ DO 8.NP - KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM FENOLITICKÁ PĚNA TL 30mm - OMÍTKA
ZS3 PARAPETY DO 8.NP - KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - XPS TL 30mm
ZS4 OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ OD 8.NP - KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MV TL 30mm - OMÍTKA
ZS5 PARAPETY OD 8.NP - KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - MV TL 30mm
ZS6 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM EPS TL 30mm - OMÍTKA
ZS7 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM PODHLEDŮ BALKÓNŮ A LODŽÍ MV TL 50mm - OMÍTKA
ZS8 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM FENOLITICKÁ PĚNA TL 80mm - OMÍTKA
ZS9 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MV TL 80mm - OMÍTKA
ZS10 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MV TL 160mm - OMÍTKA
ZS11 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM EPS TL 50mm - OMÍTKA
ZS12 SOKLOVÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM XPS TL 160mm - MOZAIKOVÁ OMÍTKA
ZS13 ZATEPLENÍ STŘECHY EPS 150S TL 260mm - EPDM FÓLIE (KOTVENÝ SYSTÉM)
ZS14 ZATEPLENÍ STŘECHY MV TL 50mm - EPDM FÓLIE
ZS15 ZATEPLENÍ ATIKY STŘECHY XPS TL 30mm - EPDM FÓLIE
ZS16 ZATEPLENÍ STŘECHY EPS 150S TL 220mm + PIR 30mm - EPDM FÓLIE Brod(T3) (LEPENÝ SYSTÉM)
ZS17 SOKLOVÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM EPS TL 50mm - MOZAIKOVÁ OMÍTKA
ZS18 ZATEPLENÍ STŘECHY EPS 150S TL 220mm + PIR 30mm - EPDM FÓLIE (LEPENÝ SYSTÉM)
ZS19 ZATEPLENÍ STŘECHY EPS 150S TL 260mm - EPDM FÓLIE Brod(T3) (KOTVENÝ SYSTÉM)
ZS20 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM EPS TL 120mm - OMÍTKA
ZS21 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MV TL 120mm - OMÍTKA

LEGENDA POVRCHŮ

- S01 OKAPOVÝ OČIČNÍK
S02 ZAMKOVÁ DLAŽBA
O01 OMÍTKOVÝ SYSTÉM - VYSRAVENÍ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU

ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRAĐNÍČEK		Ing. Robert Kotásek	
VYPRACOVAL: ING. ROBERT KOTÁSEK		Ing. Robert Kotásek	
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO FRYDEK-MÍSTEK		RADNÍČNÍ 1148, 738 01 FRYDEK-MÍSTEK	
NÁZEV AKCE:		ÚSPORA ENERGIÍ V BYTOVÝCH DOMECH: MALÝ KOLOREDOV, Č.P. 811	
ÚSPORA ENERGIÍ V BYTOVÝCH DOMECH: MALÝ KOLOREDOV, Č.P. 811		ČÁST: STAVEBNÍ DATUM: 05 / 2016 MÍSTO STAVBY: K.Ú. MÍSTEK	
OBSAH VÝKRESU:		STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01 MĚŘÍTKO: 1:100	
POHLEDY S A Z - NOVÝ STAV		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.b)18	