

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP

Číslo místn.	Účel místnosti	Plocha (m^2)	Legenda povrchů		
			Podlaha	Stěny	Strop
2.01	Chodba	5,41	Zátěžové PVC	Vápenná omítka, PVC soki v=100mm	Malba akrylátová, barva dle investora
2.02	Šatna	14,07	Zátěžové PVC	Vápenná omítka, PVC soki v=100mm	Malba akrylátová, barva dle investora
2.03	Výdejna jídel	7,68	Keramická dlažba, formát min 60x60cm	Keramický obklad, v=2000mm, 20x20cm	Malba akrylátová, barva dle investora
2.04	Jídelna/Denní místnost	31,98	zátěžový koberec Forbo – Flotex	Vápenná omítka	Malba akrylátová, barva dle investora
2.05	Herna	53,85	zátěžový koberec Forbo – Flotex	Vápenná omítka	Malba akrylátová, barva dle investora
2.06	Sklad	30,06	zátěžový koberec Forbo – Flotex	Vápenná omítka	Malba akrylátová, barva dle investora
2.07	Sklad matrací	7,28	zátěžový koberec Forbo – Flotex	Vápenná omítka	Malba akrylátová, barva dle investora
2.08	Umývárna	10,16	Keramická dlažba, formát min 60x60cm	Keramický obklad, v=2000mm, 20x20cm	Malba akrylátová, barva dle investora
2.09	WC děti	6,16	Keramická dlažba, formát min 60x60cm	Keramický obklad, v=2000mm, 20x20cm	Malba akrylátová, barva dle investora
2.10	WC personal	1,73	Keramická dlažba, formát min 60x60cm	Keramický obklad, v=2000mm, 20x20cm	Malba akrylátová, barva dle investora
2.11	Herna	34,66	zátěžový koberec Forbo – Flotex	Vápenná omítka	Malba akrylátová, barva dle investora
2.12	Úklid	1,50	Keramická dlažba, formát min 60x60cm	Keramický obklad, v=2000mm, 20x20cm	Malba akrylátová, barva dle investora
Celková plocha 2.NP		204,5			

POZNÁMKY:

1) Všechny průrazy skrz požárně dělící konstrukci budou utěsněny protipožární manžetou min. EI45, případně ucpávkou (dle dimenze procházejícího potrubí), která bude umístěna pod stropem daného podlaží na potrubí případně v dělící zdi požárního úseku. Nutná koordinace s projektem PBŘ.

LEGENDA ČAR:

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PŘIPOJOVACÍ – PP HT

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. Kania Jan	Jan Ochodnický	Ing. Foldyna David

PPS KANIA
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00
tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Frýdek č. 634956

MÍSTO STAVBY : Frýdek-Místek č. 598003

STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : statutární město Frýdek-Místek
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

ARCHÍV

STUPEŇ: DPS

NÁZEV AKCE : Mateřská škola Olbrachtova - stavební úpravy

DATUM: LEDEN 2017

PARÉ

Č. ZAKÁZKY: PPS- 24/16

OBJEKT :

ČÁST : D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

MĚŘÍTKO: 1 : 75

OBSAH : Půdorys 2.NP - Kanalizace

ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 24/16-D.1.4.1.b-

Č.V. 03