


LEGENDA MÍSTNOSTI 2.NP			
Číslo místn.	Účel místnosti	Plocha (m²)	Legenda povrchů
2.01	Chodba	5,41	Výhledový oříšek, PVC
2.02	Schůzka	14,07	Zabíječka PVC
2.03	Výhledový jídel	7,68	Keramická dlažba, terasní mříž, dlažba
2.04	Ukládání/Depozit místnost	31,98	Výhledový oříšek, terasní mříž, dlažba
2.05	Herní	53,95	Výhledový oříšek
2.06	Sklad	30,06	Výhledový oříšek
2.07	Sklad materiál	7,28	Výhledový oříšek
2.08	Umývárna	10,16	Keramická dlažba, terasní mříž, dlažba
2.09	WC dělí	6,16	Keramická dlažba, terasní mříž, dlažba
2.10	WC personál	1,73	Keramická dlažba, terasní mříž, dlažba
2.11	Herní	34,66	Výhledový oříšek
2.12	Úklád	1,50	Výhledový oříšek
Celková plocha 2.NP		204,5	




POZNÁMKY:

- 1) Všechny průrazy skrz požární dělící konstrukci budou utěšeny protipožární manžetou min. E45, případně ucpávkou (dle dimenze procházejícího potrubí), která bude umístěna pod stropem daného podlaží na potrubí případně v dělící zdi požárního úseku. Nutná koordinace s projektem PBŘ.
- 2) Termoskopický ventil s bezpečností uzávěrou při výpadku studené vody,max 45l/min., umístěn v nice ve zdi, dvířka 300x300mm

LEGENDA ČAR:

- SV: STUDENÁ VODA – PPR PN16
- TV: TEPLÁ VODA – PPR PN16
- CV: OKULACE – PPR PN16
- SM: SMÍŠENÁ VODA – PPR PN16
- PV: POŽÁRNÍ ROZVOD VODY + POZINKOVANÁ ZAVITOVÁ OCEL-PLSTĚNÉ PÁSY



NAZEV AKCE :	ZODP. PROJEKTANT			VYPRACOVAL			KONTROLOVAL				
	Ing. Kania Jan			Jan Ochodnický			Ing. Fedyňa David				
	<i>K</i>			<i>Božek</i>			<i>F</i>				
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č.: Frýdek č. 634956										
MÍSTO STAVBY : Frýdek-Místek č. 598003	STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : stoupení město Frýdek-Místek										
	Rozbílň 1148, 738 01 Frýdek-Místek										
MATEŘSKÁ ŠKOLA Olbrachova - stavební úpravy	DATUM			PARE							
	LEDEN 2017										
	Č. ZAKÁZKY										
	PPS- 24/16										
OBJEKT :	MĚŘÍTKO										
	1 : 75										
ČÁST :	D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE										
OBSAH :	Půdorys 2.NP - Rozvod vody										
ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 24/16-D.1.4.1.b-											
Č.V. 06											