

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

Číslo místn.	Účel místnosti	Plocha (m^2)	Legenda povrchů		
			Podlaha	Stěny	Strop
1.01	Zádveří	11,12	stávající	stávající	stávající
1.02	Chodba	6,16	stávající	stávající	stávající
1.03	Kancelář	17,23	stávající	stávající	stávající
1.04	Jídelna/Denní místnost	44,70	stávající	stávající	stávající
1.05	Hračky	3,52	stávající	stávající	stávající
1.06	Herna	78,41	zátěžový koberec Forbo – Flotex	Vápenná omítka	Malba akrylátová, barva dle investora
1.07	Sklad matrací	12,01	zátěžový koberec Forbo – Flotex	Vápenná omítka	Malba akrylátová, barva dle investora
1.08	Umývarna	15,87	zátěžový koberec Forbo – Flotex	Keramický obklad, v=2000mm, 20x20cm	Malba akrylátová, barva dle investora
1.09	WC děti	6,06	Keramická dlažba, formát min 60x60cm	Keramický obklad, v=2000mm, 20x20cm	Malba akrylátová, barva dle investora
1.10	WC personál	1,61	Keramická dlažba, formát min 60x60cm	Keramický obklad, v=2000mm, 20x20cm	Malba akrylátová, barva dle investora
1.11	Úklid	1,78	Keramická dlažba, formát min 60x60cm	Keramický obklad, v=2000mm, 20x20cm	Malba akrylátová, barva dle investora
1.12	Chodba	39,81	Zátěžové PVC	Vápenná omítka	Malba akrylátová, barva dle investora
1.13	Předsíň WC	1,16	Keramická dlažba, formát min 60x60cm	Keramický obklad, v=2000mm, 20x20cm	Malba akrylátová, barva dle investora
1.14	WC	1,12	Keramická dlažba, formát min 60x60cm	Keramický obklad, v=2000mm, 20x20cm	Malba akrylátová, barva dle investora
1.15	Šatna	10,45	Zátěžové PVC	Vápenná omítka	Malba akrylátová, barva dle investora
1.16	Šatna	5,95	Zátěžové PVC	Vápenná omítka	Malba akrylátová, barva dle investora
1.17	Zádveří	3,40	stávající	stávající	stávající
1.18	Sklad	2,01	stávající	stávající	stávající
1.19	Sklad	1,89	stávající	stávající	stávající
1.20	Kuchyň	35,54	Keramická dlažba, formát min 60x60cm	Keramický obklad, v=2000mm, 20x20cm	Malba akrylátová, barva dle investora
1.21	Jídelní výtah	1,20	Betonová mazanina	Malba	–
1.23	Chodba	1,60	Keramická dlažba, formát min 60x60cm	Vápenná omítka	Malba akrylátová, barva dle investora
1.22	Sociální zázemí personál	1,56	Keramická dlažba, formát min 60x60cm	Keramický obklad, v=2000mm, 20x20cm	Malba akrylátová, barva dle investora
Celková plocha 1.NP		304,2			

POZNÁMKY:

1) Všechny průrazy skrz požárně dělící konstrukci budou utěsněny protipožární manžetou min. EI45, případně ucpávkou (dle dimenze procházejícího potrubí), která bude umístěna pod stropem daného podlaží na potrubí případně v dělící zdi požárního úseku. Nutná koordinace s projektem PBŘ.

LEGENDA ČAR:

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PŘIPOJOVACÍ – PP HT

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE POD STROPEM – PP HT

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
	Ing. Kania Jan	Jan Ochodnický	Ing. Foldyna David

PPS KANIA
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

PPS Kania s.r.o., Nkmická 665/10, 709 00
tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Frýdek č. 634956

MÍSTO STAVBY : Frýdek-Místek č. 598003

ARCHÍV

STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : statutární město Frýdek-Místek
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

STUPEŇ: DPS

NÁZEV AKCE :

Mateřská škola Olbrachtova - stavební úpravy

DATUM: LEDEN 2017

PARÉ

Č. ZAKÁZKY: PPS- 24/16

OBJEKT :

ČÁST : D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

MĚŘÍTKO: 1 : 75

OBSAH :

Půdorys 1.NP - Kanalizace

ARCHÍVNÍ ČÍSLO : PPS- 24/16-D.1.4.1.b-

Č.V. 02