


ŘEZ A-A



LEGENDA MATERIÁLŮ


- Stávající nosné zdivo – bez rozlišení
- Stávající nenosné zdivo – bez rozlišení
- Bourané konstrukce
- Původní rostlý terén

POZNÁMKY





- POZN.1 – Během bouracích prací je nutno dbát na opatrnost, aby nedošlo k poškození ostatních konstrukcí
- POZN.2 – Při provádění bouracích prací je nutno postupovat obezřetně, v případě výskytu nejasností nebo pokud se skutečný stav odchyluje od předpokládaného, je třeba kontaktovat projektanta.
- POZN.3 – Pro zajištění bouracích prací ve všech podlažích musí dodavatel použít takovou mechanizace, která vyhoví únosnosti nosných konstrukcí.
- POZN.4 – Při bouracích pracích je nutné věnovat zvýšenou pozornost transportu a skladování vybouraného stavebního materiálu. Při bourání je třeba zamezit shromažďování většího množství materiálu na jednom místě. Případně materiál skladovat co nejbližší nosných svislých konstrukcí.
- POZN.5 – Při všech bouracích pracích je třeba dodržet předpisy a platnou legislativu týkající se bezpečnosti práce – tj. zejména 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 591/2006 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- POZN.6 – Veškeré bourací práce v nosných konstrukcích mohou být prováděny až po osazení nových překladů a statickém zajištění konstrukce
- POZN.7 – Veškeré skladby jsou orientační, budou upřesněny při bouracích prací

POZNÁMKA K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

- nedílnou součástí výkresové dokumentace je technická zpráva
- před zahájením prací je nutné ověřit rozměry z PD přímo na stavbě
- veškerá barevnost bude odsouhlasována projektantem na základě předložených vzorků
- všechny odchylky od projektu, nebo uvažovaného řešení je třeba konzultovat s projektantem
- provádění všech typových konstrukcí se řídí technologickými předpisy výrobců a jejich katalogovými listy
- všechny prvky a konstrukce musí být instalovány včetně originálního příslušenství a pomocného materiálu doporučených výrobcem
- dokumentace je zpracována dle platných norem a vyhlášky 499/2006 Sb.



±0,000 = úroveň čisté podlahy 1.NP

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTRLOVAL	<div><div>PPS KANIA</div><div>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST</div><div>PPS Kania s.r.o., Olešní 538/9, 712 00 Ostrava tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz</div></div>	
	Ing. Kania Jan	Eduard Toman	Ing. Foldyna David		
					
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Frýdek č. 634956				
MÍSTO STAVBY : Frýdek-Místek č. 598003			ARCHÍV		
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek			STUPEŇ DPS		
NÁZEV AKCE :  Mateřská škola Olbrachtova - stavební úpravy				DATUM LEDEN 2017	PARÉ
				Č. ZAKÁZKY PPS- 24/16	
OBJEKT :				MĚŘITKO	1 : 50
ČÁST : D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení					
OBSAH :  ŘEZ A-A' - BOURACÍ PRÁCE				ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 24/16-D.1.1.b-	Č.V. 04