# PŮDORYS 2.NP
M 1:100




## LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP

| Číslo místn. | Účel místnosti | Plocha (m²) |
|---|---|---|
| 2.01 | Chodba | 5,41 |
| 2.02 | Šatna | 14,07 |
| 2.03 | Výdejna jídel | 7,68 |
| 2.04 | Jídelna/Denní místnost | 31,98 |
| 2.05 | Herna | 53,85 |
| 2.06 | Sklad | 3,06 |
| 2.07 | Sklad matrací | 7,23 |
| 2.08 | Umývárna | 10,29 |
| 2.09 | WC děti | 6,16 |
| 2.10 | WC personal | 1,73 |
| 2.11 | Úklid | 34,66 |
| 2.12 | Herna | 1,50 |
| Celková plocha 2.NP | | 177,6 |

## POZNÁMKA

– STÁVAJÍCÍ TOPNÉ ROZVODY ÚT VČ. STOUPAČEK BUDOU ZACHOVÁNY
– NOVÉ DOPOJKY K TĚLESŮM JSOU NAVRŽENY V JEDNOTNÉ DIMENZI Cu 15x1 (ALT. OCEL DN15)

– VE VYBRANÝCH MÍSTNOSTECH BUDE STÁVAJÍCÍ OTOPNÁ PLOCHA DEMONTOVÁNA. NOVĚ JE UVAŽOVÁNO S INSTALACÍ OCELOVÝCH DESKOVÝCH RADIÁTORŮ S BOČNÍM PŘIPOJENÍM.

– VÝKONY OTOPNÝCH TĚLES JSOU UVEDENY PRO TEPLOTNÍ SPÁD 70/55°C

## LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ STOUPAČKY Z OCELOVÝCH TRUBEK
- NOVÉ STOUPAČKY Z Cu POTRUBÍ
- NOVÉ OCELOVÉ DESKOVÉ TĚLESO S BOČNÍM PŘIPOJENÍM
- STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ROZVODY–ÚT
- NOVĚ NAVRŽENÉ Cu ROZVODY
- TV — TERMOSTATICKÝ VENTIL PRO SAMOTÍŽNÉ SOUSTAVY DN15 kvs=2,5 + HLAVICE S OCHRANOU PROTI ODCIZENÍ
- RŠ — REGULAČNÍ UZAVÍRATELNÉ ŠROUBENÍ DN15

## POZNÁMKA

JEDNÁ SE O ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO TOPNÉHO SYSTÉMU S ČÁSTEČNĚ VIZUÁLNĚ NEPŘÍPUSTNÝMI ČÁSTMI TOPNÉHO SYSTÉMU. POKUD PŘI REALIZACI DOPOJENÍ NOVÝCH TĚLES BUDOU ZJIŠTĚNY ODLIŠNOSTI OD DOKUMENTACE, PŘÍPADNÉ ZMĚNY BUDOU PROJEDNÁNY V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU.

## ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB + PLYNOINSTALACE

−15°C

| ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL |
|---|---|---|
| Ivo Neužil | Ivo Neužil | Ivo Neužil |

PPS KANIA
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
PPS Kania s.r.o. ,Nivnická 665/10, 709 00
tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Frýdek č. 634956

MÍSTO STAVBY : Frýdek-Místek č. 598003

STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

ARCHÍV

STUPEŇ: DPS

NÁZEV AKCE : Mateřská škola Olbrachtova - stavební úpravy

DATUM: LEDEN 2017

PARÉ

Č. ZAKÁZKY: PPS- 24/16

OBJEKT :

ČÁST : D.1.4.3 - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB + PLYN

MĚŘÍTKO: 1 : 100

OBSAH : PŮDORYS 2.NP

ARCHÍVNÍ ČÍSLO : PPS- 24/16-D.1.4.3.b-

Č.V. 02