



POZNÁMKY:

- ① Demontována bude také část zemnicí soustavy na střeše a po dokončení její zpětná montáž
- ② Bude provedena demontáž celé střešní konstrukce (asfaltové pásy, bednění, krov, cihelné sloupky 400x400 mm pod nosnými částmi krovu) až na původní nosnou konstrukci stropu
- ③ Demontáž části střešní vpustě dešťových vod včetně ochranného koše
- ④ Demontáž a odstranění oplechování atiky
- ⑤ Demontáž odvětrávacích komínků ZTI – 6 ks
- Demontáž vedení slaboproudu apod. k jiným objektům po projednání s uživatelem

LEGENDA HMOT:

-  STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
-  BOURANÉ KONSTRUKCE

Projekční kancelář: Ing. Jaromíra Müllerová, Černá cesta 1909, 738 01 Frýdek-Místek e-mail: mullerova@inproprojekt.cz , tel. 777 866 049, web: www.inproprojekt.cz				
Zodpovědný projektant: Ing. Jaromíra Müllerová			Číslo paré:	
Investor: Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 738 22 Frýdek-Místek				
Akce: MŠ Pohádka, Frýdek-Místek, Třanovského 404 Střecha pavilonu A				
D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení				
Název výkresu: Řez AA - bourání				
Stupeň P.D.: DPS	Datum: 04/2017	Číslo zakázky: 13/2017	Měřítko: 1 : 50	03