

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **581702 MŠ Olbrachtova - stavební úpravy**

Zadavatel **Statutární město Frýdek-Místek**
Radniční 1148
73801 Frýdek-Místek-Frýdek

IČO: **00296643**
 DIČ: **CZ00296643**

Zhotovitel: **STAVING Frýdek s.r.o**
Skotňa 37, Staré Město 738 01

IČO: **25844849**
 DIČ: **CZ 25844849**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			750 128,83
PSV			3 355 963,60
MON			706 883,19
Vedlejší náklady			47 000,00
Ostatní náklady			10 000,00
Celkem			4 869 975,62

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 869 975,62 CZK
Základní DPH	21 %	1 022 694,88 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 5 892 670,50 CZK

v

STAVING[®]
 Staré Město, Skotňa 37
 Frýdek-Místek 738 01
 IČO: 25844849 DIČ: CZ25844849

 Za zhotovitele

dne

25.5.2017

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	57 000	11 970	68 970	1
58170200	Vedlejší a ostatní náklady	0	57 000	11 970	68 970	1
01	Stavební úpravy	0	4 693 940	985 727	5 679 667	96
58170201	Stavební úpravy	0	4 693 940	985 727	5 679 667	96
PS01	Jídelní výtah	0	119 036	24 998	144 034	2
58170202	Jídelní výtah	0	119 036	24 998	144 034	2
Celkem za stavbu		0	4 869 976	1 022 695	5 892 671	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			855,23	0
27	Základy	HSV			1 231,63	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			128 774,96	3
342	Sádkartonové konstrukce	HSV			9 954,46	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			780,50	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			284 602,56	6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			99 899,38	2
64	Výplně otvorů	HSV			24 022,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			473,02	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			31 364,46	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			79 663,81	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			13 136,60	0
713	Izolace tepelné	PSV			3 550,06	0
720	Zdravotechnická instalace	PSV			872 457,00	18
730	Ústřední vytápění	PSV			368 169,00	8
766	Konstrukce truhlářské	PSV			133 778,75	3
766A	Vybavení nábytkem	PSV			175 740,00	4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			118 270,06	2

771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			107 365,79	2
776	Podlahy povlakové	PSV			372 194,03	8
781	Obklady keramické	PSV			193 117,86	4
783	Nátěry	PSV			2 528,11	0
784	Malby	PSV			105 222,94	2
791	Vybavení kuchyní	PSV			893 570,00	18
799	Ostatní	PSV			10 000,00	0
M21	Elektromontáže	MON			471 108,68	10
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			116 738,51	2
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	MON			119 036,00	2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			75 370,22	2
VN	Vedlejší náklady	VN			47 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			10 000,00	0
Cena celkem					4 869 975,62	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	581702	MŠ Olbrachtova - stavební úpravy
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	58170200	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				47 000,00			
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	rtš 17/I		Indiv
Veškeré náklady spojené s vybudováním - 1x mobilní WC, provozem a odstraněním zařízení staveniště.									
2	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	rtš 17/I		Indiv
Náklady na zřízené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omešovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatelů nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. Náklady na ochranu stávajících a nově zabudovaných konstrukcí proti poškození a znečištění včetně průběžného úklidu. Zabezpečení stavby proti povětrnostním vlivům.									
3	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	rtš 17/I		Indiv
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.									
Díl: ON		Ostatní náklady				10 000,00			
4	0092T	Ostatní náklady dle podmínek zadávací dokumentace	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní	Indiv
Ostatními náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace.									
Celkem						57 000,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	581702	MŠ Olbrachtova - stavební úpravy
O:	01	Stavební úpravy
R:	58170201	Stavební úpravy

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce								
1	139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek vč 02 patka schodiště : 0,75*0,75*1,2	m3	0,67500	766,00	517,05	800-1	rts 17/I	RTS 17/I
				855,23				
2	167101201R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	0,67500	100,00	67,50	800-1	rts 17/I	RTS 17/I
				0,675				
Položka pořadí 1 : 0,67500								
3	162701105R00 Vodovodné přemísťení výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, Položka pořadí 1 : 0,67500	m3	0,67500	225,00	151,88	800-1	rts 17/I	RTS 17/I
				0,675				
4	199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1 - 4 Položka pořadí 1 : 0,67500*1,6	t	1,08000	110,00	118,80	800-1	rts 17/I	RTS 17/I
				1,08				
Díl: 27 Základy								
5	271531113R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm vč 07 patka schodiště : 0,75*0,75*0,1	m3	0,05625	678,00	38,14		rts 17/I	RTS 17/I
				0,05625				
6	275313621R00 Beton základových patek prosytý třídy C 20/25 vč 07 patka schodiště : 0,75*0,75*1,0*1,035	m3	0,58219	2 050,00	1 193,49	801-1	rts 17/I	RTS 17/I
				0,58219				
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce								
7	317168112R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm Včetně dodávky překladič.	kus	11,00000	265,00	2 915,00	801-1	rts 17/I	RTS 17/I
				128 774,96				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	581702	MŠ Olbrachtova - stavební úpravy
O:	01	Stavební úpravy
R:	58170201	Stavební úpravy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen.	soustava / platnost	Cenová úroveň
8	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm	t	0,96832	6 720,00		6 507,11	801-1	17/1	RTS 17/1
profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L										
				0,3905						
				0,57782						
9	13388140R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez HEA; výška 160 mm	t	0,62405	16 950,00		10 577,65	SPCM	17/1	RTS 17/1
				0,62405						
10	13486310R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez HEA; výška 180 mm	t	0,42174	16 950,00		7 148,49	SPCM	17/1	RTS 17/1
				0,42174						
11	317234410R00	Vyzdívká mezi nosníky cementovou jakýmikoiv cihlami pálenými na jakoukoiv maltu,	m3	0,97901	4 020,00		3 935,62	801-4	17/1	RTS 17/1
				0,5049						
				0,47411						
12	346244381R00	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmikoiv cihlami,	m2	4,94320	529,00		2 614,95	801-1	17/1	RTS 17/1
				1,98						
				2,9632						
13	342267112R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, třístranný, deska standard tloušťky 12,5 mm	m	14,76000	550,00		8 118,00	801-1	17/1	RTS 17/1
				5,5						
				9,26						
14	319201311R00	Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoiv maltou do 30 mm	m2	95,88750	52,00		4 986,15	801-4	17/1	RTS 17/1
vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného řešení,										
odhad 50% :										
				95,8875						

Položka pořadí 77 : 191,77500*0,5

Položkový soupis prací a dodávek

S:	581702	MŠ Olbrachtova - stavební úpravy
O:	01	Stavební úpravy
R:	58170201	Stavební úpravy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost	Cenová úroveň
15	33123114R00	Zdivo pilířů z cihel pálených plných , délky 290 mm, pevnost v tlaku P 15 MPa, na maltu vápenocementovou (MVC)	m3	0,73746	3 630,00	2 676,98	801-1	řts 17/I	RTS 17/I
volně stojících čtyřhranných až osmihranných (průřezu čtverce, T, nebo kříže), pravouhlých pod omítku anebo režné (bez spárování)									
				0,73746					
16	340238211R00	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm	m2	0,98700	414,00	408,62	801-4	řts 17/I	RTS 17/I
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,									
				0,987					

17	342248112R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkových, P 10, na maltu MVC 5	m2	91,05015	579,00	52 718,04	801-1	řts 17/I	RTS 17/I
jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),									
1NP :									
(1,625+1,09)*2,85-0,7*1,97				6,35875					
(1,835*2+9,325+0,3)*2,3-0,9*1,97*2				27,0325					
(0,9*2+3,15)*2,85-0,8*1,97-0,7*1,97				11,1525					
2NP :									
(1,31+2,98+1,5+2,21)*2,41-0,8*1,97*2				16,128					
(4,175+1,115+1,5+0,4)*2,51-0,7*1,97				16,6679					
(2,08+2,59)*2,73-0,8*1,97-0,9*1,97				9,4001					
2,08*2,83-0,8*1,97				4,3104					
18	342248114R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkových, P 10, na maltu MVC 5	m2	17,51400	649,00	11 366,59	801-1	řts 17/I	RTS 17/I
jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),									

Polozkový soupis prací a dodávek

S:	581702	MŠ Olbrachtova - stavební úpravy
O:	01	Stavební úpravy
R:	58170201	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost	Cenová úroveň
19	34294811R00	Kotvení příček ke konstrukcím kotvami na hmoždinky	m	70,26000	141,00	9 906,66	801-1	řts 17/I	RTS 17/I
Všechné dodávky kotev i spojovacího materiálu.									
				1NP : 2,85*7+2,3*3		26,85			
				2NP : 2,41*8+2,51*2+2,73*7		43,41			
20	34923181R00	Přízdilka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm	m2	6,30000	777,00	4 895,10	801-4	řts 17/I	RTS 17/I
ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,									
				mč 209 : 0,15*2,0		0,3			
				zárubně osazené do stávajících otvorů : 0,15*2,0*20		6			

Díl: 342 Sádrokartonové konstrukce									
21	34226611RU9	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilu CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	18,48915	365,00	6 748,54	801-1	řts 17/I	RTS 17/I
				1NP : (2,975+1,09)*2,95		11,99175			
				2NP : (2,14+0,24)*2,73		6,4974			

22	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilu CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard	m2	6,56000	410,00	2 689,60	801-1	řts 17/I	RTS 17/I
				mč 109 : 6,06		6,06			
				mč 108 : 0,5		0,5			
23	342264098RT1	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	0,50000	160,00	80,00	801-1	řts 17/I	RTS 17/I
				mč 108 : 0,5		0,5			
24	342264098RT3	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	6,06000	72,00	436,32	801-1	řts 17/I	RTS 17/I
				mč 109 : 6,06		6,06			

Díl: 4 Vodorovné konstrukce									
25	411387531R00	Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropích železobetonových a tvárniceových a v klenbách cihelných nebo betonových	kus	1,00000	243,00	243,00	801-4	řts 17/I	RTS 17/I
včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot),									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	581702	MŠ Olbrachtova - stavební úpravy
O:	01	Stavební úpravy
R:	58170201	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	631311131R00	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky přes 80 mm prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru. otvor po shozu vč 08 pozn. 1 : 0,25	m3	0,25000	2 150,00	537,50	801-4	řts 17/I	RTS 17/I

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní									
27	611471413R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou s disperzní přísadou vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnižším obrúšením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 1PP : mč -101-103 : 5,74+11,72+6,43 1NP : mč 106-108, 110-116, 120, 122, 123 : 78,41+12,01+16,11+1,61+1,51+39,81+1,16+1,12+10,45+5,95+35,54+1,6+1,56 2NP : mč 201-212 : 5,41+14,07+7,68+31,98+52,97+3,06+7,93+10,29+6,16+1,73+34,66+1,5	m2	408,17000	167,00	68 164,39	801-1	řts 17/I	RTS 17/I

28	612401964R00	Příplátky k vnitřní omítce stěn a pilířů za práci ve stíněném (úzkém) prostoru (šířka do 0,6 m) nebo v sedě, v pokleku (výšky do 1,3 m) štukové plsti hlazené Položka pořadí 37 : 26,67700	m2	26,67700	47,00	1 253,82	801-1	řts 17/I	RTS 17/I
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	-------	----------	----------

29	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi zárubně dodatečně mimo obklady : 28,9 ukončení obkladů na stávající zdi : 98,10	m	127,00000	50,00	6 350,00	801-4	řts 17/I	RTS 17/I
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------	-------	----------	----------

30	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, příklady mč 205 : (3,175+3,315+1,535)*0,34+9,26*0,2*2 (5,0+2,2*2)*0,51+5,5*0,2*2	m2	13,42650	387,00	5 196,06	801-4	řts 17/I	RTS 17/I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	----------	----------

31	612451121R00	Omítky vnitřního zdiva cementové hladké	m2	237,87810	215,00	51 143,79	801-1	řts 17/I	RTS 17/I
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	----------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	581702	MŠ Olbrachtova - stavební úpravy
O:	01	Stavební úpravy
R:	58170201	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
v podlaží i ve schodišti, zdíva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového pod obklady do tmele : Položka pořadí 148 : 246,00810 odpočet SDR předstěn mč 108, 111 : -(2,975+1,09)*2,0 246,0081 -8,13									
32	612471413R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou	m2	619,14586	123,00	76 154,94	801-1	rts 17/I	RTS 17/I

na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejmenším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,

1PP :

mč -101 : (4,35+1,61+1,14+5,49)*2,45-0,8*1,97*3-1,0*2,0

24,1175

mč -102 : (2,9+4,29)*2*2,45-0,8*1,97

33,655

mč -103 : (1,54+4,29)*2*(2,45-2,0)

5,247

1NP :

mč 106 : (7,43+3,78+11,09+4,23+14,0)*2*2,85

231,021

-6,0*2,57*2-10,88*2,57*2-2,7*2,57

-93,7022

-0,9*1,97-0,8*1,97-1,5*2,03*5-1,5*2,4*2-1,5*1,1*3

-30,724

(1,5+2,03*2)*0,25*5

6,95

(1,5+2,4*2)*0,25*2

3,15

(1,5+1,1*2)*0,25*3

2,775

mč 107 : (2,74+2,5)*2*2,85

29,868

-2,7*2,57

-6,939

mč 108 : (3,215+4,18+4,8)*(2,85-2,0)

10,36575

mč 109 : (1,52+2,88)*2*(2,85*2,0)

50,16

mč 110 : (1,48+1,2)*2*(2,85-2,0)

4,556

mč 111 : (1,435+1,09)*(2,85-2,0)

2,14625

mč 112 : (3,27+1,1,24+1,24+1,69+3,675)*2,3

48,5645

-0,6*1,97-0,9*1,97*2-1,45*1,97

-7,5845

-1,1*0,51*7

-3,927

(1,1+0,51*2)*0,15*7

2,226

Položkový soupis prací a dodávek

S:	581702	MŠ Olbrachtova - stavební úpravy
O:	01	Stavební úpravy
R:	58170201	Stavební úpravy

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		mč 113 : (1,09+1,15)*2*(2,3-2,0)		1,344					
		mč 114 : (1,09+1,03*2)*(2,3-2,0)		0,945					
		mč 115 : 5,67*2,3		13,041					
		-1,1*0,51*4		-2,244					
		(1,1+0,51*2)*0,15*4		1,272					
		mč 116 : (3,42+1,535)*2,3		11,3965					
		-1,1*0,51*2		-1,122					
		(1,1+0,51*2)*0,15*2		0,636					
		mč 120 : (8,485+0,3*4,18+1,015+6,65+1,85+1,64+5,16+0,25)*(2,85-2,0)		25,1005					
		mč 122 : (0,9+1,19)*2,85-1,0*2,0+3,0*0,5		5,4565					
		mč 123 : 1,73*(2,85-2,0)		1,4705					
		2NP :							
		mč 201 : (1,82+2,52+0,53+1,2)*2,73		16,5711					
		-0,9*1,97-1,2*2,0-1,82*1,02		-6,0294					
		(1,1+2,1*2)*0,3		1,59					
		(1,82+1,02*2)*0,25		0,965					
		mč 202 : (2,1+1,35+2,685+3,205+0,3+0,55)*2,73		27,8187					
		-0,9*1,97-1,82*1,02-1,27*1,02		-4,9248					
		(1,82+1,02*2)*0,25		0,965					
		(1,27+1,02*2)*0,25		0,8275					
		mč 203 : (2,335+2,25+3,87*1,3)*(2,73-2,0)		7,12115					
		mč 204 : (8,06-2,21+3,52+9,63+2,25)*2,73		58,0125					
		-0,7*1,97-1,51*2,04*5-1,5*2,2		-20,081					
		(1,51+2,04*2)*0,15*5		4,1925					
		(1,5+2,2*2)*0,34		2,006					
		mč 205 : (8,97+1,57+0,34+0,5)*2,73		31,0674					
		(10,87+0,5+2,08)*2,73		36,7185					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	581702	MŠ Olbrachtova - stavební úpravy
O:	01	Stavební úpravy
R:	58170201	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-1,5*2,04*5-1,56*2,43-5,0*2,2 (1,5+2,04*2)*0,1*5 (1,56+2,43*2)*0,1 mč 206 : (1,445*2+2,08)*2,73 mč 207 : (2,57+1,2+0,25*2)*2,73 mč 208 : (2,865+4,175)*(2,51-2,0) mč 209 : (2,13+2,89)*2*(2,51*2,0) mč 210 : (1,58*2+1,185*2-1,31)*(2,51-2,0) mč 211 : 0,65*(2,51-2,0) mč 212 : (9,33+3,78+8,251)*2,51 -5,0*2,2-1,5*1,07*4-0,9*1,97 (1,5+1,07*2)*0,25*4		-30,0908 2,79 0,642 13,5681 11,6571 3,5904 50,4008 2,1522 0,3315 53,61611 -19,193 3,64					
33	612473186R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, 1PP : 12,0 1NP : 30,0 2NP : 70,0	m	112,00000	46,00	5 152,00	801-1	17/I	RTS 17/I
34	612474510R00	Omítky stěn ze suchých směsí Omítka jednovrstvá, vápenocementová, , na pálené cihly a tvarovky doplnění omítek po otlučení keramických a dřevěných obkladů : 84,9	m2	84,90000	158,00	13 414,20	801-1	17/I	RTS 17/I
35	612474611R00	Omítky stěn ze suchých směsí Omítka dvouvrstvá, vápenný štuk, ruční zpracování, na pálené cihly a tvarovky	m2	167,75368	285,00	47 809,80	801-1	17/I	RTS 17/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	581702	MŠ Olbrachtova - stavební úpravy
O:	01	Stavební úpravy
R:	58170201	Stavební úpravy

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
ZNP : (1,31+2,865+4,175+1,0+0,4+1,5*2)*(2,51-2,0) (3,78+1,15)*2,51-0,7*1,97 (2,7+3,34+2,59*2+1,5*2+2,08*2)*2,73-0,8*1,97*5 (2,08*2+2,21*2)*2,73-0,9*1,97*2-0,8*1,97*2 (1,35+0,95)*(2,73-2,0)									
36	613421173R00	Omlítka vnitřní pilířů a sloupů vápenná nebo vápennocementová rovná, štuková	m2	7,61560	345,00	2 627,38	801-1	řts 17/I	RTS 17/I
mč 205 : (0,45+0,34)*2*2,41*2									
37	617421232R00	Omlítky vnitřní světlíků a šachet vápennocementová štukové	m2	26,67700	275,00	7 336,18	801-1	řts 17/I	RTS 17/I
výřahová šachta :									
(1,0+1,2)*2*6,08+1,0*1,2				27,952					
-1,08*1,1*2				-2,376					
-1,2*0,63				-0,756					
(1,08+1,1)*2*0,15*2				1,308					
(1,2+0,63)*2*0,15				0,549					
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce									
38	632411105R00	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, tloušťka 5 mm, ruční zpracování	m2	324,86040	205,00	66 596,38	801-1	řts 17/I	RTS 17/I
s rozproštěním a uhlazením									
vyrovnaní podlah :									
1NP :									
mč 106-111,113-116,120,122,123 :				173,09					
78,41+12,01+16,11+6,06+1,61+1,51+1,16+1,12+10,45+5,95+35,54+1,6+1,56									
ZNP :									
mč 201-205,207-212 : 5,41+14,07+7,68+31,98+52,97-				151,7704					
10,87*2,08+7,93+10,29+6,16+1,73+34,66+1,5									
39	632415120RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 20 mm, ruční zpracování	m2	39,81000	315,00	12 540,15	801-1	řts 17/I	RTS 17/I
s rozproštěním a uhlazením									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	581702	MŠ Olbrachtova - stavební úpravy
O:	01	Stavební úpravy
R:	58170201	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
40	632411906R00	mč 112 : 39,81 Potěr ze suchých směsí nátěr vešmi savých podkladů penetrační , s rozproštěním a uhlazením Položka pořadí 38 : 324,86040 Položka pořadí 39 : 39,81000	m2	364,67040	32,00	11 669,45	801-1	rts 17/I	RTS 17/I
41	632412140RT3	Potěr ze suchých směsí anhydritový samonivelační, tloušťky 40 mm, ruční zpracování s rozproštěním a uhlazením mč 205, 206 : 10,87*2,08+2,08*1,445 25,6152	m2	25,61520	355,00	9 093,40	801-1	rts 17/I	RTS 17/I

Díl: 64	Výplně otvorů	24 022,00							
42	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 70 x 197 x 11 cm	kus	3,00000	1 017,00	3 051,00	801-1	rts 17/I	RTS 17/I
D2 : 3									
43	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 80 x 197 x 11 cm	kus	6,00000	1 025,00	6 150,00	801-1	rts 17/I	RTS 17/I
D3 : 6									

44	642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 90 x 197 x 11 cm	kus	1,00000	1 031,00	1 031,00	801-1	rts 17/I	RTS 17/I
D4 : 1									

45	642944121RT2	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 600 mm , výšky 1970 mm, hloubky 110 mm	kus	3,00000	1 100,00	3 300,00	801-4	rts 17/I	RTS 17/I
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	-------	----------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	581702	MŠ Olbrachтова - stavební úpravy
O:	01	Stavební úpravy
R:	58170201	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Iisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubné									
D1 : 3									
46	642944121RT3	Ocelové zárubné osazované dodatečně šířky 700 mm, výšky 1970 mm, hloubky 110 mm	kus	2,00000	1 100,00	2 200,00	801-4	řts 17/I	RTS 17/I
Iisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubné									
D2 : 2									
47	642944121RT4	Ocelové zárubné osazované dodatečně šířky 800 mm, výšky 1970 mm, hloubky 110 mm	kus	3,00000	1 150,00	3 450,00	801-4	řts 17/I	RTS 17/I
Iisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubné									
D3 : 3									
48	642944121RT5	Ocelové zárubné osazované dodatečně šířky 900 mm, výšky 1970 mm, hloubky 110 mm	kus	4,00000	1 210,00	4 840,00	801-4	řts 17/I	RTS 17/I
Iisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubné									
D4 : 4									
4									
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy									
49	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	7,06000	67,00	473,02	800-3	řts 17/I	RTS 17/I
SDR podhledy : 6,06+1,0									
7,06									
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách									
50	952901111R00	#####	m2	432,34000	69,00	29 831,46	801-1	řts 17/I	RTS 17/I
1PP : 40,57									
1NP : 214,17									
2NP : 177,6									
177,6									
51	9500101	Protipožární mřížka do výtahové šachty, dodávka, montáž	kus	1,00000	1 533,00	1 533,00		Vlastní	Indiv
vč 08 okkaz 6 : 1									
1									
Díl: 96 Bourání konstrukcí									
79 663,81									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	581702	MŠ Olbrachtova - stavební úpravy
O:	01	Stavební úpravy
R:	58170201	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
52	962031132R00	Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm	m2	64,85740	68,50	4 442,73	801-3	řts 17/I	RTS 17/I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

1NP :

(2,0+0,95*2)*2,85-0,6*1,97

(1,0+1,06+1,95*2+0,6)*2,85-0,6*1,97*2-0,9*1,97

2NP :

(1,31+3,78+1,27+3,24+0,98+0,48+0,69)*2,51

(2,57+2,45+2,21)*2,73

-0,9*1,97*3-0,6*1,97*3

53	962032231R00	Bourání zdíva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	8,89800	489,00	4 351,12	801-3	řts 17/I	RTS 17/I
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	----------	----------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdívu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

1NP :

((4,04+1,15)*2,85-1,0*2,0)*0,18

1,82*2,85*0,19

2NP :

5,0*2,2*0,51

54	962032314R00	Bourání zdíva nadzákladového cihelného pilířů cihelných, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	0,93867	997,00	935,85	801-3	řts 17/I	RTS 17/I
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	----------	----------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdívu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

2NP : 0,34*0,34*2,03*4

55	965043431RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 150 mm, plochy do 4 m2	m3	0,18000	2 058,00	370,44	801-3	řts 17/I	RTS 17/I
----	--------------	---	----	---------	----------	--------	-------	----------	----------

otvor pro výlah (nášlapná vrstva) : 1,0*1,2*0,15

56	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	320,01000	55,00	17 600,55	801-3	řts 17/I	RTS 17/I
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	----------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	581702	MŠ Olbrachtova - stavební úpravy
O:	01	Stavební úpravy
R:	58170201	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
úprava povrchů pro nové podlahy :									
		1PP stávající povlakové podlahy : 5,74+1,72+6,43		23,89					
		1NP stávající dlažby : 16,19+6,06+1,61+1,26+1,16+1,12+12,82+18,08+3,16+2,04		63,5					
		1NP stávající povlakové podlahy : 42,32+6,85+2,08+5,44+3,25		59,94					
		2NP stávající dlažby : 16,02+6,16+0,67		22,85					
		2NP stávající povlakové podlahy : 12,35+8,94+7,5+33,92+24,13+19,22+6,53+7,64+1,25+28,35		149,83					
57	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 1NP : 16,19+6,06+1,61+1,26+1,16+1,12+12,82+18,08+3,16+2,04 2NP : 16,02+6,16+0,67	m2	86,35000	48,00	4 144,80	801-3	řs 17/I	RTS 17/I
				22,85					
58	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 2NP : 10	kus	10,00000	6,00	60,00	801-3	řs 17/I	RTS 17/I
				10					
59	968061113R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy přes 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 2NP : 4	kus	4,00000	11,00	44,00	801-3	řs 17/I	RTS 17/I
				4					
60	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 1NP : 14 2NP : 16	kus	30,00000	9,00	270,00	801-3	řs 17/I	RTS 17/I
				14					
				16					
61	968062354R00	Vybouření dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 většně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 2NP : 1,5*0,4*10	m2	6,00000	242,00	1 452,00	801-3	řs 17/I	RTS 17/I
				6					
62	968062355R00	Vybouření dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 většně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	7,44000	147,00	1 093,68	801-3	řs 17/I	RTS 17/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	581702	MŠ Olbrachtova - stavební úpravy
O:	01	Stavební úpravy
R:	58170201	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
63	968062455R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1NP : 0,6*1,97+0,8*1,97*2 2NP : 0,9*1,97*2	m2	7,88000 7,44	139,00	1 095,32	801-3	17/II	RTS 17/I
64	968062456R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 2NP : 1,5*2,43*2	m2	7,29000 7,29	130,00	947,70	801-3	17/II	RTS 17/I
65	968062745R00	Vybourání dřevěných rámu stěn plných, zesklených nebo výkladních, pevných nebo otevíravých, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1NP zástěny mč 109 : 0,6*1,2*6 2NP zástěny mč 210 : 0,6*1,2*5	m2	7,92000 4,32 3,6	57,00	451,44	801-3	17/II	RTS 17/I
66	968062747R00	Vybourání dřevěných rámu stěn plných, zesklených nebo výkladních, pevných nebo otevíravých, plochy přes 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1NP : (0,4+1,58*2+9,235)*2,3-0,8*1,97*2-0,6*1,97 2NP :	m2	34,45100 9,3565 25,0945	44,30	1 526,18	801-3	17/II	RTS 17/I
67	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dřevěných zárubní, plochy do 2 m2 1NP : 0,6*1,97*6+0,9*1,97*5 2NP : 0,6*1,97*5+0,9*1,97*6	m2	32,50500 15,957 16,548	217,00	7 053,59	801-3	17/II	RTS 17/I
68	968095001R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm, 2NP : 1,5*4	m	6,00000 6	19,00	114,00	801-3	17/II	RTS 17/I
69	970241150R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 150 mm	m	4,40000	350,00	1 540,00	801-3	17/II	RTS 17/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	581702	MŠ Olbrachtova - stavební úpravy
O:	01	Stavební úpravy
R:	58170201	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
otvor pro vřtáh - nášlapná vrstva : (1,0+1,2)*2									
70	970251350R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 350 mm	m	4,40000	1 105,00	4 862,00	801-3	171/	RTS 171/I
otvor pro vřtáh - strop : (1,0+1,2)*2									
71	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm	m3	2,26740	695,00	1 575,84	801-3	171/	RTS 171/I
základovým nebo nadzákladovým,									
Všechné pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
2NP : 1,5*2,2*0,2									
1,2*2,73*0,2									
(8,87-1,5)*0,38*0,34									
72	972054691R00	Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách železobetonových plochy do 4 m2, tloušťky přes 81 mm	m3	0,42000	2 787,00	1 170,54	801-3	171/	RTS 171/I
bez odstranění podlahy a násypu,									
otvor pro vřtáh : 1,0*1,2*0,35									
73	974031666R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vřtáhování nosníků do zdi, před vybouráním otvorů	m	11,00000	173,00	1 903,00	801-3	171/	RTS 171/I
do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm									
PR2 : 5,5*2									
74	973031325R00	Vysekání v cihelném zdivu vyklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm	kus	4,00000	156,00	624,00	801-3	171/	RTS 171/I
Všechné pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
PR3 : 2									
PR5 : 2									
75	974042584R00	Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 250 mm, šířky do 150 mm	m	4,00000	300,00	1 200,00	801-3	171/	RTS 171/I
s betonovým podkladem,									
2NP odkaz BP 12 : 4,0									
76	978013191R00	Otlučení omítek vápených nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 %	m2	79,21000	48,00	3 802,08	801-3	171/	RTS 171/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	581702	MŠ Olbrachtova - stavební úpravy
O:	01	Stavební úpravy
R:	58170201	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen.	soustava / platnost	Cenová úroveň
		pod nové obklady vč 01, 02, 03 :							
		mč 103 : (1,54+4,29)*2*(2,0-0,8)*1,97+1,0*0,3*2		22,344					
		mč 108, 111 : (4,84+4,18)*2*(2,0-1,5)		9,02					
		mč 109 : (2,13+2,88)*2*(2,0-1,5)		5,01					
		mč 110 : (1,53+1,2)*2*(2,0-1,5)		2,73					
		mč 113 : (1,09+1,15)*2*(2,0-1,5)		2,24					
		mč 114 : (1,09+1,03)*2*(2,0-1,5)		2,12					
		mč 121-123 : 25,39*(2,0-1,5)		12,695					
		2NP :							
		mč 202 : (2,25*2+3,87*2-1,2)*(2,0-1,5)		5,52					
		mč 209 : (2,865+4,175)*(2,0-1,5)		3,52					
		mč 210 : (2,13+2,89)*2*(2,0-1,5)		5,02					
		mč 211 : (1,53+0,82*2+0,22)*(2,0-1,5)		1,695					
		výlahová šachta :							
		1,2*6,08		7,296					
77	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	191,77500	58,00	11 122,95	801-3	17/1	RTS 17/1

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

1NP :

mč 108 : (4,84+4,18)*2*1,5-0,9*1,5*2-0,6*1,5 23,46
 mč 109 : (2,13+2,88)*2*1,5-0,6*1,5-0,9*1,5 12,78
 mč 110 : (1,53+1,2)*2*1,5-0,6*1,5 7,29
 mč 111 : (1,33+0,95)*2*1,5-0,6*1,5 5,94
 mč 113 : (1,09+1,15)*2*1,5-0,6*1,5*2 4,92
 mč 114 : (1,09+1,03)*2*1,5-0,6*1,5 5,46
 mč 121 : (5,16+2,51+4,04+1,5+1,4)*1,5-1,0*1,5-0,9*1,5+0,2*1,5*4 20,265
 mč 122 : (4,67+3,88)*2*1,5-1,0*1,5-0,9*1,5-0,6*1,5 21,9
 mč 124 : (1,95+1,62)*2*1,5-0,6*1,5 9,81

Položkový soupis prací a dodávek

S:	581702	MŠ Olbrachtova - stavební úpravy
O:	01	Stavební úpravy
R:	58170201	Stavební úpravy

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

mč 125 : (2,04+1,0)*2*1,5-0,6*1,5

8,22

2NP :

mč 202 : (2,25+3,87)*2*1,5-0,9*1,5-0,6*1,5+0,4*1,5*2

17,31

mč 203 : (2,45+3,12)*2*1,5-0,6*1,5*2

14,91

mč 209 : (4,76+4,19)*2*1,5-0,9*1,5*4-0,6*1,5

20,55

mč 210 : (2,13+2,89)*2*1,5-0,6*1,5-0,9*1,5

12,81

mč 211 : (1,53+0,82)*2*1,5-0,6*1,5

6,15

78	975043121R00	Jednořádkové podchytní stropů pro osazení nosníků do výšky podchytní 3,5 m□ při zatížení hmotností přes 750 do 1000 kg/m	m	6,00000	285,00	1 710,00	801-3	rts 17/I	RTS 17/I
				6					

1NP otvor pro výřah - statické zajištění : 1,5*4

79	975053151R00	Víceřádkové podchytní stropů pro osazení nosníků do výšky podchytní 3,5 m□ při zatížení hmotností přes 1500 kg/m2	m	20,00000	210,00	4 200,00	801-3	rts 17/I	RTS 17/I
				20					

2NP statické zajištění při bourání pilířů : 10,0*2

Díl: 99	Staveništní přesun hmot								
80	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů□ výšky do 12 m.	t	62,55523	210,00	13 136,60	801-4	rts 17/I	RTS 17/I

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, :

43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,61,62,63,64,65,66,67,71,74,78,79, :

Součet : 62,55523

62,55523

Díl: 713	Izolace tepelné								
81	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	25,61520	24,00	614,76	800-713	rts 17/I	RTS 17/I
				25,6152					
82	28375768.AR	deska izolační EPS 150, pěnový polystyren, povrch hladký, součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mk, obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	1,56765	1 850,00	2 900,15	SPCM	rts 17/I	RTS 17/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	581702	MŠ Olbrachtova - stavební úpravy
O:	01	Stavební úpravy
R:	58170201	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen.	soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	------	---------------------	---------------

Položka pořadí 81 : 25,61520*0,0612

83 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m

50 m vodorovně

Ceny z položek s pořadovými čísly :

81,82, :

Součet : 45,08530

45,0853

Díl: 720	Zdravotechnická instalace								
84 720000001T00	Zdravotechnika - samostatný rozpočet	soubor	1,00000	872 457,00	872 457,00		Vlastní		Indiv
Díl: 730	Ústřední vytápění								
85 730000001T00	Vytápění - samostatný rozpočet	soubor	1,00000	368 169,00	368 169,00		Vlastní		Kalkul
Díl: 766	Konstrukce truhlářské								
86 766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	99,05500	72,00	7 131,96	800-766	rts 17/I		RTS 17/I

1NP :

mč 112 : (1,24+11,24+1,65)*1,0

14,13

mč 115 : (4,34+1,19)*1,0

5,53

mč 116 : 1,315*1,0

1,315

mč 117 : (3,44+1,58)*1,0

5,02

2NP :

mč 201 : 12,0*1,0

12

mč 204 : (9,63+4,82)*2*1,0-0,6*1,0*2-2,57*1,0

25,13

mč 213 : (7,5+3,78)*2*1,0-0,9*2

20,76

mč 205 : (9,3+2,57)*2*1,0-2,57*1,0-0,9*1,0-1,5*1,0-1,5*0,6*4

15,17

87 766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	99,05500	19,00	1 882,05	800-766	rts 17/I		RTS 17/I
Položka pořadí 86 : 99,05500									
88 766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří	kus	26,00000	28,00	728,00	800-766	rts 17/I		RTS 17/I
1NP : 14									
2NP : 12									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	581702	MŠ Olbrachtova - stavební úpravy
O:	01	Stavební úpravy
R:	58170201	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
89	76662812R00	Demontáž dveřních křídel prahu dveří □ dvoukřídlových	kus	2,00000	38,00	76,00	800-766	řts 17/I	RTS 17/I
2NP : 2									
90	766411821R01	Demontáž dřevěných krytů otopných těles	m	15,20000	181,00	2 751,20		Vlastní	Indiv
1NP odkaz BP7 : 1,2*2+0,8*8									
2NP odkaz BP7 : 0,8*8									
91	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	17,00000	360,00	6 120,00	800-766	řts 17/I	RTS 17/I
D1, D2, D3 : 3+5+9									
92	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	5,00000	379,00	1 895,00	800-766	řts 17/I	RTS 17/I
D4 : 5									
93	611617011R	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované; otevíracé; počet křídel 1; pině; dub, buk, mahagon, gabon	kus	3,00000	1 950,00	5 850,00	SPCM	řts 17/I	RTS 17/I
odkaz D1 : 3									
94	611617012R	dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované; otevíracé; počet křídel 1; pině; dub, buk, mahagon, gabon	kus	5,00000	1 950,00	9 750,00	SPCM	řts 17/I	RTS 17/I
odkaz D2 : 5									
95	611617013R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované; otevíracé; počet křídel 1; pině; dub, buk, mahagon, gabon	kus	9,00000	1 950,00	17 550,00	SPCM	řts 17/I	RTS 17/I
odkaz D3 : 9									
96	611617014R	dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované; otevíracé; počet křídel 1; pině; dub, buk, mahagon, gabon - alupické	kus	5,00000	1 950,00	9 750,00	SPCM	řts 17/I	vlastní
odkaz D4 : 5									
97	766670021R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla křily a štitku	kus	22,00000	221,00	4 862,00	800-766	řts 17/I	RTS 17/I
D1, D2, D3, D4 : 3+5+9+5									
98	54913651T	Kování dveří vč. zámku	sada	22,00000	500,00	11 000,00		Vlastní	Indiv
Položka pořadí 97 : 22,00000									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	581702	MŠ Olbrachtova - stavební úpravy
O:	01	Stavební úpravy
R:	58170201	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
99	76690D05	Skládací dveře atyp s rámem 5000 x 2200 mm, dýha, kování, spojovací materiál, zednická výpomoc, dodávka, montáž	kus	1,00000	43 600,00	43 600,00		Vlastní	Indiv

odkaz D5 : 1

100	76690D06	Dveře plastové vnitřní s hrnovací plně 800 x 1970mm včetně plastové zárubně a kování, spojovací materiál, zednická výpomoc, dodávka, montáž	kus	1,00000	3 810,00	3 810,00		Vlastní	Kalkul
-----	----------	---	-----	---------	----------	----------	--	---------	--------

odkaz D6 : 1

101	7669001	Demontáž, úprava a doplnění dřevěné podlahy terasy 1np	m2	7,40000	770,00	5 698,00		Vlastní	Kalkul
-----	---------	--	----	---------	--------	----------	--	---------	--------

vč 02 odkaz BP10 : 7,40

102 998766202R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m
50 m vodorovně
Ceny z položek s pořadovými čísly :
86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101, :
Součet : 1758,04180

1758,0418

1758,0418

175 740,00

Díl: 766A		Vybavení nábytkem							
103	76690T01	WC zástěna s kyvnými dveřmi 600 x 900 mm , laminát, buk, spojovací materiál, zednická výpomoc, dodávka, montáž	kus	11,00000	3 950,00	43 450,00		Vlastní	Indiv

přesná specifikace odkaz T01 : 11

11

104	76690T02	Úložná skříň pro matrace 1230 x 650 x 1490 mm, laminát, buk, horní nástavce 1230 x 650 x 1010 mm, spojovací materiál, zednická výpomoc, dodávka, montáž	kus	2,00000	6 100,00	12 200,00		Vlastní	Indiv
-----	----------	---	-----	---------	----------	-----------	--	---------	-------

přesná specifikace odkaz T02 : 2

2

105	76690T03	Úložná skříň pro matrace 630 x 650 x 1490 mm, laminát, buk, horní nástavce 630 x 650 x 1010 mm, spojovací materiál, zednická výpomoc, dodávka, montáž	kus	1,00000	4 750,00	4 750,00		Vlastní	Indiv
-----	----------	---	-----	---------	----------	----------	--	---------	-------

přesná specifikace odkaz T03 : 1

1

106	76690T04	Koupelnová skříňka 2390 x 430 x 820 mm, laminát, buk, spojovací materiál, zednická výpomoc, dodávka, montáž	kus	1,00000	9 700,00	9 700,00		Vlastní	Indiv
-----	----------	---	-----	---------	----------	----------	--	---------	-------

přesná specifikace odkaz T04 : 1

1

107	76690T05	Koupelnová skříňka 2930 x 230 x 820 mm, laminát, buk, spojovací materiál, zednická výpomoc, dodávka, montáž	kus	1,00000	6 550,00	6 550,00		Vlastní	Indiv
-----	----------	---	-----	---------	----------	----------	--	---------	-------

přesná specifikace odkaz T05 : 1

1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	581702	MŠ Olbrachтова - stavební úpravy
O:	01	Stavební úpravy
R:	58170201	Stavební úpravy

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
108 76690T06	Koupełnová skříňka 1670 x 230 x 820 mm, laminát, buk, spojovací materiál, zednická výpomoc, dodávka, montáž	kus	1,00000	4 350,00	4 350,00	Vlastní	Indiv
přesná specifikace odkaz T06 : 1							
109 76690T07	Šatni skříň s lavíčkou a úložným prostorem 4240 x 600 x 1350 mm, 15 skříňek, laminát, buk, spojovací materiál, zednická výpomoc, dodávka, montáž	kus	1,00000	30 670,00	30 670,00	Vlastní	Indiv
přesná specifikace odkaz T07 : 1							
110 76690T08	Šatni skříň s lavíčkou a úložným prostorem 2140 x 600 x 1350 mm, 10 skříňek, laminát, buk, spojovací materiál, zednická výpomoc, dodávka, montáž	kus	1,00000	20 400,00	20 400,00	Vlastní	Indiv
přesná specifikace odkaz T08 : 1							
111 76690T09	Skříň na ložní prádlo 2920 x 550 x 1050 mm s horními skříňky 2920 x 550 x 1450 mm, laminát, buk, spojovací materiál, zednická výpomoc, dodávka, montáž	kus	1,00000	19 810,00	19 810,00	Vlastní	Indiv
přesná specifikace odkaz T09 : 1							
112 76690T10	Botník 1090 x 300 x 1000 mm, laminát, buk, spojovací materiál, zednická výpomoc, dodávka, montáž	kus	1,00000	3 580,00	3 580,00	Vlastní	Indiv
přesná specifikace odkaz T10 : 1							
113 76690T11	Kuchyňský pult 3870 x 600 mm tl. 20 mm, nerezový dřez, laminát, buk, spojovací materiál, zednická výpomoc, dodávka, montáž	kus	1,00000	7 080,00	7 080,00	Vlastní	Indiv
přesná specifikace odkaz T11 : 1							
114 76690T12	Sestava - kuchyňský stůl 900 x 700 x 780 mm, laminát, buk, 2ks židle 430 x 400 x 940/480 mm, masiv buk, dodávka, montáž	sestava	1,00000	4 350,00	4 350,00	Vlastní	Indiv
přesná specifikace odkaz T12 : 1							
115 76690OS1	Kovový regál 1500 x 1560 x 560 mm, 4 police, spojovací materiál, zednická výpomoc, dodávka, montáž	kus	1,00000	2 250,00	2 250,00	Vlastní	Indiv
přesná specifikace odkaz OS1 : 1							
116 76690OS2	Kovový regál 700 x 1560 x 500 mm, 4 police, spojovací materiál, zednická výpomoc, dodávka, montáž	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00	Vlastní	Indiv
přesná specifikace odkaz OS2 : 1							
117 76690OS3	Kovový regál 1445 x 2300 x 500 mm, 6 polic, spojovací materiál, zednická výpomoc, dodávka, montáž	kus	2,00000	2 700,00	5 400,00	Vlastní	Indiv
přesná specifikace odkaz OS3 : 2							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	581702	MŠ Olbrachtova - stavební úpravy
O:	01	Stavební úpravy
R:	58170201	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				118 270,06			
118	7679901	Demontáž a zpětná montáž ocelové konstrukce	m2	2,57000	4 492,00	11 544,44		Vlastní	Indiv
		vč 01, 06 mč 104 : 2,57		2,57					
119	7679902	Požární schodiště, dodávka, montáž, kotvení do patky, povrchové úprava, zednická výpomoc	kg	1 002,13000	104,00	104 221,52		Vlastní	Kalkul
		odkaz vč 07 : 1002,13		1002,13					
120	7679903	Úprava zábradlí pro osazení požárního schodiště - vyřezání částí zábradlí	m	1,15000	1 160,00	1 334,00		Vlastní	Kalkul
		vč 08 : 1,15		1,15					
121	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	1,00000	1 170,10	1 170,10	800-767	RTS 17/I	RTS 17/I
		50 m vodorovně							
		Ceny z položek s pořadovými čísly :							
		118,119,120, :							
		Součet : 1520,21350		1520,2135					
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				107 365,79			
122	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	1,60000	74,00	118,40	800-771	RTS 17/I	RTS 17/I
		mč 122 : 1,6		1,6					
123	597642410R	dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interier i exteriér	kus	6,00000	42,00	252,00	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I
		mč 122 : 6		6					
124	771575118R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	58,14000	486,00	28 256,04	800-771	RTS 17/I	RTS 17/I
		mč 108 : 16,11		16,11					
		mč 109 : 6,06		6,06					
		mč 110 : 1,61		1,61					
		mč 111 : 1,56		1,56					
		mč 113 : 1,16		1,16					
		mč 114 : 1,12		1,12					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	581702	MŠ Olbrachtova - stavební úpravy
O:	01	Stavební úpravy
R:	58170201	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
mč 122 : 1,6									
mč 123 : 1,56									
mč 203 : 7,68									
mč 208 : 10,29									
mč 209 : 6,16									
mč 210 : 1,73									
mč 211 : 1,5									
125	597642070R1	dlažba keramická š = 600 mm; l = 600 mm; h = 10,0 mm; povrch matný; pro interér; R10	m2	61,04700	450,00	27 471,15		Vlastní	Indiv
Specifikace viz technická zpráva :									
Položka pořadí 124 : 58,14000*1,05									
126	771575118R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm; režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	35,54000	486,00	17 272,44	800-771	rts 17/I	RTS 17/I
mč 120 : 35,54									
127	597642070R2	dlažba keramická š = 600 mm; l = 600 mm; h = 10,0 mm; povrch matný; pro interér; R11	m2	37,31700	515,00	19 218,26		Vlastní	Indiv
Specifikace viz technická zpráva :									
Položka pořadí 126 : 35,54000*1,05									
128	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	11,84000	11,00	130,24	800-771	rts 17/I	RTS 17/I
mč 110 : 1,61									
mč 111 : 1,56									
mč 113 : 1,16									
mč 114 : 1,12									
mč 122 : 1,6									
mč 123 : 1,56									
mč 210 : 1,73									
mč 211 : 1,5									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	581702	MŠ Olbrachtova - stavební úpravy
O:	01	Stavební úpravy
R:	58170201	Stavební úpravy

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
129 771577113RS2	Hrany schodů, dlačiční, koutové, ukončovací a přechodové profily profilů přechodové eloxované hliníků, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 10 mm, šířka profilu 10 mm	m	10,50000	144,00		1 512,00	800-771	RTS 17/I
viz technická zpráva - přechod dlažeb : 0,6*3+0,7*4+0,8*4+0,9*3								
			10,5					
130 771577924R01	Podlahový profil koutový	m	131,80000	75,00		9 885,00		RTS 17/I
viz technická zpráva - lamování podlah :								
			17,89					
			8,8					
			5,36					
			5,05					
			4,48					
			4,24					
			32,23					
			1,6					
			5,26					
			12,24					
			14,08					
			10,04					
			5,53					
			5					

131 998771202R00

% 3,00000 1 083,42 3 250,26 800-771 RTS 17/I

50 m vodorovně

Ceny z položek s pořadovými čísly :

122,123,124,125,126,127,128,129,130, :

Součet : 1591,70140

1591,7014

Díl: 776	Podlahy povlakové	372 194,03						
132 776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	78,70000	8,00		629,60	800-775	RTS 17/I
1PP :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	581702	MŠ Olbrachtova - stavební úpravy
O:	01	Stavební úpravy
R:	58170201	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		mč 101 : 4,45+5,6+1,61+1,14		12,8					
		mč 102 : (2,9+4,29)*2		14,38					
		mč 103 : (1,54+4,29)*2		11,66					
		1NP :							
		mč 123 : (2,04+1,35)*2		6,78					
		2NP :							
		mč 206 : (9,24+2,08)*2		22,64					
		mč 207 : (3,14+2,08)*2		10,44					
133	776511820RT1	Odstraňení povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	241,05000	68,00	16 391,40	800-775	řts 17/I	RTS 17/I
		1NP : 42,32+78,41		120,73					
		2NP : 33,92*2+24,13+28,35		120,32					
134	776511820RT2	Odstraňení povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2	m2	55,30000	72,00	3 981,60	800-775	řts 17/I	RTS 17/I
		1PP : 11,72		11,72					
		1NP : 12,01		12,01					
		2NP : 12,35+19,22		31,57					
135	776511820RT3	Odstraňení povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2	m2	61,65000	72,00	4 438,80	800-775	řts 17/I	RTS 17/I
		1PP : 5,74+6,43		12,17					
		1NP : 6,85+2,08+5,44+3,25		17,62					
		2NP : 8,94+7,5+6,53+7,64+1,25		31,86					
136	776511820RT5	Odstraňení PVC a koberců lepených s podložkou, z ploch do 10 m2, s vyřezáním v ploše	m2	2,15500	124,00	267,22		Vlastní	Indiv
		1NP mč 106 : 4,31*0,5		2,155					
137	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku	m	136,76400	72,00	9 847,01	800-775	řts 17/I	RTS 17/I
		mč -101 : 4,35+1,61+1,14+5,49-0,8*4		9,39					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	581702	MŠ Olbrachtova - stavební úpravy
O:	01	Stavební úpravy
R:	58170201	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		mč -102 : (2,9+4,29)*2-0,8		13,58					
		mč 112 : (3,73+12,93+0,3)*2-1,44-0,8*2-0,6-0,9*2		28,48					
		mč 115 : (1,835+5,67)*2-0,8		14,21					
		mč 116 : (3,42+1,835)*2-0,8		9,71					
		mč 201 : 1,82+2,52+0,53+1,2+1,355-0,9*2		5,625					
		mč 202 : 1,99+2,1+1,35+2,685+0,204+2,14+2,21+3,205+0,3+0,55-0,9*2-0,8		14,134					
		mč 204 : 9,63+3,25+8,06+2,25+1,57+1,3		26,06					
		mč 205 : (10,87+2,08)*2-0,8-1,5-1,535-3,315-3,175		15,575					
138	77652110R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	154,16960	138,00	21 275,40	800-775	řts 17/I	RTS 17/I
		zátěžové PVC :							
		mč -101 : 5,74		5,74					
		mč -102 : 11,72		11,72					
		mč -103 : 6,43		6,43					
		mč 112 : 39,81		39,81					
		mč 115 : 10,45		10,45					
		mč 116 : 5,95		5,95					
		mč 201 : 5,41		5,41					
		mč 202 : 14,07		14,07					
		mč 204 : 31,98		31,98					
		mč 205 : 10,87*2,08		22,6096					
139	28412220R1	podlahovina PVC v rolích, tl. 2,00 mm; heterogenní; protiskluzná R10, oblast použití 41/43, nášlapná vrstva 0,7 mm	m2	161,87808	432,00	69 931,33		Vlasní	RTS 17/I
		specifikace viz technická zpráva :							
140	776994121R00	Ostatní práce svařování (lepení) povlakových podlah za studena	m	77,08480	18,50	1 426,07	800-775	řts 17/I	RTS 17/I
		Položka pořadí 138 : 154,16960*1,05		161,87808					
		Položka pořadí 138 : 154,16960*0,5		77,0848					
141	776981112R01	Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytů	m	17,39000	150,00	2 608,50		Vlasní	RTS 17/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	581702	MŠ Olbrachtova - stavební úpravy
O:	01	Stavební úpravy
R:	58170201	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
viz technická zpráva - přechod PVC-PVC, PVC-koberec : 0,7+0,8+6+0,9+1,45+3,18+3,32+1,54+1,5									
142	776981112R02	Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytín	m	3,60000	270,00	972,00		Vlastní	Indiv
				vč 08 pozn 4 přechod PVC-koberec : 3,6					
				17,39					
143	776431010R00	Montáž, lepení podlah, soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty	m	117,23000	76,00	8 909,48	800-775	rts 17/I	RTS 17/I
				včetně soklové lišty.					
				mč 106 : 41,4					
				mč 107 : 7,78					
				mč 205 : 31,0					
				mč 206 : 6,25					
				mč 207 : 10,1					
				mč 212 : 20,7					
144	776572100R00	Položení povlakových podlah textilních montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci ☐	m2	166,43040	114,00	18 973,07	800-775	rts 17/I	RTS 17/I
				lepených, z pásů textilních					
				všivanych a vpichovaných					
				zátěžový koberec :					
				mč 106 : 78,41					
				mč 107 : 12,01					
				mč 205 : 52,97-10,87*2,08					
				mč 206 : 3,06					
				mč 207 : 7,93					
				mč 212 : 34,66					
145	28412233R1	Podlahovina - koberec	m2	200,66794	1 050,00	210 690,84		Vlastní	RTS 17/I
				Položka pořadí 143 : 117,23000*0,15					
				17,5845					
				Položka pořadí 144 : 166,43040*1,1					
				183,07344					
146	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	%	0,50000	3 703,42	1 851,71	800-775	rts 17/I	RTS 17/I
				vodorovně do 50 m					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	581702	MŠ Olbrachtova - stavební úpravy
O:	01	Stavební úpravy
R:	58170201	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Ceny z položek s pořadovými čísly :

132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145. :

Součet : 4039,61470

4039,6147

Díl: 781									
147	781101210R00	Obklady keramické							
		Připrava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	246,00810	32,00	7 872,26	800-771	řts 17/I	RTS 17/I
193 117,86									

včetně dodávký materiálu.

Položka pořadí 148 : 246,00810

246,0081

148	781415015R00	Montáž obkladu vnitřních z obkládaček pórovinnových , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	246,00810	325,00	79 952,63	800-771	řts 17/I	RTS 17/I
-----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	---------	----------	----------

mě 103 : (1,54+4,29)*2*2,0-0,8*1,97+1,0*0,3*2
mě 108 : (4,765+4,18)*2*2,0-0,8*1,97*2,0,7*1,97-1,51*0,93*2+3,37*0,25*2
mě 109 : (1,52+2,88)*2*2,0-0,6*1,97-0,8*1,97-1,52*0,93+3,38*0,25
mě 110 : (1,48+1,2)*2*2,0-0,6*1,97-0,6*0,4+1,4*0,25
mě 111 : (1,435+1,09)*2*2,0-0,7*1,97
mě 113 : (1,09+1,15)*2*2,0-0,6*1,97*2
mě 114 : (1,09+1,03)*2*2,0-0,6*1,97
mě 120 : (8,485+1,35*2+0,3+4,18+1,015+6,65+1,85+1,64+5,16+0,25)*2,0
-0,9*1,97-0,8*1,97-1,48*1,0-1,08*1,1
-1,5*0,97-1,53*0,97-0,9*0,97-1,28*0,97+12,67*0,25
mě 123 : (0,9+1,73)*2*2,0-0,7*1,97-0,6*0,97+2,54*0,25
mě 203 : (2,25+3,87)*2*2,0-0,9*1,97-0,7*1,97-1,08*1,1-1,51*0,96+3,43*0,25+4,8*0,45
mě 208 : (2,865+4,175)*2*2,0-0,8*1,97-2,1,52*0,96+3,44*0,25
mě 209 : (2,13+2,89)*2*2,0-0,6*1,97-0,8*1,97-1,52*0,96+3,44*0,25
mě 210 : (1,58+1,185)*2*2,0-0,7*1,97-0,6*0,4+1,4*0,25
mě 211 : (1,0+1,5)*2*2,0-0,7*1,97
8,621

149	597813602R1	obklad keramický 200x200 mm pro interier, barva	m2	256,30851	230,00	59 410,96		Vlastní	RTS 17/I
Specifikace viz technická zpráva :									
Položka pořadí 148 : 246,00810*1,05									
258,30851									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	581702	MŠ Olbrachtova - stavební úpravy
O:	01	Stavební úpravy
R:	58170201	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
150	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	59,86900	29,00	1 736,20	800-771	17/1	RTS 17/1

mč 110 : (1,48+1,2)*2*2,0-0,6*1,97-0,6*0,4+1,4*0,25
mč 111 : (1,435+1,09)*2*2,0-0,7*1,97
mč 113 : (1,09+1,15)*2*2,0-0,6*1,97*2
mč 114 : (1,09+1,03)*2*2,0-0,6*1,97
mč 123 : (0,9+1,73)*2*2,0-0,7*1,97-0,6*0,97+2,54*0,25
mč 210 : (1,58+1,185)*2*2,0-0,7*1,97-0,6*0,4+1,4*0,25
mč 211 : (1,0+1,5)*2*2,0-0,7*1,97

9,648
8,721
6,596
7,298
9,194
9,791
8,621

151	781497111R00	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,	m	123,06000	120,00	14 767,20	800-771	17/1	RTS 17/1
		mč 103 : (1,54+4,29)*2-1,0*2	9,66						
		mč 108 : (4,765+4,18)*2-1,51*2	14,87						
		mč 109 : (1,52+2,88)*2-1,52	7,28						
		mč 110 : (1,48+1,2)*2-0,6	4,76						
		mč 111 : (1,435+1,09)*2	5,05						
		mč 113 : (1,09+1,15)*2-0,5	3,98						
		mč 114 : (1,09+1,03)*2-0,5	3,74						
		mč 120 : 8,485+1,35*2+0,3+4,18+1,015+6,65+1,85+1,64+5,16+0,25-1,28-1,5-1,53-0,6	27,32						
		mč 123 : (0,9+1,73)*2-0,6	4,66						
		mč 203 : (2,25+3,87)*2-1,51	10,73						
		mč 208 : (2,865+4,175)*2-1,52	12,56						
		mč 209 : (2,13+2,89)*2-1,52	8,52						
		mč 210 : (1,58+1,185)*2-0,6	4,93						
		mč 211 : (1,0+1,5)*2	5						
152	781497121R00	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 6 mm,	m	191,31000	120,00	22 957,20	800-771	17/1	RTS 17/1
		mč 103 : 2,0+1,1*2+4,8	9						
		mč 108 : 2,0*2+4,7+4,8*2+3,37*2	25,04						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	581702	MŠ Olbrachtova - stavební úpravy
O:	01	Stavební úpravy
R:	58170201	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

mč 109 : 4,6+4,8+3,37 12,77
mč 110 : 2,0+4,6+1,4 8
mč 111 : 4,7 4,7
mč 113 : 2,0+4,6*2+1,5 12,7
mč 114 : 4,6+1,5 6,1
mč 120 : 2,0*6+4,9+4,8+12,67+4,36+4,96 43,69
mč 123 : 4,7+2,54 7,24
mč 203 : 2,0*2+4,7+4,9+3,43+4,36 21,39
mč 208 : 2,0+4,8*2+3,44 15,04
mč 209 : 4,8+4,6+3,44 12,84
mč 210 : 2,0+4,7+1,4 8,1
mč 211 : 4,7 4,7

153 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m % 3,00000 2 140,47 6 421,41 800-771 RTS 17/I
Ceny z položek s pořadovými čísly: 147,148,149,150,151,152,; RTS 17/I
Součet: 2989,58430

Díl: 783	Nátěry	2989,5843	2 528,11
154 783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukci syntetické 2x email,	m2 22,98280	110,00 2 528,11 800-783 RTS 17/I

ocelové záručně :
0,9534*3+0,9744*5+0,9954*9+1,2584*5 22,9828

Díl: 784	Malby	105 222,94
155 784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2 1 139,74556 30,00 34 192,37 800-784 RTS 17/I

stropy :
1PP :
mč -101 : 5,74 5,74
mč -102 : 11,72 11,72
mč -103 : 6,43 6,43

Položkový soupis prací a dodávek

S:	581702	MŠ Olbrachtova - stavební úpravy
O:	01	Stavební úpravy
R:	58170201	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1NP :							
		mč 106-108, 110-116, 120, 122, 123 :		206,84					
		78,41+12,01+16,11+1,61+1,51+39,81+1,16+1,12+10,45+5,95+35,54+1,6+1,56							
		2NP :							
		mč 201-212 : 5,41+14,07+7,68+31,98+53,85+3,06+7,23+10,29+6,16+1,73+34,66+1,5		177,62					
		stěny :							
		1PP :							
		mč -101 : (4,35+1,61+1,14+5,49)*2,45		30,8455					
		mč -102 : (2,9+4,29)*2*2,45		35,231					
		mč -103 : (1,54+4,29)*2*(2,45-2,0)		5,247					
		1NP :							
		mč 106 : (7,43+3,78+11,09+4,23+14,0)*2*2,85		231,021					
		-6,0*2,57*2+4,0*2-10,88*2,57*2+4,0*2-2,7*2,57+4,0		-73,7022					
		mč 107 : (2,74+2,5)*2*2,85		29,868					
		-2,7*2,57+4,0		-2,939					
		mč 108 : (3,215+4,18+4,8)*(2,85-2,0)		10,36675					
		mč 109 : (1,52+2,88)*2*(2,85*2,0)		50,16					
		mč 110 : (1,48+1,2)*2*(2,85-2,0)		4,556					
		mč 111 : (1,435+1,09)*(2,85-2,0)		2,14625					
		mč 112 : (3,27+11,24+1,24+1,69+3,675)*2,3		48,5645					
		mč 113 : (1,09+1,15)*2*(2,3-2,0)		1,344					
		mč 114 : (1,09+1,03*2)*(2,3-2,0)		0,945					
		mč 115 : 5,67*2,3		13,041					
		mč 116 : (3,42+1,535)*2,3		11,3965					
		mč 120 : (8,485+0,3+4,18+1,015+6,65+1,85+1,64+5,16+0,25)*(2,85-2,0)		25,1005					
		mč 122 : (0,9+1,19)*2,85		5,9565					
		mč 123 : 1,73*(2,85-2,0)		1,4705					
		2NP :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	581702	MŠ Olbrachtova - stavební úpravy
O:	01	Stavební úpravy
R:	58170201	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		mč 201 : (1,82+2,52+0,53+1,2)*2,73		16,5711				
		mč 202 : (2,1+1,35+2,685+3,205+0,3+0,55)*2,73		27,8187				
		mč 203 : (2,335+2,25+3,87+1,3)*(2,73-2,0)		7,12115				
		mč 204 : (8,06-2,21+3,52+9,63+2,25)*2,73		58,0125				
		mč 205 : (8,97+1,57+0,34+0,5)*2,73		31,0674				
		(10,87+0,5+2,08)*2,73		36,7185				
		-5,0*2,2+4,0		-7				
		mč 206 : (1,445*2+2,08)*2,73		13,5681				
		mč 207 : (2,57+1,2+0,25*2)*2,73		11,6571				
		mč 208 : (2,865+4,175)*(2,51-2,0)		3,5904				
		mč 209 : (2,13+2,89)*2*(2,51*2,0)		50,4008				
		mč 210 : (1,58*2+1,185*2-1,31)*2*(2,51-2,0)		4,3044				
		mč 211 : 0,65*(2,51-2,0)		0,3315				
		mč 212 : (9,33+3,78+8,251)*2,51		53,61611				
		-5,0*2,2+4,0		-7				
156	784412303R00	Příprava povrchu Pačkování vápeným mlékem se začističením v místnostech přes 5m do 8m, dvojnásobně s obroušením a přesádkováním	m2	27,95200	18,00	503,14	800-784	RTS 17/I
		výťahová šachta :						
		(1,0+1,2)*2*6,08+1,0*1,2		27,952				
157	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	1 362,84897	15,00	20 442,73	800-784	RTS 17/I
		stropy :						
		1PP :						
		mč -101 : 5,74		5,74				
		mč -102 : 11,72		11,72				
		mč -103 : 6,43		6,43				
		1NP :						
		mč 106-116, 120, 122, 123 :		212,9				
		78,41+12,01+16,11+6,06+1,61+1,51+39,81+1,16+1,12+10,45+5,95+35,54+1,6+1,56						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	581702	MŠ Olbrachtova - stavební úpravy
O:	01	Stavební úpravy
R:	58170201	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
2NP :									
mč 201-212 : 5,41+14,07+7,68+31,98+52,97+3,06+7,93+10,29+6,16+1,73+34,66+1,5				177,44					
stěny :									
	mč -101 :	(4,35+1,61+1,14+5,49)*2,45		30,8455					
	mč -102 :	(2,9+4,29)*2,45		35,231					
	mč -103 :	(1,54+4,29)*2(2,45-2,0)		5,247					
1NP :									
	mč 106 :	(7,43+3,78+11,09+4,23+14,0)*2*2,85		231,021					
	-6,0*2,57*2+4,0*2-10,88*2,57*2+4,0*2-2,7*2,57+4,0			-73,7022					
	mč 107 :	(2,74+2,5)*2*2,85		29,868					
	-2,7*2,57+4,0			-2,939					
	mč 108 :	(4,8+4,18)*2(2,85-2,0)		15,266					
	mč 109 :	(1,52+2,88)*2(2,85*2,0)		50,16					
	mč 110 :	(1,48+1,2)*2(2,85-2,0)		4,556					
	mč 111 :	(1,435+1,09)*2(2,85-2,0)		4,2925					
	mč 112 :	(3,73+12,93+0,3)*2*2,3		78,016					
	-2,49*2,3+4,0			-1,727					
	mč 113 :	(1,09+1,15)*2(2,3-2,0)		1,344					
	mč 114 :	(1,09+1,03)*2(2,3-2,0)		1,272					
	mč 115 :	(1,835+5,67)*2*2,3		34,523					
	mč 116 :	(3,42+1,835)*2*2,3		24,173					
	mč 120 :	(8,485+1,35*2+0,3+4,18+1,015+6,65+1,85+1,64+5,16)*(2,85-2,0)		27,183					
	mč 122 :	(0,9+1,19)*2*2,85		11,913					
	mč 123 :	(0,9+1,73)*2(2,85-2,0)		4,471					
2NP :									
	mč 201 :	(1,82+2,52+0,53+1,2+1,355)*2,73		20,27025					
	mč 202 :	(1,99+2,1+1,35+2,685+0,204+2,14+2,21+3,205+0,3+0,55)*2,73		45,68382					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	581702	MŠ Olbrachtova - stavební úpravy
O:	01	Stavební úpravy
R:	58170201	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		mč 203 : (2,25+3,87)*2*(2,73-2,0)		8,9352					
		mč 204 : (8,06+3,52+9,63+2,25)*2,73		64,0458					
		mč 205 : (10,78+1,57+2,74+9,6)*2,73		67,4037					
		-3,175*2,2+4,0-3,315*2,2+4,0		-6,278					
		(10,87+2,08+0,225)*2*2,73		71,9355					
		-3,175*2,2+4,0-3,315*2,2+4,0		-6,278					
		mč 206 : (1,445+2,08)*2*2,73		19,2465					
		mč 207 : (3,085+2,57)*2*2,73		30,8763					
		mč 208 : (2,865+4,175)*2*(2,51-2,0)		7,1808					
		mč 209 : (2,13+2,89)*2*(2,51*2,0)		50,4008					
		mč 210 : (1,58+1,185)*2*(2,51-2,0)		2,8203					
		mč 211 : (1,0+1,5)*2*(2,51-2,0)		2,55					
		mč 212 : (9,33+3,78)*2*2,51		65,8122					
		-5,0*2,2+4,0		-7					
158	784195312R01	Malby z malířských směsí otlenuvzdorných, akrylátových, bílé, dvojnásobné	m2	340,71224	36,00	12 265,64	800-784	Vlastní	RTS 17/I
		Položka pořadí 157 : 1362,84896*0,25		340,71224					
159	784195322R01	Malby z malířských směsí otlenuvzdorných, akrylátových, barevné, dvojnásobné	m2	1 022,13673	37,00	37 819,06	800-784	Vlastní	RTS 17/I
		Položka pořadí 157 : 1362,84897*0,75		1022,13673					
Díl: 791	Vybavení kuchyní					893 570,00			
160	79101	Vybavení kuchyně - samostatný rozpočet	soubor	1,00000	893 570,00	893 570,00		Vlastní	Kalkul
Díl: 799	Ostatní					10 000,00			
161	909 R00	Hzs-nezmeriteľne stavební práce	h	100,00000	100,00	10 000,00	Prav.M	řís 17/I	RTS 17/I
		domontáž zařízení interiéru (skříňe, stoly, policečky, příslušenství) : demontáž vybavení kuchyně (gastronomické zařízení, kuchyňské linky) : ostatní práce neuvedené v rozpočtu : odhad - fakturovat dle skutečnosti : 100,0				100			
Díl: M21	Elektromontáže					471 108,68			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	581702	MŠ Olbrachtova - stavební úpravy
O:	01	Stavební úpravy
R:	58170201	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost	Cenová úroveň
162	210000001T00	Elektroinstalace silňoproud - samostatný rozpočet	soubor	1,00000	471 108,68	471 108,68		Vlastní	Kalkul
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				116 738,51			
163	240000001T00	VZT - samostatný rozpočet	soubor	1,00000	116 738,51	116 738,51		Vlastní	Kalkul
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				75 370,22			
164	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	47,32328	210,00	9 937,89	801-3	rts 17/I	RTS 17/I

Demontažní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 52,53,54,55,56,57,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,86,87,88,89,90,133,134, 135,136, : Součet: : 47,32328									
165	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	63,09771	210,00	13 250,52	801-3	rts 17/I	RTS 17/I

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontažní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 52,53,54,55,56,57,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,86,87,88,89,90,133,134, 135,136, : Součet: : 63,09771									
166	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 198,85648	11,00	13 187,42	801-3	rts 17/I	RTS 17/I

Demontažní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 52,53,54,55,56,57,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,86,87,88,89,90,133,134, 135,136, : Součet: : 1198,85648									
167	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	63,09771	100,00	6 309,77	801-3	rts 17/I	RTS 17/I

Demontažní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 52,53,54,55,56,57,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,86,87,88,89,90,133,134, 135,136, : Součet: : 63,09771									
168	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	504,78167	21,00	10 600,42	801-3	rts 17/I	RTS 17/I

Demontažní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	581702	MŠ Olbrachtova - stavební úpravy
O:	01	Stavební úpravy
R:	58170201	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost	Cenová úroveň
52,53,54,55,56,57,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,86,87,88,89,90,133,134,135,136, :									
Součet: : 504,78167				504,78167					
169	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva	t	63,09771	350,00	22 084,20	801-3	rtS 17/I	RTS 17/I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
52,53,54,55,56,57,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,86,87,88,89,90,133,134,
135,136, :
Součet: : 63,09771

63,09771

Celkem	4 693 939,62								
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	581702	MŠ Olbrachtova - stavební úpravy
O:	PS01	Jídelní výtah
R:	58170202	Jídelní výtah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy							119 036,00		
1	33001	Výtah - samostatný rozpočet	soubor	1,00000	119 036,00	119 036,00		Vlastní	Indiv
Celkem						119 036,00			

Rozpočet M.Š. Olbrachtova Frydek-Místek


pozice	název zařízení	Rozměr (mm)			typ	výrobce	ks	DPH	Kč / ks	celkem bez DPH	celkem s DPH
		šířka	hloubka	výška							
1	Umývadlo s výlevkou	600	750	950			2	21%	10 000,-	20 000,-	24 200,-
2	Konvektomat*podstavcec dotýkový ovlá.paneř+ autom.mytí komory	1000	800		6*GN1/1	400V/11KW	1	21%	154 000,-	154 000,-	186 340,-
3	Nerezový stůl	700	750	900			1	21%	6 500,-	6 500,-	7 865,-
4	Plynový sporák + trouba	700	750	900	4*hořák + ele.trouba	21KW+3,5KW	1	21%	6 000,-	6 000,-	7 260,-
5	Smazací pánve	400	750	900	60L	400V/9KW	1	21%	74 000,-	74 000,-	89 540,-
6	Plynová stoliceka	500	545	900		9KW	1	21%	17 000,-	17 000,-	20 570,-
7	Regál nerez	1000	455	1800			1	21%	6 200,-	6 200,-	7 502,-
8	Ledniceka	710	800	1890			1	21%	18 500,-	18 500,-	22 385,-
9	Robot				370L	230V/400W	1	21%	62 000,-	62 000,-	75 020,-
10	Nerezová skřín	1020	455	600	30L	400V/750W	1	21%	12 000,-	12 000,-	14 520,-
11	Nerezový stůl	1500	750	900			1	21%	9 500,-	9 500,-	11 495,-
12	Podstolová ledniceka	580	580	850	170L	230V/150W	1	21%	11 500,-	11 500,-	13 915,-
13	Podstolová ledniceka	580	580	850	170L	230V/150W	1	21%	11 500,-	11 500,-	13 915,-
14	Nerezový stůl s dřezem	1500	750	900			1	21%	11 000,-	11 000,-	13 310,-
15	Chladicí skřín	580	580	850	170L	230V/150W	1	21%	11 500,-	11 500,-	13 915,-
16	Nerezový stůl s dřezem, 3x šuplík	1500	750	900			1	21%	22 500,-	22 500,-	27 225,-
17	Regál			900	atyp		1	21%	10 000,-	10 000,-	12 100,-
18	Nerezový stůl	700	850	900			1	21%	6 500,-	6 500,-	7 865,-
19	Dřez	750	850	900			1	21%	8 500,-	8 500,-	10 285,-
20	Dělený regál na nádobí	1220	455	1800			1	21%	7 400,-	7 400,-	8 954,-
21	Imýčka dotýkový ovlá.paneř s piktoqramy 3*mycí program	800	700	850	UCL	400V/7,9KW	1	21%	50 000,-	50 000,-	60 500,-
22	Nerezový stůl dřezem	1500	750	900			1	21%	12 000,-	12 000,-	14 520,-
23	Podávací nerezový pult	2140	300	900			1	21%	11 500,-	11 500,-	13 915,-
24	Mrazák	710	800	1890	370L	230V/600W	1	21%	18 500,-	18 500,-	22 385,-
25	Ledniceka	710	800	1890	370L	230V/400W	1	21%	18 500,-	18 500,-	22 385,-
26	Ledniceka	710	800	1890	370L	230V/400W	1	21%	18 500,-	18 500,-	22 385,-
27	Škrabka				300kg/hod	400V/550W	1	21%	36 000,-	36 000,-	43 560,-
28	Nerezový dvoudřez	1500	750	900			1	21%	14 000,-	14 000,-	16 940,-
29	Nerezový stůl	1000	750	900			1	21%	7 500,-	7 500,-	9 075,-
30	Umývadlo s výlevkou	600	750	950			1	21%	11 000,-	11 000,-	13 310,-
31	Mrazák	1325	670	870	400L	230V/400W	1	21%	11 000,-	11 000,-	13 310,-
32	Nerezový regál	1825	455	1800			1	21%	10 300,-	10 300,-	12 463,-
33	Nerezový regál	1220	455	1800			1	21%	7 400,-	7 400,-	8 954,-
34	Mústková digitální váha	293	366	510	150kg	230V/50V	1	21%	14 000,-	14 000,-	16 940,-
35	Pojízdný pracovní stůl s polici	1000	700	750			1	21%	8 500,-	8 500,-	10 285,-
36	Nerezový vozík dvoupolicový	800	500	750			1	21%	6 000,-	6 000,-	7 260,-
37	Nerezový vozík třípolicový	800	500	750			1	21%	7 000,-	7 000,-	8 470,-
38	Nerezový regál	1060	455	1800			2	21%	6 200,-	12 400,-	15 004,-

celkem										760 200,-	919 842,-
Montáž								21%		0,-	0,-
Dovoz								21%		0,-	0,-
celková cena										760 200,-	919 842,-

Vybavení kuchyně

č. pol.	název	ks	Kč / ks	celkem bez DPH	
1	gastronádoba do konvektomatu	8	1 045,-	8 360,-	
2	gastronádoba do konvektomatu děrovaná	4	2 000,-	8 000,-	
3	černé smaltované gastronádoby do konvektomatu	6	410,-	2 460,-	
4	sada vík na GN	8	1 300,-	10 400,-	
5	masodeska	1	2 900,-	2 900,-	
6	desky krájecí UH 50x30cm s drážkou protiskluzné barevné	5	470,-	2 350,-	
7	plechy velké smaltované na pečení do trouby	3	1 200,-	3 600,-	
8	příborník UH šedý velký (4 části)	1	170,-	170,-	
9	el. ruční šlehač s metličkami	1	7 000,-	7 000,-	
10	nástěnné nerezové police (počet nechám na vás, kolik vejde)	3	3 300,-	9 900,-	
11	el.týčový mixér	1	14 800,-	14 800,-	
12	robot univerzální profi s nerez nádobou 5,5 lt	1	12 000,-	12 000,-	
13	el. kráječ na pečivo a sýr	1	5 900,-	5 900,-	
14	el. krouhač zeleniny	1	14 900,-	14 900,-	
15	magnetická lišta na nože	1	230,-	230,-	
16	talíře dětské polévkové	36	160,-	5 760,-	
17	talíře dětské plytké	36	180,-	6 480,-	
18	dětské příbory nerez – vidlička, nůž, lžice, lžička	36	100,-	3 600,-	
19	nerez hrnec s poklicí 20 l	2	1 700,-	3 400,-	
20	nerez kastrol s poklicí 4 l	4	1 200,-	4 800,-	
21	misky nerez 3 l	4	270,-	1 080,-	
22	tácky nerez oval 25 x 17 cm	36	130,-	4 680,-	
23	nerez naběračky 1 dcl	4	150,-	600,-	
celkem bez DPH				133 370,-	

Slepý rozpočet - Výkaz

Rozpočet:	758	ÚT+PLYN - MŠ OLBRACHTOVA	
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
758	D.1.4.3. - VYTÁPĚNÍ+PLYNOINSTALACE		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
758	MATEŘSKÁ ŠKOLA OLBRACHTOVA-STAVEBNÍ ÚPRAVY		
Projektant :	Ivo Neužil	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Statutární město Frýdek-Místek	Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	758
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	
Rozpočtové náklady			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	7 771	
N	PSV celkem	340 399	
	ZRN celkem	348 169	
	HZS	20 000	
	RN II.a III.hlavy	368 169	
	ZRN+VRN+HZS	368 169	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Ivo Neužil	Jméno :	Jméno :	
Datum : 01/2017	Datum :	Datum :	
	Podpis:	Podpis :	
			
			
	0		
Základ pro DPH	21,0 % činí :	368 169 Kč	
DPH	21,0 % činí :	77 316 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		445 485 Kč	

Poznámka : Rozpočet vypracován programem RTS a.s., Brno dle vlastních položek

Stavba :	758 MATĚŘSKÁ ŠKOLA OLBRACHTOVA-STAVEBNÍ ÚPR	Rozpočet :	758
Objekt :	758 D.1.4.3. - VYTÁPĚNÍ+PLYNOINSTALACE	ÚT+PLYN - MŠ OLBRACHTOVA	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
97 Prorážení otvorů	7 771	0	0	0	0
713 Izolace tepelně	0	3 232	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	24 327	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	0	0	0	20 000
732 Strojovny	0	6 092	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	47 322	0	0	0
734 Armatury	0	73 408	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	182 027	0	0	0
783 Nátěry	0	3 990	0	0	0
CELKEM OBJEKT	7 771	340 399	0	0	20 000

[illegible]

Slepý rozpočet - Výkaz

Stavba :		758 MATEŘSKÁ ŠKOLA OLBRACHTOVA-STAVEBNÍ		Rozpočet: 758		
Objekt :		758 D.1.4.3. - VYTÁPĚNÍ+PLYNOINSTALACE		ÚT+PLYN - MŠ OLBRACHTOVA		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 97		Prorážení otvorů				
1	310235251R00	Zazdivka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 45 cm <i>viz v.č. D.1.4.3.b-03_Púdorys 1.PP (2 kus)</i> <i>viz v.č. D.1.4.3.b-02_Púdorys 2.NP (1 kus)</i>	kus	3,00	100,00	300,00
2	346244461R00	Zazdivka rýh - potrubí <i>viz v.č. D.1.4.3.b-01_Púdorys 1.NP (7x0,2)=1,4 m2</i> <i>viz v.č. D.1.4.3.b-02_Púdorys 2.NP (23x0,2)=4,6 m2</i>	m2	6,00	455,00	2 730,00
3	411386611U00	Zabet prostupu instal 0,09m2 stropů <i>viz v.č. D.1.4.3.b-03_Púdorys 1.PP (3 kus)</i>	kus	3,00	289,00	867,00
4	971033251R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC <i>viz v.č. D.1.4.3.b-03_Púdorys 1.PP (2 kus)</i> <i>viz v.č. D.1.4.3.b-02_Púdorys 2.NP (1 kus)</i>	kus	3,00	100,00	300,00
5	972054141R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm <i>viz v.č. D.1.4.3.b-03_Púdorys 1.PP (3 kus)</i>	kus	3,00	100,00	300,00
6	974031155R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné, podlaze 10 x 20 cm <i>viz v.č. D.1.4.3.b-01_Púdorys 1.NP (7 m)</i> <i>viz v.č. D.1.4.3.b-02_Púdorys 2.NP (23 m)</i>	m	30,00	100,00	3 000,00
7	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,20	228,00	273,60
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				7 770,60
Díl: 713		Izolace tepelné				
8	713463121U00	Izol tep potrubí trubiciemi vč. spoj. mat. <i>viz v.č. D.1.4.3.b-01_Púdorys 1.NP (20 m)</i> <i>viz v.č. D.1.4.3.b-02_Púdorys 2.NP (35+10)=45 m</i>	m	65,00	28,00	1 820,00
9	Iz01	Izolace potrubí trubice 15/13 mm - 0,038 W/m.K <i>viz v.č. D.1.4.3.b-01_Púdorys 1.NP (20 m)</i> <i>viz v.č. D.1.4.3.b-02_Púdorys 2.NP (35 m)</i>	m	55,00	14,00	770,00
10	Iz03	Izolace potrubí trubice 18/13 mm - 0,038 W/m.K <i>viz v.č. D.1.4.3.b-02_Púdorys 2.NP (10 m)</i>	m	10,00	28,00	280,00
11	Iz09	Pomocný IZ materiál - lepidla, pásy, atd.	m	55,00	6,00	330,00
12	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	32,00	1,00	32,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				3 232,00
Díl: 723		Vnitřní plynovod				
13	722160225R00	Potrubí z měd.trub vč.závěsů a zed.prací D 22/1,5 <i>viz v.č. D.1.4.3.b-03_Púdorys 1.PP (6 m)</i> <i>viz v.č. D.1.4.3.b-01_Púdorys 1.NP (5 m)</i>	m	11,00	560,00	6 160,00
14	722160226R00	Potrubí z měd.trub vč.závěsů a zed.prací D 28/1,5 <i>viz v.č. D.1.4.3.b-03_Púdorys 1.PP (11 m)</i>	m	11,00	788,00	8 668,00
15	723150366R00	Potrubí chráničky D 44,5 <i>viz v.č. D.1.4.3.b-03_Púdorys 1.PP (2 m)</i>	m	2,00	191,00	382,00
16	723190203R00	Přípojka plynovodu, trubky Cu DN 20 <i>viz v.č. D.1.4.3.b-01_Púdorys 1.NP (3 kus)</i>	kus	3,00	838,00	2 514,00
17	723190252R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20 <i>viz v.č. D.1.4.3.b-01_Púdorys 1.NP (3 kus)</i>	kus	3,00	204,00	612,00
18	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	22,00	17,00	374,00
19	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00	142,00	142,00
20	723239101RT2	Montáž plynovodních armatur, 2 závit, G 1/2 včetně kulového kohoutu, s tepelnou pojistkou <i>viz v.č. D.1.4.3.b-01_Púdorys 1.NP (3 kus)</i>	kus	3,00	808,00	2 424,00
21	723239103RT2	Montáž plynovodních armatur, 2 závit, G 1 včetně kulového kohoutu <i>viz v.č. D.1.4.3.b-03_Púdorys 1.PP (1 kus)</i>	kus	1,00	321,00	321,00
22	SPC01	Ohebná pancéřovaná hadice DN15-1m <i>viz v.č. D.1.4.3.b-01_Púdorys 1.NP (3 kus)</i>	kus	3,00	555,00	1 665,00
22a	SPC02	Požární ucpávky (pěna)	kus	3,00	204,00	612,00
23	998723202R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	%	453,45	1,00	453,45
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				24 327,45
Díl: 730		Ústřední vytápění				
24	904 R02	Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci Topná zkouška, tlakové zk., zaregulování	hod	72,00	250,00	18 000,00
25	904 R03	Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci Revize plynu, uvedení do provozu	hod	8,00	250,00	2 000,00

Slepý rozpočet - Výkaz

Stavba :	758 MATEŘSKÁ ŠKOLA OLBRACHTOVA-STAVEBNÍ	Rozpočet: 758
Objekt :	758 D.1.4.3. - VYTÁPĚNÍ+PLYNOINSTALACE	ÚT+PLYN - MŠ OLBRACHTOVA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				20 000,00
Díl:	732	Strojovny				
26	732420811R00	Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 25 <i>viz v.č. D.1.4.3.b-03_Púdorys 1.PP (1 kus)</i>	kus	1,00	106,00	106,00
27	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 <i>viz v.č. D.1.4.3.b-03_Púdorys 1.PP (1 kus)</i>	kus	1,00	106,00	106,00
28	SPC02	Oběh.čepadlo s el. regulací otáček 2,5 m3/h 4 m v.sl. <i>viz v.č. D.1.4.3.b-03_Púdorys 1.PP (1 kus)</i>	kus	1,00	5 820,00	5 820,00
29	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	60,32	1,00	60,32
	Celkem za	732 Strojovny				6 092,32
Díl:	733	Rozvod potrubí				
30	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 <i>viz v.č. D.1.4.3.b-01_Púdorys 1.NP (50 m)</i> <i>viz v.č. D.1.4.3.b-02_Púdorys 2.NP (40 m)</i>	m	90,00	31,20	2 808,00
31	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 <i>viz v.č. D.1.4.3.b-03_Púdorys 1.PP (2 kus)</i> <i>viz v.č. D.1.4.3.b-01_Púdorys 1.NP (46 kus)</i> <i>viz v.č. D.1.4.3.b-02_Púdorys 2.NP (36 kus)</i>	kus	84,00	64,00	5 376,00
32	733161104R00	Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé <i>viz v.č. D.1.4.3.b-03_Púdorys 1.PP (10 m)</i> <i>viz v.č. D.1.4.3.b-01_Púdorys 1.NP (16+18+26)=60m</i> <i>viz v.č. D.1.4.3.b-02_Púdorys 2.NP(37+26+17)=80m</i>	m	150,00	222,00	33 300,00
33	733161106R00	Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé <i>viz v.č. D.1.4.3.b-02_Púdorys 2.NP (10 m)</i>	m	10,00	254,00	2 540,00
34	733291101U00	Zkouška těsnosti potrubí Cu -D 35 <i>viz v.č. D.1.4.3.b-01_02_1.+2.NP (150+10)=160m</i>	m	160,00	12,00	1 920,00
35	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	459,44	3,00	1 378,32
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				47 322,32
Díl:	734	Armatury				
36	734200822R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1 <i>viz v.č. D.1.4.3.b-01_Púdorys 1.NP (50 kus)</i> <i>viz v.č. D.1.4.3.b-02_Púdorys 2.NP (40 kus)</i>	kus	90,00	71,00	6 390,00
37	734200823R00	Demontáž armatur se 2závity do G 6/4 <i>viz v.č. D.1.4.3.b-03_Púdorys 1.PP (14 kus)</i>	kus	14,00	96,00	1 344,00
38	734200824R00	Demontáž armatur se 2závity do G 2 <i>viz v.č. D.1.4.3.b-03_Púdorys 1.PP (6 kus)</i>	kus	6,00	115,00	690,00
39	734200833R00	Demontáž armatur se 3závity do G 6/4 <i>viz v.č. D.1.4.3.b-03_Púdorys 1.PP (1 kus)</i>	kus	1,00	128,00	128,00
40	734209102RT2	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 včetně ventilu odvzdušňovacího automatického <i>viz v.č. D.1.4.3.b-03_Púdorys 1.PP (4 kus)</i>	kus	4,00	93,00	372,00
41	734209103R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 <i>viz v.č. D.1.4.3.b-03_Púdorys 1.PP (20 kus)</i>	kus	20,00	15,00	300,00
42	734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 <i>viz v.č. D.1.4.3.b-03_Púdorys 1.PP (2 kus)</i> <i>viz v.č. D.1.4.3.b-01_Púdorys 1.NP (46 kus)</i> <i>viz v.č. D.1.4.3.b-02_Púdorys 2.NP (36 kus)</i>	kus	84,00	46,00	3 864,00
43	734209116R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 <i>viz v.č. D.1.4.3.b-03_Púdorys 1.PP (9 kus)</i>	kus	9,00	77,00	693,00
44	734209117R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 <i>viz v.č. D.1.4.3.b-03_Púdorys 1.PP (4 kus)</i>	kus	4,00	100,00	400,00
45	734209117RT3	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 včetně filtru <i>viz v.č. D.1.4.3.b-03_Púdorys 1.PP (1 kus)</i>	kus	1,00	347,00	347,00
46	734209118R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 <i>viz v.č. D.1.4.3.b-03_Púdorys 1.PP (6 kus)</i>	kus	6,00	122,00	732,00
47	734209126R00	Montáž armatur závitových,se 3závity, G 5/4 <i>viz v.č. D.1.4.3.b-03_Púdorys 1.PP (1 kus)</i>	kus	1,00	100,00	100,00
48	734233114R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 <i>viz v.č. D.1.4.3.b-03_Púdorys 1.PP (9 kus)</i>	kus	9,00	350,00	3 150,00
49	734233115R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40	kus	4,00	529,00	2 116,00

Slepý rozpočet - Výkaz

Stavba :	758 MATĚRSKÁ ŠKOLA OLBRACHTOVA-STAVEBNÍ	Rozpočet: 758
Objekt :	758 D.1.4.3. - VYTÁPĚNÍ+PLYNOINSTALACE	ÚT+PLYN - MŠ OLBRACHTOVA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
50	734233116R00	viz v.č. D.1.4.3.b-03_Půdorys 1.PP (4 kus) Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50	kus	6,00	749,00	4 494,00
51	734293312R00	viz v.č. D.1.4.3.b-03_Půdorys 1.PP (6 kus) Kohout kulový vypouštěcí DN 15	kus	20,00	98,00	1 960,00
52	H02	viz v.č. D.1.4.3.b-03_Půdorys 1.PP (20 kus) Termostatická hlavice, kapalinové čidlo, M30x1,5 zabezpečení proti manipulaci	kus	42,00	379,00	15 918,00
53	TV1	viz v.č. D.1.4.3.b-03_Půdorys 1.PP (1 kus) viz v.č. D.1.4.3.b-01_Půdorys 1.NP (23 kus) viz v.č. D.1.4.3.b-02_Půdorys 2.NP (18 kus) Trojcestný přepínací ventil DN32, kvs=16+el.pohon	kus	1,00	3 730,00	3 730,00
54	TV3	viz v.č. D.1.4.3.b-03_Půdorys 1.PP (1 kus) Regulační šroubení DN15, kvs=1,31 poniklované	kus	42,00	204,00	8 568,00
55	TV7	viz v.č. D.1.4.3.b-03_Půdorys 1.PP (1 kus) viz v.č. D.1.4.3.b-01_Půdorys 1.NP (23 kus) viz v.č. D.1.4.3.b-02_Půdorys 2.NP (18 kus) Termostatický ventil DN15 - přímý, kvs=2,5 poniklovaný (pro samostatné soustavy)	kus	42,00	324,00	13 608,00
56	TV8	viz v.č. D.1.4.3.b-03_Půdorys 1.PP (1 kus) viz v.č. D.1.4.3.b-01_Půdorys 1.NP (23 kus) viz v.č. D.1.4.3.b-02_Půdorys 2.NP (18 kus) Svorné šroubení Cu15	kus	84,00	51,00	4 284,00
57	998734203R00	viz v.č. D.1.4.3.b-03_Půdorys 1.PP (2 kus) viz v.č. D.1.4.3.b-01_Půdorys 1.NP (46 kus) viz v.č. D.1.4.3.b-02_Půdorys 2.NP (36 kus) Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	731,88	0,30	219,56
Celkem za		734 Armatury				73 407,56
Díl:	735	Otopná tělesa				
58	734209101R00	Montáž hlavíc TRV viz v.č. D.1.4.3.b-03_Půdorys 1.PP (1 kus) viz v.č. D.1.4.3.b-01_Půdorys 1.NP (23 kus) viz v.č. D.1.4.3.b-02_Půdorys 2.NP (18 kus)	kus	42,00	16,00	672,00
59	735000912R00	Vyregulování ventilů s termost.ovládáním + reg.šroub viz v.č. D.1.4.3.b-03_Půdorys 1.PP (1 kus) viz v.č. D.1.4.3.b-01_Půdorys 1.NP (23 kus) viz v.č. D.1.4.3.b-02_Půdorys 2.NP (18 kus)	kus	42,00	72,00	3 024,00
59a	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových viz v.č. D.1.4.3.b-01_Půdorys 1.NP (30 m2) viz v.č. D.1.4.3.b-02_Půdorys 2.NP (50 m2)	m2	80,00	20,00	1 600,00
60	735159111R00	Montáž panelových těles viz v.č. D.1.4.3.b-03_Půdorys 1.PP (1 kus) viz v.č. D.1.4.3.b-01_Půdorys 1.NP (23 kus) viz v.č. D.1.4.3.b-02_Půdorys 2.NP (18 kus)	kus	42,00	210,00	8 820,00
61	735191905R00	Odvzdušnění otopných těles viz v.č. D.1.4.3.b-03_Půdorys 1.PP (1 kus) viz v.č. D.1.4.3.b-01_Půdorys 1.NP (23 kus) viz v.č. D.1.4.3.b-02_Půdorys 2.NP (18 kus)	kus	42,00	15,00	630,00
62	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	160,00	7,50	1 200,00
63	735221849R00	Demontáž registr. z hl.trubek DN 100 do 6 m,4pramen	kus	8,00	202,00	1 616,00
64	735221870R00	Rozřezání demontovaných registrů pram.,DN 100	m	168,00	25,00	4 200,00
65	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	160,00	13,00	2 080,00
66	OT01	Otopné těleso ocel. desk. 11/500/400 viz v.č. D.1.4.3.b-01_Půdorys 1.NP (3 kus) viz v.č. D.1.4.3.b-02_Půdorys 2.NP (1 kus)	kus	4,00	1 125,00	4 500,00
67	OT03	Otopné těleso ocel. desk. 21/500/500 viz v.č. D.1.4.3.b-02_Půdorys 2.NP (2 kus)	kus	2,00	1 607,00	3 214,00
68	OT04	Otopné těleso ocel. desk. 22/500/600 viz v.č. D.1.4.3.b-02_Půdorys 2.NP (1 kus)	kus	1,00	1 957,00	1 957,00
69	OT05	Otopné těleso ocel. desk. 22/500/800 viz v.č. D.1.4.3.b-03_Půdorys 1.PP (1 kus) viz v.č. D.1.4.3.b-01_Půdorys 1.NP (2 kus)	kus	3,00	2 313,00	6 939,00

Slepý rozpočet - Výkaz

Stavba :	758 MATEŘSKÁ ŠKOLA OLBRACHTOVA-STAVEBNÍ	Rozpočet: 758
Objekt :	758 D.1.4.3. - VYTÁPĚNÍ+PLYNOINSTALACE	ÚT+PLYN - MŠ OLBRACHTOVA


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
70	OT06	Otopné těleso ocel. desk. 22/500/900 <i>viz v.č. D.1.4.3.b-01_Púdorys 1.NP (2 kus)</i> <i>viz v.č. D.1.4.3.b-02_Púdorys 2.NP (3 kus)</i>	kus	5,00	2 489,00	12 445,00
71	OT07	Otopné těleso ocel. desk. 22/500/1000 <i>viz v.č. D.1.4.3.b-02_Púdorys 2.NP (3 kus)</i>	kus	3,00	2 666,00	7 998,00
72	OT07	Otopné těleso ocel. desk. 22/500/1200 <i>viz v.č. D.1.4.3.b-01_Púdorys 1.NP (2 kus)</i>	kus	2,00	3 024,00	6 048,00
73	OT08	Otopné těleso ocel. desk. 22/900/400 <i>viz v.č. D.1.4.3.b-01_Púdorys 1.NP (3 kus)</i>	kus	3,00	2 388,00	7 164,00
74	OT09	Otopné těleso ocel. desk. 33/900/1000 <i>viz v.č. D.1.4.3.b-01_Púdorys 1.NP (2 kus)</i>	kus	2,00	6 113,00	12 226,00
75	OT09	Otopné těleso ocel. desk. 33/900/400 <i>viz v.č. D.1.4.3.b-02_Púdorys 2.NP (1 kus)</i>	kus	1,00	3 714,00	3 714,00
76	OT10	Otopné těleso ocel. desk. 33/200/1800 <i>viz v.č. D.1.4.3.b-02_Púdorys 2.NP (4 kus)</i>	kus	4,00	4 150,00	16 600,00
77	OT11	Otopné těleso ocel. desk. 33/200/2000 <i>viz v.č. D.1.4.3.b-01_Púdorys 1.NP (4 kus)</i> <i>viz v.č. D.1.4.3.b-02_Púdorys 2.NP (3 kus)</i>	kus	7,00	4 446,00	31 122,00
78	OT12	Otopné těleso ocel. desk. 33/200/2600 <i>viz v.č. D.1.4.3.b-01_Púdorys 1.NP (3 kus)</i>	kus	3,00	5 418,00	16 254,00
79	OT13	Otopné těleso ocel. desk. 33/200/3000 <i>viz v.č. D.1.4.3.b-01_Púdorys 1.NP (4 kus)</i>	kus	4,00	6 065,00	24 260,00
80	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	1 782,83	2,10	3 743,94
	Celkem za	735 Otopná tělesa				182 026,94
Díl:	783	Nátěry				
81	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email <i>viz v.č. D.1.4.3.b-01,02,03_1,2+1.PP (10+40+45)=95m</i>	m	95,00	42,00	3 990,00
	Celkem za	783 Nátěry				3 990,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
D.1.4.1.	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2017-6	MŠ OLBRACHTOVA stavební úpravy, FRÝDEK- MÍSTEK		Náklady na m.j.	0
Projektant	Jan Ochodnický - PPS Kania, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Jan Ochodnický - PPS Kania, s.r.o.			
Objednatel	STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK MÍSTEK			
Dodavatel			Zakázkové číslo	2017-6
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	238 029	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	624 428	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		862 457	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		10 000	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		872 457	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		872 457	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
		 Staré Město, Skotňa 37 Frýdek-Místek 738 01 IČO: 25844849, DIČ: CZ25844849	

Základ pro DPH	21,0 %	872 457 Kč
DPH	21,0 %	183 216 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 055 673 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017-6 MŠ OLBRACHTOVA stavební úpravy, FRYDEK- M	Rozpočet :
Objekt :	D.1.4.1. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	20 963	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	17 418	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	5 327	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	85 875	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	14 455	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	83 532	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	3 961	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	6 497	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	13 850	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	88 937	0	0	10 000
722 Vnitřní vodovod	0	248 818	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	272 823	0	0	0
CELKEM OBJEKT	238 029	624 428	0	0	10 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			862 457	0
Oborová přírážka			862 457	0
Přesun stavebních kapacit			862 457	0
Mimostaveništní doprava			862 457	0
Zařízení staveniště			862 457	0
Provoz investora			862 457	0
Kompletační činnost (IČD)			862 457	0
Rezerva rozpočtu			862 457	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2017-6 MŠ OLBRACHTOVA stavební úpravy, FRYDEK	Rozpočet:
Objekt :	D.1.4.1. ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132202201	Hloub rýh š 2 m soudrž hor 3 ručně v.č.01:0,8*(12+2+12)*0,7+0,8*12*0,4	m3	18,40 18,40	587,00	10 800,80
2	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m v.č.01:0,8*(12+2+12)*0,7+0,8*12*0,4	m3	18,40 18,40	60,00	1 104,00
3	162201203	Vodorovné přemístění výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m v.č.01:0,8*(12+2+12)*0,7+0,8*12*0,4	m3	18,40 18,40	116,00	2 134,40
4	162201210	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 v.č.01:0,8*(12+2+12)*0,7+0,8*12*0,4	m3	18,40 18,40	100,00	1 840,00
5	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m v.č.01:0,8*0,1*(12+2+12+12)	m3	3,04 3,04	77,00	234,08
6	162501102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m v.č.01:0,8*0,1*(12+2+12+12)	m3	3,04 3,04	100,00	304,00
7	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 v.č.01:0,8*0,1*(12+2+12+12)	m3	3,04 3,04	100,00	304,00
8	171101105	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 103% PS v.č.01:0,8*0,1*(12+2+12+12)	m3	3,04 3,04	100,00	304,00
9	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím v.č.01:18,4-3,04	m3	15,36 15,36	74,00	1 136,64
10	R	odvoz výkopku na skládku do 10 km a poplatek 3,04*2	t	6,08 6,08	325,00	1 976,00
11	R	průraz základem	kus	3,00	275,00	825,00
	Celkem za	1 Zemní práce				20 962,92
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
12	346481112	Zapletování rýh keramickým pletivem v.č.04,05,06:313*0,15	m2	46,95 46,95	371,00	17 418,45
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				17 418,45
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
13	411387531	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve strozech a klenbách 14+3	kus	17,00 17,00	215,00	3 655,00
14	451541111	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm v.č.01:0,8*0,1*(12+2+12+12)	m3	3,04 3,04	550,00	1 672,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				5 327,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
15	612403388	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS v.č.04,05,06:313+4	m	317,00 317,00	138,00	43 746,00
16	612403399	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi v.č.04,05,06:317*0,15	m2	47,55 47,55	293,00	13 932,15
17	612443541	Omitka rýh stěn maltou sádrovou šířky do 15 cm v.č.04,05,06:317*0,15	m2	47,55 47,55	593,00	28 197,15
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				85 875,30
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
18	631315611	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 38*0,8*0,2	m3	6,08 6,08	2 070,00	12 585,60
19	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm v.č.01:0,003* 38*0,8	t	0,09 0,09	20 500,00	1 869,60
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				14 455,20
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
20	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm v.č.01:(12+2+12+12)*2	m	76,00 76,00	147,00	11 172,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2017-6 MŠ OLBRACHTOVA stavební úpravy, FRYDEK	Rozpočet:
Objekt :	D.1.4.1. ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
21	952902110	Čištění zametáním v místnostech a chodbách 76*1,5	m2	114,00 114,00	2,50	285,00
22	965042241	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl. mazaniny 15 - 20 cm v.č.01:(12+12+2+12)*0,8*0,2	m3	6,08 6,08	951,00	5 782,08
23	974031164	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm v.č.04,05,06:313+4	m	317,00 317,00	122,00	38 674,00
24	979012112	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	26,06	210,00	5 471,76
25	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	26,06	100,00	2 605,60
26	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	52,11	15,00	781,68
27	979082318	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	26,06	100,00	2 605,60
28	979082319	Příplatek k vodor. dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	104,22	80,00	8 337,92
29	979086213	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	26,06	100,00	2 605,60
30	979990103	Poplatek za skládku suti - beton	t	26,06	200,00	5 211,20
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				83 532,44
Díl: 97	Prorážení otvorů					
31	972054341	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. 15 cm 14+3	kus	17,00 17,00	233,00	3 961,00
Celkem za		97 Prorážení otvorů				3 961,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
32	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	39,38	165,00	6 496,93
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				6 496,93
Díl: 713	Izolace tepelné					
33	713571116	Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 45, D 110 mm	kus	8,00	1 060,00	8 480,00
34	R	požární ucpávka potrubí EI45	kus	6,00	895,00	5 370,00
Celkem za		713 Izolace tepelné				13 850,00
Díl: 721	Vnitřní kanalizace					
35	721170965	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 v.č.01:4	kus	4,00 4,00	219,00	876,00
36	721170966	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 140 v.č.01:4	kus	4,00 4,00	238,00	952,00
37	721176103	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm v.č.01,02,03:2+7+4+14+2	m	29,00 29,00	140,00	4 060,00
38	721176105	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm v.č.01,02,03:8+8+6+6	m	28,00 28,00	448,00	12 544,00
39	721176114	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm v.č.01,02,03:6+12+2+3+5	m	28,00 28,00	332,00	9 296,00
40	721176115	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm v.č.01,02,03:5+2+6+11+18	m	42,00 42,00	371,00	15 582,00
41	721176116	Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm	m	2,00	561,00	1 122,00
42	721176134	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm v.č.01,02:10+11+2	m	23,00 23,00	287,00	6 601,00
43	721176135	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm v.č.01,02:12 + 2	m	14,00 14,00	414,00	5 796,00
44	721176223	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm v.č.01:12+2+12	m	26,00 26,00	432,00	11 232,00
45	721176232	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm v.č.01:12	m	12,00 12,00	375,00	4 500,00
46	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 v.č.01,02,03:11+2+3+7+1	kus	24,00 24,00	44,00	1 056,00
47	721194109	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 v.č.01,02,03:11+2+3+3	kus	19,00 19,00	65,00	1 235,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2017-6 MŠ OLBRACHTOVA stavební úpravy, FRYDEK	Rozpočet:
Objekt :	D.1.4.1. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
48	721223450	Vpust' podlahová (sklepní) se zápach. uzávěr. HL 72 HL72.1 D 75/110 mm, s izolační přírubou	kus	2,00	1 627,00	3 254,00
		1+1		2,00		
49	721273150	Hlavice ventilační přivětrávací HL900 přívzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mm	kus	11,00	677,00	7 447,00
		v.č.01,02,03:2+1+2+1+4+1		11,00		
50	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	38,00	12,50	475,00
		v.č.01:26+12		38,00		
51	721290123	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	68,00	14,80	1 006,40
		v.č.01,02,03:23+42+3		68,00		
52	R	mřížka 200/200	ks	11,00	162,00	1 782,00
		v.č.01,02,03:10+1		11,00		
53	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,32	376,00	120,88
54	900 RT4	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 7 zednická pomoc	h	40,00	250,00	10 000,00
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				98 937,28
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
55	722130233	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25	m	2,00	414,00	828,00
		v.č.05,06:2		2,00		
56	722130234	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32	m	5,00	444,00	2 220,00
		v.č.05,06:5		5,00		
57	722130235	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 40	m	10,00	519,00	5 190,00
		v.č.04:10		10,00		
58	722172913	Propojení plastového potrubí polyf. D 25 mm	kus	14,00	50,50	707,00
		v.č.04:14		14,00		
59	722172964	Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 32 mm	kus	14,00	105,00	1 470,00
		v.č.04:14		14,00		
60	722174002	Potr vod PP-RCT PN16 svar polyfuz D 20	m	226,00	164,00	37 064,00
		v.č.04,05,06:140+78+8		226,00		
61	722174003	Potr vod PP-RCT PN16 svar polyfuz D 25	m	62,00	199,00	12 338,00
		v.č.04,05,06:35+27		62,00		
62	722174004	Potr vod PP-RCT PN16 svar polyfuz D 32	m	16,00	236,00	3 776,00
		v.č.04,05,06:8+8		16,00		
63	722176111	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním DN 16	m	218,00	95,00	20 710,00
		v.č.04,05,06:218		218,00		
64	722176112	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním DN 20	m	62,00	103,00	6 386,00
		v.č.04,05,06:62		62,00		
65	722176113	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním DN 25	m	16,00	112,00	1 792,00
		v.č.04,05,06:16		16,00		
66	722181113	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 25	m	2,00	27,00	54,00
		v.č.04,05,06:2		2,00		
67	722181114	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 40	m	15,00	38,20	573,00
		v.č.04,05,06:15		15,00		
68	722181213	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	86,00	49,00	4 214,00
		v.č.04,05,06:78+8		86,00		
69	722181213	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 28 mm	m	35,00	52,00	1 820,00
		v.č.04,05,06:35		35,00		
70	722181213	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 38 mm	m	8,00	63,00	504,00
		v.č.04,05,06:8		8,00		
71	722181215	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 22 mm	m	140,00	78,00	10 920,00
		v.č.04,05,06:140		140,00		
72	722181215	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 28 mm	m	27,00	84,00	2 268,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2017-6 MŠ OLBRACHTOVA stavební úpravy, FRYDEK	Rozpočet:
Objekt :	D.1.4.1. ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		v.č.04,05,06:27		27,00		
73	722181215	izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 38 mm	m	8,00	95,00	760,00
		v.č.04,05,06:8		8,00		
74	722221112	Kohout vypouštěcí kulový, DN 15	kus	9,00	103,00	927,00
		v.č.04,:9		9,00		
75	722237121	Kohout kulový,2xvnitřní záv. R250D DN 15	kus	6,00	141,00	846,00
		v.č.04,:6		6,00		
76	722237122	Kohout kulový,2xvnitřní záv. R250D DN 20	kus	2,00	206,00	412,00
		v.č.04,:2		2,00		
77	722237123	Kohout kulový,2xvnitřní záv. R250D DN 25	kus	2,00	298,00	596,00
		v.č.04,:2		2,00		
78	722237124	Kohout kulový,2xvnitřní záv. R250D DN 32	kus	2,00	411,00	822,00
		v.č.04,:2		2,00		
79	722254231	Hydrantový systém, box nerez průměr 25/30, stálotvará hadice	kus	2,00	9 350,00	18 700,00
		v.č.05,06:2		2,00		
80	722259201	Montáž hydrantového systému D25	kus	2,00	348,00	696,00
		v.č.05,06:2		2,00		
81	722290226	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	321,00	24,30	7 800,30
		v.č.04,05,06:313+8		321,00		
82	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	321,00	16,60	5 328,60
		v.č.04,05,06:313+8		321,00		
83	723213351	Kulový kohout rohový R780 1/2"	kus	67,00	226,00	15 142,00
		v.č.04,05,06:15+3+6+22+4+13+4		67,00		
84	R	skupin.termoskopický ventil 3/4" max. 45l/min	kus	2,00	19 698,00	39 396,00
		v.č.05,06:1+1		2,00		
85	R	horizontální oddělovací ventil BA DN 32	kus	1,00	19 070,00	19 070,00
		v.č.04:1		1,00		
86	R	nosný žlábek z pozink.plechu se závěsy pro potrub	m	54,00	76,00	4 104,00
		v.č.04:54		54,00		
87	R	uzemnění	ks	32,00	460,00	14 720,00
88	R	termostat.ventil vyvažovací MTCV-15	ks	3,00	1 920,00	5 760,00
		v.č.04:3		3,00		
89	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	2,64	342,00	904,18
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				248 818,08
Díl:	725	Zařizovací předměty				
90	725014131	Klozet závěsný + sedátko, bílý	ks	2,00	2 608,00	5 216,00
		v.č.02,03:2		2,00		
91	725017132	Umyvadlo keram. 55 x 42 cm, bílé	kus	13,00	1 225,00	15 925,00
		v.č.02,03:11+2		13,00		
92	725037128	Kryt sifonu umyvadel bílý, 60 cm	kus	13,00	959,00	12 467,00
		v.č.02,03:11+2		13,00		
93	725111241	Nádrž splachovací vysokopolož.6 l, bílá	kus	3,00	1 650,00	4 950,00
		v.č.02,03:3		3,00		
94	725111252	ovládací deska splachovací nádrže - ovlád.zepředu	ks	13,00	1 331,00	17 303,00
		v.č.02,03:11+2		13,00		
95	725112146	WC modul podomítkový vč.splach.nádržky	ks	2,00	4 856,00	9 712,00
		v.č.02,03:2		2,00		
96	725113101	Mříž splach nádrž plast vysoko	kus	3,00	662,00	1 986,00
		v.č.02,03:3		3,00		
97	725119306	Montáž klozetu závěsného	ks	2,00	430,00	860,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2017-6 MŠ OLBRACHTOVA stavební úpravy, FRYDEK	Rozpočet:
Objekt :	D.1.4.1. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		v.č.02,03:2		2,00		
98	725119402	Montáž předstěnových systémů do sádkartonu	kus	13,00	576,00	7 488,00
		v.č.02,03:2+11		13,00		
99	725219401	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	kus	13,00	437,00	5 681,00
		v.č.02,03:2+11		13,00		
100	725245107	Zástěna sprch 1kř v-2m š 900 5úhel bezpečnostní sklo	kus	1,00	7 154,00	7 154,00
		v.č.02,1		1,00		
101	725245162	Zástěna sprch zásuv 3díln v.1800mm bezpeč.sklo	kus	1,00	7 246,00	7 246,00
		v.č.03:1		1,00		
102	725329102	Montáž dřezů dvojitých velkokuchyňských	kus	1,00	742,00	742,00
		1		1,00		
103	725331111	Výlevka keramická plastová 425mm	kus	3,00	3 962,00	11 886,00
		v.č.02,03:1+1+1		3,00		
104	725334301	Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32 rozměry 78x55 mm,výška 100 mm	kus	1,00	250,00	250,00
		v.č.01:1		1,00		
105	725334301	Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32 rozměry 78x55 mm,výška 100 mm	kus	1,00	361,00	361,00
		1		1,00		
106	725339111	Mtž výlevka	kus	3,00	536,00	1 608,00
		v.č.02,03:1+1+1		3,00		
107	725812116	Ventil stojan pev výtok G 1/2 -páka tlačný samouzavírací, stojánkový	kus	11,00	552,00	6 072,00
		v.č. 02,03:6+5		11,00		
108	725814125	Ventil pračkový DN 20	kus	1,00	318,00	318,00
		v.č.05:1		1,00		
109	725823111	Baterie umyv.dřezová stoján. páková standardní	kus	2,00	1 471,00	2 942,00
		v.č. 02,03:1+1		2,00		
110	725829201	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové včetně dodávky pákové baterie	kus	3,00	1 573,00	4 719,00
		v.č.02,03:1+1+1		3,00		
111	725829301	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové včetně baterie	ks	4,00	1 170,00	4 680,00
		v.č.02,03:1+1+2		4,00		
112	725841311	Baterie sprcha stěna páka, ruční sprcha včetně sady	kus	2,00	2 261,00	4 522,00
		v.č.02,03:1+1		2,00		
113	725860201	Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka	kus	10,00	265,00	2 650,00
		v.č.01,02:9+1		10,00		
114	725860212	Sifon umyvadlový HL134.0 pod omítku	kus	13,00	349,00	4 537,00
		v.č.02,03:6+5+1+1		13,00		
115	725860227	Sifon ke sprchové vaničce PP HL520, DN 50 HL 520, s krytkou z nerez oceli	kus	2,00	849,00	1 698,00
		v.č.02,03:1+1		2,00		
116	725980122	Dvířka z plastu, 150 x 300 mm	kus	4,00	197,00	788,00
117	R	montážní rám,sada pro umývadlo	kus	13,00	1 657,00	21 541,00
		v.č.02,03:2+11		13,00		
118	R	sada HL 227 k WC a k výlevce	ks	16,00	1 256,00	20 096,00
		v.č.02,03:3+6+5+2		16,00		
119	R	podomítková sprchová baterie páka, chrom,ruční sprcha +hadice 1,7 m,držák	kus	2,00	4 229,00	8 458,00
		v.č.02,03:1+1		2,00		
120	R	demontáž zařízení,předmětů	kus	1,00	6 103,00	6 103,00
		v.č.02,03:1		1,00		
121	R	zrcadlo nad umývadlo 600 x 510	kus	11,00	1 590,00	17 490,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2017-6 MŠ OLBRACHTOVA stavební úpravy, FRYDEK	Rozpočet:
Objekt :	D.1.4.1. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		v.č.02,03:6+5		11,00		
122	R	dětský klozet volně stoj.s vodorov.odtokem včetně plastového sedátka bez poklopu	kus	11,00	3 022,00	33 242,00
		v.č.02,03:6+5		11,00		
123	55230755	Dvojdřez velkokapacitní na nohou SLUN 16	kus	1,00	11 885,00	11 885,00
124	642938123	Vanička sprchová keram. obd. 100x80 cm	kus	1,00	4 641,00	4 641,00
		v.č.03:1		1,00		
125	64293823	Vanička sprch ker. čtvrtkruh 900x900x65 mm	kus	1,00	5 372,00	5 372,00
		v.č.02:1		1,00		
126	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,81	290,00	233,86
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				272 822,86

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	46 103,00	
Doprava 0,00%, Přesun 0,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		327 823,68
Montáž - práce		97 182,00
Mezisosoučet 1	46 103,00	425 005,68
PPV 0,00% z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisosoučet 2	46 103,00	425 005,68
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisosoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisosoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisosoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		471 108,68
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisosoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisosoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		471 108,68
Základ a hodnota DPH 21%	471 108,68	98 932,82
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		570 041,50
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Dodávky rozvaděče RK	29 360,00	4 700,00
Dodávky rozvaděče R2	16 743,00	3 500,00


 STAVBY
 FRYDEL s.r.o.
 Staré Město, Skolná 37
 Frydek-Místek 738 01
 IČO: 25844940 DIČ: CZ25844940

Pavel C.


Montážní materiál a práce - elektrorozvody 1.PP	8 684,80	4 744,00
Montážní materiál a práce - elektrorozvody 1.NP	84 031,88	13 914,00
Montážní materiál a práce - elektrorozvody 2.NP	178 158,48	17 559,00
Montážní materiál a práce - technologie kuchyně	25 310,52	10 545,00
Montážní materiál a práce úprava elektroměrového rozvaděče - přívody pro rozvaděče	11 970,00	4 070,00
Montážní materiál a práce - úprava slaboproudých rozvodů	368,00	4 850,00
HZS	19 300,00	33 300,00

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Dodávky rozvaděče RK									
	Rozvaděč vestavný s požární odolností EI15Sm DP1, 4 řady po 24 modulech, 590x770x140, IP40/20	ks	1,00	9 520,00	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00	9 520,00
1		ks	1,00	458,00	458,00	0,00	0,00	458,00	458,00
2	63-3 Pačkový spínač	Ks	1,00	2 511,00	2 511,00	0,00	0,00	2 511,00	2 511,00
3	S vodič přepětí 400V/TNS	Ks	1,00	106,00	530,00	0,00	0,00	106,00	530,00
4	10B-1 Jistič	Ks	5,00	120,00	240,00	0,00	0,00	120,00	240,00
5	6B-1 Jistič	Ks	2,00	2 016,00	8 064,00	0,00	0,00	2 016,00	8 064,00
6	63-4-030AC Proudový chránič	Ks	4,00	1 162,00	1 162,00	0,00	0,00	1 162,00	1 162,00
7	40-2-030AC Proudový chránič	Ks	1,00	439,00	1 756,00	0,00	0,00	439,00	1 756,00
8	16C-3 Jistič	Ks	4,00	493,00	493,00	0,00	0,00	493,00	493,00
9	20C-3 Jistič	Ks	1,00	122,00	1 708,00	0,00	0,00	122,00	1 708,00
10	16C-1 Jistič	Ks	14,00	11,00	968,00	0,00	0,00	11,00	968,00
11	řadová svorka 2,5/4QMM	ks	1,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00
12	Pomocný montážní materiál	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Výroba rozvaděč, zkoušky, atesty	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00
	Dodávky rozvaděče RK - celkem				29 360,00		4 700,00		34 060,00
Dodávky rozvaděče R2									
	Rozvaděč vestavný s požární odolností EI15Sm DP1, 3 řady po 24 modulech, 590x620x140, IP40/20	ks	1,00	8 737,00	8 737,00	0,00	0,00	8 737,00	8 737,00
14		ks	1,00	397,00	397,00	0,00	0,00	397,00	397,00
15	32-3 Pačkový spínač	Ks	5,00	106,00	530,00	0,00	0,00	106,00	530,00
16	10B-1 Jistič	Ks	1,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
17	6B-1 Jistič	Ks	2,00	2 016,00	4 032,00	0,00	0,00	2 016,00	4 032,00
18	63-4-030AC Proudový chránič	Ks	5,00	122,00	610,00	0,00	0,00	122,00	610,00
19	16C-1 Jistič	Ks	1,00	439,00	439,00	0,00	0,00	439,00	439,00
20	16C-3 Jistič	Ks	38,00	11,00	418,00	0,00	0,00	11,00	418,00
21	řadová svorka 2,5/4QMM	ks	1,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	1 460,00	1 460,00
22	Pomocný montážní materiál	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
23	Výroba rozvaděč, zkoušky, atesty	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodávky rozvaděče R2 - celkem			16 743,00			3 500,00		20 243,00

Montážní materiál a práce - elektrorozvody 1.PP												
Zásuvka jednofázová, nástěnná, jednonásobná, s ochranným krytém s víčkem a s ochrannými clonkami, kompletní, barva slonová kost, 16A, 250V, krytí IP44												
24	Přípojka sporáková se signalizační douňavkou, nástěnná	ks	6,00	174,00	1 044,00	50,00	300,00	224,00	1 344,00			
25	SVORKA UZEMŇOVACÍ	ks	1,00	417,00	417,00	96,00	96,00	513,00	513,00			
26	ZSA16 na potrubí	ks	4,00	9,50	38,00	52,00	208,00	61,50	246,00			
27	Cu pás.ZS16 20x500x0,5mm	ks	4,00	13,00	52,00	0,00	0,00	13,00	52,00			
28	VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ											
28	CY6 žlutozelený, pevně	m	90,00	13,00	1 170,00	12,00	1 080,00	25,00	2 250,00			
	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC											
29	CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	150,00	19,00	2 850,00	18,00	2 700,00	37,00	5 550,00			
30	CYKY-J 5x2.5 , pevně	m	15,00	31,00	465,00	18,00	270,00	49,00	735,00			
	ŠNŮRA STŘEDNÍ,IZOLACE KAUKČUK (CGSG)											
31	H05RN-F-G 5x1.5 , pevně	m	5,00	30,00	150,00	18,00	90,00	48,00	240,00			
	VYSEKANI RYH VE ZDIVU			0,00								
	CIHELNEM - HLOUBKA 30mm											
32	Sire 70 mm	m	30,00	49,00	1 470,00	0,00	0,00	49,00	1 470,00			
33	Sire 30 mm	m	10,00	42,00	420,00	0,00	0,00	42,00	420,00			
	HRUBA VYPLN RYH MALTOU											
34	Jakekoliv sire	m2	2,10	112,00	235,20	0,00	0,00	112,00	235,20			
35	Jakekoliv sire	m2	0,30	112,00	33,60	0,00	0,00	112,00	33,60			
36	Pomocný montážní materiál	ks	1,00	340,00	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00			
Montážní materiál a práce - elektrorozvody 1.PP - celkem												
				8 684,80	4 744,00				13 428,80			
Montážní materiál a práce - elektrorozvody 1.NP - celkem												
				8 684,80	4 744,00				13 428,80			

37	Svídlo A - 2013 lm	ks	7,00	3 030,00	21 210,00	200,00	1 400,00	3 230,00	22 610,00
	#####								
38	Svídlo C - 4183 lm	ks	10,00	3 700,00	37 000,00	200,00	2 000,00	3 900,00	39 000,00
	#####								
39	Svídlo B - 1000 lm	ks	3,00	1 530,00	4 590,00	200,00	600,00	1 730,00	5 190,00
	Nouzové přisazené LED svídlo nabízející udržovaný a neudržovaný provoz v jednom svídle utěsněném na krytí IP65 pro vnitřní i venkovní používání								
40	N2 - 100lm, vč. piktogramu	ks	3,00	990,00	2 970,00	200,00	600,00	1 190,00	3 570,00
	* přístroj spínače sériového (řazení 5)								
	* kryt kolébky dělený, s přídržnou deskou, barva bílá								
	* rámeček pro el. inst. přístroje jednohásobný, barva bílá								
41	Spínač zapuštěný, 10AX, 250V, řazení č.5	ks	1,00	176,00	176,00	31,00	31,00	207,00	207,00
	* přístroj spínače jednobólového (řazení 1)								
	* přístroj spínače jednobólového (řazení 1)								
	* přístroj spínače jednobólového (řazení 1)								
42	Spínač zapuštěný, 10AX, 250V, řazení 1	ks	6,00	137,00	822,00	31,00	186,00	168,00	1 008,00
	Spínač střídavý nástěnný, 10AX, 250V, kompletní, barva bílá, krytí IP44, řazení č.6	ks	2,00	74,00	148,00	31,00	62,00	105,00	210,00
43	Spínač nástěnný, 10AX, 250V, kompletní, barva bílá, krytí IP44, řazení č.1	ks	2,00	71,00	142,00	31,00	62,00	102,00	204,00
44	* přístroj spínače střídavého (řazení 6)								
	* kryt kolébky jednoduchý, s přídržnou deskou, barva bílá								
	* rámeček pro el. inst. přístroje jednohásobný, barva bílá								
45	Spínač zapuštěný, 10AX, ŘAZENÍ Č.6	KS	1,00	143,00	143,00	31,00	31,00	174,00	174,00
	VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ								
46	CY6 Žlutozelený, pevně	m	55,00	13,00	715,00	12,00	660,00	25,00	1 375,00
47	CY4 Žlutozelený, pevně	m	30,00	8,50	255,00	25,00	750,00	33,50	1 005,00
	SVORKA UZEMŇOVACÍ								
48	ZSA16 na potrubí	ks	8,00	9,50	76,00	52,00	416,00	61,50	492,00
49	Cu pás,ZS16 20x500x0,5mm	ks	8,00	13,00	104,00	0,00	0,00	13,00	104,00
	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC								
50	CYKY-O 3x1.5 , pevně	m	40,00	12,00	480,00	18,00	720,00	30,00	1 200,00
	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC								

51	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	220,00	12,00	2 640,00	18,00	3 960,00	30,00	6 600,00
	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU								
52	KP68/2 73x30	ks	12,00	4,00	48,00	18,00	216,00	22,00	264,00
	KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE								
53	KU68-1902 73x42	ks	17,00	8,00	136,00	18,00	306,00	26,00	442,00
	ZEMNIČE FeZn								
54	ZT2,0s tyč 2000x26mm	ks	2,00	358,00	716,00	280,00	560,00	638,00	1 276,00
	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
55	FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	m	4,00	17,00	68,00	96,00	384,00	113,00	452,00
56	nářer svodového vodiče	m	1,00	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00	22,00
57	svařování - sváry	ks	4,00	0,00	0,00	97,00	388,00	97,00	388,00
	VYSEKANI RYH VE ZDIVU								
	CIHELNEM - HLOUBKA 30mm								
58	Sire 70 mm	m	46,00	49,00	2 254,00	0,00	0,00	49,00	2 254,00
59	Sire 30 mm	m	86,00	42,00	3 612,00	0,00	0,00	42,00	3 612,00
	VYSEKANI KAPES VE ZDIVU								
	CIHELNEM DO PLOCHY 1 dm2								
60	HI.300mm	ks	29,00	84,00	2 436,00	0,00	0,00	84,00	2 436,00
	VYSEKANI RYH V PODHLEDU STROPU								
	HLOUBKA 30mm								
61	Sire 30 mm	m	48,00	35,00	1 680,00	0,00	0,00	35,00	1 680,00
	HRUBA VYPLN RYH MALTOU								
62	Jakekoliv sire	m2	3,22	112,00	360,64	0,00	0,00	112,00	360,64
63	Jakekoliv sire	m2	4,02	112,00	450,24	0,00	0,00	112,00	450,24
	Montáž skříňí kabelových, včetně zednických prací- zapuštěných do zdiva								
64	KS III cihelného	ks	1,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00
65	Pomocný montážní materiál	ks	1,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
	Montážní materiál a práce - elektrorozvody 1.NP - celkem				84 031,88		13 914,00		97 945,88

Montážní materiál a práce - elektrorozvody 2.NP

66	Svidlo A - 2013 lm	ks	10.00	3 030.00	30 300.00	200.00	2 000.00	3 230.00	32 300.00
----	--------------------	----	-------	----------	-----------	--------	----------	----------	-----------

#####

67	Svitlilo C - 4183 lm	ks	4,00	3 700,00	200,00	800,00	3 900,00	15 600,00
----	----------------------	----	------	----------	--------	--------	----------	-----------

#####

68	Svitidlo D - 3650lm	24.00	3 300.00	79 200.00	0.00	3 300.00	79 200.00
	ks						

Nouzové přisazené LED svítidlo nabízející udržovaný a

neudržovaný provoz v jednom svitidle utrešenem na kryti

227x130x27mm
"CC PRO VINCITORI VERINACVIM PUOLIVIM, 7, 3V, IF 72

[illegible]

Nouzové přisazené LED svítidlo nabízející udržovaný a	
průmyslový design	0,00
0,00	0,00
200,00	0,00
000,00	0,00
0,00	0,00
9,00	0,00

neudržovaný provoz v jednom svítidle utěsněném na krytí

IP65 pro vnitřní i venkovní používání

70	N2 - 100lm, vč. piktoqramu	ks	3,00	990,00	2 970,00	200,00	600,00	1 190,00	3 570,00
----	----------------------------	----	------	--------	----------	--------	--------	----------	----------

* přístroj spínáče jednofázového (řazení 1)

* přístroj spínáče jednopólového (řazení 1)

* přístroj spínáče jednopólového (řazení 1)

Spinač zapuštěný, 10AX, 250V, řazení 1	ks	8,00	137,00	1 096,00	31,00	248,00	168,00	1 344,00
--	----	------	--------	----------	-------	--------	--------	----------

* prístroj spinace sennového (řazení 5)

* kryt kolebký dělení, s přídržnou deskou, barva bílá

* rameček pro el. inst. přístroje jednonasobny, barva bílá

spinac zapustený, 10AX, 250V, razení c.5	ks	2,00	176,00	31,00	62,00	207,00	414,00
1/2			352,00				

pristuj spinace straveno (razeni b)

krýl kulebky jeannacilly s prírznou deskou, barva bílá

14. Iamtečen pivo et. inst. prisluje jeannonasopy, barva bila

* Prístroj 1f zásuvkový jednofázový s ochr. klasifikáciou	KS	8,00	143,00	1 144,00	31,00	248,00	1/4,00	1 392,00
---	----	------	--------	----------	-------	--------	--------	----------

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2020.05.11.242411>; this version posted May 11, 2020. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

* rámeček pro el inst nástroje jednonásobný hana hlá

74	Zásuvka jednořádková zapuštěná, jednoosobná	16A 250V	ks	7 00	127 00	889 00	31 00	217 00	458 00	1 106 00
----	---	----------	----	------	--------	--------	-------	--------	--------	----------

[illegible]

VYSEKANI RYH V PODHLEDU STROPU									
HLOUBKA 30mm									
89	Sire 30 mm	m	132,00	35,00	4 620,00	0,00	0,00	35,00	4 620,00
HRUBA VÝPLN RYH MALTOU									
90	Jakekoliv sire	m2	2,03	112,00	227,36	0,00	0,00	112,00	227,36
91	Jakekoliv sire	m2	6,51	112,00	729,12	0,00	0,00	112,00	729,12
Montáž skříňí kabelových, včetně zednických prací- zapuštěných do zdiva									
92	KS III cihelného	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Pomocný montážní materiál	ks	1,00	1 580,00	1 580,00		0,00	1 580,00	1 580,00
Montážní materiál a práce - elektrorozvody 2.NP - celkem									
				178 158,48		17 559,00		195 717,48	
Montážní materiál a práce - technologie kuchyně									
Zásuvka jednofázová, nástěnná, jednodílná, s ochranným krytím s víčkem a s ochrannými clonkami, kompletní, barva slonová kost, 16A, 250V, krytí IP44									
94		ks	8,00	174,00	1 392,00	50,00	400,00	224,00	1 792,00
Přípojka sporáková se signalizační douhnavkou, nástěnná									
95		ks	4,00	417,00	1 668,00	96,00	384,00	513,00	2 052,00
* přístroj spínače jednofázového (řazení 1)									
* přístroj spínače jednofázového (řazení 1)									
* přístroj spínače jednofázového (řazení 1)									
96	Spínač zapuštěný, 10AX, 250V, řazení 1	ks	1,00	137,00	137,00	31,00	31,00	168,00	168,00
97	Zásuvka 3f, 400V, 16A	ks	1,00	120,00	120,00	31,00	31,00	151,00	151,00
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU									
98	KP68/2 73x30	ks	1,00	4,00	4,00	18,00	18,00	22,00	22,00
SVORKA UZEMŇOVACÍ									
99	ZSA16 na potrubí	ks	8,00	9,50	76,00	52,00	416,00	61,50	492,00
100	Cu pás,ZS16 20x500x0,5mm	ks	8,00	13,00	104,00	0,00	0,00	13,00	104,00
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ									
101	CY6 Žlutozelený, pevně	m	90,00	13,00	1 170,00	12,00	1 080,00	25,00	2 250,00
102	CY4 Žlutozelený, pevně	m	30,00	8,50	255,00	25,00	750,00	33,50	1 005,00

[illegible]

[illegible]

133	Výrobní dokumentace	ks	1,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00
134	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
HZS - celkem					19 300,00		33 300,00		52 600,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Malý nákladní výtah	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
PS02	Výtah		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1315	Mateřská škola Olbrachtova - stavební úpravy		Náklady na m.j.	0
Projektant	PPS Kania s.r.o., 790 00 Ostrava		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	PPS Kania s.r.o., 790 00 Ostrava			
Objednatel	statutární město Frýdek-Místek			
Dodavatel	Dle výběrového řízení		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Oborová přírážka	0
Z PSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
R M práce celkem	34 472	Mimostaveništní doprava	0
N M dodávky celkem	80 500	Zařízení staveniště	2 644
ZRN celkem	114 972	Provoz investora	920
		Kompletační činnost (IČD)	0
HZS	500	Rezerva rozpočtu	0
ZRN+HZS	115 472	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	119 036	Ostatní náklady celkem	3 564

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	21,0 %		119 036 Kč
DPH	21,0 %		24 998 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			144 034 Kč

Poznámka :

Stavba :	1315 Mateřská škola Olbrachtova - stavební úpravy	Rozpočet : 1
Objekt :	PS01 Výtah	Malý nákladní výtah

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M33 Montáže dopravních zařízení a výtahů	0	0	80 500	34 472	500
CELKEM OBJEKT	0	0	80 500	34 472	500

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	2,3	114 972	2 644
Provoz investora	0	0,8	114 972	920
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	114 972	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	114 972	0
CELKEM VRN				3 564

Položkový rozpočet

Stavba :	1315 Mateřská škola Olbrachtova - stavební úpravy	Rozpočet: 1
Objekt :	PS01 Výtah	Malý nákladní výtah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M33	Montáže dopravních zařízení a výtahů				
1	1.Dle nabídky	Montáž výtahu	soubor	1,00	21 000,00	21 000,00
		kompletní mtž - dle dodávky:1		1,00		
2	2.Dle nabídky	Zkoušky	soubor	1,00	7 000,00	7 000,00
		kompletní zkoušky výtahu:1		1,00		
3	3.Dle nabídky	Eletrikářské práce	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
		mtž+dodávka hlavního vypínače:1		1,00		
4	4.Dle nabídky	Natěračské práce	soubor	1,00	300,00	300,00
		nátěr vystrojení ve výtahové šachtě:1		1,00		
5	5.Dle nabídky	Výpomocné práce	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
		při mtž výtahu:1		1,00		
6	6.Dle nabídky	Dodávka výtahu	soubor	1,00	73 064,00	73 064,00
		dodávka výtahu MB 100/0,36-3,3-N/O = nosných:				
		komponentů vč.dopravy:1		1,00		
		Popis výtahu - malý nákladní výtah o nosnosti 100 kg,:				
		dopravní rychlost 0,36 m/s				
		rozměr šachty š.1200mm a hloubka 1000mm,:				
		jmenovitý příkon je 2kW,počet stanic 2 a nákladišť 2,:				
		kabina - prokládací,kovová s překážkou - původní:				
		povrchov.úprava komaxit-odsín dle výběru investora,:				
		rozměr klece - šířka 800 mm,hloubka 800 mm+výška:				
		930 mm,šachetní dveře 600x800mm - brouš. nerez., EW15D1:				
		dveře ve 3.stanici - jednokřídlové,ruční s povrchovou:				
		úpravou komaxit + rozměr dveří š.800 mm,v.1000 mm,:				
		parapet je nerezový,řízení výtahu - jednod.tlačítkové,:				
		a vnější řízení = ovladačem pro přivolání klece,přivol.:				
		s tlačítky v proved.nerez,přivolání a odeslání z každé:				
		stanice do každé stanice,signaliz.obsazeno (v jízdě),:				
		a signalizace klec ve stanici,dodávka včetně všech komponentů				
		viz. TZ PS01				
7	7.Dle nabídky	Dodávka a montáž dveří strojovny výtahu	soubor	1,00	6 200,00	6 200,00
		dodávka ocelových dveří 1200x630mm, vč. ocel. zárubně		1,00		
		kotevního materiálu a nátěru				
8	8.Dle nabídky	Dodávka a montáž ocelového žebříku strojovny	soubor	1,00	4 800,00	4 800,00
		dodávka ocelového žebříku dl. 2300mm, vč. kotev. mat				
		a nátěru				
9	131 R00	Přesun do zóny	%	882,00	1,00	882,00
10	201 R00	Podíl přidružených výkonů čl. 26	%	395,00	1,00	395,00
11	202 R00	Zednické výpomoci hsv čl.13-2	%	395,00	1,00	395,00
12	905 R00	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	h	2,00	250,00	500,00
		revize výtahu+elektro pro výtah vč.zprávy:1		2,00		
Celkem za		M33 Montáže dopravních zařízení a výtahů				119 036,00

Název	Hodnota A	Hodnota B	Hodnota C
Základní náklady			
Zařízení: Dodávka, Montáž	82 720,00	17 721,00	
Nátěry		0,00	
Vzduchotechnická zařízení celkem	82 720,00	17 721,00	
Doprava 3,60% z dodávky zařízení	2 977,92		
Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost		0,00	0,00
PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení		886,05	
Zednické výpomoci 1,60% z montáže a nátěrů zařízení		283,54	
Dodávka celkem, Montážní náklady	85 697,92	18 890,59	
Hodinové zúčtovací sazby		12 150,00	
Montáž celkem		31 040,59	
Lešení		0,00	
Izolace tepelné		0,00	
Izolace protipožární		0,00	
Izolace protihlukové		0,00	
Základní náklady celkem	85 697,92	31 040,59	
Vedlejší náklady			
GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací		0,00	
Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů		0,00	
Vedlejší náklady celkem		0,00	
Provozní náklady - Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení		0,00	
Kompletační činnost		0,00	
Náklady celkem		116 738,51	
Základ a hodnota DPH 21%	116 738,51	24 515,09	
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00	
Náklady celkem s DPH		141 253,60	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	Hmotnost [kg]
Zařízení 1	82 720,00	17 721,00	0,00
Hodinové zúčtovací sazby	12 150,00	0,00	0,00

STAVING[®]
 PRYDEK
 Staré Město, Skotňa 37
 Frýdek-Místek 738 01
 IČO: 25844849, DIČ: CZ25844849

Handwritten signature

Poř# číslo	Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	Hmotnost
Zařízení 1											
1019-523		VENTILATOR KUCHYNSKY POTRUBNÍ									
1019-524	1.1	např. typu MUB 042 355E4 PRISLUSENSTVI PRO VENTILÁTORY MANŽETA PRUŽNÁ	ks	1,00		36 700,00		7 500,00	0,00	44 200,00	0,00
1019-4651		MANŽETA PRUŽNÁ									
1019-2400		např. typu UGS 042/355 PROTIDESTOVE ZALUZIE ZINKOVÉ -PZZN	ks	2,00		3 750,00		2 080,00	0,00	5 830,00	0,00
1231-15967		/řám do potrubí/									
1231-16003	1.2	napojení d=315 TLUMICE HLUKU KRUHOVE S JÁDREM -THRS /nástavec-nástavec/	ks	1,00		1 910,00		533,00	0,00	2 443,00	
	1.3	THRS-315-1000-NN KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ -KK	ks	2,00		3 950,00		1 923,00	0,00	5 873,00	0,00
1231-21099		/připojení s nástavcem/									
1231-21108	1.4	KK-N-315 ZPĚTNÁ KLAPKA	ks	1,00		610,00		130,00	0,00	740,00	0,00
1003-805											
1003-811	1.5	RSK 315 zpětná klapka VELKA KUCHYNSKA DIGESTOR NEREZ	ks	1,00		310,00		73,00	0,00	383,00	0,00
1003-7981											
1003-11439	1.6	950x375x2030 velká kuchyňská digestoř náštěpná, vč. lapačů tuku a osvětlení MRIZKA STENOVA UZAVRENA	ks	1,00		33 295,00		3 470,00	0,00	36 765,00	0,00
1003-4622											
1003-4689	1.7	SMU 325*125/12.5mm mřížka KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO	ks	2,00		282,00		120,00	0,00	402,00	

	do průměru400 40% tvarovek	bm	5,00	1 150,00	1 857,00	0,00	3 007,00	0,00
	OHEBNA HLINIKOVA HADICE							
1003-13617								
1003-6326	d= 315 Al hadice	bm	1,00	146,00	35,00	0,00	181,00	
	ZÁVĚSNÝ MATERIÁL :							
	ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,							
	ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,							
	KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY							
	závěsy	kg	15,00	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00
	SPOJOVACÍ MATERIÁL:							
	ŠROUBY,MATICE,PODLOŽKY	kg	10,00	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00
	SMRSTOVACÍ SAMOLEP. PÁSKA S							
	HLINIKOVOU FOLIÍ							
	ASB050 ASB páska 50mm x 15m	KS	4,00	368,00	0,00	0,00	368,00	0,00
	TĚSNÍCÍ TMEL							
	cena za balení							
	SDS400 silikon, tmel	KS	3,00	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00
	Zařízení 1 - celkem			82 720,00	17 721,00	0,00	100 441,00	
						0,00	0,00	
	Hodinové zúčtovací sazby							
	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY-							
	PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU							
	VYZKOUŠENÍ,OŽIVENÍ A							
	VYREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ	H	30,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00
	KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ	H	15,00	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00
	Hodinové zúčtovací sazby - celkem			12 150,00	0,00		12 150,00	
					0,00		0,00	
					0,00		0,00	
					0,00		0,00	
					0,00		0,00	

