


2050/42

2050/41

2050/40

20




A MULTIFUNKČNÍ SESTAVA- ŠPLH, LEZ.STĚNA, LANO SKLUZAVKA



ilustrativní foto

B SKLUZAVKA s vnitřním prolezem
povrch EPDM-"létající talíř"

D VAHADLOVÁ HOUPAČKA PRO 4



F BAREVNÝ SKÁKACÍ PANÁK



ilustrativní foto

C ŘETÍZKOVÁ DVOUHOUPAČKA



ilustrativní foto

LEGENDA STÁV.INŽ.SÍTÍ :

kabel VO /správa TS Frýdek-Místek/
sloup VO /správa TS Frýdek-Místek/

LEGENDA STÁV.OBJEKTŮ :

stávající stromy v OP
stávající keře


POZNÁMKA:

ZAKRESLENÉ SÍTĚ MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER.
PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE INVESTOR POVINEN ZAJISTIT VYTČENÍ STÁV. INŽ. SÍTÍ.
ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN DODRŽET PODMÍNKY PRO REALIZACI STAVBY, VYDANÉ DOTČENÝMI ORGÁNY,
DLE STANOVISEK SPRÁVCŮ A VLASTNÍKŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, NEBO JEJICH SPRÁVCŮ - VIZ. DOKLADOVÁ ČÁST

LEGENDA NOVÝCH OBJEKTŮ:


pryž.monolitická dlažba EPDM min.tl. 30mm	197 m ²
v barevném provedení :	1- RAL 2004 (50%) +RAL 1006 (50%) -oranžová 2- RAL 6032 (100%) -sv zelená 3- RAL 3016 (100%) -červená 4- RAL 6017 (100%) -tm. zelená
zámková dlažba	93,50 m ²
úprava okolního terénu - dosypy, zatravnění	cca 83m ²
hranice dopadové plochy	
typové oplocení 3D do výšky 1,00m, dílcové	65 bm

E KOLOTOČ K SEZENÍ pr.1,54 m




ilustrativní foto

G PÍSKOVIŠTĚ PRYŽOVÉ VE TVARU OSMIHRANU



ilustrativní foto



Číslo paré:

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,00 = 288,20 Bpv -bet.obruba hřiště
SOUDRÁDNICOVÝ SYSTÉM JTSK

Autorizační razítko:

Stupeň dokumentace :	DÚR /DPS/	Vypracoval:	E. Palová	Projektanti části PD :
Autorizace :	Ing. J. Viktorín ČKAIT 1301307		-projekce sportovních staveb	1. ARCH. a STAV.TECHN. ŘEŠENÍ
Zodp. projektant:	Ing. J. Viktorín ČKAIT 1301307	Kontroloval:	Ing. J. Viktorín	Eva Palová projektantka a inženýrská činnost IČO: 743 96 722
Investor:	Město FRÝDEK-MÍSTEK, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek			DRŽITELNÝ KAPITÁL: 743 96 722 adresa: DVAŘÁKOVÁ 102, 738 02 ŽILINA e-mail: palova.eva@gmail.cz tel. 60203100
Místo stavby:	Frýdek-Místek, ul. Dvořákova, sídliště Anenská, parc.č. 2050/30,k.ú. Místek			
Název stavby:	DĚTSKÉ HŘIŠTĚ na sídlišti Anenská, ul. Dvořákova			EVA PALOVÁ IČO: 743 96 722 projektantka a inženýrská činnost tel. 602 812 199 e-mail: palova.eva@gmail.cz
Název výkresu:	KOORDINAČNÍ SITUACE			Datum : 03/2017 Formát : PD - 2-06-2017 Č. zakázky : Č. výkresu: C.3
	ČÁST: C			Měřítko: 1:100