ŘEZ VRSTVAMI -DETAIL UKONČENÍ

ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ZÁMKOVÁ DLAŽBA tl. 60 mm /NOVÉ PODKLAD.VRSTVY/



ZPEVNĚNÁ PLOCHA- PROVEDENÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	60 mm
DRCENÉ KAMENIVO 4-8 mm	40 mm
DRCENÉ KAMENIVO FR. 0-32 mm	200 mm
ZHUTNĚNÁ PLÁŇ ZHUTNĚNÉ PODLOŽÍ POLOPROPUSTNÉ (Edf2 = min. 20 MPa)	

Číslo paré::

Autorizační razítko:

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,00 = 288,20 Bpv -bet.obruba hřiště

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

Stupeň dokumentace : DÚR /DPS/		Vypracoval:	E. Palová
Autorizace :	Ing. J. Viktorín		- projekce sportovních staveb
	ČKAIT 1301307		
Zodp. projektant:	Ing. J. Viktorín ČKAIT 1301307	Kontroloval:	Ing. J. Viktorín
Investor:	Město FRÝDEK-MÍSTEK, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek		
Místo stavby:	Frýdek-Místek, ul. Dvořákova,sídliště Anenská, parc.č. 2050/30,k.ú. Místek		

Název stavby:

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

na sídlišti Anenská, ul. Dvořákova

Název výkresu: **VZOROVÝ ŘEZ KONSTRUKČNÍMI SKLADBAMI** ČÁST: **D**

Projektanti části PD :

1. ARCH. a STAV.TECHN. ŘEŠENÍ

Eva Palová
projekční a inženýrská činnost
IČO: 743 96 722
OBECINY 4109/VX. 760 01 ZLÍN palova.eva@email.cz
adresa: SVÁROVEC 1012, 763 02 ZLÍN tel.: 608812190

EVA PALOVÁ IČO: 743 96 722
projekční a Inženýrská činnost
tel.: 608 812 190
e-mail: palova.eva@email.cz

Datum :	03/2017
Formát :	
Č. zakázky:	PD - 2-06-2017
Č. výkresu:	D.4.2
Měřítko:	1: 10