



DODATEK Č. 1
SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Radoslav Basel – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / email: basel.radoslav@frydek-mistek.cz

Ing. Božena Lusková – technik investičního odboru

tel: 558 609 266/email: luskova.bozena@frydek-mistek.cz

Ing. Petr Mitura – technik investičního odboru

tel: 558 609 263/email: mitura.petr@frydek-mistek.cz

- **dále jen objednatel**

a

STAVING Frýdek s.r.o.

se sídlem Skotňa 37, 738 01, Staré Město

zastoupena Martinem Valíčkem, jednatelem společnosti

IČ: 25844849

DIČ: CZ25844849

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C, vložka 21291

bankovní spojení/číslo účtu: 2584484959/5500, RB bank, pobočka Frýdek-Místek

ID datové schránky: vj74hmk

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Martin Valíček, hlavní stavbyvedoucí

tel: 608 975 801 / email: staving.fm@seznam.cz

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo k veřejné zakázce „**Mateřská škola Olbrachtova – stavební úpravy**“ následujícího znění a obsahu:

I.
Předmět dodatku č. 1

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 25.5.2017 (č. smlouvy objednatele S/0316/2017/IO) na stavební práce pod názvem „Mateřská škola Olbrachtova – stavební úpravy“.

- 1.1. Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Smluvní strany se dohodly, že předmět díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce, jejichž rozsah je podrobně specifikován ve změnových listech č. 1, 2 a 3 a jejich přílohách, tj. soupisech dodatečných prací, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

- 1.2. Původní článek 5. Cena díla se upravuje takto:

Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

Cena dle smlouvy o dílo:	4 869 975,62 Kč bez DPH	5 892 670,50 Kč vč. DPH
Cena dodatečných prací dle dodatku č. 1	372 536,00 Kč bez DPH	450 768,56 Kč vč. DPH
Cena díla dle dodatku č. 1	5 242 511,62 Kč bez DPH	6 343 439,06 Kč vč. DPH

- 1.3. Původní článek 6. Platební podmínky, odst. 2 se upravuje takto:

Objednatel není při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a u plnění nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH v platném znění.

- 1.4. **Přípustnost změn**

Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle tohoto dodatku č. 1 naplňují podmínky ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a změna, když ve smyslu ust. § 222, odst. 4 hodnota změny závazku v důsledku dodatečných prací činí 7,65 %, tedy je v zákonném přípustném limitu do 15% oproti původní sjednané ceně díla; nárůst ceny oproti původní ceně ve smlouvě o dílo činí 7,65 %.

II.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom z nich.
3. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.

4. Dodatek č. 1 je uzavřen na základě rozhodnutí 93. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 25. 7. 2017.

Přílohy dodatku č. 1:

příloha č. 1 – Změnové list ZL č. 1, 2 a 3 včetně soupisů a zdůvodnění dodatečných prací

Za objednatele:


Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne **-9. 08. 2017**

Ve Starém Městě, dne **-9. 08. 2017**




Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor



Martin Valíček
jednatel



ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - dodatečné práce stavební					
Stavba:	Mateřská škola Olbrachtova - stavební úpravy				
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek				
Objekt:	01 - Stavební úpravy				
Vydal (Zhotovitel):	STAVING Frýdek s.r.o.				
Odesláno/předáno - komu	Magistrát města Frýdek Místek, investiční odbor				
Odesláno/předáno	poštou	email	faxem	osobně	Datum:
				x	
Přílohy / poč. listů	Soupis dodatečných prací ke ZL. č. 1 příloha ZL č. 1 - Zdůvodnění dodatečných prací				19. červenec 2017
1) Zdůvodnění: viz Příloha ZL č. 1					
3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta): Souhlasí s popsávanými dodatečnými pracemi					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: Změny nemají vliv na dopracování projektové dokumentace, budou zakresleny do dokumentace skutečného provedení.					
5) Náklady (ceny bez DPH): - vícepráce (Kč bez DPH) 315 904,00 Kč - neprováděné práce (Kč bez DPH)					

6) Vliv na termín výstavby Má vliv na změnu termínu výstavby - prodloužení doby výstavby o 24 dnů			
7) Předkladatel (zhotovitel): STAVING Frýdek s.r.o.		rozsah ověřil:	
	Martin Valíček / jednatel	Eduard Toman/AD, PPS Kania s.r.o.	Ing. Božena Lusková, Ing. Petr Mitura/ IO MMFM, TDS
Datum:	19. 7. 2017	19. 7. 2017	19. 7. 2017
Podpis:			

8) ZL převzal :	
Datum:	

Příloha ZL č. 1

Zdůvodnění dodatečných prací:

1-01) Přizívky v umývárkách a na WC

V místnostech č. 1.08 (1. NP) a 2.08 (2.NP) – umývárny dětí, kde se dělají nové rozvody vody a kanalizace, bylo zjištěno, že oproti předpokladu PD nelze nové rozvody zasekat do stávající příčky vyzděné z cihel tl. 7,5 cm, protože by došlo k jejímu kompletnímu podsekání, proto je navrhováno rozvody provést na lici příčky a obezdít je přizdívkou z tvárnic do výšky nad horní hranu umyvadel, kde vznikne polička pod zrcadly.

V místnostech č. 1.10 a 2.10 (WC personálu) schází ve stavební části obezdívka nádržky WC, která je navržena v zdravotně technické části PD.

Jedná se o dodatečné práce ve výši **5 619,00 Kč bez DPH** bez dopadu na termín výstavby.

1-02) Rozdílné výšky podlah v kuchyni

Po vybourání příček stávajících místností v 1.NP (m. č. 1.20, 1.22, 1.23) v prostoru nové kuchyně bylo zjištěno, že podlahy oproti předpokladu PD mají různé úrovně a je potřeba odbourat vyvýšené betonové vrstvy a zabetonovat vyrovnávací podkladní vrstvu pro srovnání podlahy do jedné roviny pod dlažbu.

Jedná se o dodatečné práce ve výši **14 104,00 Kč bez DPH** bez dopadu na termín výstavby.

1-03) Podkladní vrstvy podlah pod teracovou dlažbou v 1. NP

V místnostech č. 1.12, 1.15 a 1.16 (chodba a sociální zázemí personálu v 1. NP) bylo při bouracích pracích zjištěno, že stávající teracová dlažba na podlaze je uložena pouze do písku a došlo k jejímu uvolnění. Bez úprav nelze práce provádět dle předpokladu z PD, kde na stávající dlažbu mělo být pouze položeno PVC. Je nezbytné vybourání teracové dlažby a odstranění nesoudržné podkladní vrstvy až na pevnou betonovou desku. Následně musí být proveden nový betonový potěr jako podklad pod novou skladbu podlahy z PD, tj. samonivelační stěrka a PVC.

Jedná se o dodatečné práce ve výši **39 580,00 Kč bez DPH** s dopadem na termín výstavby prodloužením, tzn. je potřeba dodržet technologický předpis na pokládku povlakových krytin, kde je stanovena předepsaná max. vlhkost podkladu, při které je možné podlahovinu PVC pokládat.

1-04) Náhrada vybouraných podlah

V místnosti č. 1.10 (WC personál) bylo při bourání prostupů pro ZT zjištěno, že pod betonovou podlahou je kaverna pod celou místností, proto bylo nezbytné podlahu odstranit a je navrhováno doplnit podkladní vrstvy a zabetonovat nový potěr.

V místnostech č. 2.03 a 2.10 bylo zjištěno, že jsou stávající podlahy vyšší než v ostatních prostorách podlaží MŠ, proto je navrhováno podlahy odbourat a srovnat novým potěrem do roviny s většinou podlah.

Jedná se o dodatečné práce ve výši **7 183,00 Kč bez DPH** bez dopadu na termín výstavby.

1-05) Rýhy v podlahách a stěnách po příčkách

Po vybouraných stávajících stěnách a příčkách v rekonstruované části objektu zůstávají rýhy ve stěnách a stropěch v omítce a v betonových potěrech v podlahách (m.č. 2.05). Se zapravením těchto rýh není v soupisu prací uvažováno. Provedení těchto prací je nezbytné pro dokončení díla.

Jedná se o dodatečné práce ve výši **17 771,00 Kč bez DPH** bez dopadu na termín výstavby.

1-06) Podlahy v 1. NP

Po demontáži stávajících podlahových krytin v místnostech č. 1.06 (herna) a 1.07 (sklad matrací) bylo zjištěno, že stav betonových potěrů, na které má být položen nový koberec je v dezolátním stavu a není možné ho ponechat bez úprav. Sondami bylo zjištěno, že v podlaze herny není žádná tepelná izolace,

byť se jedná o podlahu uloženou přímo na terénu, schází i izolace proti vodě. Je proto navrhováno rozpraskané potěry podlah odstranit včetně části podsypu a nahradit novou skladbou podlahy dle návrhu autorského dozoru (10 cm podsyp, 10 cm tvrzený polystyrén, separační folie, 10 cm betonový potěr s kari sítí) v nepodsklepených částech objektu a v části herny, která je sice podsklepená, ale potěry jsou v této části také ve špatném stavu. Zde bude skladba upravena odebráním podsypu a tepelná izolace bude uložena přímo na stropní desku sklepa.

Jedná se o dodatečné práce ve výši **158 109,00 Kč bez DPH** s dopadem na termín výstavby prodloužením, tzn. je potřeba dodržet technologický předpis na pokládku povlakových krytin, kde je stanovena předepsaná max. vlhkost podkladu, při které je možné podlahovinu PVC pokládat.

1-07) Demontáž dřevěného obkladu

V místnosti č. 1.06 (herna) je po obvodu místnosti stávající obklad z plastových palubek. Na žádost provozovatele MŠ by měl být obklad demontován, protože materiál, ze kterého je proveden je už zastaralý a překonaný, nekořespondoval by s novými úpravami.

Jedná se o dodatečné práce ve výši **1 663,00 Kč bez DPH** bez dopadu na termín výstavby.

1-08) Hydroizolace

Je navrhováno v místnostech č. 1.08 a 2.08 provést hydroizolaci stěna podlahy ve sprchových koutech a hydroizolaci podlahy v kuchyni nad sklepními prostory, jelikož se jedná o mokré provoz a mohlo by dojít k postupnému zatékání a vzniku plísní a map v místnostech pod těmito prostory. V PD nebyla hydroizolace pod novou dlažbou řešena.

Jedná se o dodatečné práce ve výši **16 393,00 Kč bez DPH** bez dopadu na termín výstavby.

1-09) Parapet, překlady, shoz, ocelová zárubeň a dveře

V místnosti č. 2.12 (herna) schází vnitřní parapet u okna, protože dle dřívější dispozice bylo okno v umývárně a parapet byl obložený keramickým obkladem. Po úpravě dispozice je okno v herně a je potřeba parapet přizpůsobit ostatním. Je navrhováno doplnění parapetu. V PD není zahrnuto.

Nad otvory ve výtahové šachtě musí být osazeny překlady, které nejsou v PD započteny. Je navrhováno doplnění překladů Porotherm.

Původní dispozici objektu byl shoz na prádlo do 1.PP, který je rušen. V PD je započtena betonáž jednoho otvoru ve stropní konstrukci po shozu. Ve skutečnosti jsou 2 ks.

Dveře na schodiště do sklepa z m.č. 1.12 jsou v PBŘ zakresleny jako požární a v PD nejsou obsaženy. Je navrhováno doplnění těchto dveří včetně ocelové zárubně, aby bylo dodrženo PBŘ, z důvodu získání kolaudačního souhlasu.

Jedná se o dodatečné práce ve výši **10 326,00 Kč bez DPH** bez dopadu na termín výstavby.

1-10) WC, umývadlo, baterie

V soupisu prací schází klozet, umývadlo a baterie pro místnosti č. 1.14 a 1.13.

Jedná se o dodatečné práce ve výši **9 012,00 Kč bez DPH** bez dopadu na termín výstavby.

1-11) Ústřední vytápění

V místnostech č. 1.06 a 1.07 kde je navrhováno bourání starých podlah je topení vedeno, buď přímo v potěru nebo v kanálcích překrytých betonovými deskami. Z důvodu celkové rekonstrukce je navrhováno rozvody ÚT také rekonstruovat a stávající ocelové vedení velkých dimenzí nahradit trubkami měděnými až po armatury v 1. PP. Rozvody budou opatřeny tepelnou izolací, aby nedocházelo k tepelným ztrátám. V rámci úprav ÚT v této části MŠ je navrhováno nahradit stávající litinové článkové radiátory novým typem radiátorů, které nebudou muset být opatřeny dřevěnými kryty.

Jedná se o dodatečné práce ve výši **36 144,00 Kč bez DPH** bez dopadu na termín výstavby.

Položkový rozpočet stavby

Datum: 19.7.2017

Stavba : 20170018

MS Olbrachtova - stavební úpravy

Objednatel : Statutární Město Frýdek - Místek
Radniční č. p. 1148
73822 Frýdek - Místek

IČO : 00296643
DIČ : CZ00296643

Zhotovitel : STAVING Frýdek s.r.o.
Skotňa 37, Staré Město
73801 Frýdek - Místek

IČO : 25844849
DIČ : CZ - 25844849

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	21 %	315 904,00
DPH	21 %	66 340,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Cena celkem za stavbu		382 244

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 21 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	Přizdívky v umyvárnách a na WC	6 799	5 619	0	1 180	1,8
02	Rozdílné výšky podlah v kuchyni	17 066	14 104	0	2 962	4,5
03	Podkl.vrstvy podlah pod teras.dlažbu v 1. NP	47 892	39 580	0	8 312	12,5
04	Náhrada vybouraných podlah	8 691	7 183	0	1 508	2,3
05	Rýhy v podlahách a stěnách po příčkách	21 503	17 771	0	3 732	5,6
06	Podlahy v 1.NP	191 312	158 109	0	33 203	50,0
07	Demotáž dřevěného obkladu	2 012	1 663	0	349	0,5
08	Hydroizolace	19 836	16 393	0	3 443	5,2
09	Parapet, překlady, shoz, oc. zárubeň a dveře	12 494	10 326	0	2 168	3,3
10	Wc, umývadlo,baterie	10 905	9 012	0	1 893	2,9
11	Ústřední topení	43 734	36 144	0	7 590	11,4
Celkem za stavbu		382 244	315 904	0	66 340	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 21 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	20170018	6 799	5 619	0	1 180	1,8
02	20170018	17 066	14 104	0	2 962	4,5
03	20170018	47 892	39 580	0	8 312	12,5
04	20170018	8 691	7 183	0	1 508	2,3
05	20170018	21 503	17 771	0	3 732	5,6
06	20170018	191 312	158 109	0	33 203	50,0
07	20170018	2 012	1 663	0	349	0,5
08	20170018	19 836	16 393	0	3 443	5,2
09	20170018	12 494	10 326	0	2 168	3,3
10	20170018	10 905	9 012	0	1 893	2,9
11	20170018	43 734	36 144	0	7 590	11,4
Celkem za stavbu		382 244	315 904	0	66 340	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž
1 Zemní práce	3,5	11 135	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	12,8	40 388	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	2,3	7 299	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0,2	781	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	3,6	11 268	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	12,6	39 721	0	0	0
64 Výplně otvorů	0,4	1 150	0	0	0
711 Izolace proti vodě	5,2	0	16 393	0	0
713 Izolace tepelné	10,5	0	33 176	0	0
723 Vnitřní plynovod	0,2	0	678	0	0
725 Zařizovací předměty	2,6	0	8 334	0	0
733 Rozvod potrubí	5,4	0	16 960	0	0
734 Armatury	1,5	0	4 688	0	0
735 Otopná tělesa	3,8	0	12 004	0	0
765 Krytiny tvrdé	1,2	0	3 720	0	0
766 Konstrukce truhlářské	2,1	0	6 744	0	0
783 Nátěry	0,1	0	198	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních	3,1	9 728	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	13,7	43 319	0	0	0
97 Přemístění suti	12,9	40 900	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2,3	7 324	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	213 011	102 895	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

Položkový rozpočet

Stavba :	20170018 MŠ Olbrachtova - stavební úpravy	Rozpočet: 20170018
Objekt :	01 Přizdívky v umyvárnách a na WC	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	349231811R00	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm m.č.1.08, 2.08	m2	3,75	885,00	3 318,75
2	326132	Obezdivka geberit m.č.1.10, 2.10	kus	2,00	1 150,00	2 300,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				5 618,75

Položkový rozpočet

Stavba :	20170018 MŠ Olbrachtova - stavební úpravy	Rozpočet: 20170018
Objekt :	02 Rozdílné výšky podlah v kuchyni	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
1	965044121R00	Bourání podkladů bet. do tl. 6 cm, ručně m.č.1.20, 1.22, 1.23	m2	21,56	191,00	4 117,96
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				4 117,96
Díl: 97		Přemístění suti				
2	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,90	210,00	399,00
3	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	36,10	11,00	397,10
4	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,90	100,00	190,00
5	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	15,20	21,00	319,20
6	979990107	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva	t	1,90	350,00	665,00
	Celkem za	97 Přemístění suti				1 970,30
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,72	210,00	362,21
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				362,21
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
8	632412140R00	Potěr ze SMS Hasit, ruční zpracování, tl. 40 mm	m2	21,56	355,00	7 653,80
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				7 653,80

celkem 14 104,-

Položkový rozpočet

Stavba :	20170018 MŠ Olbrachtova - stavební úpravy	Rozpočet: 20170018
Objekt :	03 Podkl.vrstvy pod teras. dlažbou v 1.NP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
1	965044121R00	Bourání podkladů bet. do tl. 6 cm, ručně m.č.112, 1.15, 1.16	m2	56,21	191,00	10 736,11
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				10 736,11
Díl: 97		Přemístění suti				
2	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,72	210,00	991,20
3	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	89,68	11,00	986,48
4	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,72	100,00	472,00
5	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	23,60	21,00	495,60
6	979990107	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva	t	4,72	350,00	1 652,00
	Celkem za	97 Přemístění suti				4 597,28
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	4,50	210,00	944,37
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				944,37
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
8	632412140R00	Podtěr ze SMS Hasit, ruční zpracování, tl. 60 mm	m2	56,21	385,00	21 640,85
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				21 640,85
Díl: 713		Izolace tepelné				
9	7131211	M+D dilatace mirelon, kolem stěn	m	59,35	28,00	1 661,80
	Celkem za	713 Izolace tepelné				1 661,80

CELKEM 39 580,-

Položkový rozpočet

Stavba :	20170018 MŠ Olbrachtova - stavební úpravy	Rozpočet: 20170018
Objekt :	04 Náhrada vybouraných podlah	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
1	965044121R00	Bourání podkladů bet. do tl. 6 cm, ručně m.č.1.10, 2.03, 2.10,	m2	11,05	191,00	2 110,55
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				2 110,55
Díl: 97	Přemístění suti					
2	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,93	210,00	195,30
3	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	17,67	11,00	194,37
4	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,93	100,00	93,00
5	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,44	21,00	156,24
6	979990107	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva	t	0,93	350,00	325,50
	Celkem za	97 Přemístění suti				964,41
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,88	210,00	185,64
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				185,64
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
8	632412140R00	Potěr ze SMS Hasit, ruční zpracování, tl. 40 mm	m2	11,05	355,00	3 922,75
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				3 922,75

CELKEM 7 143,-

Položkový rozpočet

Stavba :	20170018 MŠ Olbrachtova - stavební úpravy	Rozpočet: 20170018
Objekt :	05 Rýhy v podlahách a stěnách po příchách	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
1	612421	Oprava vápen.omítek stropů, vč. pletiva	m2	12,20	425,00	5 185,00
2	612422	Oprava vápen.omítek stěn	m2	15,40	395,00	6 083,00
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				11 268,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
3	632452441RT1	Doplnění potěru v ploše do 4m2, tl.30-40 mm v páse m.č. 2.05	m2	4,25	425,00	1 806,25
4	632452	Doplnění potěru v páse	m2	12,20	385,00	4 697,00
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				6 503,25

CELKEM 17 771,-

Položkový rozpočet

Stavba :	20170018 MŠ Olbrachtova - stavební úpravy	Rozpočet: 20170018
Objekt :	06 Podlahy v 1.NP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 nepodsklepená část	m3	5,24	1 791,00	9 375,89
	Celkem za	1 Zemní práce				9 375,89
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
2	271551111U00	Zhut polštář základ vyspec struska	m3	5,24	975,00	5 104,13
3	2715411	Příplatek za srovnání (pokládka polystyrénu)	m2	34,90	155,00	5 409,50
4	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	0,35	27 720,00	9 702,00
5	273321311R00	Železobeton základových desek B 20 (C 16/20)	m3	6,98	2 890,00	20 172,20
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				40 387,83
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
6	952435	Mtž, Dmtž, doplnění, vyčištění - práce na energo kanále	soubor	1,00	8 550,00	8 550,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				8 550,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
7	965043431R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl. 4 m2	m3	12,68	2 058,00	26 095,44
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				26 095,44
Díl: 97		Přemístění suti				
8	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	35,00	210,00	7 350,84
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	665,08	11,00	7 315,84
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	35,00	100,00	3 500,40
11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	280,03	21,00	5 880,67
12	979990107	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva	t	26,63	350,00	9 319,80
	Celkem za	97 Přemístění suti				33 367,55
Díl: 1		Zemní práce				
13	171201201RT1	Poplatek za skládku výkopku	t	8,38	210,00	1 758,96
	Celkem za	1 Zemní práce				1 758,96
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	27,77	210,00	5 831,70
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				5 831,70
Díl: 713		Izolace tepelné				
15	7131211	M+D dilatace mirelon, kolem stěn	m	47,30	28,00	1 324,40
16	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	63,40	22,30	1 413,82
17	28375454	Polystyren extrudovaný Styrodur tl. 100 mm	m2	63,40	414,57	26 283,74
	Celkem za	713 Izolace tepelné				29 021,96
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
18	765799312R00	Montáž fólie	m2	63,40	26,70	1 692,78
19	27244384	Fólie š 100 mm	m2	63,40	31,97	2 026,90
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				3 719,68

CELKEM 158 109,-

Položkový rozpočet

Stavba :	20170018 MŠ Olbrachtova - stavební úpravy	Rozpočet: 20170018
Objekt :	07 Demontáž dřevěného obkladu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
1	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	23,10	72,00	1 663,20
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				1 663,20

Položkový rozpočet

Stavba :	20170018 MŠ Olbrachtova - stavební úpravy	Rozpočet: 20170018
Objekt :	08 Hydroizolace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	711	Izolace proti vodě				
1	711212001RX1	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou m.č.1.08, 1.20, 2.08	m2	43,54	376,50	16 392,81
Celkem za		711 Izolace proti vodě				16 392,81

Položkový rozpočet

Stavba :	20170018 MŠ Olbrachtova - stavební úpravy	Rozpočet: 20170018
Objekt :	09 Parapet, překlady, shoz, oc. zárubeň a dveře	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
1	9512766	Mtž, dodávka a zednické zapravení dl. 1,5m, š 35 cm m.č.2.12	m	1,50	785,00	1 177,50
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 177,50
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
2	317168112R00	Překlad POROTHERM plochý 11,5/7,1/125 cm výtah. šachta	kus	2,00	265,00	530,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				530,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
3	411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropěch a klenbách otvor po zhozu	kus	1,00	243,00	243,00
4	631311131R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm otvor po zhozu	m3	0,25	2 150,00	537,50
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				780,50
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
5	3512	Zazdivka ocel. zárubní	kus	1,00	1 150,00	1 150,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				1 150,00
Díl: 64		Výplně otvorů				
6	642944121RT4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. včetně dodávky zárubně CgH 80x197x11 cm	kus	1,00	1 150,00	1 150,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				1 150,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
7	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,00	9,00	9,00
8	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,80	139,00	250,20
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				259,20
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
9	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	1,00	360,00	360,00
10	611617013	dveře vnitřní 800x1970, dýhované, otevíravé protipožární	kus	1,00	3 950,00	3 950,00
11	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	1,00	221,00	221,00
12	54913651	Kování dveří vč. zámku	sada	1,00	550,00	550,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				5 081,00
Díl: 783		Nátěry				
13	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	1,80	110,00	198,00
	Celkem za	783 Nátěry				198,00

CELKEM 10 326,-

Položkový rozpočet

Stavba :	20170018 MŠ Olbrachtova - stavební úpravy	Rozpočet: 20170018
Objekt :	10 Wc, umyvadlo, baterie	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 725		Zařizovací předměty				
1	725017132R00	Umyvadlo keram. 55x42 cm, bílé	kus	1,00	1 225,00	1 225,00
2	725037128R00	Kryt sifonu umyvadel bílý, 60 cm	kus	1,00	959,00	959,00
3	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00	437,00	437,00
4	725829301R00	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové vč. baterie	kus	1,00	1 170,00	1 170,00
5	725860212R00	Sifon umyvadlový HL134.0 pod omítku	kus	1,00	349,00	349,00
6	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	1,00	709,00	709,00
7	64232121	Mísa záchodová bílá komplet	kus	1,00	3 484,78	3 484,78
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				8 333,78
Díl: 723		Vnitřní plynovod				
8	723213351U00	Kulový kohout rohový R780 1/2"	kus	3,00	226,00	678,00
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				678,00

CELKEM 9012,-

Položkový rozpočet

Stavba :	20170018 MŠ Olbrachtova - stavební úpravy	Rozpočet: 20170018
Objekt :	11 Ústřední topení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	713463121U00	Izol tep potrubí pouzdry	m	35,60	28,00	996,80
2	Iz04	Izolace potrubí trubice 22/13 mm	m	35,60	42,00	1 495,20
	Celkem za	713 Izolace tepelné				2 492,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				
3	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	35,60	31,20	1 110,72
4	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	8,00	64,00	512,00
5	733161104R00	Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé	m	12,00	222,00	2 664,00
6	733161107R00	Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé	m	35,60	356,00	12 673,60
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				16 960,32
Díl: 734		Armatury				
7	734200822R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1	kus	4,00	71,00	284,00
8	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2	kus	8,00	46,00	368,00
9	H02	Termostatická hlavice, kapalinové čidlo, M30x1,5 zabezpečení proti manipulaci	kus	4,00	379,00	1 516,00
10	TV3	Regulační šroubení DN15, kvs=1,31 poniklované	kus	4,00	204,00	816,00
11	TV7	Termostatický ventil DN 15 - přímý, kvs=2,5 poníkl	kus	4,00	324,00	1 296,00
12	TV8	Svorné šroubení Cu 15	Kus	8,00	51,00	408,00
	Celkem za	734 Armatury				4 688,00
Díl: 735		Otopná tělesa				
13	734209101R00	Montáž hlavíc TRV	kus	4,00	16,00	64,00
14	735000912R00	Vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	4,00	72,00	288,00
15	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	4,40	20,00	88,00
16	735159111R00	Montáž panelových těles	kus	4,00	210,00	840,00
17	735191905R00	Odvzdušnění otopných těles	kus	4,00	15,00	60,00
18	OT07	Otopné těleso ocel. deskové 22/500/1000	kus	4,00	2 666,00	10 664,00
	Celkem za	735 Otopná tělesa				12 004,00

CELKEM 36 114,-

ZMĚNOVÝ LIST č. 2 - dodatečné práce elektro					
Stavba:	Mateřská škola Olbrachtova - stavební úpravy				
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek				
Objekt:	01 - Stavební úpravy				
Vydal (Zhotovitel):	STAVING Frýdek s.r.o.				
Odesláno/předáno - komu	Magistrát města Frýdek Místek, investiční odbor				
Odesláno/předáno	poštou	email	faxem	osobně	Datum:
				x	19. červenec 2017
Přílohy / poč. listů	Soupis dodatečných prací ke ZL č. 2				

1) Zdůvodnění:

2-01) Napojení světel na terase

V PD nebyl navržen přívod pro 2 ks stávajících svítidel na terase. Je navrhováno tento přívod a ovládání svítidel realizovat.

Jedná se o dodatečné práce ve výši 2 594,00 Kč bez DPH bez dopadu na termín výstavby.

2-02) Napojení stolové myčky ve 2. NP a další zásuvky

V místnosti č. 2.03 má být dle požadavku MŠ instalována navíc stávající stolová myčka, pro kterou je nezbytné připravit napojení na elektrický proud. Musí být proveden přívodní kabel se sporákovým vypínačem a v rozvaděči samostatné jištění. V této místnosti má být navíc oproti PD dle požadavku MŠ sazena dvojjádrová zásuvka.

Jedná se o dodatečné práce ve výši 5 661,00 Kč bez DPH bez dopadu na termín výstavby.

2-03) Přemístění stávajících vypínačů na schodišti ve 2. NP

Stávající vypínače na schodišti ve 2. NP jsou v místě nově zděné přičce šatny. Je nezbytné jejich přemístit.

Jedná se o dodatečné práce ve výši 754,00 Kč bez DPH bez dopadu na termín výstavby.

2-04) Světlo na chodbě ve 2. NP

Ve 2. NP v m.č. 2.01 schází osvětlení. Je navrhováno doplnění. Bude použito stávající zdemontované osvětlovací těleso, které bude ovládáno vypínači u dveří na obou koncích chodby.

Jedná se o dodatečné práce ve výši 2 650,00 Kč bez DPH bez dopadu na termín výstavby.

2-05) Napojení rozvaděče PTZS a zásuvek v 1. NP

Na chodbě v 1. NP v místě rozvaděče pro kuchyň se nachází stávající zásuvka. Bylo zjištěno, že stejným vedením je napojen i rozvaděč PTZS a další zásuvka. Je navrhováno pro rozvaděč a zásuvku provést nový rozvod a zásuvku v místě rozvaděče pro kuchyň zrušit.

Jedná se o dodatečné práce ve výši 3 530,00 Kč bez DPH bez dopadu na termín výstavby.

2-06) Přemístění zásuvky

V místnosti č. 2.03 je stávající zásuvka pro rozvaděč PTZS umístěna na stěna a rozvaděč je pod stropem. Napájení rozvaděče je kabelem se zástrčkou do zásuvky v nevhodné vzdálenosti. Je navrhováno zásuvku přemístit do rozvaděče.

Jedná se o dodatečné práce ve výši 500,00 Kč bez DPH bez dopadu na termín výstavby.

3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta):

Souhlasí s popsányými dodatečnými pracemi

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Změny nemají vliv na dopracování projektové dokumentace, budou zakresleny do dokumentace skutečného provedení.



5) Náklady (ceny bez DPH):

- vícepráce (Kč bez DPH) 15 689,00

- neprováděné práce (Kč bez DPH)

6) Vliv na termín výstavby

Nemá vliv na změnu termínu výstavby

7) Předkladatel (zhotovitel): STAVING Frýdek s.r.o.		rozsah ověřil:	
	Martin Valíček / jednatel	Eduard Toman/AD, PPS Kania s.r.o.	Ing. Božena Lusková, Ing. Petr Mitura/ IO MMFM, TDS
Datum:	19.7. 2017	19.7. 2017	19.7. 2017
Podpis:			

8) ZL převzal :

Datum:

2-01 Přívod pro svítidla na terase

Nabídka.č. 07/2017		List č. 1
Dodavatel:	STAVING Frýdek s.r.o	Odběratel:
	Skotňa 37 Frýdek-Místek 73801 IČO:25844849 DIČ:CZ25844849	
		IČO: DIČ:

Položka	Druh dodávky	ks	DPH	Cena/Ks bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
1	Úkol č. 2					
2	Kabel 3x1,5 D/M	20	21%	30,00 Kč	600,00 Kč	726,00 Kč
3	sekání drážky	18	21%	100,00 Kč	1 800,00 Kč	2 178,00 Kč
4	krabice bez svorkovnice D/M	1	21%	26,00 Kč	26,00 Kč	31,46 Kč
5	vypínač č. 1 D/M	1	21%	168,00 Kč	168,00 Kč	203,28 Kč
6					- Kč	- Kč
7					- Kč	- Kč
8					- Kč	- Kč
9					- Kč	- Kč
10					- Kč	- Kč
11					- Kč	- Kč
12					- Kč	- Kč
13						
14					- Kč	- Kč
15					- Kč	- Kč
16					- Kč	- Kč
17					- Kč	- Kč
18					- Kč	- Kč
19					- Kč	- Kč
20					- Kč	- Kč
21					- Kč	- Kč
Datum vystavení: 19.7.2017				Celkem bez DPH		2 594,00 Kč
				Celkem s DPH		3 138,74 Kč

2-02 napojení stolové myčky ve 2. NP a další zásuvky

Nabídka č. 08/2017

List č. 1

Dodavatel: STAVING Frýdek s.r.o

Odběratel:

Skotňa 37

Frýdek-Místek

73801

IČO: 25844849

DIČ: CZ25844849

IČO:

DIČ:

Položka	Druh dodávky	ks	DPH	Cena/Ks bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
1	Úkol č. 4					
2	Kabel 3x2,5 D/M	17	21%	37,00 Kč	629,00 Kč	761,09 Kč
3	sekání drážky	20	21%	100,00 Kč	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč
4	krabice bez svorkovnice D/M	2	21%	26,00 Kč	52,00 Kč	62,92 Kč
5	2 x zásuvka ve dvojrámečku D/M	1	21%	1 071,00 Kč	1 071,00 Kč	1 295,91 Kč
6	jistič B16/1 D/M	1	21%	172,00 Kč	172,00 Kč	208,12 Kč
7	jistič B16/3 D/M	1	21%	489,00 Kč	489,00 Kč	591,69 Kč
8	Kabel 5x2,5 D/M	15	21%	49,00 Kč	735,00 Kč	889,35 Kč
9	sporákový vypínač D/M	1	21%	513,00 Kč	513,00 Kč	620,73 Kč
10					- Kč	- Kč
11					- Kč	- Kč
12					- Kč	- Kč
13						
14					- Kč	- Kč
15					- Kč	- Kč
16					- Kč	- Kč
17					- Kč	- Kč
18					- Kč	- Kč
19					- Kč	- Kč
20					- Kč	- Kč
21					- Kč	- Kč

Datum vystavení: 19.7.2017

Celkem bez DPH

5 661,00 Kč

Celkem s DPH

6 849,81 Kč

2-03 Přemístění stávajících vypínačů na schodišti ve 2.NP

Nabídka.č. 09/2017

List č. 1

Dodavatel: STAVING Frýdek s.r.o

Odběratel:

Skotňa 37
Frýdek-Místek
73801
IČO:25844849
DIČ:CZ25844849

IČO:
DIČ:

Položka	Druh dodávky	ks	DPH	Cena/Ks bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
1	Úkol č. 5					
2	vypínač č.1 D/M	1	21%	168,00 Kč	168,00 Kč	203,28 Kč
3	krabice bez svorkovnice D/M	1	21%	26,00 Kč	26,00 Kč	31,46 Kč
4	montáž	2	21%	280,00 Kč	560,00 Kč	677,60 Kč
5					- Kč	- Kč
6					- Kč	- Kč
7					- Kč	- Kč
8					- Kč	- Kč
9					- Kč	- Kč
10					- Kč	- Kč
11					- Kč	- Kč
12					- Kč	- Kč
13						
14					- Kč	- Kč
15					- Kč	- Kč
16					- Kč	- Kč
17					- Kč	- Kč
18					- Kč	- Kč
19					- Kč	- Kč
20					- Kč	- Kč
21					- Kč	- Kč
Datum vystavení: 19.7.2017				Celkem bez DPH		754,00 Kč
				Celkem s DPH		912,34 Kč

2-04 Světlo na chodbě ve 2.NP

Nabídka.č. 10/2017

List č. 1

Dodavatel: STAVING Frýdek s.r.o

Odběratel:

Skotňa 37
Frýdek-Místek
73801
IČO:25844849
DIČ:CZ25844849

IČO:
DIČ:

Položka	Druh dodávky	ks	DPH	Cena/Ks bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
1	Úkol č. 6					
2	Kabel 3x1,5 D/M	25	21%	30,00 Kč	750,00 Kč	907,50 Kč
3	sekání drážky	15	21%	100,00 Kč	1 500,00 Kč	1 815,00 Kč
4	krabice bez svorkovnice D/M	2	21%	26,00 Kč	52,00 Kč	62,92 Kč
5	vypínač č.6 D/M	2	21%	174,00 Kč	348,00 Kč	421,08 Kč
6					- Kč	- Kč
7					- Kč	- Kč
8					- Kč	- Kč
9					- Kč	- Kč
10					- Kč	- Kč
11					- Kč	- Kč
12					- Kč	- Kč
13						
14					- Kč	- Kč
15					- Kč	- Kč
16					- Kč	- Kč
17					- Kč	- Kč
18					- Kč	- Kč
19					- Kč	- Kč
20					- Kč	- Kč
21					- Kč	- Kč
Datum vystavení: 19.7.2017				Celkem bez DPH		2 650,00 Kč
				Celkem s DPH		3 206,50 Kč

2-05 Napojení rozvaděče PTZS a zásuvek v 1.NP

Nabídka.č. 11/2017

List č. 1

Dodavatel: STAVING Frýdek s.r.o

Odběratel:

Skotňa 37
Frýdek-Místek
73801
IČO:25844849
DIČ:CZ25844849

IČO:

DIČ:

Položka	Druh dodávky	ks	DPH	Cena/Ks bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
1	Úkol č. 9					
2	Kabel 3x1,5 D/M	18	21%	30,00 Kč	540,00 Kč	653,40 Kč
3	sekání drážky	15	21%	100,00 Kč	1 500,00 Kč	1 815,00 Kč
4	krabice s víčkem vč. svorek D/M	2	21%	185,00 Kč	370,00 Kč	447,70 Kč
5	montáž	4	21%	280,00 Kč	1 120,00 Kč	1 355,20 Kč
6					- Kč	- Kč
7					- Kč	- Kč
8					- Kč	- Kč
9					- Kč	- Kč
10					- Kč	- Kč
11					- Kč	- Kč
12					- Kč	- Kč
13						
14					- Kč	- Kč
15					- Kč	- Kč
16					- Kč	- Kč
17					- Kč	- Kč
18					- Kč	- Kč
19					- Kč	- Kč
20					- Kč	- Kč
21					- Kč	- Kč
Datum vystavení: 19.7.2017				Celkem bez DPH		3 530,00 Kč
				Celkem s DPH		4 271,30 Kč

2-06 Přemístění zásuvky

Nabídka.č. 12/2017

List č. 1

Dodavatel: STAVING Frýdek s.r.o

Odběratel:

Skotňa 37
Frýdek-Místek
73801
IČO:25844849
DIČ:CZ25844849

IČO:
DIČ:

Položka	Druh dodávky	ks	DPH	Cena/Ks bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
1	Úkol č. 11					
2	Dodávka montáž	1	21%	500,00 Kč	500,00 Kč	605,00 Kč
3			21%		- Kč	- Kč
4			21%		- Kč	- Kč
5			21%		- Kč	- Kč
6					- Kč	- Kč
7					- Kč	- Kč
8					- Kč	- Kč
9					- Kč	- Kč
10					- Kč	- Kč
11					- Kč	- Kč
12					- Kč	- Kč
13						
14					- Kč	- Kč
15					- Kč	- Kč
16					- Kč	- Kč
17					- Kč	- Kč
18					- Kč	- Kč
19					- Kč	- Kč
20					- Kč	- Kč
21					- Kč	- Kč
Datum vystavení: 19.7.2017				Celkem bez DPH		500,00 Kč
				Celkem s DPH		605,00 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č. 3 - dodatečné práce na zabezpečení objektu					
Stavba:	Mateřská škola Olbrachtova - stavební úpravy				
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek				
Objekt:	01 - Stavební úpravy				
Vydal (Zhotovitel):	STAVING Frýdek s.r.o.				
Odesláno/předáno - komu	Magistrát města Frýdek Místek, investiční odbor				
Odesláno/předáno	poštou	email	faxem	osobně	Datum:
				x	
Přílohy / poč. listů	Soupis dodatečných prací ke ZL. č. 3				19. červenec 2017

1) Zdůvodnění:

Úpravy a rozšíření poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (PTZS)

Z důvodu dispozičních změn v 1. a 2. NP budovy MŠ je navrhována modernizace a doplnění zastaralého střežení magnetickými dveřními kontakty o nástěnná čidla (detektory) spolu s novými rozvody v rekonstruované části MŠ.

Jedná se o dodatečné práce ve výši 40 943,00 Kč bez DPH bez dopadu na termín výstavby.

3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta):

Souhlasí s popsányými dodatečnými pracemi

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Změny nemají vliv na dopracování projektové dokumentace, budou zakresleny do dokumentace skutečného provedení.

5) Náklady (ceny bez DPH):

- vícepráce (Kč bez DPH)

40 943,00



- neprováděné práce (Kč bez DPH)

6) Vliv na termín výstavby

Nemá vliv na změnu termínu výstavby

7) Předkladatel (zhotovitel): STAVING Frýdek s.r.o.

rozsah ověřil:

	Martin Valíček / jednatel	Eduard Toman/AD, PPS Kania s.r.o.	Ing. Božena Lusková, Ing. Petr Mitura/ IO MMFM, TDS
Datum:	19. 7. 2017	19. 7. 2017	19. 7. 2017
Podpis:			

8) ZL převzal :

Datum:

NÁVRH ROZŠÍŘENÍ A ÚPRAV PZTS

Předmětem nabídky je rozšíření a úpravy poplachového zabezpečovaného a tísňového systému v budově Mateřské školy, Olbrachtova 1421 ve Frýdku-Místku vyplývající z probíhající rekonstrukce a dispozičních změn v 1, a 2. NP budovy-viz projektová dokumentace PZTS.

PZTS bude rozšířen o nové detektory, které nahradí a zmodernizují zastaralé střežení magnetickými dveřními kontakty.

Cenová kalkulace

			Materiál		Montáž	
Zařízení PZTS	MJ	mn.	MJ/Kč	Celkem	MJ/Kč	Celkem
Sběrnice expander ZX 8 v boxu	ks	1	1580	1580	500	500
PIR detektor demontáž	ks	5	0	0	200	1000
PIR detektor montáž	ks	5	0	0	450	2250
MAM kontakty demontáž	ks	5	0	0	300	1500
PIR detektor vějíř dosah 18m	ks	1	672	672	450	450
PIR detektor vějíř dosah 12m	ks	7	520	3640	450	3150
přepojení sv.krabic	ks	2	0	0	500	1000
Mezisoučet				5892		9850
Elektromontáž						
Kabely FTP Cat 5e	m	250	8	2000	11	2750
Kabely CYKY 3C*1,5	m	0	12	0	11	0
lišta vkládací	m	10	20	200	35	350
výřezání drážek pro kabely	set	1	0	0	4500	4500
zednické práce	set	1	0	0	3000	3000
průrazy zdiva	set	1	0	0	1600	1600
drobný spojovací el. Inst.materiál	set	1	2500	2500	0	0
Mezisoučet				4700		12200
SW, revize, uvedení systému do provozu	set	1	0	0	3700	3700
Projektová dokumentace+PCO ČR						
Realizace PD, skutečný stav	ks	1	1400	1400	0	0
Úprava PCO a grafické nástavby	ks	1	2600	2600	0	0
Doprava a přeprava materiálu	km	1	1000	600	0	0
PZTS- bez DPH				15192		25750

CELKEM bez DPH

40 943,00 Kč

Všechny uvedené prvky EZS podléhají certifikaci kontrolních ústavů a mají prohlášení o shodě a jsou instalovány v souladu s evropskou normou ČSN EN 50 131.
záruční doba na dodané komponenty je 24 měsíců od předání

ve Frýdku-Místku dne 18.7.2017

S pozdravem

Martin Valíček