

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	OZN.	PODLAHA	ZVL. ÚPRAVA STĚN	PODHLED
1.01	VSTUPNÍ HALA	88,30	P1, P2	LITÉ TERACO, ČISTÍCÍ ZÓNA	ŠTUK.OM. + MALBA, DŘEVĚNÝ OBKLAD	STĚRKA + MALBA, LAMELOVÝ MINERÁL.
1.02	RECEPCE / ŠATNA	25,50	P1	LITÉ TERACO	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	SÁDROKARTON. PLNÝ + MALBA
1.03	KULTURNÍ SÁL / CVIČENÍ	146,00	P4	DŘEVĚNÁ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	NÁTĚR NA DŘEVO + AKUSTICKÝ PODHLED
1.04	KUCHYŇKA	10,16	P3	VINYLOVÁ KRYTINA ZÁTĚŽOVÁ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	SÁDROKARTON. PLNÝ + MALBA
1.05	SKLAD	7,20	P3	VINYLOVÁ KRYTINA ZÁTĚŽOVÁ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA
1.06	CHODBA	5,07	P3	VINYLOVÁ KRYTINA ZÁTĚŽOVÁ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	SÁDROKARTON. PLNÝ + MALBA
1.07	ŠATNA - ŽENY	16,43	P3	VINYLOVÁ KRYTINA ZÁTĚŽOVÁ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	NÁTĚR NA BETONU
1.08	SPRCHY - ŽENY	7,50	P5	KERAMICKÁ DLAŽBA VODOTĚSNÁ	ŠTUK. OM. + MALBA, KERAMICKÝ OBKLAD	SÁDROKARTON. PLNÝ IMPREG.+ MALBA
1.08a	UMYVÁRNA - ŽENY	4,71	P5	KERAMICKÁ DLAŽBA VODOTĚSNÁ	ŠTUK. OM. + MALBA, KERAMICKÝ OBKLAD	SÁDROKARTON. PLNÝ IMPREG.+ MALBA
1.08b	WC - ŽENY	2,19	P5	KERAMICKÁ DLAŽBA VODOTĚSNÁ	ŠTUK. OM. + MALBA, KERAMICKÝ OBKLAD	SÁDROKARTON. PLNÝ + MALBA
1.10	SPRCHY - MUŽI	1,68	P5	KERAMICKÁ DLAŽBA VODOTĚSNÁ	ŠTUK. OM. + MALBA, KERAMICKÝ OBKLAD	SÁDROKARTON. PLNÝ IMPREG.+ MALBA
1.10	ŠATNA - MUŽI	6,60	P5	VINYLOVÁ KRYTINA ZÁTĚŽOVÁ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + OMYV. MALBA	SÁDROKARTON. PLNÝ + MALBA
1.10a	UMYVÁRNA - MUŽI	4,25	P5	KERAMICKÁ DLAŽBA VODOTĚSNÁ	ŠTUK. OM. + MALBA, KERAMICKÝ OBKLAD	SÁDROKARTON. PLNÝ IMPREG.+ MALBA
1.10b	WC - MUŽI	3,62	P5	KERAMICKÁ DLAŽBA VODOTĚSNÁ	ŠTUK. OM. + MALBA, KERAMICKÝ OBKLAD	SÁDROKARTON. PLNÝ + MALBA
1.11	VÝTAH	2,80	P6	EPOXIDOVÝ NÁTĚR OMYVATELNÝ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + OMYV. MALBA	-
1.12	INFORMAČNÍ CENTRUM SD	15,01	P3	VINYLOVÁ KRYTINA ZÁTĚŽOVÁ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	SÁDROKARTON. PLNÝ + MALBA
1.13	CHODBA	12,78	P1	LITÉ TERACO	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	SÁDROKARTON. PLNÝ + MALBA
1.14	MÍSTNOST SLABOPROUDU	5,67	P6	PVC S ANTISTATICKOU ÚPRAVOU	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	STĚRKA + MALBA
1.14a	MÍSTNOST SILNOPROUDU	8,74	P7	EPOXIDOVÁ STĚRKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	STĚRKA + MALBA
1.15	DÍLNA / TECHNICKÉ ZÁZEMÍ	18,19	P8	EPOXIDOVÁ STĚRKA - VODOTĚSNÁ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	STĚRKA O+ MALBA
1.16	WC - ŽENY	4,52	P5	KERAMICKÁ DLAŽBA VODOTĚSNÁ	ŠTUK. OM. + MALBA, KERAMICKÝ OBKLAD	SÁDROKARTON. PLNÝ + MALBA
1.17	UMYVÁRNA - ŽENY	3,86	P5	KERAMICKÁ DLAŽBA VODOTĚSNÁ	ŠTUK. OM. + MALBA, KERAMICKÝ OBKLAD	SÁDROKARTON. PLNÝ + MALBA
1.17a	WC - ŽENY	8,16	P5	KERAMICKÁ DLAŽBA VODOTĚSNÁ	ŠTUK. OM. + MALBA, KERAMICKÝ OBKLAD	SÁDROKARTON. PLNÝ + MALBA
1.18	WC - MUŽI	4,11	P5	KERAMICKÁ DLAŽBA VODOTĚSNÁ	ŠTUK. OM. + MALBA, KERAMICKÝ OBKLAD	SÁDROKARTON. PLNÝ + MALBA
1.18a	WC - MUŽI	6,69	P5	KERAMICKÁ DLAŽBA VODOTĚSNÁ	ŠTUK. OM. + MALBA, KERAMICKÝ OBKLAD	SÁDROKARTON. PLNÝ + MALBA
1.19	ÚKLID	2,07	P5	KERAMICKÁ DLAŽBA VODOTĚSNÁ	ŠTUK. OM. + MALBA, KERAMICKÝ OBKLAD	SÁDROKARTON. PLNÝ + MALBA
1.20	WC - MUŽI	3,96	P5	KERAMICKÁ DLAŽBA VODOTĚSNÁ	ŠTUK. OM. + MALBA, KERAMICKÝ OBKLAD	SÁDROKARTON. PLNÝ + MALBA
1.21	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1,01	P9	-		
1.22	INSTALAČNÍ ŠACHTA	0,37	P9	-		

LEGENDA HMOT

- ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE, BETON C 30/37 OCEL 10 505 - VIZ ČÁST D-01.2A - ST- betonové k-ce
- DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE, - VIZ ČÁST D-01.2B- ST- dřevěné k-ce
- OBVODOVÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC S PEREM A DRÁŽKOU, P10 MPa vel. 372 x300 x 238 mm, obj.hm. 850 kg/m3, Rw = 52 dB, NA SYSTÉMOVOU ZDÍCÍ MALTU M10 OPATŘENÉ ŠTUKOVOU OMÍTKOU TL.15 MM + SOKLOVÁ NENASÁKAVÁ TVÁRNICE V PRVNÍ ŘADĚ, VYZDĚNA NA SPECIÁLNÍ ZAKLÁDACÍ MALTU
- NOSNÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC S PEREM A DRÁŽKOU, P15MPa vel. 372 x300 x 238 mm, obj.hm. 850 kg/m3, Rw = 52 dB, vel. 372 x 190 x 238 mm, obj.hm. 980 kg/m3, Rw =52 dB NA SYSTÉMOVOU ZDÍCÍ MALTU M10 OPATŘENÉ ŠTUKOVOU OMÍTKOU TL.15 MM
- PŘÍČKOVÉ ZDIVO Z KERAMICKÉ PŘÍČKOVKY S PEREM A DRÁŽKOU, P10 MPa, vel. 497 x 140 x 238 mm, obj.hm. 870 kg/m3, Rw = 44 dB, vel. 497 x 115 x 238 mm, obj.hm. 870 kg/m3, Rw = 44 dB, vel. 497 x 80 x 238 mm, obj.hm. 800 kg/m3, Rw = 39 dB, NA SYSTÉMOVOU ZDÍCÍ MALTU M10 OPATŘENÉ ŠTUKOVOU OMÍTKOU TL.15 MM POD OBKLADEM JÁDROVOU OMÍTKOU TL. 10 MM
- SÁDROKARTONOVÁ KONSTRUKCE PODROBNÁ SPECIFIKACE
- TEPELNÁ IZOLACE NA BÁZI MINERÁLNÍ VLNY λd =0,042, třída reakce na oheň A1, A2

SPECIFIKACE SDK PŘÍČEK

SK6 SÁDROKARTONOVÁ PŘEDSAZENÁ STĚNA VOLNĚ STOJÍCÍ TL.DO 175 mm VÝŠKY DO 3,1 m , 1,20 m NA KOVOVÉ KONSTRUKCI CW/UW 75 DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ - SDK DESKA IMPREG. - 2 x 12,5 mm JEDNOSTR. BEZ IZOLACE, VČETNĚ ZABUDOVÁNÍ VÝZTUH PRO KOTVENÍ SANITY A OPĚR ZTP

SK ZAKUFROVÁNÍ ROZVODŮ TZB 1 SDK 12,5 mm NA KOVOVÝCH PROFILECH

TABULKA PROSTUPŮ

PROSTUPY V PŘÍČKÁCH NEJSOU ZAKRESLENY BUDOU PROVÁDĚNY DLE PROJEKTŮ TZB
U KRUHOVÝCH PROSTUPŮ JE DÁNA OSA, U HRANATÝCH - SPODNÍ HRANA VÝŠKOVÉHO OSAZENÍ.
VÝŠKA JE VZTAŽENA K ČISTÉ PODLAZE MÍSTNOSTI.

OZN.	DRUH PROSTUPU	S.H./ OSA mm n.p.	ROZMĚR š/v/hl - mm	POČET ks	POZNÁMKA
VZ1	PROSTUP OBVOD. STĚNOU	2775	900 x 500	2	PO OSAZENÍ UTĚSNIT PUR PĚNOU
VZ2	PROSTUP OBVOD. STĚNOU	2950	ø350	3	
VZ4	PROSTUP STĚNOU		ø350	7	
VZ5	PROSTUP STĚNOU	2700	1150 x 350	1	
VZ6	PROSTUP STĚNOU		650 x 350	3	
VZ7	PROSTUP STROPEM		450 x 450	2	
VZ8	PROSTUP STĚNOU		ø300	6	
ZT1	PROSTUP STROPEM		ø250	4	PO OSAZENÍ DOBETONOVAT S ODIZOLOVÁNÍM
ZT2	PROSTUP STROPEM		ø100	1	
ZT3	PROSTUP STROPEM		ø200	2	
EL1	PROSTUP STROPEM		450 x 150	1	
EL2	PROSTUP STROPEM		250 x 100	1	
EL3	PROSTUP PODLAHOU		ø150	1	PO OSAZENÍ DOBETONOVAT S ODIZOLOVÁNÍM, NUTNO UPŘESNIT S DODAVATELEM
UV	PROSTUP PODLAHOU		ø250	4	
IŠ1	PROSTUP STROPEM		700 x 400	1	
IŠ2	PROSTUP STROPEM		1050 x 400	1	
ZT7	PROSTUP PODLAHOU		ø150	8	PO OSAZENÍ DOBETONOVAT VČETNĚ UTĚSNĚNÍ HYDROIZOLACE
ZT8	PROSTUP PODLAHOU		ø175	7	
ZT9	PROSTUP PODLAHOU		ø110	1	

VÝPIS PŘEKLADŮ

(CELKOVÝ VÝPIS PRO CELÝ OBJEKT)

OZN.	POPIS	ROZMĚR š.x v. mm	DÉLKA mm	POČET ks 1NP	2NP	3NP	CELKEM ks
Př1	CIHELNÝ PŘEKLAD S BETONOVOU VÝPLNÍ SPŘAŽENÝ S NADEZDÍVKOU	145/71	1250	14			14
Př2	CIHELNÝ PŘEKLAD S BETONOVOU VÝPLNÍ SPŘAŽENÝ S NADEZDÍVKOU	115/71	1250	5			5
Př3	CIHELNÝ PŘEKLAD S BETONOVOU VÝPLNÍ SPŘAŽENÝ S NADEZDÍVKOU	145/71+115/71	1000	1			1
Př4	CIHELNÝ PŘEKLAD S BETONOVOU VÝPLNÍ SPŘAŽENÝ S NADEZDÍVKOU	145/71	1750	1			1
Př5	CIHELNÝ PŘEKLAD S BETONOVOU VÝPLNÍ A S VLOŽENÝM IZOLANTEM TL. 90 mm	3 x 70/238	1750	4			4
Př6	CIHELNÝ PŘEKLAD S BETONOVOU VÝPLNÍ A S VLOŽENÝM IZOLANTEM TL. 90 mm	3 x 70/238	2500	1			1
Př7	CIHELNÝ PŘEKLAD S BETONOVOU VÝPLNÍ SPŘAŽENÝ S NADEZDÍVKOU	4 x 70/238	1250	1			1
Př8	CIHELNÝ PŘEKLAD S BETONOVOU VÝPLNÍ A S VLOŽENÝM IZOLANTEM TL. 90 mm	3 x 70/238	3500	3			3
Př9	CIHELNÝ PŘEKLAD S BETONOVOU VÝPLNÍ SPŘAŽENÝ S NADEZDÍVKOU	145/71	2250	1			1

POZNÁMKA:

PŘEKLADY BUDOU POUŽITY VŽDY VE SHODNÉM SYSTÉMOVÉM ŘEŠENÍ DANÉHO ZDIVA

DÉLKA ULOŽENÍ PŘEKLADU SE MUSÍ ŘÍDIT TECHNICKÝMI PŘEDPISY DODAVATELE

ŽB - NADOKENNÍ PŘEKLAD TVOŘENÝ ŽELEZOBETONOVÝM VĚNCE

LEGENDA

- UNIKOVÝ VÝCHOD
- VSTUP DO OBJEKTU
- +X,XXX HORNÍ HRANA KONSTRUKCE MĚŘENO OD PODLAHY
- DM DVEŘNÍ MŘÍŽKA
- SM STĚNOVÁ MŘÍŽKA
- 1 KUCHYŇSKÁ LINKA - VIZ V.Č."D03.1-33"
- 2 RECEPČNÍ PULT - VIZ V.Č."D03.1-33"
- POZN.1 DŘEVĚNÝ PARAPET, SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN -VIZ V.Č. D03.1-36
- POZN.2 ZAPRAVENÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ ŠACHETNÍHO OTVORU PO OSAZENÍ VÝTAHOVÝCH DVEŘÍ PŘÍŘEZEM SDK DESKY + STĚRKA S VÝMALBOU
- OK OZNAČENÍ OCELOVÝCH NOSNÝCH PRVKŮ - VIZ ČÁST D03.2A
- DK OZNAČENÍ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE - VIZ ČÁST D03.2B
- PODLAHOVÉ OTOPNÉ TĚLESO

POZNÁMKA

- V MÍSTNOSTECH S MOKRÝM PROVOZEM BUDE STĚNA POD KERAMICKÝM OBKLADEM OŠETŘENA HYDROIZOLAČNÍM NÁTĚREM.
- VYBAVENÍ UMYVÁREN A WC - VIZ PROJEKT INTERIERU
- ČISTÉ STAVEBNÍ OTVORY PRO DVEŘE V OBLOŽKÁCH V PŘÍČKÁCH BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ VYBRANÉHO TYPU OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ. ZÁRUBNĚ BUDOU OSAZOVÁNY PO DOKONČENÍ OMÍTEK A OBKLADŮ!
- DO OBKLADU NAD UMYVADLY BUDOU DO OBKLADU VSAZENA ZRCADLA. KLADEČSKÉ SCHÉMA KERAMICKÉHO OBKLADU VIZ V.Č. D03.1-27 A 28
- PLOCHY MÍSTNOSTÍ JSOU POČÍTÁNY BEZ OMÍTEK, KOTY JSOU VZTAŽENY K ČISTÉMU ZDIVU.
- MAX . POVOLENÁ TOLERANCE PROVEDENÍ STAVEBNÍHO OTVORŮ PRO OSAZENÍ ZÁRUBNĚ JE U ŠÍŘKY OTVORU = -0/+10 mm A U VÝŠKY OTVORU = -0/ +5 mm
- ZDIVO NUTNO VZÁJEMNĚ SVAZOVATDLE TECHNOLOGIE VÝROBCE. NAPOJOVÁNÍ K ŽB KONSTRUKCI BUDE PROVEDENO POMOCÍ OCELOVÝCH NEREZOVÝCH PÁSKŮ UKLÁDANÝCH DO LOŽNÝCH SPAR BĚHEM ZDĚNÍ, POPŘ. POMOCÍ VRTANÝCH TRNŮ.
- SVISLÉ KONSTRUKCE NUTNO OD STROPU DILATOVAT. SPÁRA Š. 20 mm BUDE UTĚSNĚNA PRUŽNOU VLOŽKOU, NA HRANICI POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ S PO ODOLNOSTÍ.
- INSTALAČNÍ OTVORY A DRÁŽKY DO KERAMICKÉHO ZDIVA PRO ROZVODY TZB BUDOU PROVÁDĚNY FRÉZOVÁNÍM ZA DODRŽENÍ TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCE. DRÁŽKY A PROSTUPY BUDOU PROVEDENYDLE JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ TZB.
- SPRÁVNOU POLOHU A VÝŠKU ZAKRESLENÝCH PROSTUPŮ NUTNO PŘED REALIZACÍ OVĚŘIT DLE JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ TZB. PROSTUPY DO 150 mm BUDOU VRTÁNY DODATEČNĚ SE SOUHLASEM STATIKA STAVBY.
- DILATAČNÍ SPÁRY V KONSTRUKCÍCH NA HRANICI POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ BUDOU UTĚSNĚNY PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKOU NA BÁZI MINERÁLNÍ VLNY + PROTIPOŽÁRNÍ TMEL, S PO ODOLNOSTÍ DLE TZ PBŘ, PRÁCE BUDE PROVÁDĚT ODBORÁ FIRMA VČETNĚ DODLOŽENÍ ATESTU.
- ZHOTOVITEL JE POVINEN SKUTEČNĚ ROZMĚRY STAV.ZKONTROLOVAT NA STAVBĚ. VŠECHNY ODCHYLKY MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A SKUTEČNOSTÍ ZJIŠTĚNÉ NA STAVBĚ MUSÍ BÝT REALIZAČNÍ FIRMOU NAHLÁŠENY AUTORSKÉMU DOZORU.

± 0,000 =287,80 m n. m. Bpv

TABULKA ZMĚN

ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL

NÁZEV STAVBY

CENTRUM AKTIVNÍCH SENIORŮ

CHVÁLEK ATELIÉR

HLAVNÍ PROJEKTANT Ing. arch. Tomáš JANČA	ARCHITEKT Ing. arch. Tomáš Janča	PROJEKTANT Ing. arch. Tomáš JANČA	VYPRACOVAL Iva SOTOLOVÁ	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. Kafkova 1064/12 702 00 OSTRAVA IČO: 05725674 tel.: 595 693 250 email:info@chvalekatelier.cz
OBJEDNATEL Statutární město Frýdek - Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek - Místek			STUPEŇ DPS	DATUM 22.1.2018
STAVEBNÍ OBJEKT SO 03 CENTRUM AKTIVNÍCH SENIORŮ	ČÁST D-03.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		MĚŘÍTKO 1:50	FORMÁT A4 12x A4
NÁZEV VÝKRESU PŮDORYS 1.NP			ARCHIVNÍ ČÍSLO / ČÍSLO VÝKRESU D03.1-05	ČÍSLO ZAKÁZKY 16-122-5 REVIZE 01

TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. , BEZ PÍSEMNÉHO SVOLENÍ ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE FIRMY ATELIÉR CHVÁLEK s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPÍROVÁN, POUŽIT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBOU K DALŠÍMU POUŽITÍ