

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Peter Mikulenka, pověřený vedením investičního odboru

tel: 558 609 260 / email: mikulenka.peter@frydek-mistek.cz

p. Nicole Pivoňová – technik investičního odboru

tel: 558 609 264/email: pivonova.nicole@frydek-mistek.cz

p. Zdeněk Konečný – technik investičního odboru

tel. 558 609 267/ email : konecny.zdenek@frydek-mistek.cz

- dále jen objednatel

a

BASTA stavební práce s.r.o.

se sídlem Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

zastoupena Stanislavem Baďourou ml., jednatelem společnosti

IČ: 03748901

DIČ: CZ03748901

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C, vložka 61226

bankovní spojení/číslo účtu: ČSOB a.s., č.ú: 3896954379/0800

ID datové schránky: ci2v6bt

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Bc. Ján Rudinský

tel: +420 662 633 / email: jan.rudinsky@basta-stav.cz

David Pěcha

tel: +420 774 567 844/ email: info@basta-stav.cz

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Dům č.p. 1345, ul. Míru – rekonstrukce části domu“ následujícího znění a obsahu.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 22.01.2018 na stavební práce pod názvem „Dům č.p. 1345, ul. Míru – rekonstrukce části domu“.

1.1. **Původní článek č. 2 Předmět a rozsah plnění** se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o dodatečné a neprováděné stavební práce spočívající ve změně rozsahu stavby dle skutečných okolností vyplývajících z jejich postupů.

V souvislosti s odkrýváním stávajících konstrukcí v celém objektu vyvstala potřeba změny stavebních prací oproti navrženému řešení. Jedná se především o nestabilní vnitřní příčky, navýšení výměry podpůrných konstrukcí podlahy, založení obvodové stěny vůči hloubení podlahy suterénu. Veškeré podrobnosti k jednotlivým dodatečně prováděným pracím jsou popsány ve změnových listech, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Neprováděné práce úzce souvisejí s dodatečnými pracemi, kdy navržené řešení v projektové dokumentaci nemohlo být dle skutečného stavu provedeno.

Podrobný popis změn je uveden ve změnových listech č. 1, 2, 3, 5.

1.2. **Původní článek č. 4. Cena a platební podmínky** se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

1. Cena za dílo dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:
(u dílčí části vnitřní vybavení je upravena sazba DPH v souladu s platnými daňovými předpisy viz změnový list č. 4)

	bez DPH	DPH 15 %	včetně DPH
Stavební část dle SoD	4 558 670,41 Kč	683 800,56 Kč	5 242 470,97 Kč
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 1	- 22 378,49 Kč	- 3 356,77 Kč	- 25 735,26 Kč
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1	75 293,46 Kč	11 294,02	86 587,48 Kč
Stavební část dle Dodatku č. 1	4 611 585,38 Kč	691 737,81 Kč	5 303 323,19 Kč
	bez DPH	DPH (15%)	včetně DPH
Vnitřní vybavení – nábytek dle SoD	207 271,00 Kč	31 090,65 Kč	238 361,65 Kč



	bez DPH	DPH 21%	včetně DPH
Vnitřní vybavení – nábytek dle Dodatku č. 1	207 271,00 Kč	43 526,91	250 797,91 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 1	4 818 856,38 Kč	735 264,72 Kč	5 554 121,10 Kč

10. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že stavební a montážní práce dle smlouvy o dílo podléhají režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

2. Závěrečná ujednání

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 1 je uzavřen na základě rozhodnutí 110. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 10.04.2018.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tuto smlouvu způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.

Přílohy:

- změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5.

Za objednatele:

Ve Frýdku-Místku 12. 04. 2018



Mgr. Michal Pobucký, DiS.

primátor

V době nepřítomnosti primátora
podepsal náměstek primátora Ing. Jiří Kajzar.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Za zhotovitele:

V Ostravě 13.4.2018

Stanislav Baďura ml.

jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST č. 01

Stavba:	"Dům č.p. 1345 ul. Míru - rekonstrukce části domu"				
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek				
Objekt:	č.p. 1345, Frýdek-Místek				
Vydal (Zhotovitel):	BASTA stavební práce s.r.o.				
Odesláno/předáno - komu	Magistrát města Frýdek Místek, investiční odbor				
Odesláno/předáno	poštou	email	faxem	osobně	Datum:
				x	29.3.2018
Přílohy / poč. listů	Soupis neprováděných prací				
	Soupis víceprací				

1) Zdůvodnění:

Po provedení oklepání vnitřních omítek došlo k odhalení stávajících příček na 1.NP a 2.NP. Příčky tl. 100 mm vykazovaly značnou nestabilitu a hrozilo zřícení. Na základě posouzení stavu bylo rozhodnuto o vybourání havarijního stavu příček. Tyto příčky budou nahrazeny příčkami SDK v tl. 100 mm s vloženou tepelně zvukovou izolací. Jedná se o nepředvídatelné práce.

3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta):

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Nemá vliv na PD.

5) Náklady (ceny bez DPH):

- vícepráce (Kč bez DPH)	29 272,50 Kč
- neprováděné práce (Kč bez DPH)	-22 378,49 Kč

6) Vliv na termín výstavby

Nemá vliv na termín.

7) Předkladatel (zhotovitel):

rozsah ověřil:

	<i>Michal Štáhl</i> stavbyvedoucí	hlavní stavbyvedoucí	<i>Ing. Karel NEUDERTH</i> TDS	<i>Ing. JATON FERDIAN</i> AD	Nicole Pivoňová/ IO MMFM
Datum:	29.03.18				
Podpis:	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

8) ZL převzal :

Datum:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16100704(1)
Stavba: ZL01VCP_Bourání příček a nové konstrukce příček SDK na akci Rekonstrukce části domu č.p. 1345, ul. Míru, k.ú. Frýdek
Místo: Frýdek-Místek Datum: 08.03.2018
Zadavatel: Statutární město Frýdek - Místek, Radniční 1148, Projektant:
Uchazeč: BASTA stavební práce s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		29 272,50	33 663,38	
011	Rekonstrukce části domu č.p. 1345, ul. Míru, k.ú. Frýdek	29 272,50	33 663,38	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL01VCP_Bourání příček a nové konstrukce příček SDK na akci Rekonstrukce části domu č.p. 1345, ul. Míru, k.ú. Frýdek

Objekt:

011 - Rekonstrukce části domu č.p. 1345, ul. Míru, k.ú. Frýdek

Místo:

Frýdek-Místek

Datum:

Zhotovitel:

Statutární město Frýdek - Místek, Radniční 1148,

Projektant:

Uchazeč:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							29 272,50	
o HSV Práce a dodávky HSV							9 696,87	
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							1 988,70	
103	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	30,890	64,38	1 988,70	CS ÚRS 2016 01
	W		3NP 3,86*2,62				10,110	
	W		2NP 3,86*2,62-0,9*2,2				8,130	
	W		1NP 3,86*2,6-0,9*2,2				8,060	
	W		1NP 2,525*2,6-0,9*2,2				4,590	
D 997 Přesun sutě							7 708,17	
136	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	4,940	386,78	1 910,69	CS ÚRS 2016 01
	W		30,89*0,1*1,6				4,940	
137	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,940	171,64	847,90	CS ÚRS 2016 01
	W		30,89*0,1*1,6				4,940	
138	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	44,460	7,46	331,67	CS ÚRS 2016 01
	W		4,94*9				44,460	
139	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	4,940	934,80	4 617,91	CS ÚRS 2016 01
	W		30,89*0,1*1,6				4,940	
D PSV Práce a dodávky PSV							19 575,63	
D 762 Konstrukce tesařské							19 575,63	
202	K	763111314	SDK příčka tl 100 mm desky 1xA 12,5 Tl 60 mm - 3NP	m2	31,955	612,60	19 575,63	CS ÚRS 2016 01
	W		3,85*2,62				10,090	
	W		3,85*2,62-0,8*2,0				8,490	
	W		3,85*2,6-0,8*2,0				8,410	
	W		2,525*2,6-0,8*2,0				4,965	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16100704(1)
Stavba: ZLO1MNP_Bourání příček a nové konstrukce příček SDK na akci Rekonstrukce části domu č.p. 1345, ul. Míru, k.ú. Frýdek
Místo: Frýdek-Místek Datum: 08.03.2018
Zadavatel: Statutární město Frýdek - Místek, Radniční 1148, Projektant:
Uchazeč: BASTA stavební práce s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-22 378,49	-25 735,26	
011	Rekonstrukce části domu č.p. 1345, ul. Míru, k.ú. Frýdek	-22 378,49	-25 735,26	STA

Stayba:

Objekt:

Misto:

Frydek-Mistek

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel:





Statutární město Frýdek - Místek, Radniční 1148,

Projektant:

Uchazeč:

#ODKAZ!

př	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-22 378,49	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					-22 378,49	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					-22 378,49	
46	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	-61,780	167,17	-10 327,76	CS ÚRS 2016 01
			30,89*2					
47	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	-61,780	177,38	-10 958,54	CS ÚRS 2016 01
			30,89*2					
13	K	317944321	Válčované nosníky do 8.12 dodatečně osazované do připravených otvorů - Z7	t	-0,040	27 304,69	-1 092,19	CS ÚRS 2016 01
			3x1,2x0,0111		0.302			

ZMĚNOVÝ LIST č. 02									
Stavba:	"Dům č.p. 1345 ul. Míru - rekonstrukce části domu"								
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek								
Objekt:	č.p. 1345, Frýdek-Místek								
Vydal (Zhotovitel):	BASTA stavební práce s.r.o.								
Odesláno/předáno - komu	Magistrát města Frýdek-Místek, investiční odbor								
Odesláno/předáno	poštou	email	faxem	osobně	Datum:				
				x	29.3.2018				
Přílohy / poč. listů	Soupis víceprací								
1) Zdůvodnění: Po odkrytí stropních trámů nad 1.NP a 2.NP byly zjištěny jejich skutečné rozteče, které jsou rozdílné oproti PD, nosných trámů je více. Potřebná délka navrhovaných přílozek dimenze 60/250 nesoucích konstrukci podlah z tohoto důvodu musí být na navýšena o 22 cm. Jedná se o nepředvídatelné práce.									
3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta):									
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: Nemá vliv na PD.									
5) Náklady (ceny bez DPH): <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>- vícepráce (Kč bez DPH)</td> <td style="text-align: right;">2 849,22 Kč</td> </tr> <tr> <td>- neprováděné práce (Kč bez DPH)</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> </table>						- vícepráce (Kč bez DPH)	2 849,22 Kč	- neprováděné práce (Kč bez DPH)	0,00 Kč
- vícepráce (Kč bez DPH)	2 849,22 Kč								
- neprováděné práce (Kč bez DPH)	0,00 Kč								
6) Vliv na termín výstavby Nemá vliv na termín.									
7) Předkladatel (zhotovitel):			rozsah ověřil:						
	<i>Ing. Karel BARTOŠ</i> stavbyvedoucí	hlavní stavbyvedoucí	<i>Ing. Karel NEUWELT</i> TDS	<i>Ing. Jaroslav FERDIAN</i> AD	Nicole Pivoňová/ IO MMFM				
Datum:	29.03.18								
Podpis:									
8) ZL převzal :									
Datum:									

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16100704(1)
Stavba: ZL02VCP_Montáž a dodávka přílozek 60/250 nad rámec SoD na akci Rekonstrukce části domu
č.p. 1345, ul. Míru, k.ú. Frýdek
Místo: Frýdek-Místek Datum: 08.03.2018
Zadavatel: Statutární město Frýdek - Místek, Radniční 1148, Projektant:
Uchazeč: BASTA stavební práce s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 849,22	3 276,60	
011	Rekonstrukce části domu č.p. 1345, ul. Míru, k.ú. Frýdek	2 849,22	3 276,60	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL02VCP_Montáž a dodávka přílozek 60/250 nad rámec SoD na akci Rekonstrukce části domu č.p. 1345, ul. Míru, k.ú. Frýdek

Objekt:

011 - Rekonstrukce části domu č.p. 1345, ul. Míru, k.ú. Frýdek

Místo:

Frýdek-Místek

Datum:




Zadavatel:

Statutární město Frýdek - Místek, Radniční 1148,

Projektant:

Uchazeč:

PC	TP	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 849,22	
D PSV Práce a dodávky PSV							2 849,22	
D 762 Konstrukce tesařské							2 849,22	
190	K	762822120	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm ² - přídavné fošny k nosným trámům	m	22,000	47,28	1 040,09	CS ÚRS 2016 01
vv						10,090		
193	M	605111350	Řezivo jehličnaté deskové neopracované obchodní a na stavební konstrukce ČSN EN 14111 třídy G2/4 arizované délka 2,00 - 5,00 m fošny šířky přes 220 mm	m ³	0,357	5 067,60	1 809,13	CS ÚRS 2016 01
vv						10,090		
						288*0,06*0,25*1,08% = 4,666 m ³ (skutečnosti) - 4,309 m ³ (SoD) = 0,357 m ³		

ZMĚNOVÝ LIST č. 03									
Stavba:	"Dům č.p. 1345 ul. Míru - rekonstrukce části domu"								
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek								
Objekt:	č.p. 1345, Frýdek-Místek								
Vydal (Zhotovitel):	BASTA stavební práce s.r.o.								
Odesláno/předáno - komu	Magistrát města Frýdek Místek, investiční odbor								
Odesláno/předáno	poštou	email	faxem	osobně	Datum:				
				x	29.3.2018				
Přílohy / poč. listů	Soupis víceprací								
1) Zdůvodnění: Při provádění zemních prací pro prohloubení podlahy 1. PP bylo zjištěno, že základové konstrukce tvoří pouze hutněný hrubozrný štěrček. Pro zajištění stěnové konstrukce bude provedeno podbetonování dle detailu, který vypracoval AD. Bude z betonu C 25/30 XC2 s výztuží sítí KARI 6/100x6/100 mm. Do pracovních styků budou vloženy spojovací smykové trny 2 x R 16 mm dl. 500 mm. Podbetonování je v délce 29,5 m po obvodu bourané podlahy. Jedná se o nepředvídatelné práce.									
3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta):									
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: Autorský dozor doplnil PD.									
5) Náklady (ceny bez DPH): <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>- vícepráce (Kč bez DPH)</td> <td style="text-align: right;">33 354,25 Kč</td> </tr> <tr> <td>- neprováděné práce (Kč bez DPH)</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> </table>						- vícepráce (Kč bez DPH)	33 354,25 Kč	- neprováděné práce (Kč bez DPH)	0,00 Kč
- vícepráce (Kč bez DPH)	33 354,25 Kč								
- neprováděné práce (Kč bez DPH)	0,00 Kč								
6) Vliv na termín výstavby									
7) Předkladatel (zhotovitel):			rozsah ověřil:						
	Stanislav ZADURA stavbyvedoucí	hlavní stavbyvedoucí	Ing. Karel NEUWEGER IDS	Ing. JUDr. FERDINAND AD	Nicole Pivoňová/ IO MMFM				
Datum:	29.03.18								
Podpis:									
8) ZL převzal :									
Datum:									

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16100704(1)

Stavba: ZL03VCP_Podchycení základů na akci Rekonstrukce části domu č.p. 1345, ul. Míru, k.ú. Frýdek

Místo: Frýdek-Místek

Datum: 26.10.2016

Zadavatel: Statutární město Frýdek - Místek, Radniční 1148,

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		33 354,25	38 357,39	
011	Rekonstrukce části domu č.p. 1345, ul. Míru, k.ú. Frýdek	33 354,25	38 357,39	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZLO3VCP_Podchycení základů na akci Rekonstrukce části domu č.p. 1345, ul. Míru, k.ú. Frýdek

Objekt:

011 - Rekonstrukce části domu č.p. 1345, ul. Míru, k.ú. Frýdek

Místo:

Frýdek-Místek

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Statutární město Frýdek - Místek, Radniční 1148,

Projektant:

#ODKAZ!

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							33 354,25	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				33 354,25	
D	1		Zemní práce				4 730,49	
2	K	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m3	2,800	1 493,55	4 181,94	CŠ ÚRS 2016 01
			29,5'0,25'0,38					
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,800	12,23	34,24	CŠ ÚRS 2016 01
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	4,480	114,80	514,30	CŠ ÚRS 2016 01
			2,8'1,6					
D	2		Zakládání				11 107,52	
8	K	274311127	Základové pásy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30	m3	5,660	1 962,46	11 107,52	CŠ ÚRS 2016 01
			29,5'0,25'0,38'1,5 - základ					
			29,5'0,3'0,15'1,1 - přízdívka					
D	4		Vodorovné konstrukce				6 124,83	
32	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,019	30 391,11	577,43	CŠ ÚRS 2016 01
			12'1,58kg/m - základ					
29	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	20,060	226,78	4 549,21	CŠ ÚRS 2016 01
			29,5'0,38 - základ					
			29,5'0,3 - přízdívka					
30	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	20,060	49,76	998,19	CŠ ÚRS 2016 01
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 588,90	
58	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari - 1PP	t	0,088	21 821,94	1 920,33	CŠ ÚRS 2016 01
			0,38'29,5'4,44kg/m2 - základ					
			0,3'29,5'4,44kg/m2 - přízdívka					
72	K	985324112	Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační getový dvojnásobný (OS-A)	m2	8,260	403,08	3 329,44	CŠ ÚRS 2016 01
			0,23'29,5 - hydroizolace					
100	K	777615215	Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné	m2	13,270	251,63	3 339,13	CŠ ÚRS 2016 01
			(0,3'0,15)'29,5 - povrchová úprava přízdívky					
D	997		Přesun sutě				2 802,51	
136	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	4,480	386,78	1 732,77	CŠ ÚRS 2016 01
137	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,480	171,64	768,95	CŠ ÚRS 2016 01
138	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	40,320	7,46	300,79	CŠ ÚRS 2016 01
			4,48'9 "Přepočtené koeficientem množství					

ZMĚNOVÝ LIST č. 4					
Stavba:	Dům č.p. 1345, ul. Míru - rekonstrukce části domu				
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek				
Objekt:	č.p. 1345, Frýdek-Místek				
Vydal (Zhotovitel):	změnový list - podnětu objednatele				
Odesláno/předáno - komu	Magistrát města Frýdek Místek, investiční odbor				
Odesláno/předáno	poštou	email	faxem	osobně	Datum:
				x	
Přílohy / poč. listů					
1) Zdůvodnění: a) smlouva o dílo bude dodatekem č. 1 doplněna v článku 4 o odstavec k plnění zhotovitele v rámci přenesené daňové povinnosti u části díla vnitřní vybavení bude upravena sazba DPH na 21%, která odpovídá platné daňové legislativě. Tato úprava má vliv na celkovou cenu díla v navýšení DPH ze stávajících 15% = 31 090,65 Kč na 21% = 43 526,91 Kč (207 271,00 + 43 526,91 = 250 797,91 Kč) b) Těmito úpravami jsou uvedeny do souladu s platnou legislativou dotčené finanční úkony spojené s plněním zakázky.					
3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta): není požadováno					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: nemá vliv					
5) Náklady (ceny bez DPH): - vícepráce (Kč bez DPH) - neprováděné práce (Kč bez DPH)					
6) Vliv na termín výstavby nemá vliv					
7) Předkladatel (zhotovitel):			rozsah ověřil:		
	<i>Mouřilov</i> stavbyvedoucí	hlavní stavbyvedoucí	TDS	AD	Nicole Pivoňová/ IO MMFM
Datum:					
Podpis:					
8) ZL převzal:					
Datum:					

ZMĚNOVÝ LIST č. 05					
Stavba:	"Dům č.p. 1345 ul. Míru - rekonstrukce části domu"				
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek				
Objekt:	č.p. 1345, Frýdek-Místek				
Vydal (Zhotovitel):	BASTA stavební práce s.r.o.				
Odesláno/předáno - komu	Magistrát města Frýdek Místek, investiční odbor				
Odesláno/předáno	poštou	email	faxem	osobně	Datum:
				x	29.3.2018
Přílohy / poč. listů	Soupis víceprací				
1) Zdůvodnění: a) projektová dokumentace neobsahovala parotěsné a difúzní pásy pro řešení připojovací spáry oken, a to z důvodu v době zpracování dokumentace neplatné normy ČSN 74 6077. Zhotovitel požaduje provedení dodávky a montáže připojovací spáry v souladu s platnou legislativou jako dodatečné stavební práce. b) zhotovitel navrhl osazení kanalizačního potrubí v místnosti WC na chodbách do stěny - skryté a kompletní zakrytování SDK konstrukcí komínového průduchu a kanalizačního potrubí v druhé místnosti WC na chodbách, a to bez vlivu na celkovou cenu díla					
3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta):					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: Nemá vliv na PD.					
5) Náklady (ceny bez DPH): - vícepráce (Kč bez DPH) 9 817,49 Kč - neprováděné práce (Kč bez DPH) 0,00 Kč					
6) Vliv na termín výstavby Nemá vliv na termín.					
7) Předkladatel (zhotovitel):			rozsah ověřil:		
	<i>Houska BÁDURA</i> stavbyvedoucí	hlavní stavbyvedoucí	<i>Ing. Louie NEUWERTH</i> TDS	<i>Ing. Jaroslav FERDIAN</i> ID	Nicole Pivoňová/ IO MMFM
Datum:	29.03.18				
Podpis:					
8) ZL převzal :					
Datum:					

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16100704(1)
Stavba: ZL05VCP_Připojovací spára oken na akci Rekonstrukce části domu č.p. 1345, ul. Míru, k.ú. Frýdek
Místo: Frýdek-Místek Datum: 08.03.2018
Zadavatel: Statutární město Frýdek - Místek, Radniční 1148, Projektant:
Uchazeč: BASTA stavební práce s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		9 817,49	11 290,11	
011	Rekonstrukce části domu č.p. 1345, ul. Míru, k.ú. Frýdek	9 817,49	11 290,11	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL05VCP_Připojovací spára oken na akci Rekonstrukce části domu č.p. 1345, ul. Míru, k.ú. Frýdek

Objekt:

011 - Rekonstrukce části domu č.p. 1345, ul. Míru, k.ú. Frýdek

Místo:

Frýdek-Místek

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Frýdek - Místek, Radniční 1148,

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9 817,49	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				9 817,49	
D	766		Konstrukce truhlářské				9 817,49	
R	K	76629215	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 45 mm	m	82,918	118,40	9 817,49	C5 ÚRS 2017 02
	VV		1,1'2'2'(1,05+0,12)					
	VV		1,1'8'2'(1,35+1,5)					
	VV		1,1'6'2'(0,45+0,7)					
	VV		1,1'1'2'(1,35+1,45)					
	VV		1,1'1'2'(1,35+1,1)					