

Smlouva o dílo k veřejné zakázce s názvem „Výměna a renovace oken v objektu ZŠ národního umělce Petra Bezruče II. etapa “
číslo veřejné zakázky: P18V00000027

číslo smlouvy objednatele: S/0292/2018/IO

číslo smlouvy zhotovitele _____

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Peter Mikulénka – pověřen vedením investičního odboru
tel: 558 609 258 /email: mikulénka.peter@frydek-mistek.cz

▪ dále jen objednatel

a

ROFIS, s.r.o.

se sídlem Kysucká 174/2, 024 01, Kysucké Nové Město
jejímž jménem jedná JUDr. Miroslav Hlad, jednatel společnosti
IČ: 36440523
DIČ: 2022148348, IČ DPH: SK 2022148348
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Žilině, pod sp. zn. Oddíl Sro, vložka 17246/L
bankovní spojení/číslo účtu: SK33 0900 0000 0050 2278 2405, SWIFT: GIBASBXX
Kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Radovan Michal, vedoucí dřevovýroby
tel: +421 915 786 418 / email: drevovyroba@rofis.sk

Ing. Stanislav Jaroš – stavbyvedoucí
tel.: + 421 905 741 304/ email: rofis@rofis.sk

▪ dále jen zhotovitel

▪ objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce „**Výměna a renovace oken v objektu ZŠ národního umělce Petra Bezruče II. etapa**“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

- Objednatel má zájem provést výměnu a renovaci oken v objektu ZŠ národního umělce Petra Bezruče ve Frýdku-Místku.
- objednatel za tímto účelem provedl výběr zhotovitele zadávacím řízením mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v souladu s vnitřní směrnici QS-74-01.
- zhotovitel předložil v tomto řízení nabídku, která byla objednatelem vybrána jako nejvhodnější, a proto smluvní strany sjednaly následující:

Smlouva o dílo k veřejné zakázce s názvem „Výměna a renovace oken v objektu ZŠ národního umělce Petra Bezruče II. etapa“
číslo veřejné zakázky: P18V00000027

ČLÁNEK 2 PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je:

- a) závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu pod označením „**Výměna a renovace oken v objektu ZŠ národního umělce Petra Bezruče**“ v rozsahu dle:
 - projektové dokumentace pro provádění stavby, kterou zpracoval Ing. Pavel Krupička,
 - závazného stanoviska uvedeného v rozhodnutí MMFM ze dne 9. 11. 2016,
 - schválených veškerých stavebních prací s TDI a se zástupcem NPÚ,
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ujednání stran dle této smlouvy, **(dále jen „dílo“)**
- b) závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu, to vše v souladu s ujednáními obsaženými v této smlouvě.

2. Součástí provádění díla jsou zejména tyto činnosti zhotovitele:

- a) kontrola objednatelem předané projektové dokumentace způsobem dle této smlouvy,
- b) monitorování stavu a postupu výstavby v rozsahu sjednaném v této smlouvě,
- c) zajištění souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné,
- d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), včetně vyklizení zařízení staveniště, uvedení použitých ploch pro příjezd na staveniště do původního stavu,
- e) zajištění vytýčení obvodu staveniště,
- f) vytýčení inženýrských sítí a jejich ochrana v průběhu výstavby, včetně zajištění případného nezbytného dohledu správců sítí při provádění prací, bude-li to potřebné,
- g) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
- h) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,
- i) návrh provozních řádů technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce, včetně zaškolení obsluhy,
- j) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
- k) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
- l) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení a řádné užívání díla, zejména zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,
- m) povinnost zhotovitele v rámci realizace díla zpracovávat návrhy dodatečných prací (dále jen více práce) a neprováděných prací méněprací formou změnových listů dle ujednání v této smlouvě,

3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho uvedení do řádného provozu. Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s technickými kvalitativními podmínkami (TKP), platnými ČSN, a technologickými předpisy a postupy platnými pro výše uvedené technologie, a to zejména v souladu:

- se zadáním a projektovou dokumentací stavby,
- zákonem č. 183/2006 Sb., o stavebním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, vyhl. č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu v platném znění, a zákony souvisejícími,
- vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění
- dále v souladu s ČSN, EN, ON, TP, jimiž se definuje požadovaná kvalita a způsob její kontroly

Smlouva o dílo k veřejné zakázce s názvem „Výměna a renovace oken v objektu ZŠ národního umělce Petra Bezruče II. etapa “
číslo veřejné zakázky: P18V0000027

- technickými a technologickými normami a podmínkami, které odpovídají standardu současně známých a užívaných technologií a postupu pro daný typ staveb a z toho vyplývající kvality díla, při použití běžných materiálů, standardních výrobků a konstrukcí zaručujících vlastnosti podle § 156 stavebního zákona a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném znění, v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění a dalších prováděcích předpisů v platném znění.
- 4. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele a nebude zhoršena povětrnostními podmínkami v průběhu provádění prací. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. Nedodání uvedených dokladů může být důvodem pro zastavení prací nebo nepřevzetí dokončeného díla.
- 5. Zhotovitel uzavřením smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 6. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z dodatečného požadavku objednatele, nebo podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat, nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit objednateli a postupovat dle ujednání v článku 7 této smlouvy.

Vlastnictví k dílu, nebezpečí škody

- 7. Vlastníkem díla či jeho části se stává objednatel okamžikem zapracování materiálů a výrobků.
- 8. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle od okamžiku převzetí staveniště do okamžiku převzetí provedeného díla objednatelem.
- 9. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za péči o dílo a své vybavení, materiály, technologická zařízení až do doby převzetí díla objednatelem.

ČLÁNEK 3 DOBA, MÍSTO PLNĚNÍ

- 1. Zhotovitel je povinen zahájit přípravu provedení díla ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.
- 2. Zhotovitel je povinen provést dílo **v následujících termínech:**

a) přípravné práce (zaměření oken)	- ihned po podpisu SoD
b) předání dílenské dokumentace	- do 31. 5. 2018
c) předání a převzetí staveniště	- 26. 6. 2018
d) montáž lešení	- od 26. 6. 2018
e) zahájení stavebních prací	- od 29. 6. 2018
f) repase oken v 2.NP na jihozápadní straně (celkem 8 oken)	- do 10. 7. 2018
g) repase oken, výměna oken a dveří	- do 26. 8. 2018
h) oprava fasády a soklové části vč. demontáže lešení na SV fasádě	- do 31. 8. 2018
i) oprava soklové části na JZ fasádě	- do 31. 8. 2018
j) oprava fasády a soklové části vč. demontáže lešení na JZ fasádě	- do 9. 9. 2018
k) oprava fasády a soklové části vč. demontáže lešení na SZ fasádě	- do 26. 9. 2018
l) dokončovací práce	- do 28. 9. 2018

Přerušení lhůty pro dokončení díla

- 3. Lhůtu pro dokončení díla je možno přerušit v případě překážek v podobě nepříznivých klimatických podmínek, které brání provádění prací, na díle jako celku, technologickými postupy dle příslušných technických norem; omezení postupu prací bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických postupů; tyto skutečnosti budou zaznamenány ve stavebním deníku, s uvedením důvodů, pro které nelze započít nebo pokračovat v pracích. Doba vzniku, trvání překážky, o kterou se přeruší běh lhůty pro

Smlouva o dílo k veřejné zakázce s názvem „Výměna a renovace oken v objektu ZŠ národního umělce Petra Bezruče II. etapa “
číslo veřejné zakázky: P18V00000027

dokončení díla, dle této smlouvy, bude zaznamenána zápisem do stavebního deníku. Překážky, včetně důvodů musí být ve stavebním deníku odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech technických. Přerušení lhůty plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě a o dobu trvání těchto překážek bude prodloužena lhůta pro dokončení díla. Přerušením lhůty plnění dle tohoto ujednání není dotčena povinnost zhotovitele zajistit hlídání staveniště; strany sjednávají, že doba trvání překážky dle tohoto ujednání musí činit nejméně 5 dnů po sobě jdoucích (např. dlouhodobé srážky při zakládání stavby).

Prodloužení lhůty pro dokončení díla

4. Lhůtu pro dokončení díla je možné prodloužit na základě přípustných změn smlouvy dle ust. § 222 ZZVZ, jejichž potřeba vyplynula z důvodu dodatečné změny rozsahu díla ze strany objednatele nebo překážek na straně objednatele v podobě zjištěných vad v projektové dokumentaci pro provedení stavby, a které mají vliv na termín dokončení díla jako celku, a to o přiměřenou dobu odpovídající době provádění těchto prací, a které byly sjednané způsobem dle této smlouvy; strany sjednávají, že dodatečné práce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% ze sjednané ceny díla, nemají vliv na lhůtu dokončení;
5. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce, stavební úřad v rámci výkonu stavebního dozoru) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nemá toto přerušení vliv na lhůtu dokončení díla této smlouvy.
6. Místo plnění je vymezeno v projektové dokumentaci dle článku 2 smlouvy, tj. staveništěm na pozemku v k. ú. Frýdek, parc. č. 1004/1, zastavěná plocha a nádvoří.

ČLÁNEK 4 PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Určení osob

- 1.1. Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:

Ing. Stanislav Jaroš, stavbyvedoucí, tel.: +421 905 741 304/, email: rofis@rofis.sk

JUDr. Miroslav Hlad, zástupce stavbyvedoucího, Tel.: +421 905 741 304/ email: rofis@rofis.sk

Zhotovitel současně prohlašuje, že tyto výše uvedené osoby zhotovitele jsou pověřeny k vedení a realizaci stavby a odpovídají za provádění prací dle této smlouvy a jsou zmocněny zhotovitelem:

- a) převzít od objednatele staveniště,
- b) předkládat vyúčtování prací a dodávek,
- c) zastupovat zhotovitele při předkontraktních jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla a při projednávání a odsouhlasení těchto změn zápisem do stavebního deníku,
- d) navrhnout změnové listy,
- e) odevzdat objednateli předmět díla.

- 1.2. Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:

TDO – osoby technického dozoru objednatele

Ing. Peter Mikulenka – pověřen vedením investičního odboru
tel: 558 609 258/ email: mikulenka.peter@frydekmistek.cz

a dále další, kteří budou uvedeni v zápise o předání a převzetí staveniště.

Objednatel prohlašuje, že tyto osoby jsou oprávněny k výkonu **Technického dozoru** a jsou zmocněny objednatelem:

- a) předat zhotoviteli staveniště,

Smlouva o dílo k veřejné zakázce s názvem „Výměna a renovace oken v objektu ZŠ národního umělce Petra Bezruče II. etapa “
číslo veřejné zakázky: P18V00000027

- b) přebírat od zhotovitele práce, které budou dalším postupem prací zakryty,
- c) vyžadovat po zhotoviteli veškeré doklady týkající se provádění díla,
- d) provádět zápisy ve stavebním deníku a odsouhlasit zhotoviteli zápisy ve stavebním deníku,
- e) odsouhlasit případné změny prací a dodávek navržené zhotovitelem, nevyžadující změny v rozpočtu, nad rámec uzavřené smlouvy o dílo,
- f) zastupovat objednatele při předkontrakčních jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla, při projednávání a odsouhlasení těchto změn zápisem do stavebního deníku,
- g) odsouhlasit zhotoviteli věcné a finanční plnění, tj. provádět kontrolu soupisu provedených prací, dodávek a služeb, a zda tento odpovídá předané projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti a shodu stvrdit svým podpisem na zjišťovacím protokolu,
- h) vrátit soupis provedených prací, dodávek a služeb zpět zhotoviteli k přepracování, neodpovídá-li soupis projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti,
- i) převzít od zhotovitele předmět díla,
- j) zastavit stavební práce:
 - není-li dílo prováděno v souladu s PD, technickými předpisy nebo návody výrobců,
 - nejsou-li prováděny kontroly a zkoušky předepsané v plánu kontrol a zkoušek.
- k) odsouhlasit změnu subdodavatele dle článku 12 této smlouvy
- l) uplatňovat jménem objednatele nároky vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy, zejména dodržování termínů, kontrolu plnění, smluvní pokuty, včetně nároků z titulu bankovních záruk;

Autorský dozor projektanta

- 1.3. Autorský dozor projektanta bude vykonávat zpracovatel projektové dokumentace, která je podkladem pro provádění díla dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru projektanta.
- 1.4. Zhotovitel je povinen umožnit autorskému doзору zejména:
 - a) účast na předání a převzetí staveniště,
 - b) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla s PD,
 - c) účast na kontrolních dnech,
 - d) účast při předání a převzetí díla,
 - e) provádění zápisů do stavebního deníku,
 - f) vstup na stavbu po dobu realizace,
 - g) provádění zápisů do změnových listů,
 - h) potvrzení a odsouhlasení dokumentace skutečného provedení.

Koordinátor BOZP

- 1.5. Osoba koordinátora BOZP bude zhotoviteli sdělena nejpozději ke dni předání staveniště. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a řídit se jeho pokyny.
- 1.6. Zhotovitel je povinen umožnit koordinátorovi BOZP zejména:
 - a) účast na předání a převzetí staveniště,
 - b) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla předpisy na ochranu zdraví a bezpečnosti účastníků výstavby,
 - c) účast na kontrolních dnech,
 - d) účast při předání a převzetí díla,
 - e) provádění zápisů do stavebního deníku,
 - f) vstup na stavbu po dobu realizace,
 - g) provádění kontrolních dnů pořádaných koordinátorem BOZP,
 - h) potvrzení a odsouhlasení dokumentace rizik.
- 1.7. Zhotovitel je povinen dodat na výzvu koordinátorovi BOZP zejména kontrolní a zkušební plán, technologické postupy provádění prací, informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny své subdodavatele, popřípadě výše uvedené jiné osoby k součinnosti po celou dobu přípravy a realizace stavby.
- 1.8. Koordinátor BOZP je oprávněn zastavit stavební práce, je-li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do doby odstranění závady.

Smlouva o dílo k veřejné zakázce s názvem „Výměna a renovace oken v objektu ZŠ národního umělce Petra Bezruče II. etapa“
číslo veřejné zakázky: P18V00000027

- 1.9. V případě porušení povinnosti zhotovitelem na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, včetně jeho subdodavatelů, jejich zaměstnanců, zjištěných koordinátorem BOZP, budou tato porušení zaznamenána ve stavebním či bezpečnostním deníku s výzvou ke sjednání nápravy; v případě nesjednání nápravy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu dle této smlouvy.
- 1.10. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni dodatečně změnit osoby pověřené pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy.

2. Kontrola předané dokumentace pro provedení stavby

- 2.1. Zhotovitel je povinen po obdržení projektové dokumentace bez zbytečných odkladů prověřit, zda projektová dokumentace a další závazné podklady a pokyny objednatele týkající se díla nemají zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce, zda výsledky výpočtů nejsou v rozporu se stanovenými technickými parametry; tuto kontrolu je zhotovitel povinen konat i průběžně tj. nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky a navrhnout jejich nápravu způsobem pro změnu smlouvy.
- 2.2. Kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele, či projektanta za úplnost a správnost předané projektové dokumentace.
- 2.3. Projektová dokumentace dle článku 2 odst. 1 smlouvy, tj. DPS, nenahrazuje realizační dokumentaci stavby (RDS), která je záležitostí zhotovitele. Realizační dokumentace stavby znamená zhotovitelem na vlastní náklady upravená DPS pro vlastní provedení (realizaci) stavby v závislosti na zhotovitelem použitým řešení, technologii a zpracování a dle zvážení zhotovitele zahrnuje zejména výrobně technickou dokumentaci pro pomocné práce, výrobně technickou dokumentaci pro zhotovovací práce; Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování realizační dokumentace, zajistí si ji zhotovitel na své náklady dle vlastních potřeb.

3. Staveniště

- 3.1. Objednatel předá staveniště ve lhůtě sjednané v této smlouvě.

Informační tabule o stavbě

- 3.2. Zhotovitel je povinen umístit na vhodném místě na staveništi z veřejného prostranství viditelnou **informační tabuli označující stavbu následujícími údaji:**
 - a) název stavby: „Výměna a renovace oken v objektu ZŠ národního umělce Petra Bezruče II. etapa“;
 - b) označení stavebníka/objednatele/investora: – Statutární město Frýdek-Místek s uvedením:
 - osob odpovědných ve věcech technických, včetně kontaktních údajů dle odst. 1 tohoto článku smlouvy;
 - c) označení zhotovitele stavby: názvem, sídlem, IČ s uvedením:
 - osob hlavního odpovědného stavbyvedoucího, jeho zástupce, včetně kontaktních údajů dle odst. 1 tohoto článku smlouvy;
 - d) termín zahájení a dokončení díla;
- 3.3. Jiné informační tabule či reklamy lze v místě plnění umístit pouze se souhlasem objednatele.
- 3.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vytýčit a vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 3.5. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

Smlouva o dílo k veřejné zakázce s názvem „Výměna a renovace oken v objektu ZŠ národního umělce Petra Bezruče II. etapa “
číslo veřejné zakázky: P18V00000027

- 3.6. Zhotovitel je povinen zajistit si veškerá povolení k případnému nutnému záboru veřejného prostranství a zvláštního užívání, a to v rozsahu potřebném pro provádění díla, včetně ploch pro zařízení staveniště.
- 3.7. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon Technického dozoru stavebníka (TDS) a autorského dozoru projektanta (AD), koordinátora BOZP a respektováním PD předané objednatelem a v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 3.8. Zhotovitel si zajistí rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa. Zhotovitel zabezpečí samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií.
- 3.9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDI, autorského dozoru (AD) a koordinátora BOZP provozní prostory a zařízení nezbytná pro výkon jejich funkce při realizaci díla.
- 3.10. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi (používaných plochách, komunikacích) pořádek, průběžně staveniště uklízet a řádným způsobem rozmísťovat, skladovat a urovnávat všechny materiály, zařízení a příslušenství na staveništi. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebný materiál; v případě porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto ujednání bude objednatelem vyzván k sjednání nápravy ve lhůtě určené ve stavebním deníku; v případě nesjednání nápravy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu sjednanou v této smlouvě.

Vyklizení staveniště

- 3.11. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu dle této smlouvy je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.
- 3.12. Smluvní strany o vyklizení staveniště vyhotoví zápis do dokumentu Zápis o předání a převzetí díla; součástí zápisu budou zhotovitelem dodaná prohlášení vlastníka, př. správců nemovitostí a pozemků dotčených stavbou o uvedení do původního stavu.

4. Stavební deník/deník víceprací a méněprací

- 4.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., (Stavební zákon), v platném znění, s údaji v minimálním v rozsahu dle stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb) v platném znění.
- 4.2. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem, a tyto si nechává denně potvrzovat osobami pověřenými TD objednatele.
- 4.3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
- 4.4. Stavební deník zpřístupní zhotovitel na stavbě a zajistí, že bude mj. obsahovat:
 - a) základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 - b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace,
 - c) přehled smluv včetně dodatků a změn,
 - d) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby,
 - e) seznam dokumentace stavby a jejích změn.
- 4.5. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
- 4.6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický dozor objednatele a projektant, případně koordinátor BOZP.

Smlouva o dílo k veřejné zakázce s názvem „Výměna a renovace oken v objektu ZŠ národního umělce Petra Bezruče II. etapa “
číslo veřejné zakázky: P18V00000027

- 4.7. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit; zápisy slouží jako případný podklad pro jednání o změně smlouvy.
- 4.8. Originál deníku předá zhotovitel objednateli za účelem archivace při předání díla.
- 4.9. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i Deník víceprací a méněprací. Obsahem deníku budou záznamy o zjištěných vícepracích a méněpracích, vzestupný soupis změnových listů.

5. Provádění díla/ kontrola díla, včetně zakrytých částí díla/

- 5.1. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k provedení stavby bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy.
- 5.2. Zaměření oken bude probíhat za provozu školy.
- 5.3. Před samotným dodáním a zapracováním materiálů a výrobků budou zhotovitelem TD objednatele, případně autorskému dozoru předloženy veškeré potřebné doklady, zejména certifikáty, prohlášení o shodě, doplněné montážními listy a technologické postupy, na základě kterých bude možno odsouhlasit shodu nabízeného výrobku (technologie) s projektovou dokumentací. Dodávky na stavbu lze realizovat až po předchozím odsouhlasení se zástupcem objednatele.
- 5.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o takové porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
- 5.5. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny před znepřístupněním nebo zakrytím provedených prací nebo konstrukcí vyzvat osobu TD objednatele písemnou formou – emailem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva včetně způsobu jejího provedení bude zaznamenána do stavebního deníku. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na svůj náklad odkrýt.
- 5.6. Zhotovitel je povinen před zakrytím díla nebo jeho části provést všechny předepsané kontroly a zkoušky, zejména zkoušky vodotěsnosti a tlakové zkoušky. Zhotovitel je povinen informovat TD objednatele o konání předepsaných kontrol a zkoušek dle předcházející věty.
- 5.7. Pokud zhotovitel provede zakrytí díla bez předepsaných kontrol a zkoušek, provede práce spojené s následnými zkouškami nebo kontrolami a uvedením díla do souladu s požadovanými parametry na vlastní náklady. O provedených zkouškách musí být vyhotoven protokol, který zhotovitel předloží TD objednateli.
- 5.8. Pokud se TD ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě TD objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Kontrolní dny

- 5.9. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 4 x měsíčně, pokud se zástupci ve věcech technických nedohodnou jinak.
- 5.10. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 3 dny předem.
- 5.11. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své subdodavatele. Zhotovitel je povinen zajistit, že kontrolních dnů se bude účastnit osoba pověřená odborným vedením realizace stavby zapsaná ve stavebním deníku;

Smlouva o dílo k veřejné zakázce s názvem „Výměna a renovace oken v objektu ZŠ národního umělce Petra Bezruče II. etapa “
číslo veřejné zakázky: P18V00000027

- 5.12. Kontrolní dny vede objednatel, prostřednictvím osoby vykonávající funkci TD. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci TDS, BOZP a AD a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 5.13. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

ČLÁNEK 5 CENA DÍLA

1. Cena za díla dle této smlouvy se sjednává v Kč celkem ve výši:

CENA CELKEM BEZ DPH	8 921 312,17,- Kč
----------------------------	--------------------------

2. Sjednaná cena je doložena zhotovitelem oceněným soupisem prací (výkazem výměr) dle přílohy č. 1 smlouvy.
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro zřízení, provoz, demontáž a vyklizení zařízení staveniště, opatřených zhotovitelem k provedení díla, pomocných výrobků, materiálů, revizí, kontrolních prohlídek, předepsaných zkoušek, posudků, poplatků za odvoz a likvidaci odpadů nákladů na úschovu (skladování) a opatrování rozestavěného díla, nákladů dalších činností a výkonů ujednaných v článku 2 této smlouvy nezbytných pro provedení díla.
4. Sjednaná smluvní cena obsahuje i veškerá rizika spojená s vývojem kurzů zahraničních měn vůči české koruně.
5. Sjednanou cenu díla lze měnit pouze:
- 5.1. v důsledku sjednané změny rozsahu díla o neprováděné práce (dále jen méněpráce); v tomto případě bude cena za dílo snížena o veškeré náklady na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle oceněného soupisu prací s výkazem výměr, který je jako součást nabídky zhotovitele přílohou č. 1 smlouvy;
- 5.2. v důsledku sjednané změny rozsahu díla o dodatečné práce (dále také jen vícepráce); v tomto případě bude cena za dílo zvýšena o náklady na provedení těch částí díla, které v rámci dodatečných prací jsou nezbytné k dokončení díla nebo které si objednatel vymínil provádět nad rámec, množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Náklady na vícepráce budou oceňovány:
- jednotkovými cenami podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů oceněných zhotovitelem v oceněném soupisu prací, dodávek a služeb;
 - pokud nové položky nejsou součástí soupisu prací, dodávek a služeb dle bodu a), provede se ocenění dle směrných cen v cenové soustavě stavebních prací, kterou zhotovitel použil¹ k ocenění soupisu prací dodávek a služeb v příloze č. 1 smlouvy, a to maximálně ve výši 80% jednotkových cen této cenové soustavy platné v době podání nabídky;
 - v případech, kdy položky víceprací nelze ocenit žádným ze způsobů dle písm. a) a b) tohoto odstavce a článku smlouvy, doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Výsledná jednotková cena položky pak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele.
- 5.3. v případě změny sazby DPH v důsledku změny právních předpisů.
6. Smluvní strany se dohodly, že rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, budou vždy sjednány dodatkem k této smlouvě.

¹ např. od společnosti ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 10200, IČ 47115645 nebo RTS a.s. RTS, a.s. se sídlem Lazaretní 13, Brno PSČ 615 00, IČ 25533843

Smlouva o dílo k veřejné zakázce s názvem „Výměna a renovace oken v objektu ZŠ národního umělce Petra Bezruče II. etapa“
číslo veřejné zakázky: P18V00000027

ČLÁNEK 6 PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Při plnění této veřejné zakázky nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.
3. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy, zejména stanovené účetními a daňovými předpisy (dále jen "faktura"). Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu nejdříve po odsouhlasení Zjišťovacího protokolu s přiloženým oceněným soupisem provedených prací za sledované období dle níže uvedených ujednání. Zjišťovací protokol bude součástí faktury.
4. Zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací bude zhotovitel předkládat v listinné i elektronické podobě. Popis a struktura elektronické podoby soupisu provedených prací:
 - soubor bude ve formátu.xls.
 - tabulka soupisu prací bude obsahovat povinné sloupce: pořadové číslo položky, číslo SO, zjišťované období, ceníkový kód položky, popis položky, MJ, fakturované množství, jednotkovou cenu a fakturovanou cenu.
5. Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu objednatelem, tj. dnem dílčího předání, se zhotovitel zavazuje převzít na základě zápisu odpovídající část díla zpět do úschovy až do dne předání a převzetí kompletně dokončeného díla. Náklady na opatrování rozestavěného díla jsou zahrnuty v dohodnuté ceně. Den převzetí dílčí části díla, uvedený na zjišťovacím protokolu, je dnem uskutečnění zdanitelného plnění a bude uveden na daňovém dokladu – faktuře.
6. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy objednatele, číslo, název a předmět veřejné zakázky,
 - b) označení osoby, která uskutečňuje plnění (obchodní firma nebo jméno, dodatek ke jménu a sídlo), včetně daňového identifikačního čísla, údaje o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky, IČ objednatele,
 - c) označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, včetně daňového identifikačního čísla
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno
 - e) lhůtu splatnosti faktury,
 - f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - g) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (odbor investiční),
 - h) evidenční číslo daňového dokladu,
 - i) den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud se liší ode dne vystavení daňového dokladu, den splatnosti konečné faktury,
 - j) cenu bez daně, základ daně, sazbu daně, výši daně v české měně
7. Po předání a převzetí díla zápisem o předání a převzetí, kde objednatel prohlásí, že dílo přejímá, vyhotoví zhotovitel souhrnný daňový doklad - konečnou fakturu. Konečná faktura musí být kromě údajů dle předchozího odstavce písm. a) až j) označena:
 - k) výslovný název „konečná faktura“
 - l) čísla a částky všech dosud uhrazených dílčích faktur (soupis faktur).
8. Bez kterékoliv z těchto náležitostí nebudou faktury akceptovány objednatelem a vráceny k opravě dle této smlouvy.
9. Ve faktuře budou odděleně uvedeny náklady na práce charakteru oprav a charakteru investic či rekonstrukcí dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
10. Dodatečné práce mohou být účtovány samostatnou fakturou vždy až po uzavření dodatku k této smlouvě.
11. Předmět plnění je spolufinancován z dotačních titulů Ministerstva kultury, z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. V případě požadavku poskytovatele dotace může být

Smlouva o dílo k veřejné zakázce s názvem „Výměna a renovace oken v objektu ZŠ národního umělce Petra Bezruče II. etapa “
číslo veřejné zakázky: P18V00000027

objednatelem požadována úprava platebních podmínek dle podmínek poskytovatele dotace a zhotovitel je povinen na takovouto úpravu přistoupit.

Splatnost faktur

12. Platby budou probíhat výhradně v CZK, doba splatnosti daňových dokladů se sjednává na **30 kalendářních dnů** ode dne doručení daňového dokladu objednateli.
13. V případě, že dílčí nebo konečná faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
14. Za neprovedené práce nelze požadovat úhradu (nelze je fakturovat) a budou z ceny díla odečteny dodatkem ke smlouvě.

ČLÁNEK 7 ZMĚNA SMLOUVY

1. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z dodatečného požadavku objednatele, nebo podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat, nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit objednateli a postupovat dle ujednání v tomto článku smlouvy.
2. Změnu může navrhnout každá ze stran kdykoliv před termínem, ve kterém má být dílo provedeno. Do stavebního deníku zhotovitel a objednatel prostřednictvím TD zapisují zejména všechny požadavky na změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od PD a veškeré změny v množství nebo kvalitě, které v průběhu realizace díla vzniknou.
3. Ke každé změně smlouvy, zejména co do kvality či množství prováděného díla musí být zpracován podkladový dokument označený jako **Změnový list**. Změny mohou být důvodem ke změně termínu provedení díla. Změnový list je pak podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě.
4. Změnový list vyhotoví zhotovitel díla a předloží jej k vyjádření TD objednatele bez zbytečného odkladu (nejpozději do 5 dnů) od provedení zápisu ve stavebním deníku nebo od zjištění změny dle toho, co nastalo dříve.
5. Změnový list bude obsahovat údaje v něm uvedené, zejména popis a zdůvodnění změny; přílohou změnového listu budou:
 - a) popisy, výkresy a/nebo náčrty ozřejmující technické řešení předmětu změny, jeli to nezbytné
 - b) další doklady a dokumenty ozřejmující předmět změny, jeli to nezbytné,
 - c) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněný jej způsobem dle čl. 4 této smlouvy;
 - d) součástí projednávaných změn bude písemné stanovisko zhotovitele a technického dozoru objednatele k vlivu na termín dokončení díla.
6. Pokud zhotovitel před provedením těchto prací tak neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
7. Zhotovitel bude schvalovat veškeré stavební práce s TDI a se zástupcem NPÚ. Práce budou prováděny v souladu se závazným stanoviskem uvedeným v rozhodnutí MMFM ze dne 9. 11. 2016.
8. V případě, že některé práce nebudou prováděny (méněpráce), platí shora uvedená ujednání odst. 1 až 6 obdobně.
9. Dodatečné práce mohou být účtovány samostatnou fakturou vždy až po uzavření dodatku k této smlouvě; pro fakturaci platí ujednání o platebních podmínkách.
10. Změna předmětu a ceny díla je možná pouze postupem, který je v souladu s příslušnými ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Smlouva o dílo k veřejné zakázce s názvem „Výměna a renovace oken v objektu ZŠ národního umělce Petra Bezruče II. etapa “
číslo veřejné zakázky: P18V00000027

ČLÁNEK 8 PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednavateli termín, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k předání a převzetí jako celek. Objednatel se zavazuje zahájit přejímací řízení do 5 dnů od termínu dle předchozí věty.
2. Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady odpovídající povaze díla zejména:
 - dílčí zjišťovací protokoly, včetně soupisů dílčích provedených prací/dodávek/služeb a faktur
 - fotodokumentace stavu v rozsahu dle této smlouvy;
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách zabudovaných materiálů;
 - prohlášení o vlastnostech zabudovaných materiálů (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, certifikát výrobku dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky);
 - zápisy a výsledky předepsaných měření, zkoušek a revizí;
 - doklady o nakládání s odpady vzniklými v průběhu provádění díla nebo jeho části;
 - jiné potřebné doklady, jejichž základní specifikace je uvedena v zákonech či jiných právních předpisech, kopie dokladů o likvidaci odpadu,
 - návody k údržbě zařízení případně další doklady potřebné k užívání díla,
 - stavební deník.
3. Zápis o předání a převzetí díla pořizuje zhotovitel; zápis bude obsahovat:
 - a) označení smluvních stran
 - b) označení – odkaz na tuto smlouvu o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - c) termín vyklizení staveniště,
 - d) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - e) seznam převzaté dokladové dokumentace k dílu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy,
 - f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá); v případě, je-li dílo přebíráno s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují (§ 2628 občanského zákoníku), uvedení, že je dílo přebíráno s takovými vadami a seznam vad, s nimiž bylo dílo převzato, včetně lhůty odstranění, která činí do 5 dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se strany při předání díla písemně jinak; splnění závazku zhotovitele odstranění těchto vad bude následně zaznamenáno na témže protokole údají dle písm. g) níže.
 - g) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka datum a místo sepsání protokolu,
4. Objednatel si vyhrazuje právo ověřit si v akreditované zkušebně ČR shodu jakéhokoliv dodaného výrobku s certifikátem jakosti, doloženým zhotovitelem, případně doloženým při dodávce na místo realizace. V případě, že výrobek nebude mít dodavatelem deklarované a objednatelem požadované vlastnosti, cenu tohoto kontrolovaného výrobku a související náklady na ověření shody hradí zhotovitel, v opačném případě je hradí objednatel.
5. Pokud objednatel dílo nepřevzme, protože dílo obsahuje takové vady, které brání jeho řádnému užívání, a nejedná se tedy o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují (§ 2628 občanského zákoníku), je povinen tyto vady v předávacím protokolu specifikovat; v tomto případě není dílo dokončené a zhotovitel je povinen neprodleně pokračovat v plnění díla.

ČLÁNEK 9 VADY DÍLA, ZÁRUKA

1. Zhotovitel poskytuje na dodané dílo záruku za jakost dle § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 60 měsíců od předání dokončeného díla dle smlouvy. Na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby poskytuje zhotovitel záruku v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců. Záruka za jakost znamená, že předané dílo bude od předání díla po dobu záruky způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si zachová smluvené a obvyklé vlastnosti.

Jak Aug

Smlouva o dílo k veřejné zakázce s názvem „Výměna a renovace oken v objektu ZŠ národního umělce Petra Bezruče II. etapa “
číslo veřejné zakázky: P18V00000027

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.
3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. V případě převzetí díla s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, až okamžikem stvrzení jejich odstranění způsobem sjednaným v této smlouvě. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel.
4. V případě výskytu vady na díle v záruční lhůtě bude objednatel vady reklamovat bezodkladně po jejich zjištění na níže uvedené adrese:

- a) na e-mail: rofis@rofis.sk
- b) na telefonním čísle: + 421 905 741 304

V případě reklamace způsobem uvedeným pod bodem b), musí být hlášení vady potvrzeno písemně, tzn. způsobem dle bodu a). Objednatel je oprávněn uplatnit v reklamaci volbu svého nároku z vad díla.

5. Objednatel má právo v případě vadného plnění:
 - a) na bezplatné odstranění vady díla, reklamované vady,
 - b) na přiměřenou slevu z ceny díla sjednanou v této smlouvě,
 - c) na dodání náhradního plnění (u vad materiálu, zařizovacích předmětů, svítidel apod.)

Právo volby nároků má objednatel. Pokud tak neučiní, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vad.

6. Zhotovitel se zavazuje po ohlášení vady, která nebrání běžnému užívání díla a neohrožuje uživatele do 5 dnů nastoupit a započít s odstraněním vad díla, a to i v případě, že reklamaci neuznává; v případě vad, které brání běžnému užívání díla nebo ohrožují uživatele je zhotovitel povinen poruchy započít s odstraněním vady do 24 hodin od nahlášení. Reklamovanou vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany z objektivních důvodů (technologický postup, povětrnostní vlivy, součinnost provozovatele, uživatele) nedohodnou písemně jinak.
7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínech dle této smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit opravou vady jiného dodavatele. Veškeré takto vzniklé účelně vynaložené náklady uhradí objednateli zhotovitel v případě, prokáže-li se, že reklamace byla oprávněná.
8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. K odstranění vady bude zhotovitelem sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany, protokol musí obsahovat:
 - a) označení zástupců smluvních stran,
 - b) číslo smlouvy o dílo,
 - c) datum uplatnění a číslo jednacích reklamace vady,
 - d) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,
 - e) datum zahájení odstraňování vady,
 - f) celková doba trvání vady od jejího zjištění až do jejího odstranění,
 - g) jiná vyjádření.

9. Oprávněná osoba objednatele, uživatel může provádět běžné zásahy do dodaného díla v souladu s jeho účelem a příslušnými technickými podmínkami, s nimiž byl objednatel seznámen v předávacím řízení (protokolárním předáním a převzetím celého díla).

ČLÁNEK 10 SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště oproti sjednanému termínu, se sjednává smluvní pokuta ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.

Smlouva o dílo k veřejné zakázce s názvem „Výměna a renovace oken v objektu ZŠ národního umělce Petra Bezruče II. etapa “
číslo veřejné zakázky: P18V00000027

2. V případě porušení povinnosti zhotovitele sjednat nápravu povinností na úseku údržby a čistoty staveniště způsobem a ve lhůtě určené v článku 4 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ.
3. V případě porušení povinnosti zhotovitele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci sjednat nápravu způsobem a ve lhůtě určené v článku 4 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 3 000,- Kč za každý jednotlivý případ.
4. V případě prodlení zhotovitele s dokončením dílčích částí díla dle článku 3, odst. 2. písm. e), f), g), l), a dokončeného díla jako celku v termínech dle smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 15 000,- Kč za každý den prodlení.
5. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle smlouvy, se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % z účtované (fakturované) částky za každý den prodlení s placením dlužné částky. Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného zhotovitelem.
6. V případě neodstranění reklamované vady nebo vady vyplývající z přejímacího řízení zhotovitelem ve sjednaném termínu sjednává se smluvní pokuta 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou reklamovanou vadu.
7. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a předáním vyčištěného staveniště ve lhůtě sjednané v této smlouvě se sjednává smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení.
8. Zánik závazku zhotovitele pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
9. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčena jiná práva objednatele vč. náhrady škody. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn jednostranně započíst proti splatné pohledávce zhotovitele za podmínky, že půjde o pohledávku vzniklou z titulu této smlouvy.
10. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost závazané strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou.

ČLÁNEK 11 BANKOVNÍ ZÁRUKA/ POJIŠTĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, nejpozději v okamžiku převzetí staveniště, předat objednateli **originál listiny neodvolatelné a nepodmíněné bankovní záruky**
 - a) vystavené bankou s platným povolením působit v České republice jako banka podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, resp. s platným povolením působit jako banka v rámci Evropského hospodářského prostoru vydaným příslušným orgánem bankovního dohledu,
 - b) vystavené v českém jazyce a podléhající režimu ust. § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
 - c) vystavené ve prospěch objednatele - statutárního města Frýdku-Místku, se sídlem se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00296643, jako výlučně oprávněného,
 - d) vyplatitelné bez odkladu a bez námitek, na základě první výzvy objednatele,

která bude zajišťovat řádné a včasné splnění všech povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, tj jeho peněžité i nepeněžité závazky (dluhy) vyplývající z této smlouvy, zejména řádné a včasné provedení předmětu díla podle této smlouvy, řádné a včasné splnění povinností zhotovitele z vadného plnění, řádné a včasné splnění povinností zhotovitele v záruční době k předmětu díla, včetně závazků z titulu smluvních pokut.

2. V textu záruční listiny bude obsaženo písemné prohlášení (závazek) banky, že bez odkladu, bez námitek a bez přezkoumání smluvního vztahu vyplývajícího ze smlouvy o dílo, na první písemnou výzvu objednatele – vyplatí objednateli - statutárnímu městu Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00296643, jakoukoliv částku až do maximální výše 5 % celkové ceny předmětu díla bez DPH sjednané v této smlouvě, (dále jen zaručená částka), jestliže banka v období platnosti bankovní záruky obdrží písemnou výzvu objednatele k vyplacení jakékoliv peněžní částky až do celkové výše zaručené částky uvedené v záruční listině, s oznámením objednatele, že zhotovitel, nesplnil řádně a včas své povinnosti, nebo kteroukoliv z nich, vyplývající ze smlouvy o dílo.

Smlouva o dílo k veřejné zakázce s názvem „Výměna a renovace oken v objektu ZŠ národního umělce Petra Bezruče II. etapa “
číslo veřejné zakázky: P18V00000027

3. Bankovní záruka bude platná a účinná od okamžiku vystavení nejpozději od 15. dne od nabytí účinnosti smlouvy až do uplynutí 60 ti měsíční záruční doby k provedenému dílu dle této smlouvy; Objednatel připouští vystavení bankovní záruky na dvě období, a to:
- a) bankovní záruku č. 1 na období od 15. dne od nabytí účinnosti smlouvy s délkou platnosti odpovídající 1,5 násobku lhůty pro dokončení díla dle této smlouvy;
 - b) bankovní záruku č. 2 od skončení platnosti Bankovní záruky č. 1 do uplynutí sjednané záruční doby dle smlouvy.
4. Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v případě práva objednatele na úhradu jakýchkoli dluhů zhotovitele z této smlouvy či k nápravě jakýchkoli porušení povinností zhotovitele ze smlouvy, **zejména pak:**
- V případě práva objednatele na zaplacení smluvních pokut, s jejichž uhrazením bude zhotovitel v prodlení; v těchto případech je objednatel oprávněn požadovat úhradu z bankovní záruky od banky a čerpat částky až do plné výše těchto pokut.
 - V případech náhrady škod způsobených zhotovitelem objednateli nebo náhrady škod způsobených zhotovitelem třetím osobám, jež tyto uplatňují u objednatele, které nebudou uhrazeny zhotovitelem; v těchto případech je objednatel oprávněn požadovat úhradu z bankovní záruky od banky a čerpat částky až do plné výše těchto škod.
 - V případě vad a nedodělků zjištěných při kontrolách nebo reklamovaných vad, jež nebudou odstraněny v souladu se smlouvou; v těchto případech je objednatel oprávněn požadovat úhradu z bankovní záruky od banky a čerpat částky (včetně DPH) vyplývající z faktur vystavených třetími osobami v souvislosti s odstraněním těchto vad či nedodělků nebo reklamovaných vad až do plné výše těchto částek.
 - Objednatel je rovněž oprávněn čerpat plnění z bankovní záruky až do výše zaručené částky v případech, jestliže zhotovitel nepředloží nejpozději 30 dnů před koncem platnosti bankovní záruky č. 1 originál záruční listiny vystavené bankou pro další období – bankovní záruku č. 2; v takovém případě si tuto částku objednatel ponechá jako zádržné až do uplynutí 60 ti měsíční záruční doby dle této smlouvy a bude ji využívat obdobně jako bankovní záruku, a to až do konce 60 ti měsíční záruční doby, nebo do doby, než zhotovitel předá objednateli bankovní záruku splňující podmínky shora ujednané.
5. Veškeré náklady na vystavení bankovní záruky či bankovních záruk nese zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně za dílo.
6. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění, které bude objednatel od banky požadovat.

Pojištění

7. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti odpovědnosti za škody způsobené jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, s tím, že pojištění musí zahrnovat:
- a) pojištění škody způsobené zhotovitelem nebo jeho pracovníky výkonem jejich činností pro případ jejich právní odpovědnosti za usmrcení nebo újmy na zdraví jakékoliv třetí osoby v příčinné souvislosti s prováděním předmětu díla dle této smlouvy v místě plnění a jeho blízkém okolí;
 - b) pojištění škody způsobené zhotovitelem nebo jeho pracovníky pro případ jejich právní odpovědnosti za škodu na majetku jakékoliv třetí osoby, která vznikne v příčinné souvislosti s prováděním předmětu díla dle této smlouvy v místě plnění a jeho blízkém okolí;
 - c) výši pojistné částky sjednané v pojistné smlouvě po celou dobu provádění musí být v minimální výši 10 mil. Kč z jedné škodné události;
8. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli nejpozději v termínu podpisu této smlouvy k nahlédnutí originál pojistné smlouvy nebo pojistný certifikát na požadované pojištění dle ujednání tohoto článku smlouvy, prokazující existenci pojištění po celou dobu trvání díla (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky a výši spoluúčasti); objednatel je oprávněn si pořídit fotokopie předložených dokladů.

Smlouva o dílo k veřejné zakázce s názvem „Výměna a renovace oken v objektu ZŠ národního umělce Petra Bezruče II. etapa “
číslo veřejné zakázky: P18V00000027

ČLÁNEK 12 PODDODAVATELÉ

1. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel bude odpovídat, jakoby tyto části díla prováděl sám. Poddodavatelem se rozumí také poddodavatelé zhotovitelova poddodavatele a jejich poddodavatelé, tedy všechny subjekty podílející se na plnění předmětu smlouvy v místě jeho realizace.
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v této smlouvě. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou poddodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude obsahovat údaje a bude doložena doklady kvalifikačními doklady.
3. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných poddodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení poddodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být poskytnuta rovněž koordinátorovi BOZP. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.

ČLÁNEK 13 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), strpět kontrolu od kontrolních orgánů, které jsou oprávněny si vyžádat ke kontrole kompletní dokumentaci o zadání, realizaci a fakturaci veřejné zakázky.
2. Zhotovitel je povinen na základě požadavku objednatele pro umožnění kontroly předložit kopie daňových dokladů – faktur, o provedených úhradách výrobků a poddodávek.
3. Pokud ve smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se právní vztahy smluvních stran ze smlouvy, odpovídajícími ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je ke dni nabytí účinnosti této smlouvy těmito pravidly seznámen.
2. Údaje, týkající se identifikace smluvních stran uvedené ve smlouvě souhlasí se skutečným stavem. Smluvní strany jsou povinny změny těchto údajů oznámit bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Veškeré změny smlouvy jsou možné jen prostřednictvím písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Postoupení smlouvy není přípustné.
4. Smlouva se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení, strany smlouvy budou číslované.
5. Smluvní strany řeší spory ze smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, předají strany spor věcně příslušnému soudu.
6. Dle uzavřené smlouvy je objednatel oprávněn započítat jakoukoli pohledávku vůči zhotoviteli oproti vystavenému platebnímu dokladu (faktuře) zhotovitele
7. Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě rozhodnutí 110. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 10. 4. 2018.
8. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tuto smlouvu způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření; smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru dle tohoto ujednání.



Smlouva o dílo k veřejné zakázce s názvem „Výměna a renovace oken v objektu ZŠ národního umělce Petra Bezruče II. etapa“
číslo veřejné zakázky: P18V00000027

9. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele. U zhotovitele fyzické osoby, bude smlouva zveřejněna po anonymizaci provedené dle přísl. ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy smlouvy:

příloha č. 1 – oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Za objednatele

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne 12.4. 2018

V _____, dne 20.7 2018



Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor

 **ROFIS, s.r.o.**
Kysucká 174/2
024 01 Kysucké Nové Město
IČO: 26440523, IČ DPH: SK2022148348

JUDr. Miroslav Hlad
jednatel

 V době nepřítomnosti primátora
podepsal náměstek primátora Ing. Jiří Kajzar.

měst

A T
místku
21.1

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 171102R1
Zakázka: Výměna oken v objektu ZŠ n.u. Petra Bezruče

KSO: CC-CZ: 24. 1. 2018
Místo: Frýdek-Místek Datum:
Zadavatel: IČ: 36440523
Statutární město Frýdek-Místek DIČ: 2022148348
Uchazeč: IČ: 36440523
ROFIS s.r.o. Kysucká 174/2 , 024 01 Kysucké Nové Město, SR DIČ: 2022148348
Projektant: IČ:
Ing. Pavel Krupička DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu "VLASTNÍ"). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

8 921 312,17

DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	8 921 312,17
	15,00%	0,00

Výše daně
1 873 475,56
0,00

Cena s DPH

v CZK

10 794 787,73

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 171102R1

Zakázka: Výměna oken v objektu ZŠ n.u. Petra Bezruče

Místo:	Frýdek-Místek	Datum:	24. 1. 2018
Zadavatel:	Statutární město Frýdek-Místek	Projektant:	Ing. Pavel Krupička
Uchazeč:	ROFIS s.r.o. Kysucká 174/2 , 024 01 Kysucké Nové Město, SR		

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady zakázky celkem				
000	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	8 921 312,17	10 794 787,73	
101	Stavba - SZ fasáda	87 000,00	105 270,00	STA
102	Stavba - JZ fasáda	2 656 267,63	3 214 083,83	STA
103	Stavba - JV fasáda	257 456,22	311 522,03	STA
		2 458 145,37	2 974 355,90	STA
104	Stavba - Dvorní fasáda	3 462 442,95	4 189 555,97	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

Výměna oken v objektu ZŠ n.u. Petra Bezruče

Objekt:

000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO:

Místo: Frýdek-Místek

Zadavatel:

Statutární město Frýdek-Místek

Uchazeč:

ROFIS s.r.o. Kysucká 174/2 , 024 01 Kysucké Nové Mesto, SR

Projektant:

Ing. Pavel Krupička

CC-CZ:

Datum: 24. 1. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

36440523

DIČ:

2022148348

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu "VLASTNÍ"). Nediílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně

Cena bez DPH		87 000,00	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	87 000,00	21,00%	18 270,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	105 270,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Výměna oken v objektu ZŠ n.u. Petra Bezruče

Objekt:

000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo:

Frýdek-Místek

Datum: 24. 1. 2018

Zadavatel:

Statutární město Frýdek-Místek

Projektant: Ing. Pavel Krupička

Uchazeč:

ROFIS s.r.o. Kysucká 174/2 , 024 01 Kysucké Nové Město, SR

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

87 000,00

VRN - VRN

87 000,00

VRN11 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY

23 000,00

VRN91 - OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY

64 000,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Výměna oken v objektu ZŠ n.u. Petra Bezruče

Objekt:

000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: Frýdek-Místek

Datum: 24. 1. 2018

Zadavatel: Statutární město Frýdek-Místek

Projektant: Ing. Pavel Krupička

Uchazeč: ROFIS s.r.o. Kysucká 174/2, 024 01 Kysucké Nové Město, SR

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							87 000,00	
D	VRN	VRN					87 000,00	
D	VRN11	VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY					23 000,00	
1	K	VRN11-01	Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - zařízení staveniště	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> (kancelářské/kladovací/sociální objekty, oplocení stavby, ostraha staveniště, kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií vč. jejich poplatků, zajištění podružných měření spotřeby)								
2	K	VRN11-02	Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - ostatní zařízení a práce	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
-Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie -zřízení příjezdů a přístupů na staveniště -úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace -uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů -dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby) a sestaveného plánu BOZP -dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě -dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady -splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření -dočasné / provizorní dopravní značení, osvětlení - (vyřízení+zřízení+likvidace po skončení stavby) 1,0 Součet								
					1,000			
					1,000			
3	K	VRN11-03	Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - likvidace zařízení staveniště	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> (náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu)								
D	VRN91	OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY					64 000,00	
4	K	VRN91-01	Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a souvisejících dokladů - kompletační činnost	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
5	K	VRN91-02	Pravidelné čištění přílehlých / souvisejících komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	
6	K	VRN91-03	Zaběr potřebného veřejného prostranství / pozemku - pro stavbu, zařízení staveniště, vjezdy na stavbu - POZEMKY KTERÉ NEJSOU VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
-zajištění + vyřízení + finanční vyrovnání -zpětné PROTOKOLÁRNÍ předání dotčených ploch, uvedených do původního stavu, jednotlivým zprávcům/majitelům 1,0 Součet								
					1,000			
					1,000			
7	K	VRN91-11	Zajištění všech dokladů a revizí nutných pro předání stavby a vydání kolaudačního souhlasu	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
8	K	VRN91-12	Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení stavby dle zadávací dokumentace a plánu bezpečnosti	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
9	K	VRN91-13	Součinnost s ostatními zúčastněnými stranami : se zástupci objednatele, projektanta, TDI, AD, koordinátora bezpečnosti	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
10	K	VRN91-14	Včasné odsouhlasení všech užitých výrobků/prvků, materiálů a technologií zástupci všech zúčastněných stran, požadované zadávací a projektovou dokumentací - (VYVZORKOVÁNÍ)	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
11	K	VRN91-21	Technická řešení - návrh a projednání nutných odchylek a změn oproti PD zjištěných v průběhu stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
12	K	VRN91-22	Technická řešení - návrh a projednání kolizí se skrytými konstrukcemi, vč. nákladů souvisejících s technickým řešením případných kolizí stavby se skrytými konstrukcemi, které projektant nemohl předvídat.	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
13	K	VRN91-23	Zabezpečení objektu, staveniště a veškeré vybavení, majetku třetích osob a stavebního materiálu instalovaného i neinstalovaného (uskladněného) v rámci stavby proti vzniku jakýchkoliv škod či snížení kvality vlivem klimatických podmínek, proti odcizení.	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
14	K	VRN91-31	Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návody k obsluze - (neuvedených v jednotlivých soupisných pracích)	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
15	K	VRN91-41	Uvedení všech pozemků, konstrukcí a povrchů dotčených stavbou do původního stavu vč. protokolárního zpětného předání jednotlivým vlastníkům.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
16	K	VRN91-51	Náklady na projekční práce	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
-vypracování realizační dokumentace stavby - dle požadavků PD a zadávací dokumentace vč. odsouhlasení ze strany autorů PDPS								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		-vypracování dílenské / dodavatelské dokumentace stavby - dle požadavků PD a zadávací dokumentace vč. odsouhlasení ze strany autorů PDPS					
	W		-vypracování dokumentace "skutečného provedení stavby" - dle požadavků PD a zadávací dokumentace vč. odsouhlasení ze strany autorů PDPS					
	W		VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY					
	W		1,0		1,000			
	W		Součet		1,000			
17	K	VRN91-61	Zpracování fotodokumentace : A) fotofokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací, B) fotodokumentace průběhu realizace stavby, C) fotodokumentace dokončeného díla. Předání objednateli v počtu a formě uvedené v zadávací dokumentaci.	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
18	K	VRN91-71	Náklady na označení stavby - velkorozměrová tabule umístěná na viditelném místě po celou dobu stavby - provedení DLE ZADÁVACÍCH PODMÍNEK	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
19	K	VRN91-81	Vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. řádného zajištění. Zpětné protokolární předání všech inženýrských sítí jednotlivým správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu.	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
20	K	VRN91-98	Ostatní náklady spojené s požadavky objednatele, které jsou uvedeny v jednotlivých člácích smlouvy o dílo, pokud nejsou zahrnuty v soupisech prací	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

Výměna oken v objektu ZŠ n.u. Petra Bezruče

Objekt:

104 - Stavba - Dvorní fasáda

KSO:

Místo: Frýdek-Místek

Zadavatel:

Statutární město Frýdek-Místek

Uchazeč:

ROFIS s.r.o. Kysucká 174/2 , 024 01 Kysucké Nové Město, SR

Projektant:

Ing. Pavel Krupička

CC-CZ:

Datum: 24. 1. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

36440523

DIČ:

2022148348

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu "VLASTNÍ"). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně

Cena bez DPH

3 462 442,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 462 442,95	21,00%	727 113,02
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 189 555,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Výměna oken v objektu ZŠ n.u. Petra Bezruče

Objekt:

104 - Stavba - Dvorní fasáda

Místo:

Frýdek-Místek

Datum: 24. 1. 2018

Zadavatel:

Statutární město Frýdek-Místek

Projektant: Ing. Pavel Krupička

Uchazeč:

ROFIS s.r.o. Kysucká 174/2 , 024 01 Kysucké Nové Město, SR

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 462 442,95

HSV - Práce a dodávky HSV

928 966,14

3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 197,00
5 - Komunikace pozemní	1 092,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	327 665,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	552 245,88
997 - Přesun sutě	25 166,00
998 - Přesun hmot	21 599,76

PSV - Práce a dodávky PSV

2 533 476,81

764 - Konstrukce klempířské	202 182,30
765 - Krytina skládaná	18 000,00
766 - Konstrukce truhlářské	1 476 966,00
767 - Konstrukce zámečnické	13 070,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	643 179,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	146 309,20
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	25 920,00
787 - Dokončovací práce - zasklívání	7 850,31

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Výměna oken v objektu ZŠ n.u. Petra Bezruče

Objekt:

104 - Stavba - Dvorní fasáda

Místo: Frýdek-Místek

Datum: 24. 1. 2018

Zadavatel: Statutární město Frýdek-Místek

Projektant: Ing. Pavel Krupička

Uchazeč: ROFIS s.r.o. Kysucká 174/2 , 024 01 Kysucké Nové Město, SR

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

3 462 442,95

D	HSV	Práce a dodávky HSV					928 966,14	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					1 197,00	
1	K	310238211	Zazdivka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,665	1 800,00	1 197,00	CS ÚRS 2017 01
VV		0,28*2,5*0,95			0,665			
D	5	Komunikace pozemní					1 092,00	
2	K	598801001	Rozebrání zámkové dlažby a zpětná montáž	m2	3,900	280,00	1 092,00	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					327 665,50	
3	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	1,000	160,00	160,00	CS ÚRS 2017 01
4	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	2,375	160,00	380,00	CS ÚRS 2017 01
VV		2,5*0,95			2,375			
5	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	489,070	60,00	29 344,20	CS ÚRS 2016 01
VV		3/0" (1,5+2,4)*2*51			397,800			
VV		4/0" (1,5+1,8)*2			6,600			
VV		8/0" (0,9+0,9)*2*8			28,800			
VV		9/0" (0,9+0,9)*2*2			7,200			
VV		10/0" (1,8+2*3,2)			8,200			
VV		11/0" (1+2*1,9)			4,800			
VV		12/0" (1,04+2*2,03)			5,100			
VV		13/0" (1,04+2*2,03)			5,100			
VV		14/0" (2,3+2*2)			6,300			
VV		15/0" (1,08+2*2,5)*2			12,160			
VV		17/0" 0,32*2*3,14			2,010			
VV		18/0" (1+1,5)*2			5,000			
VV		Součet			489,070			
6	K	622321131.1	Celoplošné přetmelení fasády renovačním tmelem (např. STO LEVEL UNI), vyrovnaní plstěným hladítkem, difúze pro vodní páry μ<12, jemnozrnny, vč. penetrace (např. STO PRIM SILIKAT SIEN)	m2	1 172,500	90,00	105 525,00	
7	K	623135001.1	Lokální oprava a vyrovnaní omítek vnějších stěn maltou vápenocementovou	m2	117,250	150,00	17 587,50	
8	K	629991019.1	Zakrytí výplní otvorů	m2	218,102	25,00	5 452,55	
VV		"Dvorní fasáda" 195,9+17,28+4,6+0,322			218,102			
9	K	629991019.2	Demontáž a zpětná montáž tabulek a přemětů z fasády	kpl	1,000	300,00	300,00	
10	K	629991019.3	Oprava fasády spojená s vybouráním prosklené vstupní stěny 15/0	kpl	1,000	17 760,00	17 760,00	
11	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 501,500	50,00	75 075,00	CS ÚRS 2016 01
VV		1172,5+164,5*2			1 501,500			
12	K	636195011.1	Provedení kontroly soudržnosti malty ve všech sparách soklu z kamene	m2	164,500	70,00	11 515,00	
13	K	636195011.2	Oprava spárování soklů z kamene	m2	164,500	350,00	57 575,00	
14	K	636195019.1	Doplnění kamene soklů	m2	8,225	850,00	6 991,25	
VV		164,500*0,05			8,225			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					552 245,88	
15	K	919726121.1	Geotextilie pod lešení pro ochranu netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	180,000	52,00	9 360,00	
16	K	941311112	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	1 800,000	35,00	63 000,00	CS ÚRS 2016 01
17	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	81 000,000	0,20	16 200,00	CS ÚRS 2016 01
VV		1800*45 Přepočtené koeficientem množství			81 000,000			
18	K	941311812	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	1 800,000	20,00	36 000,00	CS ÚRS 2016 01
19	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 800,000	15,00	27 000,00	CS ÚRS 2016 01
20	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	81 000,000	0,40	32 400,00	CS ÚRS 2016 01
VV		1800*45 Přepočtené koeficientem množství			81 000,000			
21	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 800,000	15,00	27 000,00	CS ÚRS 2016 01
22	K	949101112.1	Lešení vnitřní pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	750,000	50,00	37 500,00	
23	K	968062355.1	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel	m2	187,800	180,00	33 804,00	
VV		3/0" (1,5*2,4)*51			183,600			
VV		4/0" (1,5*1,8)			2,700			
VV		18/0" (1*1,5)			1,500			
VV		Součet			187,800			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	8,422	220,00	1 852,84	CS ÚRS 2017 01
	W		"8/O" (0,9*0,9)*8		6,480			
	W		"9/O" (0,9*0,9)*2		1,620			
	W		"17/O" 0,32*0,32*3,14		0,322			
	W		Součet		8,422			
25	K	968062455.1	Vybourání dveřních zárubní vč. dveří a případných světlíků	m2	11,882	220,00	2 614,04	
	W		"10/O" (1,8*3,2)		5,760			
	W		"11/O" (1*1,9)		1,900			
	W		"12/O" (1,04*2,03)		2,111			
	W		"13/O" (1,04*2,03)		2,111			
	W		Součet		11,882			
26	K	968072558.1	Vybourání roletových vrat pl do 5 m2	m2	4,600	250,00	1 150,00	
	W		"14/O" 2,3*2		4,600			
27	K	968072641	Vybourání kovových stěn kromě výkladních	m2	16,475	200,00	3 295,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"15/O" (4,33+0,9)*3,15		16,475			
28	K	969111901	Náklady na manipulaci s opravovanými díly - převoz ze stavby do dílny a zpět	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
29	K	985131111.1	Aplikaci čistící aktivní pěny - očištění fasády	m2	1 337,000	30,00	40 110,00	
	W		"Dvorní fasáda" 1172,5+164,5		1 337,000			
	W		Součet		1 337,000			
30	K	985131311.1	Celoplošné broušení fasády	m2	1 337,000	80,00	106 960,00	
31	K	985311113.1	Reprofilace říms cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2	30,000	3 750,00	112 500,00	
D 997 Přesun sutě								25 166,00
32	K	997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	15,142	450,00	6 813,90	CS ÚRS 2016 01
33	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,142	350,00	5 299,70	CS ÚRS 2016 01
34	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	136,278	18,00	2 453,00	CS ÚRS 2016 01
	W		15,142*9 Přepočtené koeficientem množství		136,278			
35	K	997013891	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	15,142	700,00	10 599,40	
D 998 Přesun hmot								21 599,76
36	K	998011003.1	Přesun hmot pro standardní a odvozené položky HSV, PSV a M, budovy zděné v do 6 m, R-položky obsahují PH v jednotkové ceně	t	27,692	780,00	21 599,76	
D PSV Práce a dodávky PSV								2 533 476,81
D 764 Konstrukce klempířské								202 182,30
37	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do sutí	m2	12,760	180,00	2 296,80	CS ÚRS 2017 01
	W		"21/K" 2,5		2,500			
	W		"23/K" 1,8*5,7		10,260			
	W		Součet		12,760			
38	K	764001911.1	Vyspravení nadstřešních plechů - RŠ 600	m	50,000	300,00	15 000,00	
39	K	764002812	Demontáž okapového plechu do sutí v krytině skládané	m	50,000	90,00	4 500,00	CS ÚRS 2017 01
40	K	764002851.1	Ořezání stávajících parapetů tak, aby nepřesahovaly přes hranu omítky	m	73,600	25,00	1 840,00	
	W		"12/K" 1,4*51		71,400			
	W		"14/K" 1,4		1,400			
	W		"20/K" 0,8		0,800			
	W		Součet		73,600			
41	K	764002861.1	Ořezání stávajícího oplechování říms tak, aby nepřesahovalo přes hranu omítky	m	164,940	25,00	4 123,50	
	W		"8/K" 1,9		1,900			
	W		"13/K" 3,6*4		14,400			
	W		"15/K" 5,5*2		11,000			
	W		"16/K" 13,3		13,300			
	W		"17/K" 13,4		13,400			
	W		"18/K" 12,4*4*1,1		54,560			
	W		"19/K" 5,2*4*1,1		22,880			
	W		"22/K" 8,2		8,200			
	W		"24/K" 12,6*5*2		25,300			
	W		Součet		164,940			
42	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do sutí	m	50,000	90,00	4 500,00	CS ÚRS 2017 01
43	K	764111471	Krytina železobetonových desek z Pz plechu	m2	12,760	900,00	11 484,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"21/K" 2,5		2,500			
	W		"23/K" 1,8*5,7		10,260			
	W		Součet		12,760			
44	K	764212436	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 500 mm	m	50,000	590,00	29 500,00	CS ÚRS 2017 01
45	K	764216404	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 330 mm	m	73,600	450,00	33 120,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"12/K" 1,4*51		71,400			
	W		"14/K" 1,4		1,400			
	W		"20/K" 0,8		0,800			
	W		Součet		73,600			
46	K	764218404	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz plechu rš 330 mm	m	163,040	450,00	73 368,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"13/K" 3,6*4		14,400			
	W		"15/K" 5,5*2		11,000			
	W		"16/K" 13,3		13,300			
	W		"17/K" 13,4		13,400			
	W		"18/K" 12,4*4*1,1		54,560			
	W		"19/K" 5,2*4*1,1		22,880			
	W		"22/K" 8,2		8,200			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		~24/K" 12,65*2		25,300			
	W		Součet		163,040			
47	K	764218454	Oplechování římsy oblé nebo ze segmentů mechanicky kotvené z Pz plechu rš 330 mm	m	1,900	500,00	950,00	CS ÚRS 2017 01
	W		~8/K" 1,9		1,900			
48	K	764511404	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm	m	50,000	400,00	20 000,00	CS ÚRS 2017 01
49	K	764800101	Průzkum pro opravu střešních klempířských prvků a návrh opravy střešní konstrukce	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
D 765			Krytina skládaná				18 000,00	
50	K	765111909.1	Vyspravení střešní krytiny	m2	30,000	600,00	18 000,00	
D 766			Konstrukce truhlářské				1 476 966,00	
51	K	766441812.1	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm	m	78,000	120,00	9 360,00	
	W		~3/O" 1,5*51		76,500			
	W		~4/O" 1,5		1,500			
	W		Součet		78,000			
52	K	766621622.2	D+M dřevěných historizujících EURO oken s rámem do zdíva, dle stávajících, kompletní provedení dle PD	m2	196,222	6 100,00	1 196 954,20	
	W		~3/O" (1,5*2,4)*51		183,600			
	W		~4/O" (1,5*1,8)		2,700			
	W		~18/O" (1*1,5)		1,500			
	W		~8/O" (0,9*0,9)*8		6,480			
	W		~9/O" (0,9*0,9)*2		1,620			
	W		~17/O" 0,32*0,32*3,14		0,322			
	W		Součet		196,222			
53	K	766621712.1	Montáž oken - okenního pákového otvírače - táhla	kus	42,000	250,00	10 500,00	
	W		42		42,000			
54	M	549131100.1	uzdvěr ventilační okenní pákový	kus	42,000	750,00	31 500,00	
55	K	766669001.1	D+M dveří dřevěných vč. rámu, dle stávajících, kompletní provedení dle PD	m2	11,882	9 900,00	117 631,80	
	W		~10/O" (1,8*3,2)		5,760			
	W		~11/O" (1*1,9)		1,900			
	W		~12/O" (1,04*2,03)		2,111			
	W		~13/O" (1,04*2,03)		2,111			
	W		Součet		11,882			
56	K	766669001.2	D+M dveří hliníkových vč. rámu, kompletní provedení dle PD	m2	5,400	11 000,00	59 400,00	
	W		~15a,b/O" (2,5*1,08)*2		5,400			
57	K	766694121.1	Montáž parapetních desek dřevěných šířky přes 30 cm vč. dodávky dle stávajících	m	78,000	190,00	14 820,00	
	W		78		78,000			
58	K	766698111.1	D+M sekčních hliníkových zateplených vrat garážových vč. rámu, kompletní provedení dle PD	m2	4,600	8 000,00	36 800,00	
	W		~14/O" 2,3*2		4,600			
D 767			Konstrukce zámečnické				13 070,00	
59	K	767531111.1	M+D gumová čistící zóna před vstupními dveřmi 15a/O a 15b/O	m2	3,000	1 500,00	4 500,00	
60	K	767810112	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,04 m2	kus	22,000	30,00	660,00	CS ÚRS 2017 01
61	M	553414100	průvětrník mřížový s klapkami 15x15 cm	kus	22,000	260,00	5 720,00	CS ÚRS 2017 01
62	K	767810118	M+D 26/K - dvířka elektro 150/200 mm	kus	1,000	250,00	250,00	
63	K	767810119	M+D 28/K - krabice instalační elektro	kus	2,000	20,00	40,00	
64	K	767810120	M+D 29/K - dvířka v opěrné zídce 900/750 mm	kus	1,000	1 900,00	1 900,00	
D 783			Dokončovací práce - nátěry				643 179,00	
65	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	29,000	40,00	1 160,00	CS ÚRS 2017 01
	W		~4/K" 14,5*0,5*2*2		29,000			
66	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	29,000	36,00	1 044,00	CS ÚRS 2017 01
67	K	783314203	Základní antikoroziní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	29,000	100,00	2 900,00	CS ÚRS 2017 01
68	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	29,000	45,00	1 305,00	CS ÚRS 2017 01
69	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	58,000	85,00	4 930,00	CS ÚRS 2017 01
	W		29*2 Přepočtené koeficientem množství		58,000			
70	K	783401303	Bezoplachové odrezivění klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2	60,000	40,00	2 400,00	CS ÚRS 2016 01
71	K	783401311	Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2	269,600	35,00	9 436,00	CS ÚRS 2016 01
	W		60*50*0,5*1,5+50*0,33*1,5		122,250			
	W		~21/K" 2,5*1,33		3,325			
	W		~23/K" 1,8*5,7*1,33		13,646			
	W		~12/K" 1,4*51*0,33*1,5		35,343			
	W		~14/K" 1,4*0,33*1,5		0,693			
	W		~20/K" 0,8*0,33*1,5		0,396			
	W		~13/K" 3,6*4*0,33*1,5		7,128			
	W		~15/K" 5,5*2*0,33*1,5		5,445			
	W		~16/K" 13,3*0,33*1,5		6,584			
	W		~17/K" 13,4*0,33*1,5		6,633			
	W		~18/K" 12,4*4*1,1*0,33*1,5		27,007			
	W		~19/K" 5,2*4*1,1*0,33*1,5		11,326			
	W		~22/K" 8,2*1,33*1,5		16,359			
	W		~24/K" 12,65*2*0,33*1,5		12,524			
	W		~8/K" 1,9*0,33*1,5		0,941			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		269,600			
72	K	783414203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí	m2	269,600	100,00	26 960,00	CS ÚRS 2016 01
73	K	783415101	Syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	269,600	45,00	12 132,00	CS ÚRS 2016 01
74	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	539,200	85,00	45 832,00	CS ÚRS 2016 01
	W		269,6		269,600			
	W		269,6*2 Přepočtené koeficientem množství		539,200			
75	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek (např. STO PLEX W)	m2	1 524,250	35,00	53 348,75	CS ÚRS 2016 01
	W		1172,5*1,3		1 524,250			
76	K	78382665.1	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr kamene	m2	213,850	150,00	32 077,50	
	W		164,5*1,3		213,850			
77	K	783827483.1	Krycí dvojnásobný nátěr omítek (např. STO COLOR SILL) stupně členitosti 5	m2	1 524,250	280,00	426 790,00	
	W		"Jde o velmi členitou fasádu, do ceny musí zhotovitel zahrnout veškeré náklady, na pozdější reklamace ohledně složitosti nebo spotřeby					
	W		"materiálu nebude brán zřetel					
	W		1524,25		1 524,250			
78	K	783897607	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu světlém	m2	1 524,250	15,00	22 863,75	CS ÚRS 2016 01
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				146 309,20	
79	K	784501201	Malba dvojnásobná z malířských směsí vč. penetrace, kompletní provedení dle PD	m2	731,546	200,00	146 309,20	
	W		"v ceně je zahrnuta příprava podkladu, ochrana nemalovaných konstrukcí a ploch a potřebné lešení					
	W		487,697*1,5		731,546			
D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				25 920,00	
80	K	786624111.1	Montáž lamelové žaluzie do oken dřevěných otevíracích, sklápěcích a vyklápěcích	m2	54,000	30,00	1 620,00	
	W		1,5*2,4*15		54,000			
81	M	553462000	Žaluzie horizontální interiérové	m2	54,000	450,00	24 300,00	CS ÚRS 2017 01
D		787	Dokončovací práce - zasklívání				7 850,31	
82	K	787611214.1	Příplatek za neprůhledné sklo (čínčila)	m2	20,129	390,00	7 850,31	
	W		0,72*0,72*8+0,61*1,31*2*10		20,129			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

Výměna oken v objektu ZŠ n.u. Petra Bezruče

Objekt:

101 - Stavba - SZ fasáda

KSO:

Místo: Frýdek-Místek

Zadavatel:

Statutární město Frýdek-Místek

Uchazeč:

ROFIS s.r.o. Kysucká 174/2 , 024 01 Kysucké Nové Město, SR

Projektant:

Ing. Pavel Krupička

CC-CZ:

Datum: 24. 1. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

36440523

DIČ:

2022148348

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu "VLASTNÍ"). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně

Cena bez DPH		2 656 267,63	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 656 267,63	21,00%	557 816,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 214 083,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Výměna oken v objektu ZŠ n.u. Petra Bezruče

Objekt:

101 - Stavba - SZ fasáda

Místo:

Frýdek-Místek

Datum: 24. 1. 2018

Zadavatel:

Statutární město Frýdek-Místek

Projektant: Ing. Pavel Krupička

Uchazeč:

ROFIS s.r.o. Kysucká 174/2 , 024 01 Kysucké Nové Město, SR

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 656 267,63

HSV - Práce a dodávky HSV	443 663,90
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	115 419,96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	299 419,35
997 - Přesun sutě	20 736,77
998 - Přesun hmot	8 087,82
PSV - Práce a dodávky PSV	2 212 603,73
764 - Konstrukce klempířské	104 148,50
765 - Krytina skládaná	9 000,00
766 - Konstrukce truhlářské	1 766 046,60
767 - Konstrukce zámečnické	4 608,45
783 - Dokončovací práce - nátěry	215 087,86
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	91 366,20
787 - Dokončovací práce - zasklívání	22 346,12

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Výměna oken v objektu ZŠ n.u. Petra Bezruče

Objekt:

101 - Stavba - SZ fasáda

Místo: Frýdek-Místek

Datum: 24. 1. 2018

Zadavatel: Statutární město Frýdek-Místek

Projektant: Ing. Pavel Krupička

Uchazeč: ROFIS s.r.o. Kysucká 174/2 , 024 01 Kysucké Nové Město, SR

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

2 656 267,63

D HSV

Práce a dodávky HSV

443 663,90

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

115 419,96

1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	299,119	90,00	26 920,71	CS ÚRS 2016 01
	W		"1/0" (1,5+2,5)*2*11		88,000			
	W		"2/0" (1,5+2,6)*2*11		90,200			
	W		"6/0" (0,65+0,8)*2*8		23,200			
	W		"7/0" (0,75+0,45)*2*3		7,200			
	W		"19/0" (0,9+0,55)*2		2,900			
	W		"16/0" (1,5+2,3)*2*11		83,600			
	W		"17/0" 2*0,32*3,14*2		4,019			
	W		Součet		299,119			
2	K	622321131.1	Celoplošné přetmelení fasády renovačním tmelem (např. STO LEVEL UNI), vyrovnaní pístěným hladítkem, dlíže pro vodní páry $\mu < 12$, jemnozrnný, vč. penetrace (např. STO PRIM SILIKAT SIEN)	m2	371,810	90,00	33 462,90	
	W		424,41-52,6		371,810			
3	K	623135001.1	Lokální oprava a vyrovnaní omítek vnějších stěn maltou vápenocementovou vč. reprofilace	m2	37,181	150,00	5 577,15	
	W		371,81*0,1		37,181			
4	K	629991019.1	Zakrytí výplní otvorů	m2	128,668	25,00	3 216,70	
	W		"SZ" 122,1+6,568		128,668			
5	K	629991019.2	Demontáž a zpětná montáž tabulek a přemětů z fasády	kpl	1,000	300,00	300,00	
6	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	477,010	50,00	23 850,50	CS ÚRS 2016 01
	W		371,81+52,6*2		477,010			
7	K	636195011.1	Provedení kontroly soudržnosti malty ve všech sparách soklu z kamene	m2	52,600	70,00	3 682,00	
8	K	636195011.2	Oprava spárování soklů z kamene	m2	52,600	350,00	18 410,00	

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

299 419,35

9	K	919726121.1	Geotextilie pod lešení pro ochranu netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	80,000	40,00	3 200,00	
10	K	941311112	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	800,000	35,00	28 000,00	CS ÚRS 2016 01
11	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	36 000,000	0,20	7 200,00	CS ÚRS 2016 01
	W		800*45 Přepočtené koeficientem množství		36 000,000			
12	K	941311812	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	800,000	20,00	16 000,00	CS ÚRS 2016 01
13	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	800,000	15,00	12 000,00	CS ÚRS 2016 01
14	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	36 000,000	0,40	14 400,00	CS ÚRS 2016 01
	W		800*45 Přepočtené koeficientem množství		36 000,000			
15	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	800,000	15,00	12 000,00	CS ÚRS 2016 01
16	K	949101112.1	Lešení vnitřní pomocné pro objekty pozemních staveb s lešovací podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	500,000	150,00	75 000,00	
17	K	968062355.1	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel	m2	122,100	180,00	21 978,00	
	W		"1/0" 1,5*2,5*11		41,250			
	W		"2/0" 1,5*2,6*11		42,900			
	W		"16/0" 1,5*2,3*11		37,950			
	W		Součet		122,100			
18	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	6,568	220,00	1 444,96	CS ÚRS 2017 01
	W		"6/0" 0,6*0,85*8		4,080			
	W		"7/0" 0,9*0,5*3		1,350			
	W		"19/0" 0,9*0,55		0,495			
	W		"17/0" 0,32*0,32*3,14*2		0,643			
	W		Součet		6,568			
19	K	968072941.1	Vybourání kovových mříží oken (pro zpětnou montáž)	m2	4,655	200,00	931,00	
	W		"6/0" 0,65*0,8*8		4,160			
	W		"19/0" 0,9*0,55		0,495			
	W		Součet		4,655			
20	K	969111901	Náklady na manipulaci s opravovanými díly - převoz ze stavby do dílny a zpět	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
21	K	985131111.1	Aplikace čistící aktivní pěny - očištění fasády	m2	424,410	30,00	12 732,30	
	W		"SZ" 424,41		424,410			
22	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	89,781	90,00	8 080,29	CS ÚRS 2017 01
	W		371,81*0,1+52,6		89,781			
23	K	985131311.1	Celoplošné broušení fasády	m2	424,410	80,00	33 952,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	98531113.1	Reprofilace říms cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2	10,000	3 750,00	37 500,00	
D 997			Přesun sutě	20 736,77				
25	K	997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	12,477	450,00	5 614,65	CS ÚRS 2016 01
26	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,477	350,00	4 366,95	CS ÚRS 2016 01
27	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	112,293	18,00	2 021,27	CS ÚRS 2016 01
VV			12,477*9 Přepočtené koeficientem množství	112,293				
28	K	997013891	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	12,477	700,00	8 733,90	
D 998			Přesun hmot	8 087,82				
29	K	998011003.1	Přesun hmot pro standardní a odvozené položky HSV, PSV a M, budovy zděné v do 6 m, R-položky obsahují PH v jednotkové ceně	t	10,369	780,00	8 087,82	
D PSV			Práce a dodávky PSV	2 212 603,73				
D 764			Konstrukce klempířské	104 148,50				
30	K	764001911.1	Vyspravení nadstřešních plechů - RŠ 600	m	16,000	600,00	9 600,00	
31	K	764002812	Demontáž okapového plechu do sutí v krytině skládané	m	16,000	90,00	1 440,00	CS ÚRS 2017 01
32	K	764002851.1	Ořezání stávajících parapetů tak, aby nepřesahovaly přes hranu omítky	m	36,300	25,00	907,50	
VV			"2/K" 1,3*11	14,300				
VV			"6/K" 2*11	22,000				
VV			Součet	36,300				
33	K	764002861.1	Ořezání stávajícího oplechování říms tak, aby nepřesahovalo přes hranu omítky	m	120,260	25,00	3 006,50	
VV			"7/K" 2,06*11	22,660				
VV			"8/K" 2*1,9	3,800				
VV			"9/K" 31	31,000				
VV			"10/K" 31,5	31,500				
VV			"11/K" 31,3	31,300				
VV			Součet	120,260				
34	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do sutí	m	16,000	35,00	560,00	CS ÚRS 2017 01
35	K	764004861	Demontáž svodu do sutí	m	1,500	35,00	52,50	CS ÚRS 2017 01
36	K	764212436	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 500 mm	m	16,000	590,00	9 440,00	CS ÚRS 2017 01
37	K	764216404	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 330 mm	m	36,300	450,00	16 335,00	CS ÚRS 2016 01
VV			"2/K" 1,3*11	14,300				
VV			"6/K" 2*11	22,000				
VV			Součet	36,300				
38	K	764218404	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz plechu rš 330 mm	m	116,460	450,00	52 407,00	CS ÚRS 2016 01
VV			"7/K" 2,06*11	22,660				
VV			"9/K" 31	31,000				
VV			"10/K" 31,5	31,500				
VV			"11/K" 31,3	31,300				
VV			Součet	116,460				
39	K	764218454	Oplechování římsy oblé nebo ze segmentů mechanicky kotvené z Pz plechu rš 330 mm	m	3,800	500,00	1 900,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"8/K" 2*1,9	3,800				
40	K	764511404	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm	m	16,000	400,00	6 400,00	CS ÚRS 2017 01
41	K	764518424	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odsoků z Pz plechu průměru 150 mm	m	1,500	400,00	600,00	CS ÚRS 2017 01
42	K	764800101	Průzkum pro opravu střešních klempířských prvků a návrh opravy střešní konstrukce	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
D 765			Krytina skládaná	9 000,00				
43	K	765111909.1	Vyspravení střešní krytiny	m2	15,000	600,00	9 000,00	
D 766			Konstrukce truhlářské	1 766 046,60				
44	K	766441811.1	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm	m	49,500	120,00	5 940,00	
VV			"1/O" 1,5*11	16,500				
VV			"2/O" 1,5*11	16,500				
VV			"16/O" 1,5*11	16,500				
VV			Součet	49,500				
45	K	766621112.1	D+M dřevěných oken dvojitých s rámem do zdíva, dle stávajících, kompletní provedení dle PD	m2	122,100	8 700,00	1 062 270,00	
VV			"Vnitřní křídla v samostatné poloze níže					
VV			"1/O" 1,5*2,5*11	41,250				
VV			"2/O" 1,5*2,6*11	42,900				
VV			"16/O" 1,5*2,3*11	37,950				
VV			Součet	122,100				
46	K	766621119	Příplatek za provedení repliky vnějších oken s poutcem na základě požadavku NPÚ	m2	122,100	400,00	48 840,00	
47	K	766621622.1	D+M dřevěných historizujících oken s rámem do zdíva, dle stávajících, kompletní provedení dle PD	m2	6,568	8 700,00	57 141,60	
VV			"6/O" 0,6*0,85*8	4,080				
VV			"7/O" 0,9*0,5*3	1,350				
VV			"19/O" 0,9*0,55	0,495				
VV			"17/O" 0,32*0,32*3,14*2	0,643				
VV			Součet	6,568				
48	K	766621712.1	Montáž oken - okenního pákového otvírače - táhla	kus	33,000	250,00	8 250,00	
VV			11*3	33,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	M	549131100.1	uzávěr ventilační okenní pákový	kus	33,000	750,00	24 750,00	
50	K	766623923.1	M+D vnitřních křidel a kování	m2	122,100	4 500,00	549 450,00	
51	K	766694111.1	Montáž parapetních desek dřevěných šířky do 30 cm vč. dodávky dle stávajících	m	49,500	190,00	9 405,00	
	W		"1/0" 1,5*11		16,500			
	W		"2/0" 1,5*11		16,500			
	W		"16/0" 1,5*11		16,500			
	W		Součet		49,500			
D	767		Konstrukce zámečnické				4 608,45	
52	K	767343201	Repase, nátěr a zpětná montáž okenní mříže	m2	4,655	990,00	4 608,45	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				215 087,86	
53	K	783401303	Bezoplachové odrezivění klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2	24,000	40,00	960,00	CS ÚRS 2016 01
54	K	783401311	Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2	126,249	36,00	4 544,96	CS ÚRS 2016 01
	W		24*16*0,5*1,5*2+0,5*1,5		48,750			
	W		"2/K" 1,3*11*0,33*1,5		7,079			
	W		"6/K" 2*11*0,33*1,5		10,890			
	W		"7/K" 2,06*11*0,33*1,5		11,217			
	W		"8/K" 2*1,9*0,33*1,5		1,881			
	W		"9/K" 31*0,33*1,5		15,345			
	W		"10/K" 31,5*0,33*1,5		15,593			
	W		"11/K" 31,3*0,33*1,5		15,494			
	W		Součet		126,249			
55	K	783414203	Základní antikoroziní jedonosobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí	m2	126,249	100,00	12 624,90	CS ÚRS 2016 01
56	K	783415101	Syntetický jedonosobný meznátěr klempířských konstrukcí	m2	126,249	45,00	5 681,21	CS ÚRS 2016 01
57	K	783417101	Krycí jedonosobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	252,498	85,00	21 462,33	CS ÚRS 2016 01
	W		126,249*2		252,498			
58	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek (např. STO PLEX W)	m2	483,353	35,00	16 917,36	CS ÚRS 2016 01
	W		371,810*1,3		483,353			
59	K	78382665.1	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr kamene	m2	68,380	150,00	10 257,00	
	W		52,6*1,3		68,380			
60	K	783827483.1	Krycí dvojnásobný nátěr omítek (např. STO COLOR SILL) stupně členitosti 5	m2	483,535	280,00	135 389,80	
	W		"Jde o velmi členitou fasádu, do ceny musí zhotovitel zahrnout veškeré náklady, na pozdější reklamace ohledně složitosti nebo spotřeby					
	W		"materiálu nebude brán zřetel					
	W		483,535		483,535			
61	K	783897607	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu světlém	m2	483,353	15,00	7 250,30	CS ÚRS 2016 01
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				91 366,20	
62	K	784501201	Malba dvojnásobná z malířských směsí vč. penetrace, kompletní provedení dle PD	m2	456,831	200,00	91 366,20	
	W		"v ceně je zahrnuta příprava podkladu, ochrana nemalovaných konstrukcí a ploch a potřebné lešení					
	W		304,554*1,5		456,831			
D	787		Dokončovací práce - zasklívání				22 346,12	
63	K	787611214.1	Příplatek za neprůhledné sklo (čínčila)	m2	2,284	390,00	890,76	
	W		0,705*0,54*2*3		2,284			
64	K	787616331.1	Zasklívání oken a dveří dvojsklem izolačním	m2	73,984	290,00	21 455,36	
	W		(122,1+6,568)*0,575		73,984			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

Výměna oken v objektu ZŠ n.u. Petra Bezruče

Objekt:

102 - Stavba - JZ fasáda

KSO:

Místo: Frýdek-Místek

Zadavatel:

Statutární město Frýdek-Místek

Uchazeč:

ROFIS s.r.o. Kysucká 174/2 , 024 01 Kysucké Nové Město, SR

Projektant:

Ing. Pavel Krupička

CC-CZ:

Datum: 24. 1. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

36440523

DIČ:

2022148348

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu "VLASTNÍ"). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně

Cena bez DPH			257 456,22
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	257 456,22	21,00%	54 065,81
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			311 522,03
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Výměna oken v objektu ZŠ n.u. Petra Bezruče

Objekt:

102 - Stavba - JZ fasáda

Místo:

Frýdek-Místek

Datum: 24. 1. 2018

Zadavatel:

Statutární město Frýdek-Místek

Projektant: Ing. Pavel Krupička

Uchazeč:

ROFIS s.r.o. Kysucká 174/2 , 024 01 Kysucké Nové Město, SR

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

257 456,22

HSV - Práce a dodávky HSV

142 001,87

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

92 010,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

37 200,00

997 - Přesun sutě

709,67

998 - Přesun hmot

12 082,20

PSV - Práce a dodávky PSV

115 454,35

764 - Konstrukce klempířské

56 430,00

765 - Krytina skládaná

18 000,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

41 024,35

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Výměna oken v objektu ZŠ n.u. Petra Bezruče

Objekt:

102 - Stavba - JZ fasáda

Místo: Frýdek-Místek

Datum: 24. 1. 2018

Zadavatel: Statutární město Frýdek-Místek

Projektant: Ing. Pavel Krupička

Uchazeč: ROFIS s.r.o. Kysucká 174/2 , 024 01 Kysucké Nové Město, SR

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

257 456,22

D		HSV	Práce a dodávky HSV						142 001,87
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						92 010,00
1	K	629991019.1	Zakrytí výplní otvorů	m2	22,000	25,00	550,00		
VV		22				22,000			
2	K	629991019.2	Demontáž a zpětná montáž tabulek a přemětů z fasády	kpl	1,000	300,00	300,00		
3	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	344,000	55,00	18 920,00	CS ÚRS 2016 01	
VV		172*2				344,000			
4	K	636195011.1	Provedení kontroly soudržnosti malty ve všech sparách soklu z kamene	m2	172,000	70,00	12 040,00		
5	K	636195011.2	Oprava spárování soklů z kamene	m2	172,000	350,00	60 200,00		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						37 200,00
6	K	919726121.1	Geotextilie pod lešení pro ochranu netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	180,000	52,00	9 360,00		
7	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	120,000	60,00	7 200,00	CS ÚRS 2016 01	
8	K	985131111.1	Aplikace čistící aktivní pěny - očištění fasády	m2	172,000	30,00	5 160,00		
VV		"JZ" 172				172,000			
9	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	172,000	90,00	15 480,00	CS ÚRS 2017 01	
VV		172				172,000			
D		997	Přesun sutě						709,67
10	K	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	0,427	450,00	192,15	CS ÚRS 2016 01	
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	0,427	350,00	149,45	CS ÚRS 2016 01	
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,843	18,00	69,17	CS ÚRS 2016 01	
VV		0,427*9 'Přepočtené koeficientem množství				3,843			
13	K	997013891	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,427	700,00	298,90		
D		998	Přesun hmot						12 082,20
14	K	998011003.1	Přesun hmot pro standardní a odvozené položky HSV, PSV a M, budovy zděné v do 6 m, R-položky obsahují PH v jednotkové ceně	t	15,490	780,00	12 082,20		
D		PSV	Práce a dodávky PSV						115 454,35
D		764	Konstrukce klempířské						56 430,00
15	K	764001911.1	Vyspravení nadstřešních plechů - RŠ 600	m	30,000	600,00	18 000,00		
16	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	30,000	90,00	2 700,00	CS ÚRS 2017 01	
17	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	30,000	35,00	1 050,00	CS ÚRS 2017 01	
18	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	8,000	35,00	280,00	CS ÚRS 2017 01	
19	K	764212436	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rŠ 500 mm	m	30,000	590,00	17 700,00	CS ÚRS 2017 01	
20	K	764511404	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rŠ 330 mm	m	30,000	400,00	12 000,00	CS ÚRS 2017 01	
21	K	764518424	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 150 mm	m	8,000	400,00	3 200,00	CS ÚRS 2017 01	
22	K	764800101	Průzkum pro opravu střešních klempířských prvků a návrh opravy střešní konstrukce	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00		
D		765	Krytina skládaná						18 000,00
23	K	765111909.1	Vyspravení střešní krytiny	m2	30,000	600,00	18 000,00		
D		783	Dokončovací práce - nátěry						41 024,35
24	K	783401311	Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2	41,350	36,00	1 488,60	CS ÚRS 2016 01	
VV		30*0,5*1,5+30*0,33*1,5+0,5*8				41,350			
25	K	783414203	Základní antikorozní jedonosobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí	m2	41,350	100,00	4 135,00	CS ÚRS 2016 01	
26	K	783415101	Syntetický jedonosobný meznátěr klempířských konstrukcí	m2	41,350	45,00	1 860,75	CS ÚRS 2016 01	
27	K	78382665.1	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr kamene	m2	223,600	150,00	33 540,00		
VV		172*1,3				223,600			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

Výměna oken v objektu ZŠ n.u. Petra Bezruče

Objekt:

103 - Stavba - JV fasáda

KSO:

Místo: Frýdek-Místek

Zadavatel:

Statutární město Frýdek-Místek

Uchazeč:

ROFIS s.r.o. Kysucká 174/2 , 024 01 Kysucké Nové Město, SR

Projektant:

Ing. Pavel Krupička

CC-CZ:

Datum: 24. 1. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

36440523

DIČ:

2022148348

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu "VLASTNÍ"). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně

Cena bez DPH

2 458 145,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 458 145,37	21,00%	516 210,53
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 974 355,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Výměna oken v objektu ZŠ n.u. Petra Bezruče

Objekt:

103 - Stavba - JV fasáda

Místo:

Frydek-Místek

Datum: 24. 1. 2018

Zadavatel:

Statutární město Frydek-Místek

Projektant: Ing. Pavel Krupička

Uchazeč:

ROFIS s.r.o. Kysucká 174/2 , 024 01 Kysucké Nové Město, SR

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 458 145,37

HSV - Práce a dodávky HSV

434 054,98

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	118 092,89
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	285 232,46
997 - Přesun sutě	19 470,33
998 - Přesun hmot	11 259,30

PSV - Práce a dodávky PSV

2 024 090,39

764 - Konstrukce klempířské	85 439,20
765 - Krytina skládaná	9 000,00
766 - Konstrukce truhlářské	1 500 828,10
767 - Konstrukce zámečnické	17 463,60
783 - Dokončovací práce - nátěry	240 573,75
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	72 856,20
787 - Dokončovací práce - zasklívání	97 929,54

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Výměna oken v objektu ZŠ n.u. Petra Bezruče

Objekt:

103 - Stavba - JV fasáda

Místo: Frýdek-Místek

Datum: 24. 1. 2018

Zadavatel: Statutární město Frýdek-Místek

Projektant: Ing. Pavel Krupička

Uchazeč: ROFIS s.r.o. Kysucká 174/2, 024 01 Kysucké Nové Město, SR

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 458 145,37

D HSV

Práce a dodávky HSV

434 054,98

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

118 092,89

1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	245,659	60,00	14 739,54	CS ÚRS 2016 01
	W		"1/0" (1,5+2,5)*2*8		64,000			
	W		"2/0" (1,5+2,6)*2*8		65,600			
	W		"5/0" (1,2+2,1)*2*7		46,200			
	W		"16/0" (1,5+2,3)*2*8		60,800			
	W		"17/0" 2*0,32*3,14*2		4,019			
	W		"20/0" 1+2*2,02		5,040			
	W		Součet		245,659			
2	K	622321131.1	Celoplošné přetmelení fasády renovačním tmelem (např. STO LEVEL UNI), vyrovnaní plstěným hladítkem, difúze pro vodní páry $\mu < 12$, jemnozrnný, vč. penetrace (např. STO PRIM SILIKAT SIEN)	m2	280,200	90,00	25 218,00	
	W		280,2		280,200			
3	K	623135001.1	Lokální oprava a vyrovnaní omítek vnějších stěn maltou vápenocementovou	m2	28,020	150,00	4 203,00	
	W		280,2*0,1		28,020			
4	K	629991019.1	Zakrytí výplní otvorů	m2	108,782	25,00	2 719,55	
	W		"JV" 0,32*0,32*3,14+88,8+1,2*2,1*7+2,02		108,782			
5	K	629991019.2	Demontáž a zpětná montáž tabulek a přemětů z fasády	kpl	1,000	300,00	300,00	
6	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	487,800	56,00	27 316,80	CS ÚRS 2016 01
	W		280,2+103,8*2		487,800			
7	K	636195011.1	Provedení kontroly soudržnosti malty ve všech sparách soklu z kamene	m2	103,800	70,00	7 266,00	
8	K	636195011.2	Oprava spárování soklů z kamene	m2	103,800	350,00	36 330,00	

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

285 232,46

9	K	919726121.1	Geotextilie pod lešení pro ochranu netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	75,000	52,00	3 900,00	
10	K	941311112	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	750,000	35,00	26 250,00	CS ÚRS 2016 01
11	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	33 750,000	0,20	6 750,00	CS ÚRS 2016 01
	W		750*45 Přepočtené koeficientem množství		33 750,000			
12	K	941311812	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	750,000	29,00	21 750,00	CS ÚRS 2016 01
13	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	750,000	15,00	11 250,00	CS ÚRS 2016 01
14	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	33 750,000	0,40	13 500,00	CS ÚRS 2016 01
	W		750*45 Přepočtené koeficientem množství		33 750,000			
15	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	750,000	15,00	11 250,00	CS ÚRS 2016 01
16	K	949101112.1	Lešení vnitřní pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	400,000	150,00	60 000,00	
17	K	968062355.1	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel	m2	88,800	180,00	15 984,00	
	W		"1/0" 1,5*2,5*8		30,000			
	W		"2/0" 1,5*2,6*8		31,200			
	W		"16/0" 1,5*2,3*8		27,600			
	W		Součet		88,800			
18	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	0,643	220,00	141,46	CS ÚRS 2017 01
	W		"17/0" 0,32*0,32*3,14*2		0,643			
	W		Součet		0,643			
19	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	17,640	220,00	3 880,80	CS ÚRS 2017 01
	W		"5/0" 1,2*2,1*7		17,640			
20	K	968062455.1	Vybourání dveřních zárubní vč. dveří a případných světlíků	m2	2,020	220,00	444,40	
	W		"23/0" 1*2,02		2,020			
	W		Součet		2,020			
21	K	968072941.1	Vybourání kovových mříží oken (pro zpětnou montáž)	m2	17,640	200,00	3 528,00	
	W		"5/0" 1,2*2,1*7		17,640			
22	K	969111901	Náklady na manipulaci s opravovanými díly - převoz ze stavby do dílny a zpět	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
23	K	985131111.1	Aplikaci čistící aktivní pěny - očištění fasády	m2	384,000	30,00	11 520,00	
	W		"JV" 280,2+103,8		384,000			
24	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	131,820	90,00	11 863,80	CS ÚRS 2017 01
	W		280,2*0,1+103,8		131,820			
25	K	985131311.1	Celoplošné broušení fasády	m2	384,000	80,00	30 720,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	985311113.1	Reprofilace říms cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2	10,000	3 750,00	37 500,00	
D 997			Přesun sutě	19 470,33				
27	K	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	11,715	450,00	5 271,75	CS ÚRS 2016 01
28	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,715	350,00	4 100,25	CS ÚRS 2016 01
29	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	105,435	18,00	1 897,83	CS ÚRS 2016 01
VV			11,715*9 Přepočtené koeficientem množství	105,435				
30	K	997013891	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,715	700,00	8 200,50	
D 998			Přesun hmot	11 259,30				
31	K	998011003.1	Přesun hmot pro standardní a odvozené položky HSV, PSV a M, budovy zděné v do 6 m, R-položky obsahují PH v jednotkové ceně	t	14,435	780,00	11 259,30	
D PSV			Práce a dodávky PSV	2 024 090,39				
D 764			Konstrukce klempířské	85 439,20				
32	K	764001911.1	Vyspravení nadstřešních plechů - RŠ 600	m	12,000	600,00	7 200,00	
33	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	12,000	90,00	1 080,00	CS ÚRS 2017 01
34	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	26,400	90,00	2 376,00	CS ÚRS 2016 01
VV			"2/K" 1,3*8	10,400				
VV			"6/K" 2*8	16,000				
VV			Součet	26,400				
35	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	90,580	90,00	8 152,20	CS ÚRS 2016 01
VV			"1/K" 22,9	22,900				
VV			"3/K" 24	24,000				
VV			"5/K" 23,4	23,400				
VV			"7/K" 2,06*8	16,480				
VV			"8/K" 1,9*2	3,800				
VV			Součet	90,580				
36	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	12,000	35,00	420,00	CS ÚRS 2017 01
37	K	764212436	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 500 mm	m	12,000	590,00	7 080,00	CS ÚRS 2017 01
38	K	764216404	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 330 mm	m	26,400	450,00	11 880,00	CS ÚRS 2016 01
VV			"2/K" 1,3*8	10,400				
VV			"6/K" 2*8	16,000				
VV			Součet	26,400				
39	K	764218404	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz plechu rš 330 mm	m	86,780	450,00	39 051,00	CS ÚRS 2016 01
VV			"1/K" 22,9	22,900				
VV			"3/K" 24	24,000				
VV			"5/K" 23,4	23,400				
VV			"7/K" 2,06*8	16,480				
VV			Součet	86,780				
40	K	764218454	Oplechování římsy oblé nebo ze segmentů mechanicky kotvené z Pz plechu rš 330 mm	m	3,800	500,00	1 900,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"8/K" 2*1,9	3,800				
41	K	764511404	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm	m	12,000	400,00	4 800,00	CS ÚRS 2017 01
42	K	764800101	Průzkum pro opravu střešních klempířských prvků a návrh opravy střešní konstrukce	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
D 765			Krytina skládaná	9 000,00				
43	K	765111909.1	Vyspravení střešní krytiny	m2	15,000	600,00	9 000,00	
D 766			Konstrukce truhlářské	1 500 828,10				
44	K	766441811.1	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm	m	45,100	120,00	5 412,00	
VV			"1/O" 1,5*8	12,000				
VV			"2/O" 1,5*8	12,000				
VV			"5/O" 1,3*7	9,100				
VV			"16/O" 1,5*8	12,000				
VV			Součet	45,100				
45	K	766621622.1	D+M dřevěných historizujících oken s rámem do zdíva, dle stávajících, kompletní provedení dle PD	m2	18,283	8 700,00	159 062,10	
VV			"5/O" 1,2*2,1*7	17,640				
VV			"17/O" 0,32*0,32*3,14*2	0,643				
VV			Součet	18,283				
68	K	766621712.1	Montáž oken - okenního pákového otvírače - táhla	kus	31,000	250,00	7 750,00	
69	M	549131100.1	uzávěr ventilační okenní pákový	kus	31,000	750,00	23 250,00	
46	K	766622921.1	Oprava oken dvojitých vč. nátěru, kompletní provedení dle PD	m2	88,800	9 900,00	879 120,00	
VV			"Nová vnitřní křídla a deštění v samostatné položce níže					
VV			"1/O" 1,5*2,5*8	30,000				
VV			"2/O" 1,5*2,6*8	31,200				
VV			"16/O" 1,5*2,3*8	27,600				
VV			Součet	88,800				
47	K	766623923.2	M+D vnitřních křidel a kování vč. vnitřního deštění	m2	88,800	4 500,00	399 600,00	
48	K	76669001.1	D+M dveří dřevěných vč. rámu, dle stávajících, kompletní provedení dle PD	m2	2,020	8 700,00	17 574,00	
VV			"20/O" 1*2,02	2,020				
VV			Součet	2,020				
49	K	766691912.1	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken	m2	88,800	25,00	2 220,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"1/O" 1,5*2,5*8		30,000			
	W		"2/O" 1,5*2,6*8		31,200			
	W		"16/O" 1,5*2,3*8		27,600			
	W		Součet		88,800			
50	K	766694111.1	Montáž parapetních desek dřevěných šířky do 30 cm vč. dodávky dle stávajících	m	36,000	190,00	6 840,00	
	W		"1/O" 1,5*8		12,000			
	W		"2/O" 1,5*8		12,000			
	W		"16/O" 1,5*8		12,000			
	W		Součet		36,000			
D	767		Konstrukce zámečnické				17 463,60	
51	K	767343201	Repase, nátěr a zpětná montáž okenní mříže	m2	17,640	990,00	17 463,60	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				240 573,75	
52	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením	m2	75,840	220,00	16 684,80	CS ÚRS 2016 01
	W		"deštění					
	W		3,41*8		27,280			
	W		2,97*8		23,760			
	W		3,1*8		24,800			
	W		Součet		75,840			
53	K	783164101	Základní jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	75,840	110,00	8 342,40	CS ÚRS 2016 01
	W		"deštění					
	W		3,41*8		27,280			
	W		2,97*8		23,760			
	W		3,1*8		24,800			
	W		Součet		75,840			
54	K	783167101	Jednonásobný olejový krycí nátěr truhlářských konstrukcí	m2	151,680	250,00	37 920,00	CS ÚRS 2016 01
	W		75,84		75,840			
	W		75,84*2 'Přepočtené koeficientem množství		151,680			
55	K	783401303	Bezoplachové odrezivění klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2	20,000	40,00	800,00	CS ÚRS 2016 01
56	K	783401311	Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2	103,646	36,00	3 731,26	CS ÚRS 2016 01
	W		20*12*0,6*1,5+12*0,33*1,5+12*0,5*1,5		45,740			
	W		"2/K" 1,3*8*0,33*1,5		5,148			
	W		"6/K" 2*8*0,33*1,5		7,920			
	W		"1/K" 22,9*0,33*1,5		11,336			
	W		"3/K" 24*0,33*1,5		11,880			
	W		"5/K" 23,4*0,33*1,5		11,583			
	W		"7/K" 2,06*8*0,33*1,5		8,158			
	W		"8/K" 1,9*2*0,33*1,5		1,881			
	W		Součet		103,646			
57	K	783414203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí	m2	103,646	100,00	10 364,60	CS ÚRS 2016 01
58	K	783415101	Syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	103,646	45,00	4 664,07	CS ÚRS 2016 01
59	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	207,292	85,00	17 619,82	CS ÚRS 2016 01
	W		103,646		103,646			
	W		103,646*2 'Přepočtené koeficientem množství		207,292			
60	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek (např. STO PLEX W)	m2	364,260	35,00	12 749,10	CS ÚRS 2016 01
	W		280,2*1,3		364,260			
61	K	783826665.1	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr kamene	m2	134,940	150,00	20 241,00	
	W		103,8*1,3		134,940			
62	K	783827483.1	Krycí dvojnásobný nátěr omítek (např. STO COLOR SILL) stupně členitosti 5	m2	364,260	280,00	101 992,80	
	W		"Jde o velmi členitou fasádu, do ceny musí zhotovitel zahrnout veškeré náklady, na pozdější reklamace ohledně složitosti nebo spotřeby					
	W		"materiálu nebude brán zřetel					
	W		364,26		364,260			
63	K	783897607	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu světlém	m2	364,260	15,00	5 463,90	CS ÚRS 2016 01
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				72 856,20	
64	K	784501201	Malba dvojnásobná z malířských směsí vč. penetrace, kompletní provedení dle PD	m2	364,281	200,00	72 856,20	
	W		"v ceně je zahrnuta příprava podkladu, ochrana nemalovaných konstrukcí a ploch a potřebné lešení					
	W		242,854*1,5		364,281			
D	787		Dokončovací práce - zasklívání				97 929,54	
65	K	787611214.1	Příplatek za neprůhledné sklo (čínčila)	m2	7,910	390,00	3 084,90	
	W		(0,46+0,47)*1,215*7		7,910			
66	K	787611224.1	Zasklívání oken a dveří s pod(za)tmelením sklem čirým tl 4 mm	m2	55,280	290,00	16 031,20	
	W		"2/O" 2,3*8		18,400			
	W		"5/O" 2,48*8		19,840			
	W		"26/O" 2,13*8		17,040			
	W		Součet		55,280			
67	K	787616331.1	Zasklívání oken a dveří dvojsklem izolačním	m2	61,573	1 280,00	78 813,44	
	W		(88,8+18,283)*0,575		61,573			

