

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24-11-17

Stavba: REKONSTRUKCE BYT. JÁDER OBJEKTU PENZION PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, LÍSKOVECKÁ 86 II

KSO:
Místo: Frýdek-Místek

CC-CZ:
Datum: 5.4.2018

Zadavatel:
Statutární město Frýdek-Místek

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
OSBAU s.r.o.

IČ: 02117436
DIČ: CZ02117436

Projektant:
Projektční ateliér-Ing. Zelinka s.r.o

IČ: 26860911
DIČ: CZ 26860911

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	8 181 872,98
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snižena	15,00%	8 181 872,98	1 227 280,95

Cena s DPH	v	CZK	9 409 153,93
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24-11-17

Stavba: REKONSTRUKCE BYT. JÁDER OBJEKTU PENZION PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, LÍSKOVECKÁ 86 II

Místo: Frýdek-Místek

Datum:

05.04.2018

Zadavatel: Statutární město Frýdek-Místek

Projektant:

Projekční ateliér-Ing. Zelinka

Uchazeč: OSBAU s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		8 181 872,98	9 409 153,93	
01	Stoupačky A01, A02 - OBJEKT B (2 podlaží)	0,00	0,00	STA
10	Stoupačky D05 - OBJEKT B (5 podlaží)	0,00	0,00	STA
02	Stoupačky A01, A02 - OBJEKT A (3 podlaží)	0,00	0,00	STA
03	Stoupačky B01, B02 - OBJEKT B (3 podlaží)	0,00	0,00	STA
04	Stoupačky B01, B02 - OBJEKT A (4 podlaží)	0,00	0,00	STA
05	Stoupačky C01, C02 - OBJEKT B (4 podlaží)	0,00	0,00	STA
06	Stoupačky C01, C02 - OBJEKT A (5 podlaží)	0,00	0,00	STA
07	Stoupačky D01 - OBJEKT B (5 podlaží)	0,00	0,00	STA
08	Stoupačky D02, D03 - OBJEKT B (5 podlaží)	0,00	0,00	STA
09	Stoupačky D04 - OBJEKT B (5 podlaží)	0,00	0,00	STA
11	Stoupačky D01 - OBJEKT A (6 podlaží)	0,00	0,00	STA
12	Stoupačky D02, D03 - OBJEKT A (6 podlaží)	0,00	0,00	STA
13	Stoupačky D04 - OBJEKT A (6 podlaží)	1 791 421,90	2 060 135,19	STA
14	Stoupačky D05 - OBJEKT A (6 podlaží)	1 542 038,32	1 773 344,07	STA
15	Stoupačky E02, E03 - OBJEKT A (6 podlaží)	1 528 435,74	1 757 701,10	STA
16	Stoupačky E04, E05 - OBJEKT A (6 podlaží)	1 540 624,08	1 771 717,69	STA
17	Stoupačky E01 - OBJEKT B (6 podlaží)	0,00	0,00	STA
18	Stoupačky E02, E03 - OBJEKT B (6 podlaží)	0,00	0,00	STA
19	Stoupačky E04, E05 - OBJEKT B (6 podlaží)	0,00	0,00	STA
20	Stoupačky E01 - OBJEKT A (7 podlaží)	1 779 352,94	2 046 255,88	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REKONSTRUKCE BYT. JÁDER OBJEKTU PENZION PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, LÍSKOVECKÁ 86 II

Objekt:

13 - Stoupačky D04 - OBJEKT A (6 podlaží)

KSO:

Místo: Frýdek-Místek

CC-CZ:

Datum: 05.04.2018

Zadavatel:

Statutární město Frýdek-Místek

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OSBAU s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projekční ateliér-Ing. Zelinka s.r.o

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 791 421,90

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

1 791 421,90

15,00%

268 713,29

Cena s DPH

v CZK

2 060 135,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE BYT. JÁDER OBJEKTU PENZION PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, LÍŠKOVECKÁ 86 II

Objekt:

13 - Stoupačky D04 - OBJEKT A (6 podlaží)

Místo:

Frýdek-Místek

Datum:

05.04.2018

Zadavatel:

Statutární město Frýdek-Místek

Projektant:

Projekční ateliér-Ing.

Uchazeč:

OSBAU s.r.o.

Zelinka s.r.o

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	1 791 421,90
N00 - Nepojmenované práce	1 791 421,90
N01 - Nepojmenovaný díl	1 791 421,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE BYT. JÁDER OBJEKTU PENZION PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, LÍSKOVECKÁ 86 II

Objekt:

13 - Stoupačky D04 - OBJEKT A (6 podlaží)

Místo:

Frýdek-Místek

Datum: 05.04.2018

Zadavatel:

Statutární město Frýdek-Místek

Projektant: Projektční ateliér-Ing. Zelinka s.r.o

Uchazeč:

OSBAU s.r.o.

pč	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 791 421,90

D N00

Nepojmenované práce

1 791 421,90

D N01

Nepojmenovaný díl

1 791 421,90

1	K	R-01	BJ-02 - stavební část, viz. podrobný rozpočet	ks	6,000	171 472,03	1 028 832,18	
2	K	R-02	BJ-02 - zdravotnicka, viz. podrobný rozpočet	ks	6,000	34 529,50	207 177,00	
3	K	R-03	ZTI-stoupačka pro 6.p., viz. podrobný rozpočet	ks	1,000	37 837,30	37 837,30	
4	K	R-04	VZT zařízení pro stoupačku D+M, viz. podrobný rozpočet	ks	1,000	234 722,00	234 722,00	
5	K	R-05	BJ - ELI, viz. podrobný rozpočet	ks	6,000	42 642,99	255 857,94	
6	K	R-06	ELI - ochranné pospojování	ks	1,000	5 161,38	5 161,38	
7	K	R-07	Ochrana větrací hlavice na střeše, viz. podrobný rozpočet	ks	1,000	21 834,10	21 834,10	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REKONSTRUKCE BYT. JÁDER OBJEKTU PENZION PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, LÍSKOVECKÁ 86 II

Objekt:

14 - Stoupačky D05 - OBJEKT A (6 podlaží)

KSO:

Místo: Frýdek-Místek

CC-CZ:

Datum: 05.04.2018

Zadavatel:

Statutární město Frýdek-Místek

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OSBAU s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projekční ateliér-Ing. Zelinka s.r.o

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 542 038,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	1 542 038,32	15,00%	231 305,75

Cena s DPH

v CZK

1 773 344,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE BYT. JÁDER OBJEKTU PENZION PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, LÍSKOVECKÁ 86 II

Objekt:

14 - Stoupačky D05 - OBJEKT A (6 podlaží)

Místo:

Frýdek-Místek

Datum:

05.04.2018

Zadavatel:

Statutární město Frýdek-Místek

Projektant:

Projekční ateliér-Ing.

Uchazeč:

OSBAU s.r.o.

Zelinka s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 542 038,32

N00 - Nepojmenované práce

1 542 038,32

N01 - Nepojmenovaný díl

1 542 038,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE BYT. JÁDER OBJEKTU PENZION PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, LÍSKOVECKÁ 86 II

Objekt:

14 - Stoupačky D05 - OBJEKT A (6 podlaží)

Místo:

Frýdek-Místek

Datum:

05.04.2018

Zadavatel:

Statutární město Frýdek-Místek

Projektant:

Projekční ateliér-Ing. Zelinka s.r.o

Uchazeč:

OSBAU s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 542 038,32

D N00

Nepojmenované práce

1 542 038,32

D N01

Nepojmenovaný díl

1 542 038,32

1	K	R-01	BJ-01 - stavební část, viz. podrobný rozpočet	ks	6,000	130 317,60	781 905,60	
2	K	R-02	BJ-01 - zdravotnicka, viz. podrobný rozpočet	ks	6,000	34 120,00	204 720,00	
3	K	R-03	ZTI-stoupačka pro 6.p., viz. podrobný rozpočet	ks	1,000	37 837,30	37 837,30	
4	K	R-04	VZT zařízení pro stoupačku D+M, viz. podrobný rozpočet	ks	1,000	234 722,00	234 722,00	
5	K	R-05	BJ - ELI, viz. podrobný rozpočet	ks	6,000	42 642,99	255 857,94	
6	K	R-06	ELI - ochranné pospojování	ks	1,000	5 161,38	5 161,38	
7	K	R-07	Ochrana větrací hlavice na střeše, viz. podrobný rozpočet	ks	1,000	21 834,10	21 834,10	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REKONSTRUKCE BYT. JÁDER OBJEKTU PENZION PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, LÍSKOVECKÁ 86 II

Objekt:

15 - Stoupačky E02, E03 - OBJEKT A (6 podlaží)

KSO:

Místo: Frýdek-Místek

CC-CZ:

Datum: 05.04.2018

Zadavatel:

Statutární město Frýdek-Místek

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OSBAU s.r.o.

IČ:

02117436

DIČ:

CZ02117436

Projektant:

Projekční ateliér-Ing. Zelinka s.r.o

IČ:

26860911

DIČ:

CZ 26860911

Poznámka:

Cena bez DPH

1 528 435,74

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	1 528 435,74	15,00%	229 265,36

Cena s DPH

v CZK

1 757 701,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE BYT. JÁDER OBJEKTU PENZION PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, LÍSKOVECKÁ 86 II

Objekt:

15 - Stoupačky E02, E03 - OBJEKT A (6 podlaží)

Místo:

Frýdek-Místek

Datum:

05.04.2018

Zadavatel:

Statutární město Frýdek-Místek

Projektant:

Projekční ateliér-Ing.

Uchazeč:

OSBAU s.r.o.

Zelinka s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 528 435,74

N00 - Nepojmenované práce

1 528 435,74

N01 - Nepojmenovaný díl

1 528 435,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE BYT. JÁDER OBJEKTU PENZION PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, LÍSKOVECKÁ 86 II

Objekt:

15 - Stoupačky E02, E03 - OBJEKT A (6 podlaží)

Místo:

Frýdek-Místek

Datum: 05.04.2018

Zadavatel:

Statutární město Frýdek-Místek

Projektant: Projekční ateliér-Ing. Zelinka s.r.o

Uchazeč:

OSBAU s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 528 435,74

D N00

Nepojmenované práce

1 528 435,74

D N01

Nepojmenovaný díl

1 528 435,74

1	K	R-01	BJ-01 - stavební část, viz. podrobný rozpočet	ks	6,000	130 317,60	781 905,60	
2	K	R-02	BJ-01 - zdravotnicka, viz. podrobný rozpočet	ks	6,000	34 120,00	204 720,00	
3	K	R-03	ZTI-stoupačka pro 6.p., viz. podrobný rozpočet	ks	1,000	37 837,30	37 837,30	
4	K	R-04	VZT zařízení pro stoupačku D+M, viz. podrobný rozpočet	ks	1,000	234 722,00	234 722,00	
5	K	R-05	BJ - ELI, viz. podrobný rozpočet	ks	6,000	42 642,99	255 857,94	
6	K	R-06	ELI - ochranné pospojování	ks	1,000	4 148,76	4 148,76	
7	K	R-07	Ochrana větrací hlavice na střeše, viz. podrobný rozpočet	ks	1,000	9 244,14	9 244,14	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REKONSTRUKCE BYT. JÁDER OBJEKTU PENZION PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, LÍSKOVECKÁ 86 II

Objekt:

16 - Stoupačky E04, E05 - OBJEKT A (6 podlaží)

KSO:

Místo: Frýdek-Místek

CC-CZ:

Datum: 05.04.2018

Zadavatel:

Statutární město Frýdek-Místek

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OSBAU s.r.o.

IČ:

02117436

DIČ:

CZ02117436

Projektant:

Projekční ateliér-Ing. Zelinka s.r.o

IČ:

26860911

DIČ:

CZ 26860911

Poznámka:

Cena bez DPH

1 540 624,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	1 540 624,08	15,00%	231 093,61

Cena s DPH

v CZK

1 771 717,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE BYT. JÁDER OBJEKTU PENZION PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, LÍSKOVECKÁ 86 II

Objekt:

16 - Stoupačky E04, E05 - OBJEKT A (6 podlaží)

Místo:

Frýdek-Místek

Datum:

05.04.2018

Zadavatel:

Statutární město Frýdek-Místek

Projektant:

Projekční ateliér-Ing.

Uchazeč:

OSBAU s.r.o.

Zelinka s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 540 624,08

N00 - Nepojmenované práce

1 540 624,08

N01 - Nepojmenovaný díl

1 540 624,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE BYT. JÁDER OBJEKTU PENZION PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, LÍSKOVECKÁ 86 II

Objekt:

16 - Stoupačky E04, E05 - OBJEKT A (6 podlaží)

Místo:

Frýdek-Místek

Datum:

05.04.2018

Zadavatel:

Statutární město Frýdek-Místek

Projektant:

Projektční ateliér-Ing. Zelinka s.r.o

Uchazeč:

OSBAU s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 540 624,08

D N00

Nepojmenované práce

1 540 624,08

D N01

Nepojmenovaný díl

1 540 624,08

1	K	R-01	BJ-01 - stavební část, viz. podrobný rozpočet	ks	6,000	130 317,60	781 905,60	
2	K	R-02	BJ-01 - zdravotnicka, viz. podrobný rozpočet	ks	6,000	34 120,00	204 720,00	
3	K	R-03	ZTI-stoupačka pro 6.p., viz. podrobný rozpočet	ks	1,000	37 837,30	37 837,30	
4	K	R-04	VZT zařízení pro stoupačku D+M, viz. podrobný rozpočet	ks	1,000	234 722,00	234 722,00	
5	K	R-05	BJ - ELI, viz. podrobný rozpočet	ks	6,000	42 642,99	255 857,94	
6	K	R-06	ELI - ochranné pospojování	ks	1,000	3 747,14	3 747,14	
7	K	R-07	Ochrana větrací hlavice na střeše, viz. podrobný rozpočet	ks	1,000	21 834,10	21 834,10	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REKONSTRUKCE BYT. JÁDER OBJEKTU PENZION PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, LÍSKOVECKÁ 86 II

Objekt:

20 - Stoupačky E01 - OBJEKT A (7 podlaží)

KSO:

Místo: Frýdek-Místek

CC-CZ:

Datum: 05.04.2018

Zadavatel:

Statutární město Frýdek-Místek

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OSBAU s.r.o.

IČ:

02117436

DIČ:

CZ02117436

Projektant:

Projekční ateliér-Ing. Zelinka s.r.o

IČ:

26860911

DIČ:

CZ 26860911

Poznámka:

Cena bez DPH

1 779 352,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	1 779 352,94	15,00%	266 902,94

Cena s DPH

v CZK

2 046 255,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE BYT. JÁDER OBJEKTU PENZION PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, LÍSKOVECKÁ 86 II

Objekt:

20 - Stoupačky E01 - OBJEKT A (7 podlaží)

Místo:

Frýdek-Místek

Datum:

05.04.2018

Zadavatel:

Statutární město Frýdek-Místek

Projektant:

Projekční ateliér-Ing.

Uchazeč:

OSBAU s.r.o.

Zelinka s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 779 352,94

N00 - Nepojmenované práce

1 779 352,94

N01 - Nepojmenovaný díl

1 779 352,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE BYT. JÁDER OBJEKTU PENZION PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, LÍSKOVECKÁ 86 II

Objekt: 20 - Stoupačky E01 - OBJEKT A (7 podlaží)

Místo: Frýdek-Místek

Datum: 05.04.2018

Zadavatel: Statutární město Frýdek-Místek

Projektant: Projektční ateliér-Ing. Zelinka s.r.o

Uchazeč: OSBAU s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 779 352,94	
D	N00	Nepojmenované práce					1 779 352,94	
D	N01	Nepojmenovaný díl					1 779 352,94	
1	K	R-01	BJ-01 - stavební část, viz. podrobný rozpočet	ks	7,000	130 317,60	912 223,20	
2	K	R-02	BJ-01 - zdravotnicka, viz. podrobný rozpočet	ks	7,000	34 120,00	238 840,00	
3	K	R-03	ZTI-stoupačka pro 7.p., viz. podrobný rozpočet	ks	1,000	43 479,30	43 479,30	
4	K	R-04	VZT zařízení pro stoupačku D+M, viz. podrobný rozpočet	ks	1,000	272 515,00	272 515,00	
5	K	R-05	BJ - ELI, viz. podrobný rozpočet	ks	7,000	42 642,99	298 500,93	
6	K	R-06	ELI - ochranné pospojování	ks	1,000	4 550,37	4 550,37	
7	K	R-07	Ochrana větrací hlavice na střeše, viz. podrobný rozpočet	ks	1,000	9 244,14	9 244,14	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23a-11-17

Stavba: REKONSTRUKCE BYT. JÁDER OBJEKTU PENZION PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, LÍSKOVECKÁ 86 II

KSO:
Místo: Frýdek-Místek

CC-CZ:
Datum: 5.4.2018

Zadavatel:
Statutární město Frýdek-Místek

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
OSBAU s.r.o.

IČ: 02117436
DIČ: 02117436

Projektant:
Projektční ateliér-Ing. Zelinka s.r.o

IČ: 26860911
DIČ: CZ 26860911

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci cenová soustava označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH			130 317,60
DPH		Sazba daně	Výše daně
	základní	21,00%	0,00
	snížená	15,00%	19 547,64
Cena s DPH			149 865,24

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23a-11-17

Stavba: REKONSTRUKCE BYT. JÁDER OBJEKTU PENZION PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, LÍSKOVECKÁ 86 II

Místo: Frýdek-Místek

Datum:

05.04.2018

Zadavatel: Statutární město Frýdek-Místek

Projektant:

Projektční ateliér-Ing. Zelinka

Uchazeč: OSBAU s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		130 317,60	149 865,24	
BJ-01	Bytové jádro - BJ-01	130 317,60	149 865,24	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REKONSTRUKCE BYT. JÁDER OBJEKTU PENZION PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, LÍSKOVECKÁ 86 II

Objekt:

BJ-01 - Bytové jádro - BJ-01

KSO:

Místo: Frýdek-Místek

CC-CZ:

Datum: 05.04.2018

Zadavatel:

Statutární město Frýdek-Místek

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OSBAU s.r.o.

IČ:

DIČ:

02117436

02117436

Projektant:

Projektční ateliér-Ing. Zelinka s.r.o

IČ:

DIČ:

26860911

CZ 26860911

Poznámka:

Cena bez DPH		130 317,60	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00 130 317,60	21,00% 15,00%	0,00 19 547,64
Cena s DPH		v CZK	149 865,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE BYT. JÁDER OBJEKTU PENZION PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, LÍSKOVECKÁ 86 II

Objekt:

BJ-01 - Bytové jádro - BJ-01

Místo:

Frýdek-Místek

Datum:

05.04.2018

Zadavatel:

Statutární město Frýdek-Místek

Projektant:

Projektční ateliér-Ing. Z

Uchazeč:

OSBAU s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	130 317,60
HSV - Práce a dodávky HSV	25 540,74
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 896,99
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	11 315,63
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	3 007,56
997 - Přesun sutě	5 124,63
998 - Přesun hmot	195,93
PSV - Práce a dodávky PSV	104 026,86
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 826,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	39 739,05
763 - Konstrukce suché výstavby	7 251,85
766 - Konstrukce truhlářské	32 722,40
771 - Podlahy z dlaždic	3 226,80
776 - Podlahy povlakové	4 590,60
781 - Dokončovací práce - obklady	12 538,10
784 - Dokončovací práce - malby	2 132,06
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	750,00
VRN2 - Příprava staveniště	750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE BYT. JÁDER OBJEKTU PENZION PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, LÍSKOVECKÁ 86 II

Objekt:

BJ-01 - Bytové jádro - BJ-01

Místo: Frýdek-Místek

Datum: 05.04.2018

Zadavatel: Statutární město Frýdek-Místek

Projektant: Projektční ateliér-Ing. Zelinka s.r.o

Uchazeč: OSBAU s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

130 317,60

D	HSV	Práce a dodávky HSV	25 540,74
D	3	Svislé a kompletní konstrukce	5 896,99

1	K	342272148	Příčky z pórobetonových přesných přiček hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 50 mm	m2	2,120	365,00	773,80	CS ÚRS 2017 01
	vv		m2_příčky_50		2,120			
2	K	342272248	Příčky z pórobetonových přesných přiček hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 75 mm	m2	3,915	458,00	1 793,07	CS ÚRS 2017 01
	vv		m2_příčky_75		3,915			
3	K	342291131	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	10,450	95,00	992,75	CS ÚRS 2017 01
	vv		1,25+2,65+2,65+2,65+1,25		10,450			
4	K	346244353	Obezdvíka koupelňových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárníc , na tenké maltové lože tl. 75 mm	m2	0,110	620,00	68,20	CS ÚRS 2017 01
	vv		1,1*0,1		0,110			
5	K	346272111	Přizdivky izolační a ochranné z pórobetonových tvárníc o objemové hmotnosti 500 kg/m3, na tenké maltové lože tloušťky přizdivky 50 mm	m2	4,478	415,00	1 858,37	CS ÚRS 2017 01
	vv		m2_přizdivky_50		4,478			
6	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,079	5 200,00	410,80	CS ÚRS 2017 01
	vv		0,75*0,7*0,15		0,079			

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	11 315,63
---	---	--	-----------

7	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	3,125	155,00	484,38	CS ÚRS 2017 01
	vv		m2_omítky		3,125			
8	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	3,125	90,00	281,25	CS ÚRS 2017 01
	vv		m2_omítky		3,125			
9	K	612325225	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2017 01
10	K	642946111	Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky do 800 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
11	M	553316120	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800 mm - standardní rozměr	kus	1,000	8 350,00	8 350,00	CS ÚRS 2017 01

D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	3 007,56
---	---	------------------------------------	----------

12	K	949121111	Montáž lešení lehkého kožového dílcového o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	sada	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2017 01
13	K	952901111	vycisleni budou nebo objektu pro predaniim do uzivani budou bytove nebo oocaiske vystavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů, při světlé výšce podlahy do 4 m	m2	6,000	70,00	420,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		m2_podlaha_keramika+m2_podlaha_vinyl		6,000			
14	K	953R	Osazování drobných předmětů - rozpěrné teleskopické tyče	kus	1,000	100,00	100,00	
15	M	R-02	rozpěrná tyč teleskopická včetně koncovek	kus	1,000	250,00	250,00	
16	K	962084121	Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů deskových a sádrových potažených rabricovým pletivem nebo bez pletiva sádrokartonových bez kovové konstrukce, umakartových, sololitových, tl. do 50 mm	m2	31,426	60,00	1 885,56	CS ÚRS 2017 01
	vv		m2_příčka_demontáž		31,426			
17	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,400	180,00	252,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		0,7*2		1,400			

D	997	Přesun sutě	5 124,63
---	-----	-------------	----------

18	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	3,727	85,00	316,80	CS ÚRS 2017 01
19	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	3,727	450,00	1 677,15	CS ÚRS 2017 01
20	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezísklárku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,727	150,00	559,05	CS ÚRS 2017 01
21	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezísklárku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	37,270	9,00	335,43	CS ÚRS 2017 01
	vv		3,727*10 Přepočtené koeficientem množství		37,270			
22	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného	t	3,727	600,00	2 236,20	CS ÚRS 2017 01

D	998	Přesun hmot	195,93
---	-----	-------------	--------

23	K	998012103	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,933	210,00	195,93	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

D	PSV	Práce a dodávky PSV	104 026,86
---	-----	---------------------	------------

D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 826,00
---	-----	---------------------------------------	----------

24	K	711113117	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnici stěrkou nepružnou (cementem pojená)	m2	3,500	150,00	525,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		3,5		3,500			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	711113127	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí stěrkou nepružnou (cementem pojená)	m2	7,940	160,00	1 270,40	CS ÚRS 2017 01
	vv		m_sok_keramiký*0,15		1,125			
	vv		(2*0,9+1*1,1)*2,35		6,815			
	vv		Součet		7,940			
26	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	0,034	900,00	30,60	CS ÚRS 2017 01

D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty 39 739,05

27	K	7631723RR	Instalační technika montáž revizních dvířek velikost 400 x 400 mm včetně pomocné konstrukce z profilů a spojek	kus	1,000	65,00	65,00	
28	M	56245705R	<i>dvířka revizní 400x400 bílá protipožární EI 30 DP15</i>	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
29	K	72524510R	Sprchové zástěny do výšky 2000 mm šířky 500 mm s úchyty a rozpěrou viz. TZ - dodávka+montáž	soubor	1,000	10 875,00	10 875,00	
30	K	72529152R	Doplňky zařízení koupelen skříňka se zrcadly nad umyvadlem viz. TZ - dodávka+montáž	soubor	1,000	3 744,00	3 744,00	
31	K	72529153R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů dvojháček na ručníky chrom - dodávka+montáž	soubor	3,000	234,00	702,00	
32	K	72529161R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů sušák viz. TZ - dodávka+montáž	soubor	1,000	1 658,00	1 658,00	
33	K	72529162R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů zásobník toaletních papírů chrom viz. TZ - dodávka + montáž	soubor	1,000	563,00	563,00	
34	K	72529163R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů rohová polička do sprchového koutu chrom - dodávka+montáž	soubor	1,000	675,00	675,00	
35	K	72529164R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 600 mm rovné viz. TZ - dodávka+montáž	soubor	2,000	978,00	1 956,00	
36	K	72529165R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 400 x 400 mm lomené viz. TZ - dodávka+montáž	soubor	1,000	1 450,00	1 450,00	
37	K	72529166R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové sedačky do sprchy viz. TZ - dodávka+montáž	soubor	1,000	3 735,00	3 735,00	
38	K	725310915	Opravy dřezů výměna dřezů nerezových jednodílných	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2017 01
39	K	72561081R	Demontáž elektrických sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,000	200,00	200,00	
40	K	72561091R	Opravy elektrických sporáků zpětná montáž elektrických sporáků s úpravou instalace	kus	1,000	500,00	500,00	
41	M	54112091R	<i>sporák elektrický viz. TZ</i>	kus	1,000	8 277,00	8 277,00	
42	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,071	550,00	39,05	CS ÚRS 2017 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 7 251,85

43	K	763131551	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	3,500	685,00	2 397,50	CS ÚRS 2017 01
	vv		m2_podhled_SDK		3,500			
44	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	3,500	20,00	70,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		m2_podhled_SDK		3,500			
45	K	76317231R	Instalační technika montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm včetně pomocné konstrukce z profilů a spojek	kus	1,000	65,00	65,00	
46	M	56245709R	<i>dvířka revizní 300x300 bílá</i>	kus	1,000	300,00	300,00	
47	K	763311114	Příčka z cementovláknitých nebo cementových desek s nosnou konstrukcí z jednodílných ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm příčka tl. 100 mm, profil 75, TI tl. 60 mm 27 kg/m3	m2	3,435	1 250,00	4 293,75	CS ÚRS 2017 01
	vv		m2_příčka_100		3,435			
48	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,157	800,00	125,60	CS ÚRS 2017 01

D 766 Konstrukce truhlářské 32 722,40

49	K	76660311	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra zděné příčky s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2017 01
50	M	61162934R	<i>dveře vnitřní hladké laminované HPL bílé plně 1křídle 80x197 cm včetně kování</i>	kus	1,000	1 980,00	1 980,00	
51	K	766662811	Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000	25,00	25,00	CS ÚRS 2017 01
52	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	1,000	950,00	950,00	CS ÚRS 2017 01
53	M	61181102R	<i>zárubeň interiérová, obložková pro dveře 1křídle 8-15 cm fólie HPL</i>	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
54	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	3,000	20,00	60,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		3		3,000			
55	K	766811212	Montáž kuchyňských linek pracovní desky bez výřezu, délky jednoho dílu přes 1000 do 2000 mm	kus	1,000	60,00	60,00	CS ÚRS 2017 01
56	M	R02	<i>kuchyňská pracovní deska viz. PD</i>	m	1,200	850,00	1 020,00	
57	K	766811221	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za vyřezání otvoru (včetně zaměření)	kus	1,000	70,00	70,00	CS ÚRS 2017 01
58	K	766811223	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení dřezu (včetně silikonu)	kus	1,000	85,00	85,00	CS ÚRS 2017 01
59	K	76681131R	Montáž kuchyňské linky viz. PD	kus	1,000	500,00	500,00	
60	M	R03	<i>kuchyňská linka včetně spojovacího materiálu a kování viz. PD</i>	kus	1,000	23 000,00	23 000,00	
61	K	76681284R	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně dřezu a skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,000	250,00	250,00	
62	K	76682112R	Montáž nábytku vestavěného - skříně šatní dvoukřídlové	kus	1,000	400,00	400,00	
63	K	766825821	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2017 01
64	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,028	800,00	822,40	CS ÚRS 2017 01

D 771 Podlahy z dlaždic 3 226,80

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	771574116	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/ m2	m2	2,500	450,00	1 125,00	CS ÚRS 2017 01
66	M	59761139R	dlaždice keramické - koupelny 20x20 cm viz. TZ	m2	2,750	270,00	742,50	
	VV		m2_podlaha_keramika		2,500			
	VV		2,5*1,1 Přepočtené koeficientem množství		2,750			
67	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	2,500	32,00	80,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		m2_podlaha_keramika		2,500			
68	K	771591115	Podlahy - ostatní práce spárování silikonem	m	7,500	22,00	165,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		m_sok_keramický		7,500			
69	K	771591171	Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	1,000	20,00	20,00	CS ÚRS 2017 01
70	M	59054102R	profil přechodový	m	1,100	350,00	385,00	
	VV		1		1,000			
	VV		1*1,1 Přepočtené koeficientem množství		1,100			
71	K	771591172	Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu	m	1,400	60,00	84,00	CS ÚRS 2017 01
72	M	59054140R	profil ukončující ušlechtilá ocel	m	1,540	385,00	592,90	
	VV		1,4		1,400			
	VV		1,4*1,1 Přepočtené koeficientem množství		1,540			
73	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,072	450,00	32,40	CS ÚRS 2017 01
D		776	Podlahy povlakové				4 590,60	
74	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	14,000	20,00	280,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		m_sokl_demontáž		14,000			
75	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	7,700	28,00	215,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		m2_podlaha_demontáž		7,700			
76	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	7,700	38,00	292,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		m2_podlaha_demontáž		7,700			
77	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	7,700	3,00	23,10	CS ÚRS 2017 01
	VV		m2_podlaha_demontáž		7,700			
78	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	6,000	125,00	750,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		m2_podlaha_keramika+m2_podlaha_vinyl		6,000			
79	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	3,500	21,00	73,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		m2_podlaha_vinyl		3,500			
80	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	3,500	135,00	472,50	CS ÚRS 2017 01
81	M	284110500	díl. vinylové tl.2,0 mm	m2	3,850	440,00	1 694,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		m2_podlaha_vinyl		3,500			
	VV		3,5*1,1 Přepočtené koeficientem množství		3,850			
82	K	776411112	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	5,000	115,00	575,00	CS ÚRS 2017 01
83	M	284110060	lišta speciální soklová PVC samolepicí 15 x 50 mm role 50 m	m	5,100	39,00	198,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		m_sokl_plast_nový		5,000			
	VV		5*1,02 Přepočtené koeficientem množství		5,100			
84	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,044	350,00	15,40	CS ÚRS 2017 01
D		781	Dokončovací práce - obklady				12 538,10	
85	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	0,360	55,00	19,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,6*0,6		0,360			
86	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	12,500	380,00	4 750,00	CS ÚRS 2017 01
87	M	59761028R	obkládačky keramické - koupelny 20x40 cm viz. TZ	m2	13,750	280,00	3 850,00	
	VV		m2_obklad_koupelna		12,500			
	VV		12,5*1,1 Přepočtené koeficientem množství		13,750			
88	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 35 do 45 ks/m2	m2	2,500	400,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
89	M	59761020R	obkládačky keramické - kuchyně 15x15 cm viz. TZ	m2	2,750	220,00	605,00	
	VV		m2_obklad_kuchyně		2,500			
	VV		2,5*1,1 Přepočtené koeficientem množství		2,750			
90	K	781479194	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za vyrovnání nerovného povrchu	m2	0,360	165,00	59,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,6*0,6		0,360			
91	K	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	3,600	105,00	378,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,35*1,25		3,600			
92	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	15,000	35,00	525,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		m2_obklad_kuchyně+m2_obklad_koupelna		15,000			
93	K	781495133	Ostatní prvky izolace ve spojení s obkladem pás, lepený vnitřní kout	m	7,500	165,00	1 237,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		m_sok_keramický		7,500			
94	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,252	450,00	113,40	CS ÚRS 2017 01
D		784	Dokončovací práce - malby				2 132,06	
95	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	28,300	6,00	169,80	CS ÚRS 2017 01
96	M	581248420	folie pro maližské potřeby zakrývající, 7μ, 4 x 5 m	m2	29,715	4,00	118,86	CS ÚRS 2017 01
	VV		m2_podlaha_keramika+m2_podlaha_vinyl+2,5		8,500			
	VV		m2_obklad_koupelna		12,500			
	VV		m2_obklad_kuchyně		2,500			
	VV		"dveře"					
	VV		3*0,8*2		4,800			
	VV		Součet		28,300			
	VV		28,3*1,05 Přepočtené koeficientem množství		29,715			

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	35,450	10,00	354,50	CS ÚRS 2017 01
	vv		m2_malby		35,450			
98	K	784211111	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	35,450	42,00	1 488,90	CS ÚRS 2017 01
	vv		m2_malby		35,450			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							750,00	
D VRN2 Příprava staveniště							750,00	
99	K	023103001	Příprava bytů před zahájením prací - stěhování nábytku, zajištění věcí proti prašnosti, atd.	h	3,000	250,00	750,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23b-11-17

Stavba: REKONSTRUKCE BYT. JÁDER OBJEKTU PENZION PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, LÍSKOVECKÁ 86 II

KSO:
Místo: Frýdek-Místek

CC-CZ:
Datum: 5.4.2018

Zadavatel:
Statutární město Frýdek-Místek

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
OSBAU s.r.o.

IČ: 02117436
DIČ: CZ02117436

Projektant:
Projektční ateliér-Ing. Zelinka s.r.o

IČ: 26860911
DIČ: CZ 26860911

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci cenová soustava označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH	171 472,03
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	171 472,03	25 720,80

Cena s DPH	v	CZK	197 192,83
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23b-11-17

Stavba: REKONSTRUKCE BYT. JÁDER OBJEKTU PENZION PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, LÍSKOVECKÁ 86 II

Místo: Frýdek-Místek

Datum: 05.04.2018

Zadavatel: Statutární město Frýdek-Místek

Projektant: Projektční ateliér-Ing. Zelinka

Uchazeč: OSBAU s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		171 472,03	197 192,83	
BJ-02	Bytové jádro - BJ-02	171 472,03	197 192,83	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REKONSTRUKCE BYT, JÁDER OBJEKTU PENZION PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, LÍSKOVECKÁ 86 II

Objekt:

BJ-02 - Bytové jádro - BJ-02

KSO:

Místo: Frýdek-Místek

Zadavatel:

Statutární město Frýdek-Místek

Uchazeč:

OSBAU s.r.o.

Projektant:

Projektční ateliér-Ing. Zelinka s.r.o

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.04.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

02117436

DIČ:

CZ02117436

IČ:

26860911

DIČ:

CZ 26860911

Cena bez DPH

171 472,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snižena	171 472,03	15,00%	25 720,80

Cena s DPH

v CZK

197 192,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE BYT. JÁDER OBJEKTU PENZION PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, LÍSKOVECKÁ 86 II

Objekt:

BJ-02 - Bytové jádro - BJ-02

Místo:

Frýdek-Místek

Datum:

05.04.2018

Zadavatel:

Statutární město Frýdek-Místek

Projektant:

Projekční ateliér-Ing. Zé

Uchazeč:

OSBAU s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

171 472,03

HSV - Práce a dodávky HSV

28 350,69

3 - Svislé a kompletní konstrukce

7 455,24

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

11 866,88

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

3 207,72

997 - Přesun sutě

5 582,50

998 - Přesun hmot

238,35

PSV - Práce a dodávky PSV

142 371,34

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 297,70

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

54 744,05

763 - Konstrukce suché výstavby

8 896,45

766 - Konstrukce truhlářské

50 312,40

771 - Podlahy z dlaždic

4 104,85

776 - Podlahy povlakové

4 985,80

781 - Dokončovací práce - obklady

14 694,35

784 - Dokončovací práce - malby

2 335,74

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

750,00

VRN2 - Příprava staveniště

750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE BYT. JÁDER OBJEKTU PENZION PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, LÍSKOVECKÁ 86 II

Objekt:

BJ-02 - Bytové jádro - BJ-02

Místo: Frýdek-Místek

Datum: 05.04.2018

Zadavatel: Statutární město Frýdek-Místek

Projektant: Projekční ateliér-Ing. Zelinka s.r.o

Uchazeč: OSBAU s.r.o.

pč	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							171 472,03	

D HSV		Práce a dodávky HSV					28 350,69	
D 3		Svislé a kompletní konstrukce					7 455,24	
1	K	342272148	Příčky z pórobetonových přesných přičkovek hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 50 mm	m2	2,120	365,00	773,80	CS ÚRS 2017 01
VV		m2_příčky_50			2,120			
2	K	342272248	Příčky z pórobetonových přesných přičkovek hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 75 mm	m2	3,915	458,00	1 793,07	CS ÚRS 2017 01
VV		m2_příčky_75			3,915			
3	K	342291131	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	10,450	95,00	992,75	CS ÚRS 2017 01
VV		1,25*2,65*2,65*2,65*1,25			10,450			
4	K	346244353	Obezídka koupelnových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárnic , na tenké maltové lože tl. 75 mm	m2	0,140	620,00	86,80	CS ÚRS 2017 01
VV		1,4*0,1			0,140			
5	K	346272111	Přizdivky izolační a ochranné z pórobetonových tvárnic o objemové hmotnosti 500 kg/m3, na tenké maltové lože tloušťky přizdivky 50 mm	m2	8,188	415,00	3 398,02	CS ÚRS 2017 01
VV		m2_přizdivky_50			8,188			
6	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,079	5 200,00	410,80	CS ÚRS 2017 01
VV		0,75*0,7*0,15			0,079			
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					11 866,88	
7	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlaččením do tmelu stěn	m2	3,375	155,00	523,13	CS ÚRS 2017 01
VV		m2_omítky			3,375			
8	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	3,375	90,00	303,75	CS ÚRS 2017 01
VV		m2_omítky			3,375			
9	K	612325225	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé přes 1,0 do 4 m2	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2017 01
10	K	642946112	Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky přes 800 do 1200 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
11	M	553316130	pouzdro stavebni posuvnych dveři jednopouzdrové 900 mm - standardní rozměr	kus	1,000	8 840,00	8 840,00	CS ÚRS 2017 01
D 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					3 207,72	
12	K	949121111	Montáž lešení lehkého kožového dílcového o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	sada	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2017 01
13	K	952901111	vycisteni budov nebo objektu pred preaním do uzivání budov bytove nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeníových předmětů, při světél	m2	6,600	70,00	462,00	CS ÚRS 2017 01
VV		m2_podlaha_keramika+m2_podlaha_vinyl			6,600			
14	K	953R	Osazování drobných předmětů - rozpěrné teleskopické tyče	kus	1,000	100,00	100,00	
15	M	R-02	rozpěrná tyč teleskopická včetně koncovek	kus	1,000	250,00	250,00	
16	K	962084121	Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů deskových a sádrových potažených rabciovým pletivem nebo bez pletiva sádrokartonových bez kovové konstrukce, umakartových, sololitových, tl. do 50 mm	m2	34,062	60,00	2 043,72	CS ÚRS 2017 01
VV		m2_příčka_demontáž			34,062			
17	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,400	180,00	252,00	CS ÚRS 2017 01
VV		0,7*2			1,400			
D 997		Přesun sutě					5 582,50	
18	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	4,060	85,00	345,10	CS ÚRS 2017 01
19	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	4,060	450,00	1 827,00	CS ÚRS 2017 01
20	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,060	150,00	609,00	CS ÚRS 2017 01
21	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	40,600	9,00	365,40	CS ÚRS 2017 01
VV		4,06*10 Přepočtené koeficientem množství			40,600			
22	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného	t	4,060	600,00	2 436,00	CS ÚRS 2017 01
D 998		Přesun hmot					238,35	
23	K	998012103	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	1,135	210,00	238,35	CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV

142 371,34

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 297,70				
24	K	711113117	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnici stěrkou nepružnou (cementem pojená)	m2	4,500	150,00	675,00	CS ÚRS 2017 01
vv			4,5	4,500				
25	K	711113127	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí stěrkou nepružnou (cementem pojená)	m2	9,900	160,00	1 584,00	CS ÚRS 2017 01
vv			m_sok_keramický*0,15	1,440				
vv			(2*1,1+1*1,4)*2,35	8,460				
vv			Součet	9,900				
26	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	0,043	900,00	38,70	CS ÚRS 2017 01
D 725			Zdravotnicka - zařízení předměty	54 744,05				
27	K	72524510R	Sprchové zástěny do výšky 2000 mm šířky 700 mm s úchyty a rozpěrou viz.TZ - dodávka+montáž	soubor	1,000	65,00	65,00	
28	K	72529152R	Doplňky zařízení koupelen skříňka se zrcadly nad umyvadlem viz. TZ - dodávka+montáž	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
29	K	72529153R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů dvojháček na ručníky chrom - dodávka+montáž	soubor	3,000	10 875,00	32 625,00	
30	K	72529161R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů sušák viz. TZ - dodávka+montáž	soubor	1,000	3 744,00	3 744,00	
31	K	72529162R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů zásobník toaletních papírů chrom viz. TZ - dodávka + montáž	soubor	1,000	234,00	234,00	
32	K	72529163R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů rohová polička do sprchového koutu chrom - dodávka+montáž	soubor	1,000	1 658,00	1 658,00	
33	K	72529164R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 600 mm rovné viz. TZ - dodávka+montáž	soubor	2,000	563,00	1 126,00	
34	K	72529165R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 400 x 400 mm lomené viz. TZ - dodávka+montáž	soubor	1,000	675,00	675,00	
35	K	72529166R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové sedačky do sprchy viz. TZ - dodávka+montáž	soubor	1,000	978,00	978,00	
36	K	725310915	Opravy dřezů výměna dřezů nerezových jednodílných	kus	1,000	2 650,00	2 650,00	CS ÚRS 2017 01
37	K	72561081R	Demontáž elektrických sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
38	K	72561091R	Opravy elektrických sporáků zpětná montáž elektrických sporáků s úpravou instalace	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	
39	M	54112091R	sporák elektrický viz. TZ	kus	1,000	150,00	150,00	
40	K	7631723RR	Instalační technika montáž revizních dvířek velikost 400 x 400 mm včetně pomocné konstrukce z profilů a spojek	kus	1,000	500,00	500,00	
41	M	56245705R	dvířka revizní 400x400 bílá protipožární EI 30 DP15	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
42	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,071	550,00	39,05	CS ÚRS 2017 01
D 763			Konstrukce suché výstavby	8 896,45				
43	K	763131551	Podhled ze sádkartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	4,500	685,00	3 082,50	CS ÚRS 2017 01
vv			m2_podhled_SDK	4,500				
44	K	763131714	Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr	m2	4,500	20,00	90,00	CS ÚRS 2017 01
vv			m2_podhled_SDK	4,500				
45	K	76317231R	Instalační technika montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm včetně pomocné konstrukce z profilů a spojek	kus	1,000	65,00	65,00	
46	M	56245709R	dvířka revizní 300x300 bílá	kus	1,000	300,00	300,00	
47	K	763311114	Příčka z cementovláknitých nebo cementových desek s nosnou konstrukcí z jednoduších ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm příčka tl. 100 mm, profil 75, TI tl. 60 mm 27 kg/m3	m2	4,163	1 250,00	5 203,75	CS ÚRS 2017 01
vv			m2_příčka_100	4,163				
48	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,194	800,00	155,20	CS ÚRS 2017 01
D 766			Konstrukce truhlářské	50 312,40				
49	K	766660312	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra zděné příčky s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm	kus	1,000	900,00	900,00	CS ÚRS 2017 01
50	M	61162936R	dveře vnitřní hladké laminované HPL bílé plně 1křídle 90x197 cm včetně kování	kus	1,000	5 150,00	5 150,00	
51	K	766662811	Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000	25,00	25,00	CS ÚRS 2017 01
52	K	766662111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	1,000	950,00	950,00	CS ÚRS 2017 01
53	M	61181102R	zárubeň interiérová, obložková pro dveře 1křídle 8-15 cm fólie HPL	kus	1,000	4 120,00	4 120,00	
54	K	766691914	Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křidel s případným uložením a opětovným zavážením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	3,000	20,00	60,00	CS ÚRS 2017 01
vv			3	3,000				
55	K	766811212	Montáž kuchyňských linek pracovní desky bez výřezu, délky jednoho dílu přes 1000 do 2000 mm	kus	1,000	60,00	60,00	CS ÚRS 2017 01
56	M	R02	kuchyňská pracovní deska viz. PD	m	1,200	850,00	1 020,00	
57	K	766811221	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za vyřezání otvoru (včetně zaměření)	kus	1,000	70,00	70,00	CS ÚRS 2017 01
58	K	766811223	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení dřezu (včetně silikonu)	kus	1,000	85,00	85,00	CS ÚRS 2017 01
59	K	76681131R	Montáž kuchyňské linky viz. PD	kus	1,000	500,00	500,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	M	R03	kuchyňská linka včetně spojovacího materiálu a kování viz. PD	kus	1,000	23 000,00	23 000,00	
61	K	76681284R	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně dřezu a skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,000	250,00	250,00	
62	K	766821122	Montáž nábytku vestavěného korpusu skříně šatní dvoukřídlové	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2017 01
63	K	76682112R	Montáž nábytku vestavěného - skříně viz. PD	kus	1,000	400,00	400,00	
64	M	61510101R	skříně vestavěná viz. PD	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
65	K	766825811	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2017 01
66	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,028	800,00	822,40	CS ÚRS 2017 01
D 771 Podlahy z dlaždic							4 104,85	
67	K	771574116	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/ m2	m2	3,000	450,00	1 350,00	CS ÚRS 2017 01
68	M	59761139R	dlaždice keramické - koupelny 20x20 cm viz. TZ	m2	3,300	402,00	1 326,60	
	vv		m2_podlaha_keramika		3,000			
	vv		3*1,1 Přepočtené koeficientem množství		3,300			
69	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	3,000	32,00	96,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		m2_podlaha_keramika		3,000			
70	K	771591115	Podlahy - ostatní práce spárování silikonem	m	9,600	22,00	211,20	CS ÚRS 2017 01
	vv		m_sok_keramický		9,600			
71	K	771591171	Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	1,000	20,00	20,00	CS ÚRS 2017 01
72	M	59054102R	profil přechodový	m	1,100	350,00	385,00	
	vv		1		1,000			
	vv		1*1,1 Přepočtené koeficientem množství		1,100			
73	K	771591172	Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu	m	1,400	60,00	84,00	CS ÚRS 2017 01
74	M	59054140R	profil ukončující ušlechtilá ocel	m	1,540	385,00	592,90	
	vv		1,4		1,400			
	vv		1,4*1,1 Přepočtené koeficientem množství		1,540			
75	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,087	450,00	39,15	CS ÚRS 2017 01
D 776 Podlahy povlakové							4 985,80	
76	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	14,600	20,00	292,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		m_sokl_demontáž		14,600			
77	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	9,200	28,00	257,60	CS ÚRS 2017 01
	vv		m2_podlaha_demontáž		9,200			
78	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	9,200	38,00	349,60	CS ÚRS 2017 01
	vv		m2_podlaha_demontáž		9,200			
79	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	9,200	3,00	27,60	CS ÚRS 2017 01
	vv		m2_podlaha_demontáž		9,200			
80	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	6,600	125,00	825,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		m2_podlaha_keramika-m2_podlaha_vinyl		6,600			
81	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	3,600	21,00	75,60	CS ÚRS 2017 01
	vv		m2_podlaha_vinyl		3,600			
82	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	3,600	135,00	486,00	CS ÚRS 2017 01
83	M	284110500	díl. vinylové tl.2,0 mm	m2	3,960	440,00	1 742,40	CS ÚRS 2017 01
	vv		m2_podlaha_vinyl		3,600			
	vv		3,6*1,1 Přepočtené koeficientem množství		3,960			
84	K	776411112	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	5,900	115,00	678,50	CS ÚRS 2017 01
85	M	284110060	lišta speciální soklová PVC samolepící 15 x 50 mm role 50 m	m	6,018	39,00	234,70	CS ÚRS 2017 01
	vv		m_sokl_plast_nový		5,900			
	vv		5,9*1,02 Přepočtené koeficientem množství		6,018			
86	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,048	350,00	16,80	CS ÚRS 2017 01
D 781 Dokončovací práce - obklady							14 694,35	
87	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	0,360	55,00	19,80	CS ÚRS 2017 01
	vv		0,6*0,6		0,360			
88	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	13,500	380,00	5 130,00	CS ÚRS 2017 01
89	M	59761028R	obkládačky keramické - koupelny 20x40 cm viz. TZ	m2	14,850	376,00	5 583,60	
	vv		m2_obklad_koupelna		13,500			
	vv		13,5*1,1 Přepočtené koeficientem množství		14,850			
90	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 35 do 45 ks/m2	m2	2,500	400,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
91	M	59761020R	obkládačky keramické - kuchyně 15x15 cm viz. TZ	m2	2,750	220,00	605,00	
	vv		m2_obklad_kuchyně		2,500			
	vv		2,5*1,1 Přepočtené koeficientem množství		2,750			
92	K	781479194	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za vyrovnání nerovného povrchu	m2	0,360	165,00	59,40	CS ÚRS 2017 01
	vv		0,6*0,6		0,360			
93	K	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	3,600	105,00	378,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		2,35+1,25		3,600			
94	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	16,000	35,00	560,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		m2_obklad_kuchyně+m2_obklad_koupelna		16,000			
95	K	781495133	Ostatní prvky izolace ve spojení s obkladem pás, lepený vnitřní kout	m	7,500	165,00	1 237,50	CS ÚRS 2017 01
	vv		m_sok_keramický_1		7,500			
96	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,269	450,00	121,05	CS ÚRS 2017 01
D 784 Dokončovací práce - malby								2 335,74
97	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	29,900	6,00	179,40	CS ÚRS 2017 01
98	M	581248420	<i>folie pro maliřské potřeby zakrývací, 7μ, 4 x 5 m</i>	m2	31,395	4,00	125,58	CS ÚRS 2017 01
	vv		m2_podlaha_keramika+m2_podlaha_vinyl+2,5		9,100			
	vv		m2_obklad_koupelna		13,500			
	vv		m2_obklad_kuchyně		2,500			
	vv		"dveře"					
	vv		3*0,8*2		4,800			
	vv		Součet		29,900			
	vv		29,9*1,05 Přepočtené koeficientem množství		31,395			
99	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	39,053	10,00	390,53	CS ÚRS 2017 01
	vv		m2_malby		39,053			
100	K	784211111	Malby z maliřských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	39,053	42,00	1 640,23	CS ÚRS 2017 01
	vv		m2_malby		39,053			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								750,00
D VRN2 Příprava staveniště								750,00
101	K	023103001	Příprava bytů před zahájením prací - stěhování nábytku, zajištění věcí proti prašnosti, atd.	h	3,000	250,00	750,00	

Výkaz výměr

Název stavby:	Rekonstrukce byt.jader-penzion pro seniory F-M, Liskovecká 86 II		Objednatel:	Statutární město F-M, Radniční 1148, F-M	IČ/DIČ:
Druh stavby:	ZTI-stoupačka pro 6.p.		Projektant:	Ing. Petr Skála	IČ/DIČ:
Lokalita:			Zhotovitel:		IČ/DIČ:
Začátek výstavby:			Konec výstavby:		Položek: 30
JKSO:			Zpracoval:		Datum: 7.12.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C	
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	Práce přesčas		Zařízení staveniště	
	Montáž	Bez pevné podl.		Mimostav. doprava	
PSV	Dodávky	15 038,53	Kulturní památka	Územní vlivy	
	Montáž	22 798,77		Provozní vlivy	
"M"	Dodávky			Ostatní	
	Montáž			NUS z rozpočtu	
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem		37 837,30	DN celkem	NUS celkem	
			DN celkem z obj.	NUS celkem z obj.	
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	

Základ 0%		
Základ 15%	37 837,30	DPH 15%
Základ 21%		DPH 21%
		5 675,60
		Celkem bez DPH
		37 837,30
		Celkem včetně DPH
		43 512,90

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Rekonstrukce byt.jader-penzion pro seniory F-M, Liskovecká 86 II			Objednatel:	Statutární město F-M, Radniční 1148, F-M		
Druh stavby:	ZTI-stoupáčka pro 6.p.			Projektant:	Ing. Petr Skála		
Lokalita:				Zhotovitel:			
Zpracoval:				Zpracováno dne:	7.12.2017		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)	
	713	Izolace tepelné			3 102,40	0,01	
	721	Vnitřní kanalizace			12 096,50	0,06	
	722	Vnitřní vodovod			22 638,40	0,10	
Celkem:					37 837,30		

Stavební rozpočet

Název stavby:		Rekonstrukce byt.jader-penzion pro seniory F-M, Liskovecká 86 II				Doba výstavby:		Objednatel:		Statutární město F-M, Radniční 1148, F-M	
Druh stavby:		ZTI-stoupačka pro 6.p.				Začátek výstavby:		Projektant:		Ing. Petr Skála	
Lokalita:						Konec výstavby:		Zhotovitel:			
JKSO:						Zpracováno dne:		7.12.2017		Zpracoval:	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Cenová soustava
713 Izolace tepelné											
1		7131R00	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými	m	51,40	35,00	1 373,70	1 728,70	3 102,40	0,01	RTS I / 2015
2		283771027	Návrhová izolace polyetylenová 20x13 mm	m	17,00	19,00	70,30	1 728,70	1 799,00	0,00	RTS I / 2015
3		283771091	Návrhová izolace polyetylenová 25x6 mm	m	5,80	9,00	323,00	0,00	323,00	0,00	RTS I / 2015
4		283771093	Návrhová izolace polyetylenová 25x20 mm	m	5,80	40,00	52,20	0,00	52,20	0,00	RTS I / 2015
5		283771125	Návrhová izolace polyetylenová 32x6 mm	m	5,60	11,00	61,60	0,00	61,60	0,00	RTS I / 2015
6		283771128	Návrhová izolace polyetylenová 32x20 mm	m	5,60	46,00	257,60	0,00	257,60	0,00	RTS I / 2015
7		2837711521	Návrhová izolace polyetylenová 40x6 mm	m	5,80	12,00	69,60	0,00	69,60	0,00	RTS I / 2015
8		2837711524	Návrhová izolace polyetylenová 40x20 mm	m	5,80	53,00	307,40	0,00	307,40	0,00	RTS I / 2015
721 Vnitřní kanalizace											
9		721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	18,70	20,00	0,00	5 894,80	12 096,50	0,06	RTS I / 2015
10		721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	18,70	500,00	4 399,06	374,00	9 350,00	0,02	RTS I / 2015
11		28615443.A	Kus čistič HTRE D 110 mm PP	kus	1,00	145,00	145,00	4 950,94	145,00	0,00	RTS I / 2015
12		721140933R00	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN 100	kus	1,00	350,00	289,21	60,79	350,00	0,00	RTS I / 2015
13		721140935R00	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN 125	kus	1,00	360,00	297,75	62,25	360,00	0,00	RTS I / 2015
14		713571115RT2	Požární ochranná manžeta D 110 mm, svislé potrubí	kus	1,00	1 237,00	1 060,80	176,20	1 237,00	0,00	RTS I / 2015
15		721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	18,70	15,00	9,88	270,62	280,50	0,00	RTS I / 2015
722 Vnitřní vodovod											
16		733170801R00	Demontáž potrubí z plastových trubek do D 25 mm	m	28,60	14,00	0,00	15 175,27	22 638,40	0,10	RTS I / 2015
17		733170804R00	Demontáž potrubí z plastových trubek do D 50 mm	m	22,80	22,00	0,00	400,40	400,40	0,00	RTS I / 2015
18		722220861R00	Demontáž armatur s dvěma závitů G 3/4	kus	1,00	15,00	0,00	501,60	501,60	0,00	RTS I / 2015
19		722220862R00	Demontáž armatur s dvěma závitů G 5/4	kus	2,00	18,00	0,00	15,00	15,00	0,00	RTS I / 2015
20		722220851R00	Demontáž armatur s jedním závitěm G 3/4	kus	3,00	10,00	0,00	36,00	36,00	0,00	RTS I / 2015
21		722172411R00	Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	17,00	210,00	860,66	30,00	30,00	0,00	RTS I / 2015
22		722172412R00	Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	11,60	255,00	816,07	2 709,34	3 570,00	0,01	RTS I / 2015
23		722172413R00	Potrubí z PPR, D 32 x 4,4 mm, PN 16	m	11,20	320,00	1 213,59	2 141,93	2 958,00	0,01	RTS I / 2015
24		722172414R00	Potrubí z PPR, D 40 x 5,5 mm, PN 16	m	11,60	435,00	2 407,57	2 370,41	3 584,00	0,01	RTS I / 2015
25		722290226R00	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí DN 50	m	51,40	30,00	370,77	2 638,43	5 046,00	0,01	RTS I / 2015
26		722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod potrubí DN 80	m	51,40	21,00	74,49	1 171,23	1 542,00	0,01	RTS I / 2015
27		28615443.B	Chemické a mikrobiologické laboratorní vyšetření vody	kus	1,00	1 500,00	154,85	1 004,91	1 079,40	0,00	RTS I / 2015
28		722202412R00	Kohout kulový nerozebiratelný PP-R D 20	kus	1,00	226,00	154,85	1 345,15	1 500,00	0,00	RTS I / 2015
29		722202415R00	Kohout kulový nerozebiratelný PP-R D 40	kus	2,00	520,00	840,50	71,15	226,00	0,00	RTS I / 2015
30		722223131R00	Kohout kul.vypouštěcí DN 15	kus	3,00	170,00	433,58	199,50	1 040,00	0,00	RTS I / 2015
31		722552111R00	Zhotovení požárního prostupu potrubí z MV	kus	3,00	200,00	136,20	76,42	510,00	0,00	RTS I / 2015
Celkem:									37 837,30	0,00	

Výkaz výměr

Název stavby:	Rekonstrukce byt,jader-penzion pro seniory F-M, Liskovecká 86 II			Objednatel:	Statutární město F-M, Radniční 1148, F-M		IČ/DIČ:
Druh stavby:	ZTI-stoupačka pro 7.p.			Projektant:	Ing. Petr Skála		IČ/DIČ:
Lokalita:				Zhotovitel:			IČ/DIČ:
Začátek výstavby:				Konec výstavby:	30		Položek:
JKSO:				Zpracoval:	7.12.2017		Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky			Práce přesčas				Zařízení staveniště			
	Montáž			Bez pevné podl.				Mimostav. doprava			
PSV	Dodávky		17 322,19	Kulturní památka				Územní vlivy			
	Montáž		26 157,11					Provozní vlivy			
"M"	Dodávky							Ostatní			
	Montáž							NUS z rozpočtu			
Ostatní materiál											
Přesun hmot a sutí											
ZRN celkem			43 479,30					NUS celkem			
				DN celkem				NUS celkem z obj.			
				DN celkem z obj.				ORN celkem			
								ORN celkem z obj.			

Základ 0%								
Základ 15%	43 479,30	DPH 15%	6 521,90	Celkem bez DPH	43 479,30			
Základ 21%		DPH 21%		Celkem včetně DPH	50 001,20			

Projektant		Objednatel		Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Rekonstrukce byt.jader-penzion pro seniory F-M, Lískovecká 86 II		Objednatel:	Statutární město F-M, Radniční 1148, F-M		
Druh stavby:	ZTI-stoupačka pro 7.p.		Projektant:	Ing. Petr Skála		
Lokalita:			Zhotovitel:			
Zpracoval:			Zpracováno dne:	7.12.2017		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	713	Izolace tepelné			3 631,60	0,01
	721	Vnitřní kanalizace			13 594,50	0,07
	722	Vnitřní vodovod			26 253,20	0,12
Celkem:					43 479,30	

Stavební rozpočet

Název stavby:		Rekonstrukce byt.jader-penzion pro seniory F-M, Liskovecká 86 II				Doba výstavby:		Objednatel: Statutární město F-M, Radniční 1148, F-M					
Druh stavby:		ZTI-stoupáčka pro 7.p.				Začátek výstavby:		Projektant: Ing. Petr Skála					
Lokalita:						Konec výstavby:		Zhotovitel:					
JKSO:						Zpracováno dne: 7.12.2017		Zpracoval:					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem	Genová soustava
713													
1		7131R00	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými	m	59,80	35,00	1 620,39	2 011,21	3 631,60		0,00	0,01	RTS I/2015
2		283771027	Návrhová izolace polyetylenová 20x13 mm	m	19,80	19,00	376,20	2 011,21	2 093,00		0,00	0,00	RTS I/2015
3		283771091	Návrhová izolace polyetylenová 25x6 mm	m	5,80	9,00	52,20	0,00	376,20		0,00	0,00	RTS I/2015
4		283771093	Návrhová izolace polyetylenová 25x20 mm	m	5,80	40,00	232,00	0,00	52,20		0,00	0,00	RTS I/2015
5		283771125	Návrhová izolace polyetylenová 32x6 mm	m	5,80	11,00	61,60	0,00	232,00		0,00	0,00	RTS I/2015
6		283771128	Návrhová izolace polyetylenová 32x20 mm	m	5,60	46,00	257,60	0,00	61,60		0,00	0,00	RTS I/2015
7		2837711521	Návrhová izolace polyetylenová 40x6 mm	m	8,60	12,00	103,20	0,00	257,60		0,00	0,00	RTS I/2015
8		2837711524	Návrhová izolace polyetylenová 40x20 mm	m	8,60	53,00	455,80	0,00	103,20		0,00	0,00	RTS I/2015
721													
9		721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	21,50	20,00	6 861,87	6 732,63	13 594,50		0,00	0,07	RTS I/2015
10		721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	21,50	500,00	5 057,75	5 692,25	430,00		0,00	0,03	RTS I/2015
11		28615443.A	Kus čistící HTRE D 110 mm PP	kus	1,00	145,00	145,00	0,00	10 750,00		0,00	0,00	RTS I/2015
12		721140933R00	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN 100	kus	1,00	350,00	289,21	60,79	145,00		0,00	0,00	RTS I/2015
13		721140935R00	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN 125	kus	1,00	360,00	297,75	62,25	350,00		0,00	0,00	RTS I/2015
14		713571115RT2	Požární ochranná manžeta D 110 mm, svislé potrubí	kus	1,00	1 237,00	1 060,80	176,20	360,00		0,00	0,00	RTS I/2015
15		721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	21,50	15,00	11,36	311,14	1 237,00		0,00	0,00	RTS I/2015
722													
16		733170801R00	Demontáž potrubí z plastových trubek do D 25 mm	m	31,40	14,00	8 839,93	17 413,27	322,50		0,00	0,00	RTS I/2015
17		733170804R00	Demontáž potrubí z plastových trubek do D 50 mm	m	28,40	22,00	0,00	439,60	322,50		0,00	0,12	RTS I/2015
18		722220861R00	Demontáž armatur s dvěma závitů G 3/4	kus	1,00	15,00	0,00	624,80	439,60		0,00	0,02	RTS I/2015
19		722220862R00	Demontáž armatur s dvěma závitů G 5/4	kus	2,00	18,00	0,00	15,00	624,80		0,00	0,04	RTS I/2015
20		7222208651R00	Demontáž armatur s jedním závitěm G 3/4	kus	3,00	10,00	0,00	36,00	15,00		0,00	0,00	RTS I/2015
21		722172411R00	Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	19,80	210,00	1 002,42	30,00	36,00		0,00	0,00	RTS I/2015
22		722172412R00	Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	11,60	255,00	816,07	3 155,58	30,00		0,00	0,01	RTS I/2015
23		722172413R00	Potrubí z PPR, D 32 x 4,4 mm, PN 16	m	11,20	320,00	1 213,59	2 141,93	4 158,00		0,00	0,01	RTS I/2015
24		722172414R00	Potrubí z PPR, D 40 x 5,5 mm, PN 16	m	17,20	435,00	3 569,84	3 912,16	2 141,93		0,00	0,01	RTS I/2015
25		722290226R00	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí DN 50	m	59,80	30,00	431,36	1 362,64	3 584,00		0,00	0,01	RTS I/2015
26		722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80	m	59,80	21,00	86,67	1 169,13	7 482,00		0,00	0,02	RTS I/2015
27		28615443.B	Chemické a mikrobiologické laboratorní vyšetření vody	kus	1,00	1 500,00	154,85	1 345,15	1 794,00		0,00	0,01	RTS I/2015
28		722202412R00	Kohout kulový nerozebiratelný PP-R D 20	kus	1,00	226,00	154,85	71,15	1 255,80		0,00	0,00	RTS I/2015
29		722202415R00	Kohout kulový nerozebiratelný PP-R D 40	kus	2,00	520,00	840,50	199,50	1 500,00		0,00	0,00	RTS I/2015
30		72223131R00	Kohout kul.vypouštěcí DN 15	kus	3,00	170,00	433,58	76,42	226,00		0,00	0,00	RTS I/2015
31		722552111R00	Zhotovení požárního prostupu potrubí z MV	kus	3,00	200,00	136,20	463,80	1 040,00		0,00	0,00	RTS I/2015
									Celkem:	600,00	0,00	0,00	
										43 479,30			

Výkaz výměr

Název stavby:	Rekonstrukce byt.jader-penzion pro seniory F-M, Lískovecká 86 II		Objednatel:	Statutární město F-M, Radniční 1148, F-M	IČ/DIČ:
Druh stavby:	ZTI-1b.j.standart		Projektant:	Ing. Petr Skála	IČ/DIČ:
Lokalita:			Zhotovitel:		IČ/DIČ:
Začátek výstavby:			Konec výstavby:		Položek: 52
JKSO:			Zpracoval:		Datum: 7.12.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		135,02	Práce přesčas				Zařízení staveniště			
	Montáž		1 024,98	Bez pevné podl.				Mimostav. doprava			
PSV	Dodávky		20 877,86	Kulturní památka				Územní vlivy			
	Montáž		12 082,14					Provozní vlivy			
"M"	Dodávky							Ostatní			
	Montáž							NUS z rozpočtu			
Ostatní materiál											
Přesun hmot a sutí											
ZRN celkem			34 120,00	DN celkem				NUS celkem			
				DN celkem z obj.				NUS celkem z obj.			
								ORN celkem			
								ORN celkem z obj.			

Základ 0%					
Základ 15%	34 120,00	DPH 15%	5 118,00	Celkem bez DPH	34 120,00
Základ 21%		DPH 21%		Celkem včetně DPH	39 238,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Rekonstrukce byt.jader-penzion pro seniory F-M, Liskovecká 86 II			Objednatel:	Statutární město F-M, Radniční 1148, F-M		
Druh stavby:	ZTI-1b.j.standart			Projektant:	Ing. Petr Skála		
Lokalita:				Zhotovitel:			
Zpracoval:				Zpracováno dne:	7.12.2017		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)	
	61	Uprava povrchů vnitřní			160,00	0,03	
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			1 000,00	0,06	
	713	Izolace tepelné			1 019,00	0,00	
	721	Vnitřní kanalizace			2 486,00	0,01	
	722	Vnitřní vodovod			9 285,00	0,03	
	725	Zařizovací předměty			20 170,00	0,26	
Celkem:					34 120,00		

Stavební rozpočet

Rekonstrukce bytjader-penzion pro seniory F-M, Liskovecká 86 II												
Název stavby:		Doba výstavby:		Objednatel:		Statutární město F-M, Radniční 1148, F-M						
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:		Ing. Petr Skála						
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:								
JKSO:		Zpracováno dne:		7.12.2017		Zpracoval:						
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena [Kč]	Dodávka	Náklady [Kč]	Hmotnost (t)	Celkem	Celkem	Cenová soustava
1	61	612403399RT2	Uprava povrchů vnitřní				79,57	80,43	160,00	0,03	0,03	RTS I / 2015
2	97	974049133R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	0,50	320,00	79,57	80,43	160,00	0,06	0,06	RTS I / 2015
3	713	7131R00	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	m	5,00	200,00	55,45	944,55	1 000,00	0,06	0,06	RTS I / 2015
4	283771091	283771091	Isolace tepelné	m	22,00	35,00	279,09	739,91	1 019,00	0,01	0,00	RTS I / 2015
5	283771093	283771093	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými	m	1,00	9,00	30,09	739,91	770,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
6	283771025	283771025	Návleková izolace polyetylenová 25x6 mm	m	1,00	40,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
7	283771026	283771026	Návleková izolace polyetylenová 25x20 mm	m	1,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
8	721	721171803R00	Návleková izolace polyetylenová 20x6 mm	m	10,00	6,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
9	721171803R00	721171803R00	Návleková izolace polyetylenová 20x9 mm	m	10,00	14,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
10	721176102R00	721176102R00	Vnitřní kanalizace	m	3,00	7,00	1 197,59	1 288,41	2 486,00	0,01	0,01	RTS I / 2015
11	721176103R00	721176103R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	2,50	180,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
12	721194104R00	721194104R00	Potrubi HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	4,50	190,00	171,26	278,74	450,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
13	721194105R00	721194105R00	Potrubi HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	4,00	50,00	305,63	549,37	855,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
14	721194109R00	721194109R00	Vyvedení odpadních výustek D 40 x 1,8	kus	1,00	55,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
15	721290111R00	721290111R00	Vyvedení odpadních výustek D 50 x 1,8	kus	1,00	83,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
16	28615362 A	28615362 A	Vyvedení odpadních výustek D 110 x 2,3	kus	1,00	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
17	28615001 A	28615001 A	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	7,00	15,00	3,70	101,30	105,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
18	55162357 A0	55162357 A0	Odbočka HTEA D 110/ 50 mm 87,5° PP	kus	1,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
19	722	722171803R00	Trojodbočka HTEK D 110/ 50 mm 87,5° P(L)	kus	1,00	452,00	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
20	722170801R00	722170801R00	Manžeta pro připojení WC DN 110	kus	1,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
21	722220861R00	722220861R00	Vnitřní vodovod	m	5,00	14,00	2 433,33	6 851,67	9 285,00	0,03	0,03	RTS I / 2015
22	722260811R00	722260811R00	Demontáž potrubí z plastových trubek do D 25 mm	kus	2,00	15,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
23	722172412R00	722172412R00	Demontáž armatur s dvěma závitů G 3/4	kus	2,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
24	722172411R00	722172411R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2	m	2,00	260,00	143,46	376,54	520,00	0,01	0,01	RTS I / 2015
25	722190401R00	722190401R00	Potrubi z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	20,00	210,00	1 012,54	3 187,46	4 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
26	722220111R00	722220111R00	Potrubi z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16	kus	9,00	149,00	0,00	1 341,00	1 341,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
27	722220121R00	722220121R00	Vyvedení a upevnění výustek DN 15	kus	6,00	160,00	495,55	464,45	960,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
28	722202413R00	722202413R00	Nástěnka, pro výtokový ventil G 1/2	pár	1,00	320,00	167,33	152,67	320,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
29	722260921R00	722260921R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R D 25	kus	2,00	285,00	414,86	155,14	570,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
30	722290226R00	722290226R00	Zpětná montáž vodoměrů závitových G 1/2	kus	2,00	50,00	3,73	96,27	100,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
31	722290234R00	722290234R00	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí DN 50	m	22,00	31,00	163,98	518,02	682,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
32	725	72510814R00	Proplach a dezinfekce vodovod potrubí DN 80	m	22,00	21,00	31,88	430,12	462,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
33	725110814R00	725110814R00	Zařizovací předměty	m	22,00	21,00	16 967,85	3 202,15	20 170,00	0,24	0,24	RTS I / 2015
34	725210821R00	725210821R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,03	0,03	RTS I / 2015
35	725220831R00	725220831R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,02	0,02	RTS I / 2015
36	725820802R00	725820802R00	Demontáž vaničky sprch	soubor	1,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,10	0,10	RTS I / 2015
37	725840851R00	725840851R00	Demontáž baterie stojánkové	soubor	2,00	75,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
38	734200811R00	734200811R00	Demontáž baterie sprchové nástěnné	kus	1,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,01	0,01	RTS I / 2015
39	725860811R00	725860811R00	Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2	kus	5,00	20,00	36,17	63,83	100,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
40	725017001R00	725017001R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	3,00	10,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
41	725014001RT1	725014001RT1	Umyvadlo keramické 50 x 42 cm s otvorem pro baterii vč. sifonu, bílé	soubor	1,00	1 450,00	1 155,02	294,98	1 450,00	0,01	0,01	RTS I / 2015
42	726211001R00	726211001R00	Klozet závěsný 56 x 36 cm + sedátko, bílý	soubor	1,00	2 145,00	1 915,04	229,96	2 145,00	0,02	0,02	RTS I / 2015
43	725249102R00	725249102R00	Předstěnový instal. modul pro obezdění nádrž 9l, duální tlačítko	soubor	1,00	3 050,00	2 667,13	382,87	3 050,00	0,01	0,01	RTS I / 2015
44	725249102R00	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00	1 200,00	362,87	837,13	1 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2015

43	642938001	Vanička sprch. z lit. mramoru pro obezdění a obložení, vč. sifonu a nožiček 110x90 cm	kus	1,00	7 763,00	7 763,00	0,00	7 763,00	0,03	0,03	RTS II / 2015
44	725823111RT0	Batérie umyvadlová stoján., bez otvor. odpadu	kus	1,00	704,00	584,38	119,62	704,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
45	725823114RT0	Batérie dřezová stojánková, bez otvor. odpadu	kus	1,00	836,00	687,77	148,23	836,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
46	725845111RT1	Batérie sprchová nástěnná, bez příslušenství	kus	1,00	836,00	740,60	95,40	836,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
47	725845111RT1	Sprchový set se sprchou a držákovou tyčí	kus	1,00	640,00	496,38	143,62	640,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
48	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubický 1/2"	soubor	4,00	75,00	170,15	129,85	300,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
49	725814122R00	Ventil rohový se zpět.kl. pro pračku 1/2"	soubor	2,00	95,00	160,94	29,06	190,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
50	725860180RT1	Podomítková zápach. uzávěrka pro pračku, D 40/50 mm nerez	kus	2,00	83,00	148,24	17,76	166,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
52	725860202R00	Zápachová uzávěrka pro dřez	kus	1,00	110,00	80,16	29,84	110,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
					Celkem:	80,16	29,84	34 120,00	0,00	0,00	RTS II / 2015

Poznámka:

Výkaz výměr

Název stavby:	Rekonstrukce byt.jader-penzion pro seniory F-M, Lískovecká 86 II			Objednatel:	Statutární město F-M, Radniční 1148, F-M	IČ/DIČ:
Druh stavby:	ZTI-1b,j.nestandard D04			Projektant:	Ing. Petr Skála	IČ/DIČ:
Lokalita:				Zhotovitel:		IČ/DIČ:
Začátek výstavby:				Konec výstavby:		Položek: 52
JKSO:				Zpracoval:		Datum: 7.12.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		135,02	Práce přesčas				Zařízení stavenišť		
	Montáž		1 024,98	Bez pevné podl.				Mimostav. doprava		
PSV	Dodávky		20 982,99	Kulturní památka				Územní vlivy		
	Montáž		12 386,51					Provozní vlivy		
"M"	Dodávky							Ostatní		
	Montáž							NUS z rozpočtu		
Ostatní materiál										
Přesun hmot a sutí										
ZRN celkem			34 529,50	DN celkem				NUS celkem		
				DN celkem z obj.				NUS celkem z obj.		
								ORN celkem		
								ORN celkem z obj.		

Základ 0%		
Základ 15%	34 529,50	DPH 15%
Základ 21%		DPH 21%
	5 179,43	Celkem bez DPH
		Celkem včetně DPH

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Rekonstrukce byt.jader-penzion pro seniory F-M, Lískovecká 86 II		Objednatel:	Statutární město F-M, Radniční 1148, F-M		
Druh stavby:	ZTI-1b.j.nestandard D04		Projektant:	Ing. Petr Skála		
Lokalita:			Zhotovitel:			
Zpracoval:			Zpracováno dne:	7.12.2017		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	61	Úprava povrchů vnitřní			160,00	0,03
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			1 000,00	0,06
	713	Izolace tepelné			1 064,00	0,00
	721	Vnitřní kanalizace			2 588,50	0,01
	722	Vnitřní vodovod			9 547,00	0,04
	725	Zařizovací předměty			20 170,00	0,26
Celkem:					34 529,50	

Stavební rozpočet

Název stavby:		Rekonstrukce byt.jader-penzion pro seniory F-M, Lískovecká 86 II			Doba výstavby:		Objednatel: Statutární město F-M, Radniční 1148, F-M					
Druh stavby:		ZTI-1b.j.nestandard D04			Začátek výstavby:		Projektant: Ing. Petr Skála					
Lokalita:					Konec výstavby:		Zhotovitel:					
JKSO:					Zpracováno dne:		7.12.2017		Zpracoval:			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
61												
Uprava povrchů vnitřní												
1	612403399RT2		Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	0,50	320,00	79,57	80,43	160,00	0,03	0,03	RTS I / 2015
97												
Protrázení otvorů a ostatní bourací práce												
2	974049133R00		Vysekaní rýh v plynosilikátu 5x10 cm	m	5,00	200,00	55,45	944,55	1 000,00	0,06	0,06	RTS I / 2015
713												
Izolace tepelné												
3	7131R00		Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými	m	23,00	35,00	290,46	773,54	1 064,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
4	283771091		Návrková izolace polyetylenová 25x6 mm	m	1,00	9,00	31,46	773,54	805,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
5	283771093		Návrková izolace polyetylenová 25x20 mm	m	1,00	40,00	40,00	0,00	9,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
6	283771025		Návrková izolace polyetylenová 20x6 mm	m	10,50	6,00	63,00	0,00	40,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
7	283771026		Návrková izolace polyetylenová 20x9 mm	m	10,50	14,00	147,00	0,00	63,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
721												
Vnitřní kanalizace												
8	721171803R00		Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	3,00	7,00	1 231,81	1 356,69	2 588,50	0,01	0,01	RTS I / 2015
9	721176102R00		Potrubi HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	2,50	180,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
10	721176103R00		Potrubi HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	5,00	190,00	171,26	278,74	450,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
11	721194104R00		Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	4,00	50,00	339,59	610,41	950,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
12	721194105R00		Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00	55,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
13	721194109R00		Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00	83,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
14	721290111R00		Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	7,50	15,00	3,96	83,00	83,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
15	28615362.A		Odbočka HTEA D 110/ 50 mm 87,5° PP	kus	1,00	75,00	75,00	108,54	112,50	0,00	0,00	RTS I / 2015
16	28615001.A		Trojodbočka HTEK D 110/ 50 mm 87,5° P(L)	kus	1,00	452,00	452,00	0,00	75,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
17	55162357.A0		Manžeta pro připojení WC DN 110	kus	1,00	190,00	190,00	0,00	452,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
722												
Vnitřní vodovod												
18	733170801R00		Demontáž potrubí z plastových trubek do D 25 mm	m	5,00	14,00	2 492,87	7 054,13	9 547,00	0,04	0,04	RTS I / 2015
19	722220861R00		Demontáž armatur s dvěma závitů G 3/4	kus	2,00	15,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
20	722260811R00		Demontáž vodoměrů závitových G 1/2	kus	2,00	15,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
21	722172412R00		Potrubi z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	2,00	260,00	143,46	376,54	520,00	0,00	0,01	RTS I / 2015
22	722172411R00		Potrubi z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	21,00	210,00	1 063,17	3 346,83	4 410,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
23	722190401R00		Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	9,00	149,00	0,00	1 341,00	1 341,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
24	722220111R00		Nástěnka, pro výtokový ventil G 1/2	kus	6,00	160,00	495,55	464,45	960,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
25	722220121R00		Nástěnka, pro baterii G 1/2	pár	1,00	320,00	167,33	152,67	320,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
26	722202413R00		Kohout kulový nerozebiratelný PP-R D 25	kus	2,00	285,00	414,86	155,14	570,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
27	722260921R00		Zpětná montáž vodoměrů závitových G 1/2	kus	2,00	50,00	3,73	96,27	100,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
28	7222900226R00		Zkouška těsnosti vodovodního potrubí DN 50	m	23,00	31,00	171,44	541,56	713,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
29	722290234R00		Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	23,00	21,00	33,33	449,67	483,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
725												
Zařizovací předměty												
30	725110814R00		Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00	150,00	16 967,85	3 202,15	20 170,00	0,24	0,24	RTS I / 2015
31	725210821R00		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	100,00	0,00	150,00	150,00	0,03	0,03	RTS I / 2015
32	725220831R00		Demontáž vaničky sprch.	soubor	1,00	175,00	0,00	100,00	100,00	0,02	0,02	RTS I / 2015
33	725820802R00		Demontáž baterie stojánkové	soubor	1,00	75,00	0,00	175,00	175,00	0,10	0,10	RTS I / 2015
34	725840851R00		Demontáž baterie sprchové nástěnné	soubor	2,00	75,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
35	734200811R00		Demontáž armatur s 1závitím do G 1/2	kus	1,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,01	0,01	RTS I / 2015
36	725860811R00		Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	5,00	20,00	36,17	63,83	100,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
37	725017001R00		Umyvadlo keramické 50 x 42 cm s otvorem pro baterii vč. sifonu, bílé	soubor	3,00	10,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
38	725014001RT1		Klozet závěsný 56 x 36 cm + sedátko, bílý	soubor	1,00	1 450,00	1 155,02	294,98	1 450,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
39	726211001R00		Předstěnový instal. modul pro obezdění nádrž 9l, duální tlačítko	soubor	1,00	2 145,00	229,96	294,98	1 450,00	0,01	0,01	RTS I / 2015
40	726211001R00		Předstěnový instal. modul pro obezdění nádrž 9l, duální tlačítko	soubor	1,00	3 050,00	2 667,13	382,87	3 050,00	0,02	0,02	RTS I / 2015
41	725249102R00		Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00	1 200,00	362,87	837,13	1 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
42	725249102R00		Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00	1 200,00	362,87	837,13	1 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2015

43	642938002	Vanička sprch. z lit. mramoru pro obezdění a obložení, vč. sifonu a nožiček 140x90 cm	kus	1,00	7 763,00	7 763,00	0,00	7 763,00	0,03	0,03	RTS I / 2015
44	72582311RT0	Baterie umyvadlová stoján., bez otvír. odpadu	kus	1,00	704,00	584,38	119,62	704,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
45	725823114RT0	Baterie dřezová stojánková, bez otvír. odpadu	kus	1,00	836,00	687,77	148,23	836,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
46	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná, bez příslušenství	kus	1,00	836,00	740,60	95,40	836,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
47	725845111RT1	Sprchový set se sprchou a držákovou tyčí	kus	1,00	640,00	496,38	143,62	640,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
48	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubčky 1/2"	soubor	4,00	75,00	170,15	129,85	300,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
49	725814122R00	Ventil rohový se zpět.kl. pro pračku 1/2"	soubor	2,00	95,00	160,94	29,06	190,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
50	725860180RT1	Podomítková zápach. uzávěrka pro pračku, D 40/50 mm nerez	kus	2,00	83,00	148,24	17,76	166,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
52	725860202R00	Zápachová uzávěrka pro dřez	kus	1,00	110,00	80,16	29,84	110,00	0,00	0,00	RTS I / 2015

Celkem:

34 529,50

Pozvánka:

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem

Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!

*

Rekonstrukce bytových jader obj.PENZION PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, LÍSKOVECKÁ 86 II

Část : Vzduchotechnická zařízení

REKAPITULACE NÁKLADŮ

OBJEKT "A" (D+M)

1 680 847,00 Kč

OBJEKT "B" (D+M)

CELKEM

1 680 847,00 Kč

*

*

OBJEKT "A"

*

1 043 429,00 637 418,00

13988,00

Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku A01

498,00

Zařízení č.A_A01_1 – Větrání hygienických místností

267,00

Zařízení č.A_A01_2 – Větrání kuchyní

231,00

*

Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku A02

498,00

Zařízení č.A_A02_1 – Větrání hygienických místností

267,00

Zařízení č.A_A02_2 – Větrání kuchyní

231,00

*

Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku B01

663,00

Zařízení č.A_B01_1 – Větrání hygienických místností

355,00

Zařízení č.A_B01_2 – Větrání kuchyní

308,00

*

Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku B02

663,00

Zařízení č.A_B02_1 – Větrání hygienických místností

355,00

Zařízení č.A_B02_2 – Větrání kuchyní

308,00

*

Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku C01

830,00

Zařízení č.A_C01_1 – Větrání hygienických místností

445,00

Zařízení č.A_C01_2 – Větrání kuchyní

385,00

*

Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku C02

830,00

Zařízení č.A_C02_1 – Větrání hygienických místností

445,00

Zařízení č.A_C02_2 – Větrání kuchyní

385,00

*

Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku D01

984,00

Zařízení č.A_D01_1 – Větrání hygienických místností

522,00

Zařízení č.A_D01_2 – Větrání kuchyní

462,00

*

Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku D02

984,00

Zařízení č.A_D02_1 – Větrání hygienických místností

522,00

Zařízení č.A_D02_2 – Větrání kuchyní

462,00

*

Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku D03

984,00

Zařízení č.A_D03_1 – Větrání hygienických místností

522,00

Zařízení č.A_D03_2 – Větrání kuchyní

462,00

*

Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku D04

145 776,00

88 946,00

984,00

Zařízení č.A_D04_1 – Větrání hygienických místností

98 508,00

56 326,00

522,00

Zařízení č.A_D04_2 – Větrání kuchyní

47 268,00

32 620,00

462,00

*

Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku D05

145 776,00

88 946,00

984,00

Zařízení č.A_D05_1 – Větrání hygienických místností

98 508,00

56 326,00

522,00

Zařízení č.A_D05_2 – Větrání kuchyní

47 268,00

32 620,00

462,00

*

Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku E01

168 773,00

103 742,00

1150,00

Zařízení č.A_E01_1 – Větrání hygienických místností

113 668,00

65 784,00

611,00

Zařízení č.A_E01_2 – Větrání kuchyní

55 105,00

37 958,00

539,00

*

Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku E02

145 776,00

88 946,00

984,00

Zařízení č.A_E02_1 – Větrání hygienických místností

98 508,00

56 326,00

522,00

Zařízení č.A_E02_2 – Větrání kuchyní

47 268,00

32 620,00

462,00

*

Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku E03

145 776,00

88 946,00

984,00

Zařízení č.A_E03_1 – Větrání hygienických místností

98 508,00

56 326,00

522,00

Zařízení č.A_E03_2 – Větrání kuchyní

47 268,00

32 620,00

462,00

*

Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku E04	145 776,00	88 946,00	984,00
Zařízení č.A_E04_1 – Větrání hygienických místností	98 508,00	56 326,00	522,00
Zařízení č.A_E04_2 – Větrání kuchyní	47 268,00	32 620,00	462,00
*			
Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku E05	145 776,00	88 946,00	984,00
Zařízení č.A_E05_1 – Větrání hygienických místností	98 508,00	56 326,00	522,00
Zařízení č.A_E05_2 – Větrání kuchyní	47 268,00	32 620,00	462,00
**			
**			
Objekt "B"			12 060,00
*			
Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku A01			333,00
Zařízení č.B_A01_1 – Větrání hygienických místností			179,00
Zařízení č.B_A01_2 – Větrání kuchyní			154,00
*			
Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku A02			333,00
Zařízení č.B_A02_1 – Větrání hygienických místností			179,00
Zařízení č.B_A02_2 – Větrání kuchyní			154,00
*			
Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku B01			499,00
Zařízení č.B_B01_1 – Větrání hygienických místností			267,00
Zařízení č.B_B01_2 – Větrání kuchyní			232,00
*			
Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku B02			499,00
Zařízení č.B_B02_1 – Větrání hygienických místností			267,00
Zařízení č.B_B02_2 – Větrání kuchyní			232,00
*			
Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku C01			663,00
Zařízení č.B_C01_1 – Větrání hygienických místností			355,00
Zařízení č.B_C01_2 – Větrání kuchyní			308,00
*			
Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku C02			663,00
Zařízení č.B_C02_1 – Větrání hygienických místností			355,00
Zařízení č.B_C02_2 – Větrání kuchyní			308,00
*			
Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku D01			830,00
Zařízení č.B_D01_1 – Větrání hygienických místností			445,00
Zařízení č.B_D01_2 – Větrání kuchyní			385,00
*			
Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku D02			830,00
Zařízení č.B_D02_1 – Větrání hygienických místností			445,00
Zařízení č.B_D02_2 – Větrání kuchyní			385,00
*			
Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku D03			830,00
Zařízení č.B_D03_1 – Větrání hygienických místností			445,00
Zařízení č.B_D03_2 – Větrání kuchyní			385,00
*			
Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku D04			830,00
Zařízení č.B_D04_1 – Větrání hygienických místností			445,00
Zařízení č.B_D04_2 – Větrání kuchyní			385,00
*			
Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku D05			830,00
Zařízení č.B_D05_1 – Větrání hygienických místností			445,00
Zařízení č.B_D05_2 – Větrání kuchyní			385,00
*			
Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku E01			984,00
Zařízení č.B_E01_1 – Větrání hygienických místností			522,00
Zařízení č.B_E01_2 – Větrání kuchyní			462,00
*			
Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku E02			984,00
Zařízení č.B_E02_1 – Větrání hygienických místností			522,00
Zařízení č.B_E02_2 – Větrání kuchyní			462,00
*			
Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku E03			984,00
Zařízení č.B_E03_1 – Větrání hygienických místností			522,00
Zařízení č.B_E03_2 – Větrání kuchyní			462,00
*			
Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku E04			984,00
Zařízení č.B_E04_1 – Větrání hygienických místností			522,00
Zařízení č.B_E04_2 – Větrání kuchyní			462,00
*			
Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku E05			984,00
Zařízení č.B_E05_1 – Větrání hygienických místností			522,00
Zařízení č.B_E05_2 – Větrání kuchyní			462,00
*			
Další položky pro kompletaci systémů VZT			0,00
Další položky pro kompletaci systémů VZT			0,00
**			

**

OBJEKT "A"

*

Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku A01

*

Zařízení č. A_A01_1 – Větrání hygienických místností

*

A_A01_1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=300	ks	1	0,00		3,5	3,5
*	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	1		0,00		
A_A01_1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvoupolohový přepínač otáček)	ks	3	0,00		2,9	8,7
*	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	3		0,00		
A_A01_1.3	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	3	0,00		1,7	5,1
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	3		0,00		
A_A01_1.4	Vlastní		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	6	0,00		0,46	2,8
*	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	3		0,00		
A_A01_1.5	Vlastní		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	3	0,00		0,75	2,3
*	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované	ks	3		0,00		
			<u>Souhrn potrubí</u>						
A_A01_1.6.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	15,6	0,00		5,0	78,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	15,6		0,00		
A_A01_1.6.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	1,5	0,00		5,0	7,5
*	Vlastní	m	Montáž	bm	1,5		0,00		
			<u>VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkované</u>						
A_A01_1.7.1	Vlastní		Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (talířový ventil) - 200x50/d=160	ks	3	0,00		0,75	2,3
*	Vlastní	m	Montáž	ks	3		0,00		
A_A01_1.7.2	Vlastní		Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	3	0,00		0,75	2,3
*	Vlastní	m	Montáž	ks	3		0,00		
A_A01_1.8	Vlastní		Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	6	0,00		1,0	6,0
*		m	Montáž	kpl	6		0,00		
			<u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>						
A_A01_1.9.1	Vlastní	m	Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	10,0	0,00		1,0	10,0
A_A01_1.9.2	Vlastní	m	Těsnící, spoj.materiál	kg	1,0	0,00		1,0	1,0
			<u>Tepelná izolace VZT</u>						
A_A01_1.10	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	16,4	0,00		1,1	18,0
*	Vlastní	m	Montáž (izolace VZT)	m2	16,4		0,00		
			<u>Demontáže VZT</u>						
A_A01_1.11	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vyřídění a odvozu odpadu)	kg	120,0		0,00		120,0
			<u>Zařízení č. A_A01_1 - celkem</u>			0,00	0,00		267,0
			<u>Zařízení č. A_A01_2 – Větrání kuchyní</u>						
A_A01_2.1	Vlastní		Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,..	ks	3	0,00		8,0	24,0
*	Vlastní	m	Montáž digestoře	ks	3		0,00		
A_A01_2.2	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	3	0,00		1,7	5,1
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	3		0,00		
A_A01_2.3	Vlastní		Ohebné potrubí zvuk.tlumící d=125	bm	1,5	0,00		1,0	1,5
*	Vlastní	m	Montáž ohebného potrubí	bm	1,5		0,00		
			<u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u>						
			<u>Souhrn potrubí</u>						
A_A01_2.4.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	10,5	0,00		5,0	52,5
*	Vlastní	m	Montáž	bm	10,5		0,00		
A_A01_2.4.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	6,0	0,00		5,0	30,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	6,0		0,00		
			<u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>						

A_A01_2.5.1	Vlastní		Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	10,0	0,00		1,0	10,0
A_A01_2.5.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	1,0	0,00		1,0	1,0
			<u>Tepelná izolace VZT</u>						
A_A01_2.6	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	15,8	0,00		1,1	17,4
*	Vlastní	m	Montáž (izolace VZT)	m2	15,8		0,00		
			<u>Demontáže VZT</u>						
A_A01_2.7	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoří,...) - včetně ekologického vyřídění a odvozu odpadu	kg	90,0		0,00		90,0
			*						
			Zařízení č. A_A01_2 - celkem			0,00	0,00		231,00
			*						
			Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku A02						
			*						
			Zařízení č. A_A02_1 – Větrání hygienických místností						
			*						
A_A02_1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=300	ks	1	0,00		3,5	3,5
*	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	1		0,00		
A_A02_1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupinací spony) 2ks, ovladač (dvoupolohový přepínač otáček)	ks	3	0,00		2,9	8,7
*	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	3		0,00		
A_A02_1.3	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	3	0,00		1,7	5,1
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	3		0,00		
A_A02_1.4	Vlastní		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	6	0,00		0,46	2,8
*	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	6		0,00		
A_A02_1.5	Vlastní		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	3	0,00		0,75	2,3
*	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované	ks	3		0,00		
			<u>Souhrn potrubí</u>						
A_A02_1.6.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	15,6	0,00		5,0	78,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	15,6		0,00		
A_A02_1.6.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	1,5	0,00		5,0	7,5
*	Vlastní	m	Montáž	bm	1,5		0,00		
			<u>VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkované</u>						
A_A02_1.7.1	Vlastní		Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (talířový ventil) - 200x50/d=160	ks	3	0,00		0,75	2,3
*	Vlastní	m	Montáž	ks	3		0,00		
A_A02_1.7.2	Vlastní		Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	3	0,00		0,75	2,3
*	Vlastní	m	Montáž	ks	3		0,00		
A_A02_1.8	Vlastní		Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	6	0,00		1,0	6,0
*		m	Montáž	kpl	6		0,00		
			<u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>						
A_A02_1.9.1	Vlastní		Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	10,0	0,00		1,0	10,0
A_A02_1.9.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	1,0	0,00		1,0	1,0
			<u>Tepelná izolace VZT</u>						
A_A02_1.10	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	16,4	0,00		1,1	18,0
*	Vlastní	m	Montáž (izolace VZT)	m2	16,4		0,00		
			<u>Demontáže VZT</u>						
A_A02_1.11	Vlastní		Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vyřídění a odvozu odpadu)	kg	120,0		0,00		120,0
			*						
			Zařízení č. A_A02_1 - celkem			0,00	0,00		267,0
			*						
			Zařízení č. A_A02_2 – Větrání kuchyní						
			*						
A_A02_2.1	Vlastní		Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,..	ks	3	0,00		8,0	24,0
*	Vlastní	m	Montáž digestoře	ks	3		0,00		
A_A02_2.2	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	3	0,00		1,7	5,1

*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	3		0,00		
A_A02_2.3	Vlastní		Ohebné potrubí zvuk.tlumicí d=125	bm	1,5	0,00		1,0	1,5
*	Vlastní	m	Montáž ohebného potrubí <u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u> <u>Souhrn potrubí</u>	bm	1,5		0,00		
A_A02_2.4.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	10,5	0,00		5,0	52,5
*	Vlastní	m	Montáž	bm	10,5		0,00		
A_A02_2.4.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	6,0	0,00		5,0	30,0
*	Vlastní	m	Montáž <u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>	bm	6,0		0,00		
A_A02_2.5.1	Vlastní		Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	10,0	0,00		1,0	10,0
A_A02_2.5.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	1,0	0,00		1,0	1,0
A_A02_2.6	Vlastní		<u>Tepelná izolace VZT</u> Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepicí, samolep páska ALS šíře 50 mm	m2	15,8	0,00		1,1	17,4
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT) <u>Demontáže VZT</u>	m2	15,8		0,00		
A_A02_2.7	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoří,...) - včetně ekologického vyřízení a odvozu odpadu	kg	90,0		0,00		90,0
*									
Zařízení č. A_A02_2 - celkem						0,00	0,00	231,00	
*									
Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku B01									
*									
Zařízení č. A_B01_1 – Větrání hygienických místností									
*									
A_B01_1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=300	ks	1	0,00		3,5	3,5
*	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	1		0,00		
A_B01_1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvoupolohový přepínač otáček)	ks	4	0,00		2,9	11,6
*	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	4		0,00		
A_B01_1.3	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	4	0,00		1,7	6,8
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	4		0,00		
A_B01_1.4	Vlastní		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	8	0,00		0,46	3,7
*	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	8		0,00		
A_B01_1.5	Vlastní		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	4	0,00		0,75	3,0
*	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních <u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u> <u>Souhrn potrubí</u>	ks	4		0,00		
A_B01_1.6.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	20,8	0,00		5,0	104,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	20,8		0,00		
A_B01_1.6.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	2,0	0,00		5,0	10,0
*	Vlastní	m	Montáž <u>VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkovaný</u>	bm	2,0		0,00		
A_B01_1.7.1	Vlastní		Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (taliřový ventil) - 200x50/d=160	ks	4	0,00		0,75	3,0
*	Vlastní	m	Montáž	ks	4		0,00		
A_B01_1.7.2	Vlastní		Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	4	0,00		0,75	3,0
*	Vlastní	m	Montáž	ks	4		0,00		
A_B01_1.8	Vlastní	m	Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	8	0,00		1,0	8,0
*		m	Montáž <u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>	kpl	8		0,00		
A_B01_1.9.1	Vlastní	m	Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	13,0	0,00		1,0	13,0
A_B01_1.9.2	Vlastní	m	Těsnící, spoj.materiál	kg	1,3	0,00		1,0	1,3
A_B01_1.10	Vlastní		<u>Tepelná izolace VZT</u> Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepicí, samolep páska ALS šíře 50 mm	m2	21,9	0,00		1,1	24,1
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT) <u>Demontáže VZT</u>	m2	21,9		0,00		

A_B01_1.11	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vyřídění a odvozu odpadu)	kg	160,0	0,00		160,0
* Zařízení č. A_B01_1 - celkem						0,00	0,00	355,0
* Zařízení č. A_B01_2 – Větrání kuchyní								
A_B01_2.1	Vlastní		Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,...	ks	4	0,00	8,0	32,0
* A_B01_2.2	Vlastní	m	Montáž digestoře	ks	4	0,00	0,00	
* A_B01_2.3	Vlastní	m	Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	4	0,00	1,7	6,8
* A_B01_2.3	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	4	0,00	0,00	
* A_B01_2.3	Vlastní	m	Ohebné potrubí zvuk.tlumicí d=125	bm	2,0	0,00	1,0	2,0
* A_B01_2.3	Vlastní	m	Montáž ohebného potrubí	bm	2,0	0,00	0,00	
A_B01_2.4.1	Vlastní		<u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u>					
* A_B01_2.4.2	Vlastní	m	Souhrn potrubí					
* A_B01_2.4.2	Vlastní	m	Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	14,0	0,00	5,0	70,0
* A_B01_2.4.2	Vlastní	m	Montáž	bm	14,0	0,00	0,00	
* A_B01_2.4.2	Vlastní	m	Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	8,0	0,00	5,0	40,0
* A_B01_2.4.2	Vlastní	m	Montáž	bm	8,0	0,00	0,00	
A_B01_2.5.1	Vlastní		<u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>					
* A_B01_2.5.2	Vlastní		Pomocné ocel konstrukce (závěsy,...)	kg	13,0	0,00	1,0	13,0
* A_B01_2.5.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	1,3	0,00	1,0	1,3
A_B01_2.6	Vlastní		<u>Tepelná izolace VZT</u>					
* A_B01_2.6	Vlastní	m	Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepicí, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	21,1	0,00	1,1	23,2
* A_B01_2.6	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT)	m2	21,1	0,00	0,00	
A_B01_2.7	Vlastní	m	<u>Demontáže VZT</u>					
* A_B01_2.7	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoří,...) - včetně ekologického vyřídění a odvozu odpadu	kg	120,0	0,00		120,0
* Zařízení č. A_B01_2 - celkem						0,00	0,00	308,00
* Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku B02								
* Zařízení č. A_B02_1 – Větrání hygienických místností								
A_B02_1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=300	ks	1	0,00	3,5	3,5
* A_B02_1.2	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	1	0,00	0,00	
* A_B02_1.3	Vlastní	m	Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvoupolohový přepínač otáček)	ks	4	0,00	2,9	11,6
* A_B02_1.4	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	4	0,00	0,00	
* A_B02_1.5	Vlastní	m	Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	4	0,00	1,7	6,8
* A_B02_1.6	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	4	0,00	0,00	
* A_B02_1.7	Vlastní	m	Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	8	0,00	0,46	3,7
* A_B02_1.8	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	8	0,00	0,00	
* A_B02_1.9	Vlastní	m	Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	4	0,00	0,75	3,0
* A_B02_1.10	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních	ks	4	0,00	0,00	
A_B02_1.6.1	Vlastní		<u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u>					
* A_B02_1.6.2	Vlastní	m	Souhrn potrubí					
* A_B02_1.6.2	Vlastní	m	Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	20,8	0,00	5,0	104,0
* A_B02_1.6.2	Vlastní	m	Montáž	bm	20,8	0,00	0,00	
* A_B02_1.6.2	Vlastní	m	Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	2,0	0,00	5,0	10,0
* A_B02_1.6.2	Vlastní	m	Montáž	bm	2,0	0,00	0,00	
A_B02_1.7.1	Vlastní		<u>VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkovaný</u>					
* A_B02_1.7.2	Vlastní	m	Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (taliřový ventil) - 200x50/d=160	ks	4	0,00	0,75	3,0
* A_B02_1.7.2	Vlastní	m	Montáž	ks	4	0,00	0,00	
* A_B02_1.7.2	Vlastní	m	Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	4	0,00	0,75	3,0
* A_B02_1.7.2	Vlastní	m	Montáž	ks	4	0,00	0,00	

A_B02_1.8	Vlastní	m	Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	8	0,00		1,0	8,0
*		m	Montáž	kpl	8		0,00		
A_B02_1.9.1	Vlastní	m	Montážní, těsnící a spojovací materiál						
A_B02_1.9.2	Vlastní	m	Pomocné ocel. konstrukce (závěsy,...)	kg	13,0	0,00		1,0	13,0
		m	Těsnící, spoj. materiál	kg	1,3	0,00		1,0	1,3
A_B02_1.10	Vlastní	m	Tepelná izolace VZT						
		m	Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	21,9	0,00		1,1	24,1
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT)	m2	21,9		0,00		
A_B02_1.11	Vlastní	m	Demontáže VZT						
		m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vyřídění a odvozu odpadu)	kg	160,0	0,00			160,0
		*							
			Zařízení č. A_B02_1 - celkem			0,00	0,00		355,0
		*							
		*							
			Zařízení č. A_B02_2 – Větrání kuchyní						
		*							
A_B02_2.1	Vlastní		Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,...	ks	4	0,00		8,0	32,0
*	Vlastní	m	Montáž digestoře	ks	4		0,00		
A_B02_2.2	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	4	0,00		1,7	6,8
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	4		0,00		
A_B02_2.3	Vlastní		Ohebné potrubí zvuk.tlumicí d=125	bm	2,0	0,00		1,0	2,0
*	Vlastní	m	Montáž ohebného potrubí	bm	2,0		0,00		
			<u>VZT potrubí kruhové sk.l (SPIRO), pozinkované</u>						
			<u>Souhrn potrubí</u>						
A_B02_2.4.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	14,0	0,00		5,0	70,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	14,0		0,00		
A_B02_2.4.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	8,0	0,00		5,0	40,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	8,0		0,00		
			<u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>						
A_B02_2.5.1	Vlastní		Pomocné ocel konstrukce (závěsy,...)	kg	13,0	0,00		1,0	13,0
A_B02_2.5.2	Vlastní		Těsnící, spoj. materiál	kg	1,3	0,00		1,0	1,3
A_B02_2.6	Vlastní	m	Tepelná izolace VZT						
		m	Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	21,1	0,00		1,1	23,2
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT)	m2	21,1		0,00		
A_B02_2.7	Vlastní	m	Demontáže VZT						
		m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoří,...) - včetně ekologického vyřídění a odvozu odpadu	kg	120,0	0,00			120,0
		*							
			Zařízení č. A_B02_2 - celkem			0,00	0,00		308,00
		*							
		*							
			Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku C01						
		*							
			Zařízení č. A_C01_1 – Větrání hygienických místností						
		*							
A_C01_1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=250	ks	2	0,00		2,8	5,6
*	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	2		0,00		
A_C01_1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvoupolohový přepínač otáček)	ks	5	0,00		2,9	14,5
*	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	5		0,00		
A_C01_1.3	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	5	0,00		1,7	8,5
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	5		0,00		
A_C01_1.4	Vlastní		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	10	0,00		0,46	4,6
*	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	10		0,00		
A_C01_1.5	Vlastní		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	5	0,00		0,75	3,8
*	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních	ks	5		0,00		
			<u>VZT potrubí kruhové sk.l (SPIRO), pozinkované</u>						
			<u>Souhrn potrubí</u>						

A_C01_1.6.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	26,0	0,00		5,0	130,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	26,0		0,00		
A_C01_1.6.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	2,5	0,00		5,0	12,5
*	Vlastní	m	Montáž	bm	2,5		0,00		
			<u>VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkovaný</u>						
A_C01_1.7.1	Vlastní		Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (talířový ventil) - 200x50/d=160	ks	5	0,00		0,75	3,8
*	Vlastní	m	Montáž	ks	5		0,00		
A_C01_1.7.2	Vlastní		Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	5	0,00		0,75	3,8
*	Vlastní	m	Montáž	ks	5		0,00		
A_C01_1.8	Vlastní	m	Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	10	0,00		1,0	10,0
*		m	Montáž	kpl	10		0,00		
			<u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>						
A_C01_1.9.1	Vlastní	m	Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	16,0	0,00		1,0	16,0
A_C01_1.9.2	Vlastní	m	Těsnící, spoj.materiál	kg	1,6	0,00		1,0	1,6
			<u>Tepelná izolace VZT</u>						
A_C01_1.10	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	27,4	0,00		1,1	30,1
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT)	m2	27,4		0,00		
			<u>Demontáže VZT</u>						
A_C01_1.11	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vyřídění a odvozu odpadu)	kg	200,0		0,00		200,0
			*						
			Zařízení č. A_C01_1 - celkem			0,00	0,00		445,0
			*						
			*						
			Zařízení č. A_C01_2 – Větrání kuchyní						
			*						
A_C01_2.1	Vlastní		Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,...	ks	5	0,00		8,0	40,0
*	Vlastní	m	Montáž digestoře	ks	5		0,00		
A_C01_2.2	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	5	0,00		1,7	8,5
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	5		0,00		
A_C01_2.3	Vlastní		Ohebné potrubí zvuk.tlumicí d=125	bm	2,5	0,00		1,0	2,5
*	Vlastní	m	Montáž ohebného potrubí	bm	2,5		0,00		
			<u>VZT potrubí kruhové sk.l (SPIRO), pozinkované</u>						
			<u>Souhrn potrubí</u>						
A_C01_2.4.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	17,5	0,00		5,0	87,5
*	Vlastní	m	Montáž	bm	17,5		0,00		
A_C01_2.4.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	10,0	0,00		5,0	50,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	10,0		0,00		
			<u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>						
A_C01_2.5.1	Vlastní		Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	16,0	0,00		1,0	16,0
A_C01_2.5.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	1,6	0,00		1,0	1,6
			<u>Tepelná izolace VZT</u>						
A_C01_2.6	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	26,4	0,00		1,1	29,0
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT)	m2	26,4		0,00		
			<u>Demontáže VZT</u>						
A_C01_2.7	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoři,...) - včetně ekologického vyřídění a odvozu odpadu	kg	150,0		0,00		150,0
			*						
			Zařízení č. A_C01_2 - celkem			0,00	0,00		385,00
			*						
			*						
			Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku C02						
			*						
			Zařízení č. A_C02_1 – Větrání hygienických místností						
			*						
A_C02_1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=250	ks	2	0,00		2,8	5,6
*	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	2		0,00		
A_C02_1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvoupolohový přepínač otáček)	ks	5	0,00		2,9	14,5

A_C02_1.3	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	5		0,00			
			Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	5		0,00		1,7	8,5
A_C02_1.4	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	5			0,00		
			Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	10		0,00		0,46	4,6
A_C02_1.5	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	10			0,00		
			Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	5		0,00		0,75	3,8
			Montáž stropních ventilů odvodních VZT potrubí kruhové sk.l (SPIRO), pozinkované Souhrn potrubí	ks	5			0,00		
A_C02_1.6.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	26,0		0,00		5,0	130,0
A_C02_1.6.2	Vlastní	m	Montáž Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	2,5		0,00		5,0	12,5
			Montáž VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkovaný	bm	2,5			0,00		
A_C02_1.7.1	Vlastní	m	Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (talířový ventil) - 200x50/d=160	ks	5		0,00		0,75	3,8
A_C02_1.7.2	Vlastní	m	Montáž Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	5		0,00		0,75	3,8
A_C02_1.8	Vlastní	m	Montáž Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	5		0,00		1,0	10,0
			Montáž Montážní, těsnící a spojovací materiál	kpl	10			0,00		
A_C02_1.9.1	Vlastní	m	Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	16,0		0,00		1,0	16,0
A_C02_1.9.2	Vlastní	m	Těsnící, spoj.materiál	kg	1,6		0,00		1,0	1,6
A_C02_1.10	Vlastní	m	Tepelná izolace VZT Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepicí, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	27,4		0,00		1,1	30,1
			Montáž (Izolace VZT)	m2	27,4			0,00		
A_C02_1.11	Vlastní	m	Demontáže VZT Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vyřízení a odvozu odpadu)	kg	200,0			0,00		200,0
			Zařízení č. A_C02_1 - celkem				0,00	0,00		445,0
			Zařízení č. A_C02_2 – Větrání kuchyní							
A_C02_2.1	Vlastní	m	Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,...	ks	5		0,00		8,0	40,0
A_C02_2.2	Vlastní	m	Montáž digestoře Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	5		0,00		1,7	8,5
A_C02_2.3	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	5			0,00		
			Ohebné potrubí zvuk.tlumící d=125	bm	2,5		0,00		1,0	2,5
			Montáž ohebného potrubí VZT potrubí kruhové sk.l (SPIRO), pozinkované Souhrn potrubí	bm	2,5			0,00		
A_C02_2.4.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	17,5		0,00		5,0	87,5
A_C02_2.4.2	Vlastní	m	Montáž Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	10,0		0,00		5,0	50,0
			Montáž Montážní, těsnící a spojovací materiál	bm	10,0			0,00		
A_C02_2.5.1	Vlastní	m	Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	16,0		0,00		1,0	16,0
A_C02_2.5.2	Vlastní	m	Těsnící, spoj.materiál	kg	1,6		0,00		1,0	1,6
A_C02_2.6	Vlastní	m	Tepelná izolace VZT Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepicí, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	26,4		0,00		1,1	29,0
			Montáž (Izolace VZT)	m2	26,4			0,00		
A_C02_2.7	Vlastní	m	Demontáže VZT Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoři,...) - včetně ekologického vyřízení a odvozu odpadu	kg	150,0			0,00		150,0
			Zařízení č. A_C02_2 - celkem				0,00	0,00		385,00

*

Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku D01

*

Zařízení č. A_D01_1 – Větrání hygienických místností

*

A_D01_1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=250	ks	2	0,00		2,8	5,6
*	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	2		0,00		
A_D01_1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvupolohový přepínač otáček)	ks	6	0,00		2,9	17,4
*	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	6		0,00		
A_D01_1.3	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	6	0,00		1,7	10,2
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	6		0,00		
A_D01_1.4	Vlastní		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	12	0,00		0,46	5,5
*	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	12		0,00		
A_D01_1.5	Vlastní		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	6	0,00		0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované	ks	6		0,00		
A_D01_1.6.1	Vlastní		Souhrn potrubí Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	31,2	0,00		5,0	156,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	31,2		0,00		
A_D01_1.6.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	3,0	0,00		5,0	15,0
*	Vlastní	m	Montáž VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkovaný	bm	3,0		0,00		
A_D01_1.7.1	Vlastní		Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (talířový ventil) - 200x50/d=160	ks	6	0,00		0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž	ks	6		0,00		
A_D01_1.7.2	Vlastní		Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	6	0,00		0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž	ks	6		0,00		
A_D01_1.8	Vlastní		Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	12	0,00		1,0	12,0
*		m	Montáž Montážní, těsnící a spojovací materiál	kpl	12		0,00		
A_D01_1.9.1	Vlastní	m	Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	19,0	0,00		1,0	19,0
A_D01_1.9.2	Vlastní	m	Těsnící, spoj.materiál	kg	1,9	0,00		1,0	1,9
A_D01_1.10	Vlastní		Tepelná izolace VZT Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepicí, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	32,8	0,00		1,1	36,1
*	Vlastní	m	Montáž (izolace VZT)	m2	32,8		0,00		
A_D01_1.11	Vlastní	m	Demontáže VZT Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vytřídění a odvozu odpadu)	kg	230,0		0,00		230,0
Zařízení č. A_D01_1 - celkem						0,00	0,00	522,0	

*

*

Zařízení č. A_D01_2 – Větrání kuchyní

*

A_D01_2.1	Vlastní		Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,..	ks	6	0,00		8,0	48,0
*	Vlastní	m	Montáž digestoře	ks	6		0,00		
A_D01_2.2	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	6	0,00		1,7	10,2
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	6		0,00		
A_D01_2.3	Vlastní		Ohebné potrubí zvuk.tlumici d=125	bm	3,0	0,00		1,0	3,0
*	Vlastní	m	Montáž ohebného potrubí VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované	bm	3,0		0,00		
A_D01_2.4.1	Vlastní		Souhrn potrubí Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	21,0	0,00		5,0	105,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	21,0		0,00		
A_D01_2.4.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	12,0	0,00		5,0	60,0
*	Vlastní	m	Montáž Montážní, těsnící a spojovací materiál	bm	12,0		0,00		
A_D01_2.5.1	Vlastní		Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	19,0	0,00		1,0	19,0

A_D01_2.5.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	1,9	0,00	1,0	1,9
<u>Tepelná izolace VZT</u>								
A_D01_2.6	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	31,7	0,00	1,1	34,9
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT)	m2	31,7	0,00		
<u>Demontáže VZT</u>								
A_D01_2.7	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoří,...) - včetně ekologického vytřídění a odvozu odpadu	kg	180,0	0,00		180,0
*								
Zařízení č. A_D01_2 - celkem						0,00	0,00	462,00

Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku D02

Zařízení č. A_D02_1 – Větrání hygienických místností

A_D02_1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=250	ks	2	0,00	2,8	5,6
*	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	2	0,00		
A_D02_1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvoupolohový přepínač otáček)	ks	6	0,00	2,9	17,4
*	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	6	0,00		
A_D02_1.3	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	6	0,00	1,7	10,2
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	6	0,00		
A_D02_1.4	Vlastní		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	12	0,00	0,46	5,5
*	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	12	0,00		
A_D02_1.5	Vlastní		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	6	0,00	0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních VZT potrubí kruhové sk.l (SPIRO), pozinkované	ks	6	0,00		
<u>Souhrn potrubí</u>								
A_D02_1.6.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	31,2	0,00	5,0	156,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	31,2	0,00		
A_D02_1.6.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	3,0	0,00	5,0	15,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	3,0	0,00		
<u>VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkované</u>								
A_D02_1.7.1	Vlastní		Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (taliřový ventil) - 200x50/d=160	ks	6	0,00	0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž	ks	6	0,00		
A_D02_1.7.2	Vlastní		Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	6	0,00	0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž	ks	6	0,00		
A_D02_1.8	Vlastní	m	Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	12	0,00	1,0	12,0
*		m	Montáž	kpl	12	0,00		
<u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>								
A_D02_1.9.1	Vlastní	m	Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	19,0	0,00	1,0	19,0
A_D02_1.9.2	Vlastní	m	Těsnící, spoj.materiál	kg	1,9	0,00	1,0	1,9
<u>Tepelná izolace VZT</u>								
A_D02_1.10	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	32,8	0,00	1,1	36,1
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT)	m2	32,8	0,00		
<u>Demontáže VZT</u>								
A_D02_1.11	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vytřídění a odvozu odpadu)	kg	230,0	0,00		230,0
*								
Zařízení č. A_D02_1 - celkem						0,00	0,00	522,0

Zařízení č. A_D02_2 – Větrání kuchyní

A_D02_2.1	Vlastní		Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,..	ks	6	0,00	8,0	48,0
*	Vlastní	m	Montáž digestoře	ks	6	0,00		
A_D02_2.2	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	6	0,00	1,7	10,2
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	6	0,00		

A_D02_2.3	Vlastní		Ohebné potrubí zvuk.tlumicí d=125	bm	3,0	0,00	1,0	3,0
*	Vlastní	m	Montáž ohebného potrubí VZT potrubí kruhové sk.l (SPIRO), pozinkované Souhrn potrubí	bm	3,0	0,00		
A_D02_2.4.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	21,0	0,00	5,0	105,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	21,0	0,00		
A_D02_2.4.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	12,0	0,00	5,0	60,0
*	Vlastní	m	Montáž Montážní, těsnící a spojovací materiál	bm	12,0	0,00		
A_D02_2.5.1	Vlastní		Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	19,0	0,00	1,0	19,0
A_D02_2.5.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	1,9	0,00	1,0	1,9
A_D02_2.6	Vlastní		<u>Tepelná izolace VZT</u> Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	31,7	0,00	1,1	34,9
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT) Demontáže VZT	m2	31,7	0,00		
A_D02_2.7	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoří,...) - včetně ekologického vyřídění a odvozu odpadu	kg	180,0	0,00		180,0
			Zařízení č. A_D02_2 - celkem			0,00	0,00	462,00
			Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku D03					
			Zařízení č. A_D03_1 – Větrání hygienických místností					
A_D03_1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=250	ks	2	0,00	2,8	5,6
*	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	2	0,00		
A_D03_1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvoupolohový přepínač otáček)	ks	6	0,00	2,9	17,4
*	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	6	0,00		
A_D03_1.3	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	6	0,00	1,7	10,2
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	6	0,00		
A_D03_1.4	Vlastní		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	12	0,00	0,46	5,5
*	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	12	0,00		
A_D03_1.5	Vlastní		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	6	0,00	0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních VZT potrubí kruhové sk.l (SPIRO), pozinkované Souhrn potrubí	ks	6	0,00		
A_D03_1.6.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	31,2	0,00	5,0	156,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	31,2	0,00		
A_D03_1.6.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	3,0	0,00	5,0	15,0
*	Vlastní	m	Montáž VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkovaný	bm	3,0	0,00		
A_D03_1.7.1	Vlastní		Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (taliřový ventil) - 200x50/d=160	ks	6	0,00	0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž	ks	6	0,00		
A_D03_1.7.2	Vlastní		Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	6	0,00	0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž	ks	6	0,00		
A_D03_1.8	Vlastní		Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	12	0,00	1,0	12,0
*		m	Montáž Montážní, těsnící a spojovací materiál	kpl	12	0,00		
A_D03_1.9.1	Vlastní		Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	19,0	0,00	1,0	19,0
A_D03_1.9.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	1,9	0,00	1,0	1,9
A_D03_1.10	Vlastní		<u>Tepelná izolace VZT</u> Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	32,8	0,00	1,1	36,1
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT) Demontáže VZT	m2	32,8	0,00		
A_D03_1.11	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vyřídění a odvozu odpadu)	kg	230,0	0,00		230,0

				Zařízení č. A_D03_1 - celkem	0,00	0,00	522,0
* * Zařízení č. A_D03_2 – Větrání kuchyní *							
A_D03_2.1	Vlastní		Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,..	ks	6	0,00	8,0 48,0
*	Vlastní	m	Montáž digestoře	ks	6		0,00
A_D03_2.2	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	6	0,00	1,7 10,2
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	6		0,00
A_D03_2.3	Vlastní		Ohebné potrubí zvuk.tlumicí d=125	bm	3,0	0,00	1,0 3,0
*	Vlastní	m	Montáž ohebného potrubí VZT potrubí kruhové sk.l (SPIRO), pozinkované Souhrn potrubí	bm	3,0		0,00
A_D03_2.4.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	21,0	0,00	5,0 105,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	21,0		0,00
A_D03_2.4.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	12,0	0,00	5,0 60,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	12,0		0,00
A_D03_2.5.1	Vlastní		Montážní, těsnící a spojovací materiál Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	19,0	0,00	1,0 19,0
A_D03_2.5.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	1,9	0,00	1,0 1,9
A_D03_2.6	Vlastní		Tepelná izolace VZT Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	31,7	0,00	1,1 34,9
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT)	m2	31,7		0,00
A_D03_2.7	Vlastní	m	Demontáže VZT Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoří,...) - včetně ekologického vyřízení a odvozu odpadu	kg	180,0		0,00 180,0
				Zařízení č. A_D03_2 - celkem	0,00	0,00	462,00
* * Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku D04 *							
Zařízení č. A_D04_1 – Větrání hygienických místností *							
A_D04_1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=250	ks	2	4514,10 9028,20	2,8 5,6
*	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	2	479,70	959,40
A_D04_1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvoupolohový přepínač otáček)	ks	6	4169,70 25018,20	2,9 17,4
*	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	6	922,50	5 535,00
A_D04_1.3	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	6	344,40 2 066,40	1,7 10,2
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	6	86,10	516,60
A_D04_1.4	Vlastní		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	12	1131,60 13579,20	0,46 5,5
*	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	12	393,60	4 723,00
A_D04_1.5	Vlastní		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	6	159,90 959,40	0,75 4,5
*	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních VZT potrubí kruhové sk.l (SPIRO), pozinkované Souhrn potrubí	ks	6	49,20	295,20
A_D04_1.6.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	31,2	233,70 7 291,44	5,0 156,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	31,2	86,10	2 686,32
A_D04_1.6.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	3,0	344,40 1 033,20	5,0 15,0
*	Vlastní	m	Montáž VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkovaný	bm	3,0	110,70	332,10
A_D04_1.7.1	Vlastní		Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (talířový ventil) - 200x50/d=160	ks	6	504,30 3 025,80	0,75 4,5
*	Vlastní	m	Montáž	ks	6	258,30	1 549,80
A_D04_1.7.2	Vlastní		Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	6	774,90 4 649,40	0,75 4,5
*	Vlastní	m	Montáž	ks	6	246,00	1 476,00
A_D04_1.8	Vlastní	m	Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	12	1168,50 14022,00	1,0 12,0
*	Vlastní	m	Montáž Montážní, těsnící a spojovací materiál	kpl	12	258,30	3 099,60

A_D04_1.9.1	Vlastní	m	Pomocné ocel konstrukce (závěsy,...)	kg	19,0	258,30	4 907,70	1,0	19,0
A_D04_1.9.2	Vlastní	m	Těsnící, spoj.materiál	kg	1,9	221,40	420,66	1,0	1,9
<u>Tepelná izolace VZT</u>									
A_D04_1.10	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepicí, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	32,8	381,30	12 506,64	1,1	36,1
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT)	m2	32,8	123,00	4 034,40		
<u>Demontáže VZT</u>									
A_D04_1.11	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vyřídění a odvozu odpadu)	kg	230,0	135,30	31 119,00		230,0
*									
Zařízení č. A_D04_1 - celkem							98 508,00	56 326,00	522,0
*									
Zařízení č. A_D04_2 – Větrání kuchyní									
*									
A_D04_2.1	Vlastní		Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,...	ks	6	3062,70	18 376,20	8,0	48,0
*	Vlastní	m	Montáž digestoře	ks	6	602,70	602,70		
A_D04_2.2	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	6	344,40	2 066,40	1,7	10,2
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	6	86,10	516,60		
A_D04_2.3	Vlastní		Ohebné potrubí zvuk.tlumicí d=125	bm	3,0	123,00	369,00	1,0	3,0
*	Vlastní	m	Montáž ohebného potrubí VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované	bm	3,0	36,90	110,70		
<u>Souhrn potrubí</u>									
A_D04_2.4.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	21,0	233,70	4 907,70	5,0	105,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	21,0	86,10	1 808,10		
A_D04_2.4.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	12,0	344,40	4 132,80	5,0	60,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	12,0	110,70	1 328,40		
<u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>									
A_D04_2.5.1	Vlastní		Pomocné ocel konstrukce (závěsy,...)	kg	19,0	258,30	4 907,70	1,0	19,0
A_D04_2.5.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	1,9	221,40	420,66	1,0	1,9
<u>Tepelná izolace VZT</u>									
A_D04_2.6	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepicí, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	31,7	381,30	12 087,21	1,1	34,9
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT)	m2	31,7	123,00	3 899,10		
<u>Demontáže VZT</u>									
A_D04_2.7	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoři,...) - včetně ekologického vyřídění a odvozu odpadu	kg	180,0	135,30	24 354,00		180,0
*									
Zařízení č. A_D04_2 - celkem							47 268,00	32 620,00	462,00
*									
Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku D05									
*									
Zařízení č. A_D05_1 – Větrání hygienických místností									
*									
A_D05_1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=250	ks	2	4514,10	9028,20	2,8	5,6
*	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	2	479,70	959,40		
A_D05_1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvoupohotový přepínač otáček)	ks	6	4169,70	25018,20	2,9	17,4
*	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	6	922,50	5 535,00		
A_D05_1.3	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	6	344,40	2 066,40	1,7	10,2
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	6	86,10	516,60		
A_D05_1.4	Vlastní		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	12	1131,60	13579,20	0,46	5,5
*	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	12	393,60	4 723,00		
A_D05_1.5	Vlastní		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	6	159,90	959,40	0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních	ks	6	49,20	295,20		
<u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u>									
<u>Souhrn potrubí</u>									
A_D05_1.6.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	31,2	233,70	7 291,44	5,0	156,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	31,2	86,10	2 686,32		
A_D05_1.6.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	3,0	344,40	1 033,20	5,0	15,0

*	Vlastní	m	Montáž	bm	3,0	110,70		332,10		
A_D05_1.7.1	Vlastní		<u>VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkovaný</u>							
			Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (talířový ventil) - 200x50/d=160	ks	6	504,30	3 025,80		0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž	ks	6	258,30		1 549,80		
A_D05_1.7.2	Vlastní		Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	6	774,90	4 649,40		0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž	ks	6	246,00		1 476,00		
A_D05_1.8	Vlastní	m	Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	12	1168,50	14022,00		1,0	12,0
*		m	Montáž	kpl	12	258,30		3 099,60		
			<u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>							
A_D05_1.9.1	Vlastní	m	Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	19,0	258,30	4 907,70		1,0	19,0
A_D05_1.9.2	Vlastní	m	Těsnící, spoj.materiál	kg	1,9	221,40	420,66		1,0	1,9
			<u>Tepelná izolace VZT</u>							
A_D05_1.10	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	32,8	381,30	12 506,64		1,1	36,1
*	Vlastní	m	Montáž (izolace VZT)	m2	32,8	123,00		4 034,40		
			<u>Demontáže VZT</u>							
A_D05_1.11	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vyřídění a odvozu odpadu)	kg	230,0	135,30		31 119,00		230,0
			*							
			Zařízení č. A_D05_1 - celkem				98 508,00	56 326,00		522,0
			*							
			*							
			Zařízení č. A_D05_2 – Větrání kuchyní							
			*							
A_D05_2.1	Vlastní		Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,...	ks	6	3062,70	18 376,20		8,0	48,0
*	Vlastní	m	Montáž digestoře	ks	6	602,70		602,70		
A_D05_2.2	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	6	344,40	2 066,40		1,7	10,2
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	6	86,10		516,60		
A_D05_2.3	Vlastní		Ohebné potrubí zvuk.tlumicí d=125	bm	3,0	123,00	369,00		1,0	3,0
*	Vlastní	m	Montáž ohebného potrubí	bm	3,0	36,90		110,70		
			<u>VZT potrubí kruhové sk.l (SPIRO), pozinkované</u>							
			<u>Souhrn potrubí</u>							
A_D05_2.4.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	21,0	233,70	4 907,70		5,0	105,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	21,0	86,10		1 808,10		
A_D05_2.4.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	12,0	344,40	4 132,80		5,0	60,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	12,0	110,70		1 328,40		
			<u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>							
A_D05_2.5.1	Vlastní		Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	19,0	258,30	4 907,70		1,0	19,0
A_D05_2.5.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	1,9	221,40	420,66		1,0	1,9
			<u>Tepelná izolace VZT</u>							
A_D05_2.6	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	31,7	381,30	12 087,21		1,1	34,9
*	Vlastní	m	Montáž (izolace VZT)	m2	31,7	123,00		3 899,10		
			<u>Demontáže VZT</u>							
A_D05_2.7	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoří,...) - včetně ekologického vyřídění a odvozu odpadu	kg	180,0	135,30		24 354,00		180,0
			*							
			Zařízení č. A_D05_2 - celkem				47 268,00	32 620,00		462,00
			*							
			*							
			Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku E01							
			*							
			Zařízení č. A_E01_1 – Větrání hygienických místností							
			*							
A_E01_1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=250	ks	2	4514,10	9028,20		2,8	5,6
*	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	2	479,70		959,40		
A_E01_1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvoupolohový přepínač otáček)	ks	7	4169,70	29187,90		2,9	20,3
*	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	7	922,50		6 457,50		
A_E01_1.3	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	7	344,40	2 410,80		1,7	11,9
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	7	86,10		602,70		

A_E01_1.4	Vlastní		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	14	1131,60	15842,40	0,46	6,5
*	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	14	393,60	5 510,00		
A_E01_1.5	Vlastní		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	7	159,90	1 119,30	0,75	5,3
*	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované Souhrn potrubí	ks	7	49,20	344,40		
A_E01_1.6.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	36,4	233,70	8 506,68	5,0	182,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	36,4	86,10	3 134,04		
A_E01_1.6.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	3,5	344,40	1 205,40	5,0	17,5
*	Vlastní	m	Montáž VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkovaný	bm	3,5	110,70	387,45		
A_E01_1.7.1	Vlastní		Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (taliřový ventil) - 200x50/d=160	ks	7	504,30	3 530,10	0,75	5,3
*	Vlastní	m	Montáž	ks	7	258,30	1 808,10		
A_E01_1.7.2	Vlastní		Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	7	774,90	5 424,30	0,75	5,3
*	Vlastní	m	Montáž	ks	7	246,00	1 722,00		
A_E01_1.8	Vlastní	m	Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	14	1168,50	16359,00	1,0	14,0
*		m	Montáž Montážní, těsnící a spojovací materiál	kpl	14	258,30	3 616,20		
A_E01_1.9.1	Vlastní	m	Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	23,0	258,30	5 940,90	1,0	23,0
A_E01_1.9.2	Vlastní	m	Těsnící, spoj.materiál	kg	2,3	221,40	509,22	1,0	2,3
A_E01_1.10	Vlastní		Tepelná izolace VZT Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	38,3	381,30	14 603,79	1,1	42,1
*	Vlastní	m	Montáž (izolace VZT) Demontáže VZT	m2	38,3	123,00	4 710,90		
A_E01_1.11	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vyřízení a odvozu odpadu)	kg	270,0	135,30	36 531,00		270,0
Zařízení č. A_E01_1 - celkem						113 668,00	65 784,00	611,0	
Zařízení č. A_E01_2 – Větrání kuchyní									
A_E01_2.1	Vlastní		Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,..	ks	7	3062,70	21 438,90	8,0	56,0
*	Vlastní	m	Montáž digestoře	ks	7	602,70	602,70		
A_E01_2.2	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	7	344,40	2 410,80	1,7	11,9
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	7	86,10	602,70		
A_E01_2.3	Vlastní		Ohebné potrubí zvuk.tlumicí d=125	bm	3,5	123,00	430,50	1,0	3,5
*	Vlastní	m	Montáž ohebného potrubí VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované Souhrn potrubí	bm	3,5	36,90	129,15		
A_E01_2.4.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	24,5	233,70	5 725,65	5,0	122,5
*	Vlastní	m	Montáž	bm	24,5	86,10	2 109,45		
A_E01_2.4.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	14,0	344,40	4 821,60	5,0	70,0
*	Vlastní	m	Montáž Montážní, těsnící a spojovací materiál	bm	14,0	110,70	1 549,80		
A_E01_2.5.1	Vlastní		Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	22,0	258,30	5 682,60	1,0	22,0
A_E01_2.5.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	2,2	221,40	487,08	1,0	2,2
A_E01_2.6	Vlastní		Tepelná izolace VZT Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	37,0	381,30	14 108,10	1,1	40,7
*	Vlastní	m	Montáž (izolace VZT) Demontáže VZT	m2	37,0	123,00	4 551,00		
A_E01_2.7	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoři,...) - včetně ekologického vyřízení a odvozu odpadu	kg	210,0	135,30	28 413,00		210,0
Zařízení č. A_E01_2 - celkem						55 105,00	37 958,00	539,00	

Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku E02

Zařízení č. A_E02_1 – Větrání hygienických místností

*									
A_E02_1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=250	ks	2	4514,10	9028,20		2,8 5,6
*	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	2	479,70	959,40		
A_E02_1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvoupolohový přepínač otáček)	ks	6	4169,70	25018,20		2,9 17,4
*	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	6	922,50	5 535,00		
A_E02_1.3	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	6	344,40	2 066,40		1,7 10,2
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	6	86,10	516,60		
A_E02_1.4	Vlastní		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	12	1131,60	13579,20		0,46 5,5
*	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	12	393,60	4 723,00		
A_E02_1.5	Vlastní		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	6	159,90	959,40		0,75 4,5
*	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované Souhrn potrubí	ks	6	49,20	295,20		
A_E02_1.6.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	31,2	233,70	7 291,44		5,0 156,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	31,2	86,10	2 686,32		
A_E02_1.6.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	3,0	344,40	1 033,20		5,0 15,0
*	Vlastní	m	Montáž VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkovaný	bm	3,0	110,70	332,10		
A_E02_1.7.1	Vlastní		Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (talířový ventil) - 200x50/d=160	ks	6	504,30	3 025,80		0,75 4,5
*	Vlastní	m	Montáž	ks	6	258,30	1 549,80		
A_E02_1.7.2	Vlastní		Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	6	774,90	4 649,40		0,75 4,5
*	Vlastní	m	Montáž	ks	6	246,00	1 476,00		
A_E02_1.8	Vlastní		Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	12	1168,50	14022,00		1,0 12,0
*		m	Montáž Montážní, těsnící a spojovací materiál	kpl	12	258,30	3 099,60		
A_E02_1.9.1	Vlastní		Pomocné ocel konstrukce (závěsy,...)	kg	19,0	258,30	4 907,70		1,0 19,0
A_E02_1.9.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	1,9	221,40	420,66		1,0 1,9
Tepelná izolace VZT									
A_E02_1.10	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepicí, samolep páska ALS šíře 50 mm	m2	32,8	381,30	12 506,64		1,1 36,1
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT)	m2	32,8	123,00	4 034,40		
A_E02_1.11	Vlastní		Demontáže VZT Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vyřídění a odvozu odpadu)	kg	230,0	135,30	31 119,00		230,0
Zařízení č. A_E02_1 - celkem									
						98 508,00	56 326,00	522,0	
Zařízení č. A_E02_2 – Větrání kuchyní									
A_E02_2.1	Vlastní		Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,...	ks	6	3062,70	18 376,20		8,0 48,0
*	Vlastní	m	Montáž digestoře	ks	6	602,70	602,70		
A_E02_2.2	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	6	344,40	2 066,40		1,7 10,2
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	6	86,10	516,60		
A_E02_2.3	Vlastní		Ohebné potrubí zvuk.tlumič d=125	bm	3,0	123,00	369,00		1,0 3,0
*	Vlastní	m	Montáž ohebného potrubí VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované Souhrn potrubí	bm	3,0	36,90	110,70		
A_E02_2.4.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	21,0	233,70	4 907,70		5,0 105,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	21,0	86,10	1 808,10		
A_E02_2.4.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	12,0	344,40	4 132,80		5,0 60,0
*	Vlastní	m	Montáž Montážní, těsnící a spojovací materiál	bm	12,0	110,70	1 328,40		
A_E02_2.5.1	Vlastní		Pomocné ocel konstrukce (závěsy,...)	kg	19,0	258,30	4 907,70		1,0 19,0
A_E02_2.5.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	1,9	221,40	420,66		1,0 1,9
Tepelná izolace VZT									
A_E02_2.6	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepicí, samolep páska ALS šíře 50 mm	m2	31,7	381,30	12 087,21		1,1 34,9

*	Vlastní	m	Montáž (izolace VZT) Demontáže VZT	m2	31,7	123,00		3 899,10	
A_E02_2.7	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoří,...) - včetně ekologického vyřízení a odvozu odpadu	kg	180,0	135,30		24 354,00	180,0
* Zařízení č. A_E02_2 - celkem						47 268,00	32 620,00	462,00	

Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku E03

Zařízení č. A_E03_1 – Větrání hygienických místností

A_E03_1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=250	ks	2	4514,10	9028,20		2,8	5,6
*	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	2	479,70		959,40		
A_E03_1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvoupolohový přepínač otáček)	ks	6	4169,70	25018,20		2,9	17,4
*	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	6	922,50		5 535,00		
A_E03_1.3	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	6	344,40	2 066,40		1,7	10,2
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	6	86,10		516,60		
A_E03_1.4	Vlastní		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	12	1131,60	13579,20		0,46	5,5
*	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	12	393,60		4 723,00		
A_E03_1.5	Vlastní		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	6	159,90	959,40		0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních VZT potrubí kruhové sk.l (SPIRO), pozinkované	ks	6	49,20		295,20		
A_E03_1.6.1	Vlastní		Souhrn potrubí							
*	Vlastní	m	Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	31,2	233,70	7 291,44		5,0	156,0
A_E03_1.6.2	Vlastní		Montáž	bm	31,2	86,10		2 686,32		
*	Vlastní	m	Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	3,0	344,40	1 033,20		5,0	15,0
A_E03_1.7.1	Vlastní		Montáž	bm	3,0	110,70		332,10		
*	Vlastní	m	VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkované							
A_E03_1.7.2	Vlastní		Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (taliřový ventil) - 200x50/d=160	ks	6	504,30	3 025,80		0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž	ks	6	258,30		1 549,80		
A_E03_1.8	Vlastní		Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	6	774,90	4 649,40		0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž	ks	6	246,00		1 476,00		
A_E03_1.9.1	Vlastní		Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	12	1168,50	14022,00		1,0	12,0
*	Vlastní	m	Montáž	kpl	12	258,30		3 099,60		
A_E03_1.9.2	Vlastní		Montážní, těsnící a spojovací materiál	kg	19,0	258,30	4 907,70		1,0	19,0
*	Vlastní	m	Pomocné ocel konstrukce (závěsy,...)	kg	1,9	221,40	420,66		1,0	1,9
A_E03_1.10	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál							
*	Vlastní	m	Tepelná izolace VZT							
A_E03_1.11	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep páska ALS šíře 50 mm	m2	32,8	381,30	12 506,64		1,1	36,1
*	Vlastní	m	Montáž (izolace VZT) Demontáže VZT	m2	32,8	123,00		4 034,40		
A_E03_1.11	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vyřízení a odvozu odpadu)	kg	230,0	135,30		31 119,00		230,0
* Zařízení č. A_E03_1 - celkem						98 508,00	56 326,00	522,0		

Zařízení č. A_E03_2 – Větrání kuchyní

A_E03_2.1	Vlastní		Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,...	ks	6	3062,70	18 376,20		8,0	48,0
*	Vlastní	m	Montáž digestoře	ks	6	602,70		602,70		
A_E03_2.2	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	6	344,40	2 066,40		1,7	10,2
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	6	86,10		516,60		
A_E03_2.3	Vlastní		Ohebné potrubí zvuk.tlumič d=125	bm	3,0	123,00	369,00		1,0	3,0
*	Vlastní	m	Montáž ohebného potrubí VZT potrubí kruhové sk.l (SPIRO), pozinkované	bm	3,0	36,90		110,70		
* Souhrn potrubí										

A_E03_2.4.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	21,0	233,70	4 907,70		5,0	105,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	21,0	86,10		1 808,10		
A_E03_2.4.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	12,0	344,40	4 132,80		5,0	60,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	12,0	110,70		1 328,40		
			<u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>							
A_E03_2.5.1	Vlastní		Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	19,0	258,30	4 907,70		1,0	19,0
A_E03_2.5.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	1,9	221,40	420,66		1,0	1,9
			<u>Tepelná izolace VZT</u>							
A_E03_2.6	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	31,7	381,30	12 087,21		1,1	34,9
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT)	m2	31,7	123,00		3 899,10		
			<u>Demontáže VZT</u>							
A_E03_2.7	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoří,...) - včetně ekologického vytřídění a odvozu odpadu	kg	180,0	135,30		24 354,00		180,0
			*							
			Zařízení č. A_E03_2 - celkem				47 268,00	32 620,00		462,00
			*							

Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku E04

Zařízení č. A_E04_1 – Větrání hygienických místností

A_E04_1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=250	ks	2	4514,10	9028,20		2,8	5,6
*	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	2	479,70		959,40		
A_E04_1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvoupolohový přepínač otáček)	ks	6	4169,70	25018,20		2,9	17,4
*	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	6	922,50		5 535,00		
A_E04_1.3	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	6	344,40	2 066,40		1,7	10,2
*	Vlastní	m	Montáž klapy zpětné	ks	6	86,10		516,60		
A_E04_1.4	Vlastní		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	12	1131,60	13579,20		0,46	5,5
*	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	12	393,60		4 723,00		
A_E04_1.5	Vlastní		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	6	159,90	959,40		0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních	ks	6	49,20		295,20		
			<u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u>							
			<u>Souhrn potrubí</u>							
A_E04_1.6.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	31,2	233,70	7 291,44		5,0	156,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	31,2	86,10		2 686,32		
A_E04_1.6.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	3,0	344,40	1 033,20		5,0	15,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	3,0	110,70		332,10		
			<u>VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkované</u>							
A_E04_1.7.1	Vlastní		Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (taliřový ventil) - 200x50/d=160	ks	6	504,30	3 025,80		0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž	ks	6	258,30		1 549,80		
A_E04_1.7.2	Vlastní		Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	6	774,90	4 649,40		0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž	ks	6	246,00		1 476,00		
A_E04_1.8	Vlastní	m	Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	12	1168,50	14022,00		1,0	12,0
*		m	Montáž	kpl	12	258,30		3 099,60		
			<u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>							
A_E04_1.9.1	Vlastní	m	Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	19,0	258,30	4 907,70		1,0	19,0
A_E04_1.9.2	Vlastní	m	Těsnící, spoj.materiál	kg	1,9	221,40	420,66		1,0	1,9
			<u>Tepelná izolace VZT</u>							
A_E04_1.10	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	32,8	381,30	12 506,64		1,1	36,1
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT)	m2	32,8	123,00		4 034,40		
			<u>Demontáže VZT</u>							
A_E04_1.11	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vytřídění a odvozu odpadu)	kg	230,0	135,30		31 119,00		230,0
			*							
			Zařízení č. A_E04_1 - celkem				98 508,00	56 326,00		522,0
			*							

Zařízení č. A_E04_2 – Větrání kuchyní

A_E04_2.1	Vlastní		Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,...	ks	6	3062,70	18 376,20		8,0	48,0
*	Vlastní	m	Montáž digestoře	ks	6	602,70		602,70		
A_E04_2.2	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	6	344,40	2 066,40		1,7	10,2
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	6	86,10		516,60		
A_E04_2.3	Vlastní		Ohebné potrubí zvuk.tlumičí d=125	bm	3,0	123,00	369,00		1,0	3,0
*	Vlastní	m	Montáž ohebného potrubí VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované Souhrn potrubí	bm	3,0	36,90		110,70		
A_E04_2.4.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	21,0	233,70	4 907,70		5,0	105,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	21,0	86,10		1 808,10		
A_E04_2.4.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	12,0	344,40	4 132,80		5,0	60,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	12,0	110,70		1 328,40		
A_E04_2.5.1	Vlastní		Montážní, těsnící a spojovací materiál Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	19,0	258,30	4 907,70		1,0	19,0
A_E04_2.5.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	1,9	221,40	420,66		1,0	1,9
A_E04_2.6	Vlastní		Tepelná izolace VZT Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	31,7	381,30	12 087,21		1,1	34,9
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT)	m2	31,7	123,00		3 899,10		
A_E04_2.7	Vlastní	m	Demontáže VZT Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoří,...) - včetně ekologického vytřídění a odvozu odpadu	kg	180,0	135,30		24 354,00		180,0
Zařízení č. A_E04_2 - celkem							47 268,00	32 620,00	462,00	
Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku E05										
Zařízení č. A_E05_1 – Větrání hygienických místností										
A_E05_1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=250	ks	2	4514,10	9028,20		2,8	5,6
*	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	2	479,70		959,40		
A_E05_1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvoupolohový přepínač otáček)	ks	6	4169,70	25018,20		2,9	17,4
*	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	6	922,50		5 535,00		
A_E05_1.3	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	6	344,40	2 066,40		1,7	10,2
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	6	86,10		516,60		
A_E05_1.4	Vlastní		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	12	1131,60	13579,20		0,46	5,5
*	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	12	393,60		4 723,00		
A_E05_1.5	Vlastní		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	6	159,90	959,40		0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované Souhrn potrubí	ks	6	49,20		295,20		
A_E05_1.6.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	31,2	233,70	7 291,44		5,0	156,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	31,2	86,10		2 686,32		
A_E05_1.6.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	3,0	344,40	1 033,20		5,0	15,0
*	Vlastní	m	Montáž VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkovaný	bm	3,0	110,70		332,10		
A_E05_1.7.1	Vlastní		Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (talířový ventil) - 200x50/d=160	ks	6	504,30	3 025,80		0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž	ks	6	258,30		1 549,80		
A_E05_1.7.2	Vlastní		Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	6	774,90	4 649,40		0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž	ks	6	246,00		1 476,00		
A_E05_1.8	Vlastní		Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	12	1168,50	14022,00		1,0	12,0
*	Vlastní	m	Montáž	kpl	12	258,30		3 099,60		
A_E05_1.9.1	Vlastní		Montážní, těsnící a spojovací materiál Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	19,0	258,30	4 907,70		1,0	19,0
A_E05_1.9.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	1,9	221,40	420,66		1,0	1,9
Tepelná izolace VZT										

A_E05_1.10	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepicí, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	32,8	381,30	12 506,64		1,1	36,1
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT)	m2	32,8	123,00		4 034,40		
			<u>Demontáže VZT</u>							
A_E05_1.11	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vytřídění a odvozu odpadu)	kg	230,0	135,30		31 119,00		230,0
			*							
Zařízení č. A_E05_1 - celkem							98 508,00	56 326,00		522,0
			*							
Zařízení č. A_E05_2 – Větrání kuchyní										
			*							
A_E05_2.1	Vlastní		Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,..	ks	6	3062,70	18 376,20		8,0	48,0
*	Vlastní	m	Montáž digestoře	ks	6	602,70		602,70		
A_E05_2.2	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	6	344,40	2 066,40		1,7	10,2
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	6	86,10		516,60		
A_E05_2.3	Vlastní		Ohebné potrubí zvuk.tlumič d=125	bm	3,0	123,00	369,00		1,0	3,0
*	Vlastní	m	Montáž ohebného potrubí VZT potrubí kruhové sk.l (SPIRO), pozinkované	bm	3,0	36,90		110,70		
			<u>Souhrn potrubí</u>							
A_E05_2.4.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	21,0	233,70	4 907,70		5,0	105,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	21,0	86,10		1 808,10		
A_E05_2.4.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	12,0	344,40	4 132,80		5,0	60,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	12,0	110,70		1 328,40		
			<u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>							
A_E05_2.5.1	Vlastní		Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	19,0	258,30	4 907,70		1,0	19,0
A_E05_2.5.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	1,9	221,40	420,66		1,0	1,9
			<u>Tepelná izolace VZT</u>							
A_E05_2.6	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepicí, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	31,7	381,30	12 087,21		1,1	34,9
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT)	m2	31,7	123,00		3 899,10		
			<u>Demontáže VZT</u>							
A_E05_2.7	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoří,...) - včetně ekologického vytřídění a odvozu odpadu	kg	180,0	135,30		24 354,00		180,0
			*							
Zařízení č. A_E05_2 - celkem							47 268,00	32 620,00		462,00
			*							

Objekt "B"

*

Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku A01

*

Zařízení č. B_A01_1 – Větrání hygienických místností

*

B_A01_1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=250	ks	1		0,00		2,8	2,8
*	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	1			0,00		
B_A01_1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvoupohotový přepínač otáček)	ks	2		0,00		2,9	5,8
*	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	2			0,00		
B_A01_1.3	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	2		0,00		1,7	3,4
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	2			0,00		
B_A01_1.4	Vlastní		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	4		0,00		0,46	1,8
*	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	4			0,00		
B_A01_1.5	Vlastní		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	2		0,00		0,75	1,5
*	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních	ks	2			0,00		
			<u>VZT potrubí kruhové sk.l (SPIRO), pozinkované</u>							
			<u>Souhrn potrubí</u>							
B_A01_1.6.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	10,4		0,00		5,0	52,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	10,4			0,00		
B_A01_1.6.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	1,0		0,00		5,0	5,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	1,0			0,00		
			<u>VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkovaný</u>							

B_A01_1.7.1	Vlastní		Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (talířový ventil) - 200x50/d=160	ks	2	0,00		0,75	1,5
*	Vlastní	m	Montáž	ks	2		0,00		
B_A01_1.7.2	Vlastní		Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	2	0,00		0,75	1,5
*	Vlastní	m	Montáž	ks	2		0,00		
B_A01_1.8	Vlastní	m	Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	4	0,00		1,0	4,0
*		m	Montáž	kpl	4		0,00		
			<u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>						
B_A01_1.9.1	Vlastní	m	Pomocné ocel konstrukce (závěsy,...)	kg	7,0	0,00		1,0	7,0
B_A01_1.9.2	Vlastní	m	Těsnící, spoj.materiál	kg	0,7	0,00		1,0	0,7
			<u>Tepelná izolace VZT</u>						
B_A01_1.10	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	10,9	0,00		1,1	12,0
*	Vlastní	m	Montáž (izolace VZT)	m2	10,9		0,00		
			<u>Demontáže VZT</u>						
B_A01_1.11	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vyřídění a odvozu odpadu)	kg	80,0		0,00		80,0
*									
Zařízení č. B_A01_1 - celkem						0,00	0,00	179,0	
*									
Zařízení č. B_A01_2 – Větrání kuchyní									
*									
B_A01_2.1	Vlastní		Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,...	ks	2	0,00		8,0	16,0
*	Vlastní	m	Montáž digestoře	ks	2		0,00		
B_A01_2.2	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	2	0,00		1,7	3,4
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	2		0,00		
B_A01_2.3	Vlastní		Ohebné potrubí zvuk.tlumicí d=125	bm	1,0	0,00		1,0	1,0
*	Vlastní	m	Montáž ohebného potrubí	bm	1,0		0,00		
			<u>VZT potrubí kruhové sk.l (SPIRO), pozinkované</u>						
			<u>Souhrn potrubí</u>						
B_A01_2.4.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	7,0	0,00		5,0	35,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	7,0		0,00		
B_A01_2.4.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	4,0	0,00		5,0	20,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	4,0		0,00		
			<u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>						
B_A01_2.5.1	Vlastní		Pomocné ocel konstrukce (závěsy,...)	kg	6,0	0,00		1,0	6,0
B_A01_2.5.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	0,6	0,00		1,0	0,6
			<u>Tepelná izolace VZT</u>						
B_A01_2.6	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	10,6	0,00		1,1	11,6
*	Vlastní	m	Montáž (izolace VZT)	m2	10,6		0,00		
			<u>Demontáže VZT</u>						
B_A01_2.7	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoři,...) - včetně ekologického vyřídění a odvozu odpadu	kg	60,0		0,00		60,0
*									
Zařízení č. B_A01_2 - celkem						0,00	0,00	154,00	
*									
Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku A02									
*									
Zařízení č. B_A02_1 – Větrání hygienických místností									
*									
B_A02_1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=250	ks	1	0,00		2,8	2,8
*	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	1		0,00		
B_A02_1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvoupolohový přepínač otáček)	ks	2	0,00		2,9	5,8
*	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	2		0,00		
B_A02_1.3	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	2	0,00		1,7	3,4
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	2		0,00		
B_A02_1.4	Vlastní		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	4	0,00		0,46	1,8
*	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	4		0,00		

B_A02_1.5	Vlastní		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	2	0,00		0,75	1,5
*	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované Souhrn potrubí	ks	2		0,00		
B_A02_1.6.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	10,4	0,00		5,0	52,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	10,4		0,00		
B_A02_1.6.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	1,0	0,00		5,0	5,0
*	Vlastní	m	Montáž VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkovaný	bm	1,0		0,00		
B_A02_1.7.1	Vlastní		Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (talířový ventil) - 200x50/d=160	ks	2	0,00		0,75	1,5
*	Vlastní	m	Montáž	ks	2		0,00		
B_A02_1.7.2	Vlastní		Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	2	0,00		0,75	1,5
*	Vlastní	m	Montáž	ks	2		0,00		
B_A02_1.8	Vlastní	m	Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	4	0,00		1,0	4,0
*		m	Montáž Montážní, těsnící a spojovací materiál	kpl	4		0,00		
B_A02_1.9.1	Vlastní	m	Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	7,0	0,00		1,0	7,0
B_A02_1.9.2	Vlastní	m	Těsnící, spoj.materiál	kg	0,7	0,00		1,0	0,7
B_A02_1.10	Vlastní		Tepelná izolace VZT						
			Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	10,9	0,00		1,1	12,0
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT)	m2	10,9		0,00		
B_A02_1.11	Vlastní	m	Demontáže VZT						
			Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vyřízení a odvozu odpadu)	kg	80,0		0,00		80,0
			*						
			Zařízení č. B_A02_1 - celkem			0,00	0,00		179,0
			*						
			Zařízení č. B_A02_2 – Větrání kuchyní						
			*						
B_A02_2.1	Vlastní		Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,...	ks	2	0,00		8,0	16,0
*	Vlastní	m	Montáž digestoře	ks	2		0,00		
B_A02_2.2	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	2	0,00		1,7	3,4
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	2		0,00		
B_A02_2.3	Vlastní		Ohebné potrubí zvuk.tlumicí d=125	bm	1,0	0,00		1,0	1,0
*	Vlastní	m	Montáž ohebného potrubí VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované Souhrn potrubí	bm	1,0		0,00		
B_A02_2.4.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	7,0	0,00		5,0	35,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	7,0		0,00		
B_A02_2.4.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	4,0	0,00		5,0	20,0
*	Vlastní	m	Montáž Montážní, těsnící a spojovací materiál	bm	4,0		0,00		
B_A02_2.5.1	Vlastní		Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	6,0	0,00		1,0	6,0
B_A02_2.5.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	0,6	0,00		1,0	0,6
B_A02_2.6	Vlastní		Tepelná izolace VZT						
			Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	10,6	0,00		1,1	11,6
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT)	m2	10,6		0,00		
B_A02_2.7	Vlastní	m	Demontáže VZT						
			Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoři,...) - včetně ekologického vyřízení a odvozu odpadu	kg	60,0		0,00		60,0
			*						
			Zařízení č. B_A02_2 - celkem			0,00	0,00		154,00
			*						
			Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku B01						
			*						
			Zařízení č. B_B01_1 – Větrání hygienických místností						
			*						
B_B01_1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=300	ks	1	0,00		3,5	3,5

*	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	1		0,00		
B_B01_1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvoupolohový přepínač otáček)	ks	3	0,00		2,9	8,7
*	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	3		0,00		
B_B01_1.3	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	3	0,00		1,7	5,1
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	3		0,00		
B_B01_1.4	Vlastní		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	6	0,00		0,46	2,8
*	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	6		0,00		
B_B01_1.5	Vlastní		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	3	0,00		0,75	2,3
*	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované	ks	3		0,00		
B_B01_1.6.1	Vlastní		<u>Souhrn potrubí</u> Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	15,6	0,00		5,0	78,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	15,6		0,00		
B_B01_1.6.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	1,5	0,00		5,0	7,5
*	Vlastní	m	Montáž	bm	1,5		0,00		
B_B01_1.7.1	Vlastní		<u>VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkované</u> Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (talířový ventil) - 200x50/d=160	ks	3	0,00		0,75	2,3
*	Vlastní	m	Montáž	ks	3		0,00		
B_B01_1.7.2	Vlastní		Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	3	0,00		0,75	2,3
*	Vlastní	m	Montáž	ks	3		0,00		
B_B01_1.8	Vlastní		Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	6	0,00		1,0	6,0
*		m	Montáž	kpl	6		0,00		
B_B01_1.9.1	Vlastní		<u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u> Pomocné ocel konstrukce (závěsy,...)	kg	10,0	0,00		1,0	10,0
B_B01_1.9.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	1,0	0,00		1,0	1,0
B_B01_1.10	Vlastní		<u>Tepelná izolace VZT</u> Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	16,4	0,00		1,1	18,1
*	Vlastní	m	Montáž (izolace VZT)	m2	16,4		0,00		
B_B01_1.11	Vlastní		<u>Demontáže VZT</u> Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vyřízení a odvozu odpadu)	kg	120,0		0,00		120,0
*			Zařízení č. B_B01_1 - celkem			0,00	0,00		267,0
*									
*			Zařízení č. B_B01_2 – Větrání kuchyní						
B_B01_2.1	Vlastní		Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,..	ks	3	0,00		8,0	24,0
*	Vlastní	m	Montáž digestoře	ks	3		0,00		
B_B01_2.2	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	3	0,00		1,7	5,1
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	3		0,00		
B_B01_2.3	Vlastní		Ohebné potrubí zvuk.tlumicí d=125	bm	1,5	0,00		1,0	1,5
*	Vlastní	m	Montáž ohebného potrubí	bm	1,5		0,00		
B_B01_2.4.1	Vlastní		<u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u> <u>Souhrn potrubí</u> Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	10,5	0,00		5,0	52,5
*	Vlastní	m	Montáž	bm	10,5		0,00		
B_B01_2.4.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	6,0	0,00		5,0	30,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	6,0		0,00		
B_B01_2.5.1	Vlastní		<u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u> Pomocné ocel konstrukce (závěsy,...)	kg	10,0	0,00		1,0	10,0
B_B01_2.5.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	1,0	0,00		1,0	1,0
B_B01_2.6	Vlastní		<u>Tepelná izolace VZT</u> Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	15,8	0,00		1,1	17,4
*	Vlastní	m	Montáž (izolace VZT)	m2	15,8		0,00		
			<u>Demontáže VZT</u>				0,00		

B_B01_2.7	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoří,...) - včetně ekologického vyřízení a odvozu odpadu	kg	90,0	0,00		90,0
* Zařízení č. B_B01_2 - celkem						0,00	0,00	232,00
* Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku B02								
* Zařízení č. B_B02_1 – Větrání hygienických místností								
B_B02_1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=300	ks	1	0,00	3,5	3,5
* B_B02_1.2	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	1		0,00	
B_B02_1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvoupolohový přepínač otáček)	ks	3	0,00	2,9	8,7
* B_B02_1.3	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	3		0,00	
B_B02_1.3	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	3	0,00	1,7	5,1
* B_B02_1.4	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	3		0,00	
B_B02_1.4	Vlastní		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	6	0,00	0,46	2,8
* B_B02_1.5	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	6		0,00	
B_B02_1.5	Vlastní		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	3	0,00	0,75	2,3
* B_B02_1.6.1	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované	ks	3		0,00	
B_B02_1.6.1	Vlastní		Souhrn potrubí					
B_B02_1.6.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	15,6	0,00	5,0	78,0
* B_B02_1.6.2	Vlastní	m	Montáž	bm	15,6		0,00	
B_B02_1.6.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	1,5	0,00	5,0	7,5
* B_B02_1.7.1	Vlastní	m	Montáž VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkovaný	bm	1,5		0,00	
B_B02_1.7.1	Vlastní		Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (talířový ventil) - 200x50/d=160	ks	3	0,00	0,75	2,3
* B_B02_1.7.2	Vlastní	m	Montáž	ks	3		0,00	
B_B02_1.7.2	Vlastní		Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	3	0,00	0,75	2,3
* B_B02_1.8	Vlastní	m	Montáž	ks	3		0,00	
B_B02_1.8	Vlastní		Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	6	0,00	1,0	6,0
* B_B02_1.9.1	Vlastní	m	Montáž	kpl	6		0,00	
B_B02_1.9.1	Vlastní		Montážní, těsnící a spojovací materiál					
B_B02_1.9.2	Vlastní		Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	10,0	0,00	1,0	10,0
* B_B02_1.9.2	Vlastní	m	Těsnící, spoj.materiál	kg	1,0	0,00	1,0	1,0
* Tepelná izolace VZT								
B_B02_1.10	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepicí, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	16,4	0,00	1,1	18,1
* B_B02_1.11	Vlastní	m	Montáž (izolace VZT)	m2	16,4		0,00	
B_B02_1.11	Vlastní		Demontáže VZT					
B_B02_1.11	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vyřízení a odvozu odpadu)	kg	120,0		0,00	120,0
* Zařízení č. B_B02_1 - celkem						0,00	0,00	267,0
* Zařízení č. B_B02_2 – Větrání kuchyní								
B_B02_2.1	Vlastní		Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,...	ks	3	0,00	8,0	24,0
* B_B02_2.2	Vlastní	m	Montáž digestoře	ks	3		0,00	
B_B02_2.2	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	3	0,00	1,7	5,1
* B_B02_2.3	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	3		0,00	
B_B02_2.3	Vlastní		Ohebné potrubí zvuk.tlumicí d=125	bm	1,5	0,00	1,0	1,5
* B_B02_2.4.1	Vlastní	m	Montáž ohebného potrubí VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované	bm	1,5		0,00	
B_B02_2.4.1	Vlastní		Souhrn potrubí					
B_B02_2.4.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	10,5	0,00	5,0	52,5
* B_B02_2.4.1	Vlastní	m	Montáž	bm	10,5		0,00	

B_B02_2.4.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	6,0	0,00		5,0	30,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	6,0		0,00		
			<u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>						
B_B02_2.5.1	Vlastní		Pomocné ocel konstrukce (závěsy,...)	kg	10,0	0,00		1,0	10,0
B_B02_2.5.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	1,0	0,00		1,0	1,0
			<u>Tepelná izolace VZT</u>						
B_B02_2.6	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	15,8	0,00		1,1	17,4
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT)	m2	15,8		0,00		
			<u>Demontáže VZT</u>						
B_B02_2.7	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoří,...) - včetně ekologického vyřízení a odvozu odpadu	kg	90,0		0,00		90,0
			*						
			Zařízení č. B_B02_2 - celkem			0,00	0,00		232,00

Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku C01

Zařízení č. B_C01_1 – Větrání hygienických místností

B_C01_1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=300	ks	1	0,00		3,5	3,5
*	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	1		0,00		
B_C01_1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupinací spony) 2ks, ovladač (dvoupolohový přepínač otáček)	ks	4	0,00		2,9	11,6
*	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	4		0,00		
B_C01_1.3	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	4	0,00		1,7	6,8
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	4		0,00		
B_C01_1.4	Vlastní		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	8	0,00		0,46	3,7
*	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	8		0,00		
B_C01_1.5	Vlastní		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	4	0,00		0,75	3,0
*	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních	ks	4		0,00		
			<u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u>						
			<u>Souhrn potrubí</u>						
B_C01_1.6.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	20,8	0,00		5,0	104,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	20,8		0,00		
B_C01_1.6.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	2,0	0,00		5,0	10,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	2,0		0,00		
			<u>VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkované</u>						
B_C01_1.7.1	Vlastní		Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (talířový ventil) - 200x50/d=160	ks	4	0,00		0,75	3,0
*	Vlastní	m	Montáž	ks	4		0,00		
B_C01_1.7.2	Vlastní		Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	4	0,00		0,75	3,0
*	Vlastní	m	Montáž	ks	4		0,00		
B_C01_1.8	Vlastní	m	Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	8	0,00		1,0	8,0
*		m	Montáž	kpl	8		0,00		
			<u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>						
B_C01_1.9.1	Vlastní	m	Pomocné ocel konstrukce (závěsy,...)	kg	13,0	0,00		1,0	13,0
B_C01_1.9.2	Vlastní	m	Těsnící, spoj.materiál	kg	1,3	0,00		1,0	1,3
			<u>Tepelná izolace VZT</u>						
B_C01_1.10	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	21,9	0,00		1,1	24,1
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT)	m2	21,9		0,00		
			<u>Demontáže VZT</u>						
B_C01_1.11	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vyřízení a odvozu odpadu)	kg	160,0		0,00		160,0
			*						
			Zařízení č. B_C01_1 - celkem			0,00	0,00		355,0

Zařízení č. B_C01_2 – Větrání kuchyní

B_C01_2.1	Vlastní		Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,...	ks	4	0,00		8,0	32,0
-----------	---------	--	--	----	---	------	--	-----	------

*	Vlastní	m	Montáž digestoře	ks	4		0,00		
B_C01_2.2	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	4	0,00		1,7	6,8
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	4		0,00		
B_C01_2.3	Vlastní		Ohebné potrubí zvuk.tlumicí d=125	bm	2,0	0,00		1,0	2,0
*	Vlastní	m	Montáž ohebného potrubí <u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u> <u>Souhrn potrubí</u>	bm	2,0		0,00		
B_C01_2.4.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	14,0	0,00		5,0	70,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	14,0		0,00		
B_C01_2.4.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	8,0	0,00		5,0	40,0
*	Vlastní	m	Montáž <u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>	bm	8,0		0,00		
B_C01_2.5.1	Vlastní		Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	13,0	0,00		1,0	13,0
B_C01_2.5.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	1,3	0,00		1,0	1,3
B_C01_2.6	Vlastní		<u>Tepelná izolace VZT</u> Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	21,1	0,00		1,1	23,2
*	Vlastní	m	Montáž (izolace VZT) <u>Demontáže VZT</u>	m2	21,1		0,00		
B_C01_2.7	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoří,...) - včetně ekologického vyřídění a odvozu odpadu	kg	120,0		0,00		120,0
			*						
			Zařízení č.B_C01_2 - celkem			0,00	0,00		308,00
			*						
			Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku C02						
			*						
			Zařízení č.B_C02_1 – Větrání hygienických místností						
			*						
B_C02_1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=300	ks	1	0,00		3,5	3,5
*	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	1		0,00		
B_C02_1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvoupolohový přepínač otáček)	ks	4	0,00		2,9	11,6
*	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	4		0,00		
B_C02_1.3	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	4	0,00		1,7	6,8
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	4		0,00		
B_C02_1.4	Vlastní		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	8	0,00		0,46	3,7
*	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	8		0,00		
B_C02_1.5	Vlastní		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	4	0,00		0,75	3,0
*	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních <u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u> <u>Souhrn potrubí</u>	ks	4		0,00		
B_C02_1.6.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	20,8	0,00		5,0	104,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	20,8		0,00		
B_C02_1.6.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	2,0	0,00		5,0	10,0
*	Vlastní	m	Montáž <u>VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkovaný</u>	bm	2,0		0,00		
B_C02_1.7.1	Vlastní		Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (taliřový ventil) - 200x50/d=160	ks	4	0,00		0,75	3,0
*	Vlastní	m	Montáž	ks	4		0,00		
B_C02_1.7.2	Vlastní		Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	4	0,00		0,75	3,0
*	Vlastní	m	Montáž	ks	4		0,00		
B_C02_1.8	Vlastní		Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	8	0,00		1,0	8,0
*		m	Montáž <u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>	kpl	8		0,00		
B_C02_1.9.1	Vlastní		Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	13,0	0,00		1,0	13,0
B_C02_1.9.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	1,3	0,00		1,0	1,3
B_C02_1.10	Vlastní		<u>Tepelná izolace VZT</u> Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	21,9	0,00		1,1	24,1
*	Vlastní	m	Montáž (izolace VZT)	m2	21,9		0,00		

<u>Demontáže VZT</u>									
B_C02_1.11	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vyřízení a odvozu odpadu)	kg	160,0		0,00		160,0
*									
Zařízení č. B_C02_1 - celkem						0,00	0,00		355,0
*									
*									
Zařízení č. B_C02_2 – Větrání kuchyní									
*									
B_C02_2.1	Vlastní		Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,..	ks	4		0,00	8,0	32,0
*	Vlastní	m	Montáž digestoře	ks	4			0,00	
B_C02_2.2	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	4		0,00	1,7	6,8
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	4			0,00	
B_C02_2.3	Vlastní		Ohebné potrubí zvuk.tlumičí d=125	bm	2,0		0,00	1,0	2,0
*	Vlastní	m	Montáž ohebného potrubí VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované	bm	2,0			0,00	
<u>Souhrn potrubí</u>									
B_C02_2.4.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	14,0		0,00	5,0	70,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	14,0			0,00	
B_C02_2.4.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	8,0		0,00	5,0	40,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	8,0			0,00	
<u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>									
B_C02_2.5.1	Vlastní		Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	13,0		0,00	1,0	13,0
B_C02_2.5.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	1,3		0,00	1,0	1,3
<u>Teplná izolace VZT</u>									
B_C02_2.6	Vlastní		Teplná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	21,1		0,00	1,1	23,2
*	Vlastní	m	Montáž (izolace VZT)	m2	21,1			0,00	
<u>Demontáže VZT</u>									
B_C02_2.7	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoři,...) - včetně ekologického vyřízení a odvozu odpadu	kg	120,0			0,00	120,0
*									
Zařízení č. B_C02_2 - celkem						0,00	0,00		308,00
*									
*									
Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku D01									
*									
Zařízení č. B_D01_1 – Větrání hygienických místností									
*									
B_D01_1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=250	ks	2		0,00	2,8	5,6
*	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	2			0,00	
B_D01_1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvoupohotový přepínač otáček)	ks	5		0,00	2,9	14,5
*	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	5			0,00	
B_D01_1.3	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	5		0,00	1,7	8,5
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	5			0,00	
B_D01_1.4	Vlastní		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	10		0,00	0,46	4,6
*	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	10			0,00	
B_D01_1.5	Vlastní		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	5		0,00	0,75	3,8
*	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních	ks	5			0,00	
<u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u>									
<u>Souhrn potrubí</u>									
B_D01_1.6.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	26,0		0,00	5,0	130,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	26,0			0,00	
B_D01_1.6.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	2,5		0,00	5,0	12,5
*	Vlastní	m	Montáž	bm	2,5			0,00	
<u>VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkovaný</u>									
B_D01_1.7.1	Vlastní		Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (taliřový ventil) - 200x50/d=160	ks	5		0,00	0,75	3,8
*	Vlastní	m	Montáž	ks	5			0,00	
B_D01_1.7.2	Vlastní		Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	5		0,00	0,75	3,8
*	Vlastní	m	Montáž	ks	5			0,00	

B_D01_1.8	Vlastní	m	Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	10	0,00		1,0	10,0
*		m	Montáž	kpl	10		0,00		
B_D01_1.9.1	Vlastní	m	Montážní, těsnicí a spojovací materiál						
B_D01_1.9.2	Vlastní	m	Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	16,0	0,00		1,0	16,0
		m	Těsnicí, spoj.materiál	kg	1,6	0,00		1,0	1,6
B_D01_1.10	Vlastní		<u>Tepelná izolace VZT</u>						
			Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	27,4	0,00		1,1	30,1
*	Vlastní	m	Montáž (izolace VZT)	m2	27,4		0,00		
			<u>Demontáže VZT</u>						
B_D01_1.11	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vyřídění a odvozu odpadu)	kg	200,0		0,00		200,0
		*							
			Zařízení č. B_D01_1 - celkem			0,00	0,00		445,0
		*							
		*							
			Zařízení č. B_D01_2 – Větrání kuchyní						
		*							
B_D01_2.1	Vlastní		Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,...	ks	5	0,00		8,0	40,0
*	Vlastní	m	Montáž digestoře	ks	5		0,00		
B_D01_2.2	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	5	0,00		1,7	8,5
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	5		0,00		
B_D01_2.3	Vlastní		Ohebné potrubí zvuk.tlumicí d=125	bm	2,5	0,00		1,0	2,5
*	Vlastní	m	Montáž ohebného potrubí	bm	2,5		0,00		
			<u>VZT potrubí kruhové sk.l (SPIRO), pozinkované</u>						
			<u>Souhrn potrubí</u>						
B_D01_2.4.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	17,5	0,00		5,0	87,5
*	Vlastní	m	Montáž	bm	17,5		0,00		
B_D01_2.4.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	10,0	0,00		5,0	50,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	10,0		0,00		
			<u>Montážní, těsnicí a spojovací materiál</u>						
B_D01_2.5.1	Vlastní		Pomocné ocel konstrukce (závěsy,...)	kg	16,0	0,00		1,0	16,0
B_D01_2.5.2	Vlastní		Těsnicí, spoj.materiál	kg	1,6	0,00		1,0	1,6
B_D01_2.6	Vlastní		<u>Tepelná izolace VZT</u>						
			Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	26,4	0,00		1,1	29,0
*	Vlastní	m	Montáž (izolace VZT)	m2	26,4		0,00		
			<u>Demontáže VZT</u>						
B_D01_2.7	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoři,...) - včetně ekologického vyřídění a odvozu odpadu	kg	150,0		0,00		150,0
		*							
			Zařízení č. B_D01_2 - celkem			0,00	0,00		385,00
		*							
		*							
			Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku D02						
		*							
			Zařízení č. B_D02_1 – Větrání hygienických místností						
		*							
B_D02_1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=250	ks	2	0,00		2,8	5,6
*	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	2		0,00		
B_D02_1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvoupolohový přepínač otáček)	ks	5	0,00		2,9	14,5
*	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	5		0,00		
B_D02_1.3	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	5	0,00		1,7	8,5
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	5		0,00		
B_D02_1.4	Vlastní		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	10	0,00		0,46	4,6
*	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	10		0,00		
B_D02_1.5	Vlastní		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	5	0,00		0,75	3,8
*	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních	ks	5		0,00		
			<u>VZT potrubí kruhové sk.l (SPIRO), pozinkované</u>						
			<u>Souhrn potrubí</u>						

B_D02_1.6.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	26,0	0,00		5,0	130,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	26,0		0,00		
B_D02_1.6.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	2,5	0,00		5,0	12,5
*	Vlastní	m	Montáž	bm	2,5		0,00		
			<u>VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkovaný</u>						
B_D02_1.7.1	Vlastní		Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (talířový ventil) - 200x50/d=160	ks	5	0,00		0,75	3,8
*	Vlastní	m	Montáž	ks	5		0,00		
B_D02_1.7.2	Vlastní		Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	5	0,00		0,75	3,8
*	Vlastní	m	Montáž	ks	5		0,00		
B_D02_1.8	Vlastní	m	Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	10	0,00		1,0	10,0
*		m	Montáž	kpl	10		0,00		
			<u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>						
B_D02_1.9.1	Vlastní	m	Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	16,0	0,00		1,0	16,0
B_D02_1.9.2	Vlastní	m	Těsnící, spoj.materiál	kg	1,6	0,00		1,0	1,6
			<u>Tepelná izolace VZT</u>						
B_D02_1.10	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	27,4	0,00		1,1	30,1
*	Vlastní	m	Montáž (izolace VZT)	m2	27,4		0,00		
			<u>Demontáže VZT</u>						
B_D02_1.11	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vyřízení a odvozu odpadu)	kg	200,0		0,00		200,0
			*						
			Zařízení č. B_D02_1 - celkem			0,00	0,00		445,0
			*						
			Zařízení č. B_D02_2 – Větrání kuchyní						
			*						
B_D02_2.1	Vlastní		Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,..	ks	5	0,00		8,0	40,0
*	Vlastní	m	Montáž digestoře	ks	5		0,00		
B_D02_2.2	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	5	0,00		1,7	8,5
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	5		0,00		
B_D02_2.3	Vlastní		Ohebné potrubí zvuk.tlumicí d=125	bm	2,5	0,00		1,0	2,5
*	Vlastní	m	Montáž ohebného potrubí	bm	2,5		0,00		
			<u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u>						
			<u>Souhrn potrubí</u>						
B_D02_2.4.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	17,5	0,00		5,0	87,5
*	Vlastní	m	Montáž	bm	17,5		0,00		
B_D02_2.4.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	10,0	0,00		5,0	50,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	10,0		0,00		
			<u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>						
B_D02_2.5.1	Vlastní		Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	16,0	0,00		1,0	16,0
B_D02_2.5.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	1,6	0,00		1,0	1,6
			<u>Tepelná izolace VZT</u>						
B_D02_2.6	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	26,4	0,00		1,1	29,0
*	Vlastní	m	Montáž (izolace VZT)	m2	26,4		0,00		
			<u>Demontáže VZT</u>						
B_D02_2.7	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoři,...) - včetně ekologického vyřízení a odvozu odpadu	kg	150,0		0,00		150,0
			*						
			Zařízení č. B_D02_2 - celkem			0,00	0,00		385,00
			*						
			Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku D03						
			*						
			Zařízení č. B_D03_1 – Větrání hygienických místností						
			*						
B_D03_1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=250	ks	2	0,00		2,8	5,6
*	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	2		0,00		
B_D03_1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvoupolohový přepínač otáček)	ks	5	0,00		2,9	14,5

*	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	5		0,00			
B_D03_1.3	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	5		0,00		1,7	8,5
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	5			0,00		
B_D03_1.4	Vlastní		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	10		0,00		0,46	4,6
*	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	10			0,00		
B_D03_1.5	Vlastní		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	5		0,00		0,75	3,8
*	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních VZT potrubí kruhové sk.l (SPIRO), pozinkované Souhrn potrubí	ks	5			0,00		
B_D03_1.6.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	26,0		0,00		5,0	130,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	26,0			0,00		
B_D03_1.6.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	2,5		0,00		5,0	12,5
*	Vlastní	m	Montáž VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkovaný	bm	2,5			0,00		
B_D03_1.7.1	Vlastní		Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (talířový ventil) - 200x50/d=160	ks	5		0,00		0,75	3,8
*	Vlastní	m	Montáž	ks	5			0,00		
B_D03_1.7.2	Vlastní		Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	5		0,00		0,75	3,8
*	Vlastní	m	Montáž	ks	5			0,00		
B_D03_1.8	Vlastní	m	Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	10		0,00		1,0	10,0
*		m	Montáž Montážní, těsnící a spojovací materiál	kpl	10			0,00		
B_D03_1.9.1	Vlastní	m	Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	16,0		0,00		1,0	16,0
B_D03_1.9.2	Vlastní	m	Těsnící, spoj.materiál	kg	1,6		0,00		1,0	1,6
			<u>Tepelná izolace VZT</u>							
B_D03_1.10	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepicí, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	27,4		0,00		1,1	30,1
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT)	m2	27,4			0,00		
			<u>Demontáže VZT</u>							
B_D03_1.11	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vyřídění a odvozu odpadu)	kg	200,0			0,00		200,0
*			Zařízení č. B_D03_1 - celkem				0,00	0,00		445,0
*			Zařízení č. B_D03_2 – Větrání kuchyní							
B_D03_2.1	Vlastní		Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,...	ks	5		0,00		8,0	40,0
*	Vlastní	m	Montáž digestoře	ks	5			0,00		
B_D03_2.2	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	5		0,00		1,7	8,5
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	5			0,00		
B_D03_2.3	Vlastní		Ohebné potrubí zvuk.tlumicí d=125	bm	2,5		0,00		1,0	2,5
*	Vlastní	m	Montáž ohebného potrubí VZT potrubí kruhové sk.l (SPIRO), pozinkované Souhrn potrubí	bm	2,5			0,00		
B_D03_2.4.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	17,5		0,00		5,0	87,5
*	Vlastní	m	Montáž	bm	17,5			0,00		
B_D03_2.4.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	10,0		0,00		5,0	50,0
*	Vlastní	m	Montáž Montážní, těsnící a spojovací materiál	bm	10,0			0,00		
B_D03_2.5.1	Vlastní		Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	16,0		0,00		1,0	16,0
B_D03_2.5.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	1,6		0,00		1,0	1,6
			<u>Tepelná izolace VZT</u>							
B_D03_2.6	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepicí, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	26,4		0,00		1,1	29,0
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT)	m2	26,4			0,00		
			<u>Demontáže VZT</u>							
B_D03_2.7	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoří,...) - včetně ekologického vyřídění a odvozu odpadu	kg	150,0			0,00		150,0
*			Zařízení č. B_D03_2 - celkem				0,00	0,00		385,00

*

Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku D04

*

Zařízení č. B_D04_1 – Větrání hygienických místností

*

B_D04_1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=250	ks	2	0,00		2,8	5,6
*	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	2	0,00			
B_D04_1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvoupolohový přepínač otáček)	ks	5	0,00		2,9	14,5
*	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	5	0,00	0,00		
B_D04_1.3	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	5	0,00		1,7	8,5
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	5	0,00	0,00		
B_D04_1.4	Vlastní		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	10	0,00		0,46	4,6
*	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	10	0,00	0,00		
B_D04_1.5	Vlastní		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	5	0,00		0,75	3,8
*	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované	ks	5	0,00	0,00		
			<u>Souhrn potrubí</u>						
B_D04_1.6.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	26,0	0,00		5,0	130,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	26,0	0,00	0,00		
B_D04_1.6.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	2,5	0,00		5,0	12,5
*	Vlastní	m	Montáž	bm	2,5	0,00	0,00		
			<u>VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkované</u>						
B_D04_1.7.1	Vlastní		Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (talířový ventil) - 200x50/d=160	ks	5	0,00		0,75	3,8
*	Vlastní	m	Montáž	ks	5	0,00	0,00		
B_D04_1.7.2	Vlastní		Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	5	0,00		0,75	3,8
*	Vlastní	m	Montáž	ks	5	0,00	0,00		
B_D04_1.8	Vlastní	m	Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	10	0,00		1,0	10,0
*		m	Montáž	kpl	10	0,00	0,00		
			<u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>						
B_D04_1.9.1	Vlastní	m	Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	16,0	0,00		1,0	16,0
B_D04_1.9.2	Vlastní	m	Těsnící, spoj.materiál	kg	1,6	0,00		1,0	1,6
			<u>Tepelná izolace VZT</u>						
B_D04_1.10	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	27,4	0,00		1,1	30,1
*	Vlastní	m	Montáž (izolace VZT)	m2	27,4	0,00	0,00		
			<u>Demontáže VZT</u>						
B_D04_1.11	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vyřízení a odvozu odpadu)	kg	200,0	0,00	0,00		200,0

Zařízení č. B_D04_1 - celkem

0,00 0,00 445,0

*

Zařízení č. B_D04_2 – Větrání kuchyní

*

B_D04_2.1	Vlastní		Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,..	ks	5	0,00		8,0	40,0
*	Vlastní	m	Montáž digestoře	ks	5	0,00	0,00		
B_D04_2.2	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	5	0,00		1,7	8,5
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	5	0,00	0,00		
B_D04_2.3	Vlastní		Ohebné potrubí zvuk.tlumici d=125	bm	2,5	0,00		1,0	2,5
*	Vlastní	m	Montáž ohebného potrubí	bm	2,5	0,00	0,00		
			<u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u>						
			<u>Souhrn potrubí</u>						
B_D04_2.4.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	17,5	0,00		5,0	87,5
*	Vlastní	m	Montáž	bm	17,5	0,00	0,00		
B_D04_2.4.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	10,0	0,00		5,0	50,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	10,0	0,00	0,00		
			<u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>						
B_D04_2.5.1	Vlastní		Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	16,0	0,00		1,0	16,0

B_D04_2.5.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	1,6	0,00		1,0	1,6
B_D04_2.6	Vlastní		<u>Tepelná izolace VZT</u> Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	26,4	0,00		1,1	29,0
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT)	m2	26,4		0,00		
B_D04_2.7	Vlastní	m	<u>Demontáže VZT</u> Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoři,...) - včetně ekologického vytřídění a odvozu odpadu	kg	150,0		0,00		150,0
*									
Zařízení č. B_D04_2 - celkem						0,00	0,00	385,00	
*									
Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku D05									
*									
Zařízení č. B_D05_1 – Větrání hygienických místností									
*									
B_D05_1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=250	ks	2	0,00		2,8	5,6
*	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	2		0,00		
B_D05_1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvoupolohový přepínač otáček)	ks	5	0,00		2,9	14,5
*	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	5		0,00		
B_D05_1.3	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	5	0,00		1,7	8,5
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	5		0,00		
B_D05_1.4	Vlastní		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	10	0,00		0,46	4,6
*	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	10		0,00		
B_D05_1.5	Vlastní		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	5	0,00		0,75	3,8
*	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních VZT potrubí kruhové sk.l (SPIRO), pozinkované	ks	5		0,00		
B_D05_1.6.1	Vlastní		<u>Souhrn potrubí</u> Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	26,0	0,00		5,0	130,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	26,0		0,00		
B_D05_1.6.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	2,5	0,00		5,0	12,5
*	Vlastní	m	Montáž	bm	2,5		0,00		
B_D05_1.7.1	Vlastní		<u>VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkovaný</u> Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (taliřový ventil) - 200x50/d=160	ks	5	0,00		0,75	3,8
*	Vlastní	m	Montáž	ks	5		0,00		
B_D05_1.7.2	Vlastní		Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	5	0,00		0,75	3,8
*	Vlastní	m	Montáž	ks	5		0,00		
B_D05_1.8	Vlastní	m	Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	10	0,00		1,0	10,0
*		m	Montáž	kpl	10		0,00		
B_D05_1.9.1	Vlastní	m	<u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u> Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	16,0	0,00		1,0	16,0
B_D05_1.9.2	Vlastní	m	Těsnící, spoj.materiál	kg	1,6	0,00		1,0	1,6
B_D05_1.10	Vlastní		<u>Tepelná izolace VZT</u> Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	27,4	0,00		1,1	30,1
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT)	m2	27,4		0,00		
B_D05_1.11	Vlastní	m	<u>Demontáže VZT</u> Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vytřídění a odvozu odpadu)	kg	200,0		0,00		200,0
*									
Zařízení č. B_D05_1 - celkem						0,00	0,00	445,0	
*									
Zařízení č. B_D05_2 – Větrání kuchyní									
*									
B_D05_2.1	Vlastní		Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,..	ks	5	0,00		8,0	40,0
*	Vlastní	m	Montáž digestoře	ks	5		0,00		
B_D05_2.2	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	5	0,00		1,7	8,5
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	5		0,00		

B_D05_2.3	Vlastní		Ohebné potrubí zvuk.tlumičí d=125	bm	2,5	0,00		1,0	2,5
*	Vlastní	m	Montáž ohebného potrubí <u>VZT potrubí kruhové sk.l (SPIRO), pozinkované</u> <u>Souhrn potrubí</u>	bm	2,5	0,00			
B_D05_2.4.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	17,5	0,00		5,0	87,5
*	Vlastní	m	Montáž	bm	17,5		0,00		
B_D05_2.4.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	10,0	0,00		5,0	50,0
*	Vlastní	m	Montáž <u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>	bm	10,0		0,00		
B_D05_2.5.1	Vlastní		Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	16,0	0,00		1,0	16,0
B_D05_2.5.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	1,6	0,00		1,0	1,6
			<u>Tepelná izolace VZT</u>						
B_D05_2.6	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep páska ALS šíře 50 mm	m2	26,4	0,00		1,1	29,0
*	Vlastní	m	Montáž (izolace VZT) <u>Demontáže VZT</u>	m2	26,4		0,00		
B_D05_2.7	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoří,...) - včetně ekologického vyřídění a odvozu odpadu	kg	150,0		0,00		150,0
			*						
			Zařízení č. B_D05_2 - celkem			0,00	0,00		385,00
			*						
			*						
			Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku E01						
			*						
			Zařízení č. B_E01_1 – Větrání hygienických místností						
			*						
B_E01_1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=250	ks	2	0,00		2,8	5,6
*	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	2		0,00		
B_E01_1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvoupolohový přepínač otáček)	ks	6	0,00		2,9	17,4
*	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	6		0,00		
B_E01_1.3	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	6	0,00		1,7	10,2
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	6		0,00		
B_E01_1.4	Vlastní		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	12	0,00		0,46	5,5
*	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	12		0,00		
B_E01_1.5	Vlastní		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	6	0,00		0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních <u>VZT potrubí kruhové sk.l (SPIRO), pozinkované</u> <u>Souhrn potrubí</u>	ks	6		0,00		
B_E01_1.6.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	31,2	0,00		5,0	156,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	31,2		0,00		
B_E01_1.6.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	3,0	0,00		5,0	15,0
*	Vlastní	m	Montáž <u>VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkovaný</u>	bm	3,0		0,00		
B_E01_1.7.1	Vlastní		Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (talířový ventil) - 200x50/d=160	ks	6	0,00		0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž	ks	6		0,00		
B_E01_1.7.2	Vlastní		Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	6	0,00		0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž	ks	6		0,00		
B_E01_1.8	Vlastní	m	Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	12	0,00		1,0	12,0
*		m	Montáž <u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>	kpl	12		0,00		
B_E01_1.9.1	Vlastní	m	Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	19,0	0,00		1,0	19,0
B_E01_1.9.2	Vlastní	m	Těsnící, spoj.materiál	kg	1,9	0,00		1,0	1,9
			<u>Tepelná izolace VZT</u>						
B_E01_1.10	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep páska ALS šíře 50 mm	m2	32,8	0,00		1,1	36,1
*	Vlastní	m	Montáž (izolace VZT) <u>Demontáže VZT</u>	m2	32,8		0,00		
B_E01_1.11	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vyřídění a odvozu odpadu)	kg	230,0		0,00		230,0

*								
Zařízení č. B_E01_1 - celkem					0,00	0,00	522,0	
*								
*								
Zařízení č. B_E01_2 – Větrání kuchyní								
*								
B_E01_2.1	Vlastní		Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,..	ks	6	0,00	8,0	48,0
*	Vlastní	m	Montáž digestoře	ks	6		0,00	
B_E01_2.2	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	6	0,00	1,7	10,2
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	6		0,00	
B_E01_2.3	Vlastní		Ohebné potrubí zvuk.tlumič d=125	bm	3,0	0,00	1,0	3,0
*	Vlastní	m	Montáž ohebného potrubí VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované Souhrn potrubí	bm	3,0		0,00	
B_E01_2.4.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	21,0	0,00	5,0	105,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	21,0		0,00	
B_E01_2.4.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	12,0	0,00	5,0	60,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	12,0		0,00	
B_E01_2.5.1	Vlastní		Montážní, těsnící a spojovací materiál Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	19,0	0,00	1,0	19,0
B_E01_2.5.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	1,9	0,00	1,0	1,9
B_E01_2.6	Vlastní		Tepelná izolace VZT Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepicí, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	31,7	0,00	1,1	34,8
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT)	m2	31,7		0,00	
B_E01_2.7	Vlastní	m	Demontáže VZT Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoří,...) - včetně ekologického vyřízení a odvozu odpadu	kg	180,0		0,00	180,0
*								
Zařízení č. B_E01_2 - celkem					0,00	0,00	462,00	
*								
*								
Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku E02								
*								
Zařízení č. B_E02_1 – Větrání hygienických místností								
*								
B_E02_1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=250	ks	2	0,00	2,8	5,6
*	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	2		0,00	
B_E02_1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvoupolohový přepínač otáček)	ks	6	0,00	2,9	17,4
*	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	6		0,00	
B_E02_1.3	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	6	0,00	1,7	10,2
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	6		0,00	
B_E02_1.4	Vlastní		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	12	0,00	0,46	5,5
*	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	12		0,00	
B_E02_1.5	Vlastní		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	6	0,00	0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované Souhrn potrubí	ks	6		0,00	
B_E02_1.6.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	31,2	0,00	5,0	156,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	31,2		0,00	
B_E02_1.6.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	3,0	0,00	5,0	15,0
*	Vlastní	m	Montáž VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkovaný	bm	3,0		0,00	
B_E02_1.7.1	Vlastní		Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (taliřový ventil) - 200x50/d=160	ks	6	0,00	0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž	ks	6		0,00	
B_E02_1.7.2	Vlastní		Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	6	0,00	0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž	ks	6		0,00	
B_E02_1.8	Vlastní	m	Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	12	0,00	1,0	12,0
*		m	Montáž	kpl	12		0,00	
Montážní, těsnící a spojovací materiál								

B_E02_1.9.1	Vlastní	m	Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	19,0	0,00	1,0	19,0
B_E02_1.9.2	Vlastní	m	Těsnící, spoj.materiál	kg	1,9	0,00	1,0	1,9
B_E02_1.10	Vlastní		<u>Tepelná izolace VZT</u> Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	32,8	0,00	1,1	36,1
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT)	m2	32,8	0,00		
B_E02_1.11	Vlastní	m	<u>Demontáže VZT</u> Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vyřídění a odvozu odpadu)	kg	230,0	0,00		230,0
*								
Zařízení č. B_E02_1 - celkem						0,00	0,00	522,0
*								
Zařízení č. B_E02_2 – Větrání kuchyní								
*								
B_E02_2.1	Vlastní		Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,...	ks	6	0,00	8,0	48,0
*	Vlastní	m	Montáž digestoře	ks	6		0,00	
B_E02_2.2	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	6	0,00	1,7	10,2
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	6		0,00	
B_E02_2.3	Vlastní		Ohebné potrubí zvuk.tlumicí d=125	bm	3,0	0,00	1,0	3,0
*	Vlastní	m	Montáž ohebného potrubí <u>VZT potrubí kruhové sk.l (SPIRO), pozinkované</u> <u>Souhrn potrubí</u>	bm	3,0		0,00	
B_E02_2.4.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	21,0	0,00	5,0	105,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	21,0		0,00	
B_E02_2.4.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	12,0	0,00	5,0	60,0
*	Vlastní	m	Montáž <u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>	bm	12,0		0,00	
B_E02_2.5.1	Vlastní		Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	19,0	0,00	1,0	19,0
B_E02_2.5.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	1,9	0,00	1,0	1,9
B_E02_2.6	Vlastní		<u>Tepelná izolace VZT</u> Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	31,7	0,00	1,1	34,8
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT)	m2	31,7		0,00	
B_E02_2.7	Vlastní	m	<u>Demontáže VZT</u> Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoří,...) - včetně ekologického vyřídění a odvozu odpadu	kg	180,0		0,00	180,0
*								
Zařízení č. B_E02_2 - celkem						0,00	0,00	462,00
*								
Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku E03								
*								
Zařízení č. B_E03_1 – Větrání hygienických místností								
*								
B_E03_1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=250	ks	2	0,00	2,8	5,6
*	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	2		0,00	
B_E03_1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvoupolohový přepínač otáček)	ks	6	0,00	2,9	17,4
*	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	6		0,00	
B_E03_1.3	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	6	0,00	1,7	10,2
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	6		0,00	
B_E03_1.4	Vlastní		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	12	0,00	0,46	5,5
*	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	12		0,00	
B_E03_1.5	Vlastní		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	6	0,00	0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních <u>VZT potrubí kruhové sk.l (SPIRO), pozinkované</u> <u>Souhrn potrubí</u>	ks	6		0,00	
B_E03_1.6.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	31,2	0,00	5,0	156,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	31,2		0,00	
B_E03_1.6.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	3,0	0,00	5,0	15,0

*	Vlastní	m	Montáž	bm	3,0		0,00		
B_E03_1.7.1	Vlastní		<u>VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkovaný</u>						
			Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (talířový ventil) - 200x50/d=160	ks	6	0,00		0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž	ks	6		0,00		
B_E03_1.7.2	Vlastní		Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	6	0,00		0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž	ks	6		0,00		
B_E03_1.8	Vlastní	m	Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	12	0,00		1,0	12,0
*		m	Montáž	kpl	12		0,00		
			<u>Montážní, těsnicí a spojovací materiál</u>						
B_E03_1.9.1	Vlastní	m	Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	19,0	0,00		1,0	19,0
B_E03_1.9.2	Vlastní	m	Těsnicí, spoj.materiál	kg	1,9	0,00		1,0	1,9
			<u>Tepelná izolace VZT</u>						
B_E03_1.10	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	32,8	0,00		1,1	36,1
*	Vlastní	m	Montáž (izolace VZT)	m2	32,8		0,00		
			<u>Demontáže VZT</u>						
B_E03_1.11	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vyřídění a odvozu odpadu)	kg	230,0		0,00		230,0
			Zařízení č. B_E03_1 - celkem			0,00	0,00	522,0	
			*						
			Zařízení č. B_E03_2 – Větrání kuchyní						
			*						
B_E03_2.1	Vlastní		Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,..	ks	6	0,00		8,0	48,0
*	Vlastní	m	Montáž digestoře	ks	6		0,00		
B_E03_2.2	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	6	0,00		1,7	10,2
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	6		0,00		
B_E03_2.3	Vlastní		Ohebné potrubí zvuk.tlumící d=125	bm	3,0	0,00		1,0	3,0
*	Vlastní	m	Montáž ohebného potrubí	bm	3,0		0,00		
			<u>VZT potrubí kruhové sk.l (SPIRO), pozinkované</u>						
			<u>Souhrn potrubí</u>						
B_E03_2.4.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	21,0	0,00		5,0	105,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	21,0		0,00		
B_E03_2.4.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	12,0	0,00		5,0	60,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	12,0		0,00		
			<u>Montážní, těsnicí a spojovací materiál</u>						
B_E03_2.5.1	Vlastní		Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	19,0	0,00		1,0	19,0
B_E03_2.5.2	Vlastní		Těsnicí, spoj.materiál	kg	1,9	0,00		1,0	1,9
			<u>Tepelná izolace VZT</u>						
B_E03_2.6	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	31,7	0,00		1,1	34,8
*	Vlastní	m	Montáž (izolace VZT)	m2	31,7		0,00		
			<u>Demontáže VZT</u>						
B_E03_2.7	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoři,...) - včetně ekologického vyřídění a odvozu odpadu	kg	180,0		0,00		180,0
			Zařízení č. B_E03_2 - celkem			0,00	0,00	462,00	
			*						
			Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku E04						
			*						
			Zařízení č. B_E04_1 – Větrání hygienických místností						
			*						
B_E04_1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=250	ks	2	0,00		2,8	5,6
*	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	2		0,00		
B_E04_1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvoupolohový přepínač otáček)	ks	6	0,00		2,9	17,4
*	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	6		0,00		
B_E04_1.3	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	6	0,00		1,7	10,2
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	6		0,00		

B_E04_1.4	Vlastní		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	12	0,00	0,46	5,5
*	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	12	0,00		
B_E04_1.5	Vlastní		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	6	0,00	0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních VZT potrubí kruhové sk.l (SPIRO), pozinkované	ks	6	0,00		
B_E04_1.6.1	Vlastní		Souhrn potrubí					
			Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	31,2	0,00	5,0	156,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	31,2	0,00		
B_E04_1.6.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	3,0	0,00	5,0	15,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	3,0	0,00		
B_E04_1.7.1	Vlastní		VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkované					
			Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat	ks	6	0,00	0,75	4,5
*	Vlastní	m	(talířový ventil) - 200x50/d=160	ks	6	0,00		
B_E04_1.7.2	Vlastní		Montáž	ks	6	0,00	0,75	4,5
*	Vlastní	m	Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	6	0,00		
B_E04_1.8	Vlastní	m	Montáž	ks	6	0,00	1,0	12,0
*		m	Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	12	0,00		
B_E04_1.9.1	Vlastní	m	Montáž	kpl	12	0,00		
B_E04_1.9.2	Vlastní	m	Montážní, těsnící a spojovací materiál					
			Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	19,0	0,00	1,0	19,0
			Těsnící, spoj.materiál	kg	1,9	0,00	1,0	1,9
B_E04_1.10	Vlastní		Tepelná izolace VZT					
*	Vlastní	m	Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	32,8	0,00	1,1	36,1
B_E04_1.11	Vlastní	m	Montáž (izolace VZT)	m2	32,8	0,00		
			Demontáže VZT					
			Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vyřízení a odvozu odpadu)	kg	230,0	0,00		230,0
			Zařízení č. B_E04_1 - celkem			0,00	0,00	522,0
			Zařízení č. B_E04_2 – Větrání kuchyní					
B_E04_2.1	Vlastní							
*	Vlastní	m	Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,..	ks	6	0,00	8,0	48,0
B_E04_2.2	Vlastní		Montáž digestoře	ks	6	0,00		
*	Vlastní	m	Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	6	0,00	1,7	10,2
B_E04_2.3	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	6	0,00		
*	Vlastní	m	Ohebné potrubí zvuk.tlumicí d=125	bm	3,0	0,00	1,0	3,0
			Montáž ohebného potrubí	bm	3,0	0,00		
B_E04_2.4.1	Vlastní		VZT potrubí kruhové sk.l (SPIRO), pozinkované					
*	Vlastní	m	Souhrn potrubí					
			Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	21,0	0,00	5,0	105,0
B_E04_2.4.2	Vlastní	m	Montáž	bm	21,0	0,00		
*	Vlastní	m	Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	12,0	0,00	5,0	60,0
B_E04_2.5.1	Vlastní		Montáž	bm	12,0	0,00		
B_E04_2.5.2	Vlastní	m	Montážní, těsnící a spojovací materiál					
			Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	19,0	0,00	1,0	19,0
			Těsnící, spoj.materiál	kg	1,9	0,00	1,0	1,9
B_E04_2.6	Vlastní		Tepelná izolace VZT					
*	Vlastní	m	Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	31,7	0,00	1,1	34,8
B_E04_2.7	Vlastní	m	Montáž (izolace VZT)	m2	31,7	0,00		
			Demontáže VZT					
			Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoří,...) - včetně ekologického vyřízení a odvozu odpadu	kg	180,0	0,00		180,0
			Zařízení č. B_E04_2 - celkem			0,00	0,00	462,00
			Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku E05					
			Zařízení č. B_E05_1 – Větrání hygienických místností					

*									
B_E05_1.1	Vlastni		Rotační ventilační hlavice d=250	ks	2	0,00		2,8	5,6
*	Vlastni	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	2		0,00		
B_E05_1.2	Vlastni		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvoupolohový přepínač otáček)	ks	6	0,00		2,9	17,4
*	Vlastni	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	6		0,00		
B_E05_1.3	Vlastni		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	6	0,00		1,7	10,2
*	Vlastni	m	Montáž klapky zpětné	ks	6		0,00		
B_E05_1.4	Vlastni		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	12	0,00		0,46	5,5
*	Vlastni	m	Montáž tlumiče hluku	ks	12		0,00		
B_E05_1.5	Vlastni		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	6	0,00		0,75	4,5
*	Vlastni	m	Montáž stropních ventilů odvodních VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované Souhrn potrubí	ks	6		0,00		
B_E05_1.6.1	Vlastni		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	31,2	0,00		5,0	156,0
*	Vlastni	m	Montáž	bm	31,2		0,00		
B_E05_1.6.2	Vlastni		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	3,0	0,00		5,0	15,0
*	Vlastni	m	Montáž VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkovaný	bm	3,0		0,00		
B_E05_1.7.1	Vlastni		Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (talířový ventil) - 200x50/d=160	ks	6	0,00		0,75	4,5
*	Vlastni	m	Montáž	ks	6		0,00		
B_E05_1.7.2	Vlastni		Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	6	0,00		0,75	4,5
*	Vlastni	m	Montáž	ks	6		0,00		
B_E05_1.8	Vlastni	m	Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	12	0,00		1,0	12,0
*		m	Montáž Montážní, těsnící a spojovací materiál	kpl	12		0,00		
B_E05_1.9.1	Vlastni	m	Pomocné ocel konstrukce (závěsy,...)	kg	19,0	0,00		1,0	19,0
B_E05_1.9.2	Vlastni	m	Těsnící, spoj.materiál	kg	1,9	0,00		1,0	1,9
B_E05_1.10	Vlastni		Tepelná izolace VZT Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	32,8	0,00		1,1	36,1
*	Vlastni	m	Montáž (izolace VZT) Demontáže VZT	m2	32,8		0,00		
B_E05_1.11	Vlastni	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vyřídění a odvozu odpadu)	kg	230,0		0,00		230,0
Zařízení č. B_E05_1 - celkem						0,00	0,00	522,0	
*									
Zařízení č.B_E05_2 – Větrání kuchyní									
*									
B_E05_2.1	Vlastni		Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,..	ks	6	0,00		8,0	48,0
*	Vlastni	m	Montáž digestoře	ks	6		0,00		
B_E05_2.2	Vlastni		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	6	0,00		1,7	10,2
*	Vlastni	m	Montáž klapky zpětné	ks	6		0,00		
B_E05_2.3	Vlastni		Ohebné potrubí zvuk.tlumicí d=125	bm	3,0	0,00		1,0	3,0
*	Vlastni	m	Montáž ohebného potrubí VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované Souhrn potrubí	bm	3,0		0,00		
B_E05_2.4.1	Vlastni		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	21,0	0,00		5,0	105,0
*	Vlastni	m	Montáž	bm	21,0		0,00		
B_E05_2.4.2	Vlastni		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	12,0	0,00		5,0	60,0
*	Vlastni	m	Montáž Montážní, těsnící a spojovací materiál	bm	12,0		0,00		
B_E05_2.5.1	Vlastni		Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	19,0	0,00		1,0	19,0
B_E05_2.5.2	Vlastni		Těsnící, spoj.materiál	kg	1,9	0,00		1,0	1,9
B_E05_2.6	Vlastni		Tepelná izolace VZT Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	31,7	0,00		1,1	34,8

*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT)	m2	31,7	0,00	
			<u>Demontáže VZT</u>				
B_E05_2.7	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoří,...) - včetně ekologického vytrídění a odvozu odpadu	kg	180,0	0,00	180,0
			*				
			Zařízení č.B_E05_2 - celkem			0,00	0,00
			*				
			Další položky pro kompletaci systémů VZT				
			*				
*	Vlastní	m	Propojení nových stoupaček VZT se stávající VZT realizovanou v 1.PP v objektu "B". Toto je nutno provést na základě demontáže stávající VZT a s tím související odkrytí stávajícího napojení VZT z 1.PP. Odborný odhad prací je 160hod. Náklady budou upřesněny po zaměření na stavbě	kpl	1	0,00	
			*				
			Další položky pro kompletaci systémů VZT - celkem			0,00	
			*				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 89K2017-A

Stavba: Penzion pro seniory_rekonstrukce elektroinstalace bytového jádra

KSO:
Místo: Lískovecká

CC-CZ:
Datum: 5.4.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
OSBAU s.r.o.

IČ: 02117436
DIČ: CZ02117436

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			42 642,99
DPH	základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00
	snížená	15,00%	
			42 642,99
Cena s DPH v CZK			49 039,44

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 89K2017-A

Stavba: Penzion pro seniory_rekonstrukce elektroinstalace bytového jádra

Místo: Lískovecká

Datum: 05.04.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: OSBAU s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		42 642,99	49 039,44	
89k2017_ 1	bytové jádro	22 149,23	25 471,61	STA
89k2017_ 2	bytová rozvodnice	20 493,76	23 567,82	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Penzion pro seniory_rekonstrukce elektroinstalace bytového jádra

Objekt:

89k2017_1 - bytové jádro

KSO:

Místo: Lískovecká

Zadavatel:

Uchazeč:

OSBAU s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.04.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

02117436

DIČ:

CZ02117436

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		22 149,23	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	22 149,23	15,00%	3 322,38
Cena s DPH		v CZK	25 471,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Penzión pro seniory_rekonstrukce elektroinstalace bytového jádra

Objekt:

89k2017_1 - bytové jádro

Místo:

Liskovecká

Datum:

05.04.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

OSBAU s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

22 149,23

HSV - Práce a dodávky HSV	4 001,73
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 001,73
PSV - Práce a dodávky PSV	12 231,83
741 - Elektroinstalace - silnoproud	12 231,83
M - Práce a dodávky M	1 012,25
21-M - Elektromontáže	1 012,25
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	4 903,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Penzion pro seniory_rekonstrukce elektroinstalace bytového jádra

Objekt:

89k2017_1 - bytové jádro

Místo: Lískovecká

Datum: 05.04.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: OSBAU s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

22 149,23

D	HSV	Práce a dodávky HSV						4 001,73
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						4 001,73
1	K	220081141	Vytvoření protipožární přepážky na kabelu celoplastovém svisle uloženém do 100 žil	kus	2,000	1 400,00	2 800,00	CS ÚRS 2016 01
2	M	231701540	montážní peny polyuretanové protipožární tepelná odolnost -40 °C až +90 °C (po vytvrzení) požární odolnost více než 360 minut protipožární pěna jednosložková 750mm	kus	0,500	378,56	189,28	CS ÚRS 2016 01
3	K	953991111	Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve stěnách do zdiva z cihel nebo měkkého kamene, vnější profil hmoždinky 6 až 8 mm	kus	50,000	15,52	775,88	CS ÚRS 2017 01
4	M	590306530	hmoždinka natloukací K 6/45 bal. 100 ks	100 kus	0,500	67,76	33,88	CS ÚRS 2017 01
5	K	971033131	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm	kus	1,000	29,90	29,90	CS ÚRS 2017 01
6	K	971042131	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm	kus	3,000	57,60	172,79	CS ÚRS 2017 01

D	PSV	Práce a dodávky PSV						12 231,83
D	741	Elektroinstalace - silnoproud						12 231,83
7	K	741110051	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější D přes 11 do 23 mm	m	4,000	28,34	113,34	CS ÚRS 2017 01
8	M	345710610	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2313	m	4,000	5,66	22,62	CS ÚRS 2017 01
9	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	8,000	42,11	336,90	CS ÚRS 2017 01
10	M	20010285	elektroinstalační lišta 20x20	m	2,000	15,81	31,62	
11	M	10.075.033	elektroinstalační lišta 40x40 vkladací bílá, 2m	M	6,000	46,85	281,08	
12	M	10.076.623	Kryt lišty 40x40 koncový bílý	KS	4,000	23,13	92,54	
13	M	10.076.644	Kryt lišty 40x40 rohový vnitřní bílý	KS	1,000	32,39	32,39	
14	K	741110512	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do 60 do 120 mm	m	2,000	58,35	116,70	CS ÚRS 2017 01
15	M	10.075.499	elektroinstalační kanál 100x60 vč.víka bílá 2m	M	2,000	233,51	467,03	
16	M	1182041	koncový kryt elektroinstalačního kanálu 100x60	ks	2,000	176,64	353,28	
17	M	10.063.858	Krabičky přístrojové do kanálů 100x60	KS	6,000	56,73	340,36	
18	M	10.078.186	Podložka přístrojová dvojité pro inst.kanál 100x60	KS	3,000	45,38	136,13	
19	K	741112072	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových lištových plastových dvojítych	kus	1,000	54,84	54,84	CS ÚRS 2017 01
20	M	24010630	krabice přístrojová lištová, dvojité, pro dva vypínače	ks	1,000	44,01	44,01	
21	K	741112103	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodky se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	3,000	149,41	448,22	CS ÚRS 2017 01
22	M	24010570	krabicová rozvodka lištová vč.svorkovnice	ks	3,000	112,76	338,28	
23	K	741120101	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žily 0,15 až 16 mm2	m	20,000	23,13	462,67	CS ÚRS 2017 01
24	M	341408250	vodič silový s Cu jádrem 4 mm2	m	10,000	9,35	93,52	CS ÚRS 2017 01
25	M	341408260	vodič silový s Cu jádrem 6 mm2	m	10,000	14,91	149,07	CS ÚRS 2017 01
26	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	50,000	25,04	1 251,88	CS ÚRS 2017 01
27	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem 3x1,5 mm2	m	30,000	11,46	343,73	CS ÚRS 2017 01
28	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem 3x2,5 mm2	m	20,000	18,78	375,65	CS ÚRS 2017 01
29	K	741122232	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	9,000	27,51	247,62	CS ÚRS 2017 01
30	M	341110980	kabel silový s Cu jádrem 5x4 mm2	m	9,000	51,36	462,27	CS ÚRS 2017 01
31	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm2	kus	39,000	16,95	660,88	CS ÚRS 2017 01
32	K	741130003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 4 mm2	kus	5,000	18,94	94,72	CS ÚRS 2017 01
33	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 6 mm2	kus	2,000	22,56	45,12	CS ÚRS 2017 01
34	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	4,000	62,72	250,88	CS ÚRS 2017 01

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	M	345355150	spínač jednopólový 10A bílý	kus	3,000	83,34	250,03	CS ÚRS 2017 01
36	M	345364900	kryt spínače jednopólový jednoduchý pro spínače řazení 1	kus	2,000	32,02	64,03	CS ÚRS 2017 01
37	M	345364940	kryt spínače jednoduchý s průzorem	kus	1,000	45,53	45,53	CS ÚRS 2017 01
38	M	50010650	Doutnavka signalizační	ks	1,000	27,39	27,39	
39	M	345367050	rámeček pro spínače a zásuvky , dvojnásobný, vodorovný	kus	1,000	36,26	36,26	CS ÚRS 2017 01
40	K	741311021	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů sporákových přípojek s doutnavkou	kus	1,000	117,67	117,67	CS ÚRS 2017 01
41	M	95211207	Sporáková přípojka, stiskací, se signalizací zapnutého stavu	ks	1,000	344,93	344,93	
42	K	741313041	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	4,000	73,02	292,07	CS ÚRS 2017 01
43	M	345551030	zásuvka 1násobná 16A, bílá	kus	4,000	103,41	413,65	CS ÚRS 2017 01
44	M	345367050	rámeček pro spínače a zásuvky , dvojnásobný, vodorovný	kus	1,000	36,26	36,26	CS ÚRS 2017 01
45	M	345367100	rámeček pro spínače a zásuvky trojnásobný, vodorovný	kus	1,000	52,09	52,09	CS ÚRS 2017 01
46	K	741313072	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P + PE	kus	1,000	125,00	125,00	CS ÚRS 2017 01
47	M	345514852	zásuvka 1-nás., s ochr.kolíkem, s víčkem, krytí IP44	kus	1,000	172,09	172,09	
48	K	741330763	Montáž relé časových bez zapojení	kus	1,000	204,74	204,74	CS ÚRS 2017 01
49	M	56094005	Časové relé ke spínání ventilátoru koupelny, instalace do krabice světelného obvodu, ovládání tlačítkovým ovladačem řazení 0/1.	ks	1,000	281,56	281,56	
50	K	741372012	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených nástěnných reflektorových bez pohybového čidla	kus	1,000	243,81	243,81	CS ÚRS 2017 01
51	M	348111021	svítidlo LED 6W, pro kuch.linku, bez vypínače		1,000	558,35	558,35	
52	K	741372101	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových bodových	kus	2,000	276,94	553,87	CS ÚRS 2017 01
53	M	348111020	svítidlo LED, vestavné, podhledové; 18,2W; krytí IP44, dle výpočt.protokolu		2,000	307,54	615,08	
54	K	741410071	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm2, uloženým volně nebo pod omítkou	m	4,000	19,71	78,85	CS ÚRS 2017 01
55	M	14090405	uzemňovací svorka na vodovodní baterii	ks	4,000	17,80	71,22	

D M Práce a dodávky M 1 012,25

D 21-M Elektromontáže 1 012,25

56	K	210192562	Montáž svorkovnic do rozvaděčů, s popisnými štítky se zapojením vodičů ochranných, typ 6236-30, 63 A	kus	1,000	152,77	152,77	CS ÚRS 2016 01
57	M	14090440	svorkovnice ekvipotenciální s krytem	ks	1,000	385,38	385,38	
58	K	210220321	Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí [typ Bernard]se zhotovením pásku	kus	4,000	91,17	364,67	CS ÚRS 2017 01
59	M	14090410	zemní svorka na potrubí	ks	4,000	12,29	49,18	
60	M	14090415	páska Cu ke svorce na potrubí	ks	4,000	15,06	60,25	

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 4 903,42

61	K	HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	8,000	351,23	2 809,86	CS ÚRS 2017 01
62	M	11.017.702	Koupelnový infrazářič 600/1200W, min.krytí IP24	KS	1,000	786,52	786,52	
63	K	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	3,000	435,68	1 307,04	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Penzion pro seniory_rekonstrukce elektroinstalace bytového jádra

Objekt:

89k2017_2 - bytová rozvodnice

KSO:

Místo: Liskovecká

Zadavatel:

Uchazeč:

OSBAU s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.04.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

02117436

DIČ:

CZ02117436

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

20 493,76

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
20 493,76

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
3 074,06

Cena s DPH

v CZK

23 567,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Penzion pro seniory_rekonstrukce elektroinstalace bytového jádra

Objekt:

89k2017_2 - bytová rozvodnice

Místo:

Lískovecká

Datum:

05.04.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

OSBAU s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

20 493,76

PSV - Práce a dodávky PSV

20 493,76

741 - Elektroinstalace - silnoproud

20 493,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Penzion pro seniory_rekonstrukce elektroinstalace bytového jádra

Objekt:

89k2017_2 - bytová rozvodnice

Místo: Lískovecká

Datum: 05.04.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: OSBAU s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

20 493,76

0 PSV Práce a dodávky PSV

20 493,76

0 741 Elektroinstalace - silnoproud

20 493,76

1	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm ²	kus	24,000	19,94	478,46	CS ÚRS 2017 01
2	K	741210121	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů skříněk hmotnosti do 10 kg	kus	1,000	827,46	827,46	CS ÚRS 2017 01
3	M	95242994	nástěnná rozvodnice s dvířky, 28 modulů	ks	1,000	1 126,23	1 126,23	
4	K	741320101	Montáž jističů se zapojením vodičů jednofázových nn do 25 A bez krytu	kus	2,000	65,63	131,26	CS ÚRS 2017 01
5	M	11.016.354	jistič jednofázový, 10B/1/6kA	KS	1,000	84,14	84,14	
6	M	11.016.356	jistič jednofázový, 16B/1/6kA	KS	1,000	128,71	128,71	
7	K	741320161	Montáž jističů se zapojením vodičů třífázových nn do 25 A bez krytu	kus	1,000	120,06	120,06	CS ÚRS 2017 01
8	M	11.016.400	jistič třífázový, 16B/3/6kA	KS	1,000	546,56	546,56	
9	K	741321001	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu	kus	5,000	163,63	818,16	CS ÚRS 2017 01
10	M	47080163	proudový chránič a nadproudovou ochranou; 16B-1N-030AC/6kA	ks	3,000	1 919,17	5 757,50	
11	M	47080153	proudový chránič a nadproudovou ochranou; 10B-1N-030AC/6kA	ks	2,000	1 757,10	3 514,19	
12	K	741321031	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 25 A bez krytu	kus	1,000	163,63	163,63	CS ÚRS 2017 01
13	M	47081094	proudový chránič třífázový, 25-4-030AC/6kA	ks	1,000	1 755,98	1 755,98	
14	K	741322122	Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí - typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu	kus	1,000	198,02	198,02	CS ÚRS 2017 01
15	M	95264009	kombinovaný svodič přepětí T1+T2, čtyřpólový; TN-S; 12,5kA	ks	1,000	4 843,40	4 843,40	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 89K2017-B_
Stavba: Penzion pro seniory_H.O.P.

KSO:
Místo: Lískovecká

CC-CZ:
Datum: 5.4.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
OSBAU s.r.o.

IČ: 02117436
DIČ: CZ02117436

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			60 139,68
DPH	základní	Sazba daně 21,00%	Výše daně 0,00
	snižená	15,00%	9 020,95
Cena s DPH v CZK			69 160,63

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 89K2017-B_

Stavba: Penzion pro seniory_H.O.P.

Místo: Liskovecká

Datum: 05.04.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: OSBAU s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		60 139,68	69 160,63	
89k2017_ A01	stoupačka sekce A01	0,00	0,00	STA
89k2017_ A02	stoupačka sekce A02	0,00	0,00	STA
89k2017_ B01	stoupačka sekce B01	0,00	0,00	STA
89k2017_ B02	stoupačka sekce B02	0,00	0,00	STA
89k2017_ C01	stoupečka sekce C01	0,00	0,00	STA
89k2017_ C02	stoupečka sekce C02	0,00	0,00	STA
89k2017_ D01	stoupačka sekce D01	0,00	0,00	STA
89k2017_ D02	stoupačka sekce D02	0,00	0,00	STA
89k2017_ D03	stoupačka sekce D03	0,00	0,00	STA
89k2017_ D04	stoupačka sekce D04	5 161,38	5 935,59	STA
89k2017_ D05	stoupačka sekce D05	5 161,38	5 935,59	STA
89k2017_ E01	stoupačka sekce E01	4 550,37	5 232,93	STA
89k2017_ E02	stoupačka sekce E02	4 148,76	4 771,07	STA
89k2017_ E03	stoupačka sekce E03	4 148,76	4 771,07	STA
89k2017_ E04	stoupačka sekce E04	3 747,14	4 309,21	STA
89k2017_ E05	stoupačka sekce E05	3 747,14	4 309,21	STA
89k2017_ žlab	společný kabelový žlab v 1.PP	29 474,75	33 895,96	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Penzion pro seniory_H.O.P.

Objekt:

89k2017_D04 - stoupačka sekce D04

KSO:

Místo: Lískovecká

Zadavatel:

Uchazeč:

OSBAU s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.04.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

02117436

DIČ:

CZ02117436

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

5 161,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	5 161,38	15,00%	774,21

Cena s DPH

v CZK

5 935,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Penzion pro seniory_H.O.P.

Objekt:

89k2017_D04 - stoupačka sekce D04

Místo:

Lískovecká

Datum:

05.04.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

OSBAU s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

5 161,38

HSV - Práce a dodávky HSV

353,48

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

353,48

PSV - Práce a dodávky PSV

4 807,90

741 - Elektroinstalace - silnoproud

4 807,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Penzion pro seniory_H.O.P.

Objekt:

89k2017_D04 - stoupačka sekce D04

Místo:

Lískovecká

Datum:

05.04.2018

Zadavatel:

Uchazeč:

OSBAU s.r.o.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 161,38

D HSV

Práce a dodávky HSV

353,48

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

353,48

1	K	953991111	Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve stěnách do zdiva z cihel nebo měkkého kamene, vnější profil hmoždinky 6 až 8 mm	kus	17,000	20,05	340,83	CS ÚRS 2017 01
2	M	590306530	hmoždinka natloukáci K 6/45 bal. 100 ks	100 kus	0,170	74,42	12,65	CS ÚRS 2017 01

D PSV

Práce a dodávky PSV

4 807,90

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

4 807,90

3	K	741120303	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uvozených pevně plynoucích a lanových s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žil 25 až 25 mm ²	m	40,000	33,09	1 323,48	CS ÚRS 2017 01
4	M	341408500	vodič izolovaný s Cu 25 mm ²	m	40,000	67,32	2 692,72	CS ÚRS 2017 01
5	K	741130007	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 25 mm ²	kus	6,000	76,75	460,51	CS ÚRS 2017 01
6	M	10011360	oko kabelové 25x10, připoj. Cu vodiče	ks	1,000	30,26	30,26	
7	K	741910611	Montáž ostatních nosných prvků přichytek kovových pro kabelové lávky a žebříky, pro kabel do D 40 mm	kus	17,000	13,65	232,10	CS ÚRS 2017 01
8	M	345717630	přichytka kovová jednostranná 22,8x10 mm	tis kus	0,017	4 049,10	68,83	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Penzion pro seniory_H.O.P.

Objekt:

89k2017_D05 - stoupačka sekce D05

KSO:

Místo: Lískovecká

Zadavatel:

Uchazeč:

OSBAU s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.04.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

02117436

DIČ:

CZ02117436

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

5 161,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snižená	5 161,38	15,00%	774,21

Cena s DPH

v CZK

5 935,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Penzion pro seniory_H.O.P.

Objekt:

89k2017_D05 - stoupačka sekce D05

Místo:

Lískovecká

Datum:

05.04.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

OSBAU s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

5 161,38

HSV - Práce a dodávky HSV

353,48

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

353,48

PSV - Práce a dodávky PSV

4 807,90

741 - Elektroinstalace - silnoproud

4 807,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Penzion pro seniory_H.O.P.

Objekt:

89k2017_D05 - stoupačka sekce D05

Místo: Lískovecká

Datum: 05.04.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: OSBAU s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 161,38

D HSV Práce a dodávky HSV

353,48

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

353,48

1	K	953991111	Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve stěnách do zdiva z cihel nebo měkkého kamene, vnější profil hmoždinky 6 až 8 mm	kus	17,000	20,05	340,83	CS ÚRS 2017 01
2	M	590306530	hmoždinka natloukací K 6/45 bal. 100 ks	100 kus	0,170	74,42	12,65	CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV

4 807,90

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

4 807,90

3	K	741120303	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení ukozených pevně plyných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 25 až 25 mm ²	m	40,000	33,09	1 323,48	CS ÚRS 2017 01
4	M	341408500	vodič izolovaný s Cu 25 mm ²	m	40,000	67,32	2 692,72	CS ÚRS 2017 01
5	K	741130007	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 25 mm ²	kus	6,000	76,75	460,51	CS ÚRS 2017 01
6	M	10011360	oko kabelové 25x10, přípoj.Cu vodiče	ks	1,000	30,26	30,26	
7	K	741910611	Montáž ostatních nosných prvků přichytek kovových pro kabelové lávky a žebříky, pro kabel do D 40 mm	kus	17,000	13,65	232,10	CS ÚRS 2017 01
8	M	345717630	přichytka kovová jednostranná 22,8x10 mm	tis kus	0,017	4 049,10	68,83	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Penzion pro seniory_H.O.P.

Objekt:

89k2017_E01 - stoupačka sekce E01

KSO:

Místo: Lískovecká

Zadavatel:

Uchazeč:

OSBAU s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.04.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

02117436

DIČ:

CZ02117436

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 550,37

DPH základní
snižená

Základ daně
0,00
4 550,37

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
682,56

Cena s DPH

v CZK

5 232,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Penzion pro seniory_H.O.P.

Objekt:

89k2017_E01 - stoupačka sekce E01

Místo:

Lískovecká

Datum:

05.04.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

OSBAU s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

4 550,37

HSV - Práce a dodávky HSV

415,86

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

415,86

PSV - Práce a dodávky PSV

4 134,51

741 - Elektroinstalace - silnoproud

4 134,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Penzion pro seniory_H.O.P.

Objekt:

89k2017_E01 - stoupačka sekce E01

Místo: Lískovecká

Datum: 05.04.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: OSBAU s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 550,37

D HSV Práce a dodávky HSV

415,86

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

415,86

1	K	953991111	Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve stěnách do zdiva z cihel nebo měkkého kamene, vnější profil hmoždinky 6 až 8 mm	kus	20,000	20,05	400,98	CS ÚRS 2017 01
2	M	590306530	hmoždinka natloukáci K 6/45 bal. 100 ks	100 kus	0,200	74,42	14,88	CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV

4 134,51

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

4 134,51

3	K	741120303	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žily 25 až 35 mm ²	m	32,000	33,09	1 058,78	CS ÚRS 2017 01
4	M	341408500	vodič izolovaný s Cu 25 mm ²	m	32,000	67,32	2 154,17	CS ÚRS 2017 01
5	K	741130007	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 25 mm ²	kus	7,000	76,75	537,26	CS ÚRS 2017 01
6	M	10011360	oko kabelové 25x10, připoj. Cu vodiče	ks	1,000	30,26	30,26	
7	K	741910611	Montáž ostatních nosných prvků přichytek kovových pro kabelové lávky a žebříky, pro kabel do D 40 mm	kus	20,000	13,65	273,06	CS ÚRS 2017 01
8	M	345717630	přichytka kovová jednostranná 22,8x10 mm	tis kus	0,020	4 049,10	80,98	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Penzion pro seniory_H.O.P.

Objekt:

89k2017_E02 - stoupačka sekce E02

KSO:

Místo: Lískovecká

Zadavatel:

Uchazeč:

OSBAU s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.04.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

02117436

DIČ:

CZ02117436

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 148,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snižena	4 148,76	15,00%	622,31

Cena s DPH

v CZK

4 771,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Penzion pro seniory_H.O.P.

Objekt:

89k2017_E02 - stoupačka sekce E02

Místo:

Lískovecká

Datum:

05.04.2018

Zadavatel:

Uchazeč:

OSBAU s.r.o.

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

4 148,76

HSV - Práce a dodávky HSV

415,86

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

415,86

PSV - Práce a dodávky PSV

3 732,90

741 - Elektroinstalace - silnoproud

3 732,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Penzion pro seniory_H.O.P.

Objekt:

89k2017_E02 - stoupačka sekce E02

Místo: Lískovecká

Datum: 05.04.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: OSBAU s.r.o.

p.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 148,76

D HSV Práce a dodávky HSV 415,86

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 415,86

1	K	953991111	Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve stěnách do zdiva z cihel nebo měkkého kamene, vnější profil hmoždinky 6 až 8 mm	kus	20,000	20,05	400,98	CS ÚRS 2017 01
2	M	590306530	hmoždinka natloukáci K 6/45 bal. 100 ks	100 kus	0,200	74,42	14,88	CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 3 732,90

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 3 732,90

3	K	741120303	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 25 až 35 mm ²	m	28,000	33,09	926,44	CS ÚRS 2017 01
4	M	341408500	vodič izolovaný s Cu 25 mm ²	m	28,000	67,32	1 884,90	CS ÚRS 2017 01
5	K	741130007	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 25 mm ²	kus	7,000	76,75	537,26	CS ÚRS 2017 01
6	M	10011360	oko kabelové 25x10, připoj.Cu vodiče	ks	1,000	30,26	30,26	
7	K	741910611	Montáž ostatních nosných prvků příchytok kovových pro kabelové lávky a žebříky, pro kabel do D 40 mm	kus	20,000	13,65	273,06	CS ÚRS 2017 01
8	M	345717630	příchytka kovová jednostranná 22,8x10 mm	tis kus	0,020	4 049,10	80,98	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Penzion pro seniory_H.O.P.

Objekt:

89k2017_E03 - stoupačka sekce E03

KSO:

Místo: Lískovecká

Zadavatel:

Uchazeč:

OSBAU s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.04.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

02117436

DIČ:

CZ02117436

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 148,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snižená	4 148,76	15,00%	622,31

Cena s DPH

v CZK

4 771,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Penzion pro seniory_H.O.P.

Objekt:

89k2017_E03 - stoupačka sekce E03

Místo:

Lískovecká

Datum:

05.04.2018

Zadavatel:

Uchazeč:

OSBAU s.r.o.

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

4 148,76

HSV - Práce a dodávky HSV

415,86

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

415,86

PSV - Práce a dodávky PSV

3 732,90

741 - Elektroinstalace - silnoproud

3 732,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Penzion pro seniory_H.O.P.

Objekt:

89k2017_E03 - stoupačka sekce E03

Místo: Lískovecká

Datum: 05.04.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: OSBAU s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 148,76

D HSV Práce a dodávky HSV

415,86

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

415,86

1	K	953991111	Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve stěnách do zdiva z cihel nebo měkkého kamene, vnější profil hmoždinky 6 až 8 mm	kus	20,000	20,05	400,98	CS ÚRS 2017 01
2	M	590306530	hmoždinka natloukáci K 6/45 bal. 100 ks	100 kus	0,200	74,42	14,88	CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV

3 732,90

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

3 732,90

3	K	741120303	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žilv 25 až 35 mm ²	m	28,000	33,09	926,44	CS ÚRS 2017 01
4	M	341408500	vodič izolovaný s Cu 25 mm ²	m	28,000	67,32	1 884,90	CS ÚRS 2017 01
5	K	741130007	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 25 mm ²	kus	7,000	76,75	537,26	CS ÚRS 2017 01
6	M	10011360	oko kabelové 25x10, připoj.Cu vodiče	ks	1,000	30,26	30,26	
7	K	741910611	Montáž ostatních nosných prvků příchytok kovových pro kabelové lávky a žebříky, pro kabel do D 40 mm	kus	20,000	13,65	273,06	CS ÚRS 2017 01
8	M	345717630	příchytka kovová jednostranná 22,8x10 mm	tis kus	0,020	4 049,10	80,98	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Penzion pro seniory_H.O.P.

Objekt:

89k2017_E04 - stoupačka sekce E04

KSO:

Místo: Lískovecká

Zadavatel:

Uchazeč:

OSBAU s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.04.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

02117436

DIČ:

CZ02117436

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 747,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snižena	3 747,14	15,00%	562,07

Cena s DPH

v CZK

4 309,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Penzion pro seniory_H.O.P.

Objekt:

89k2017_E04 - stoupačka sekce E04

Místo:

Lískovecká

Datum:

05.04.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

OSBAU s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 747,14

HSV - Práce a dodávky HSV

415,86

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

415,86

PSV - Práce a dodávky PSV

3 331,28

741 - Elektroinstalace - silnoprúd

3 331,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Penzion pro seniory_H.O.P.

Objekt:

89k2017_E04 - stoupačka sekce E04

Místo: Lískovecká

Datum: 05.04.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: OSBAU s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 747,14

D HSV Práce a dodávky HSV

415,86

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

415,86

1	K	953991111	Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve stěnách do zdiva z cihel nebo měkkého kamene, vnější profil hmoždinky 6 až 8 mm	kus	20,000	20,05	400,98	CS ÚRS 2017 01
2	M	590306530	hmoždinka natloukací K 6/45 bal. 100 ks	100 kus	0,200	74,42	14,88	CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV

3 331,28

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

3 331,28

3	K	741120303	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 25 až 35 mm ²	m	24,000	33,09	794,09	CS ÚRS 2017 01
4	M	341408500	vodič izolovaný s Cu 25 mm ²	m	24,000	67,32	1 615,63	CS ÚRS 2017 01
5	K	741130007	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 25 mm ²	kus	7,000	76,75	537,26	CS ÚRS 2017 01
6	M	10011360	oko kabelové 25x10, připoj. Cu vodiče	ks	1,000	30,26	30,26	
7	K	741910611	Montáž ostatních nosných prvků přichytek kovových pro kabelové lávky a žebříky, pro kabel do D 40 mm	kus	20,000	13,65	273,06	CS ÚRS 2017 01
8	M	345717630	přichytka kovová jednostranná 22,8x10 mm	tis kus	0,020	4 049,10	80,98	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Penzion pro seniory_H.O.P.

Objekt:

89k2017_E05 - stoupačka sekce E05

KSO:

Místo: Lískovecká

Zadavatel:

Uchazeč:

OSBAU s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.04.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 02117436

DIČ: CZ02117436

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			3 747,14
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	3 747,14	15,00%	562,07
Cena s DPH			4 309,21
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Penzion pro seniory_H.O.P.

Objekt:

89k2017_E05 - stoupačka sekce E05

Místo:

Lískovecká

Datum:

05.04.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

OSBAU s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 747,14

HSV - Práce a dodávky HSV

415,86

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

415,86

PSV - Práce a dodávky PSV

3 331,28

741 - Elektroinstalace - silnoproud

3 331,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Penzion pro seniory_H.O.P.

Objekt:

89k2017_E05 - stoupačka sekce E05

Místo:

Lískovecká

Datum: 05.04.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

OSBAU s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 747,14

D HSV

Práce a dodávky HSV

415,86

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

415,86

1	K	953991111	Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve stěnách do zdiva z cihel nebo měkkého kamene, vnější profil hmoždinky 6 až 8 mm	kus	20,000	20,05	400,98	CS ÚRS 2017 01
2	M	590306530	hmoždinka natloukáci K 6/45 bal. 100 ks	100 kus	0,200	74,42	14,88	CS ÚRS 2017 01

D PSV

Práce a dodávky PSV

3 331,28

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

3 331,28

3	K	741120303	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žilv 25 až 35 mm ²	m	24,000	33,09	794,09	CS ÚRS 2017 01
4	M	341408500	vodič izolovaný s Cu 25 mm ²	m	24,000	67,32	1 615,63	CS ÚRS 2017 01
5	K	741130007	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 25 mm ²	kus	7,000	76,75	537,26	CS ÚRS 2017 01
6	M	10011360	oko kabelové 25x10, připoj. Cu vodiče	ks	1,000	30,26	30,26	
7	K	741910611	Montáž ostatních nosných prvků příchytok kovových pro kabelové lávky a žebříky, pro kabel do D 40 mm	kus	20,000	13,65	273,06	CS ÚRS 2017 01
8	M	345717630	příchytka kovová jednostranná 22,8x10 mm	tis kus	0,020	4 049,10	80,98	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Penzion pro seniory_H.O.P.

Objekt:

89k2017_žlab - společný kabelový žlab v 1.PP

KSO:

Místo: Lískovecká

Zadavatel:

Uchazeč:

OSBAU s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.04.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

02117436

DIČ:

CZ02117436

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			29 474,75
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	29 474,75	15,00%	4 421,21
Cena s DPH			33 895,96
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Penzion pro seniory_H.O.P.

Objekt:

89k2017_žlab - společný kabelový žlab v 1.PP

Místo:

Lískovecká

Datum:

05.04.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

OSBAU s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

29 474,75

M - Práce a dodávky M

29 474,75

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

29 474,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Penzion pro seniory_H.O.P.

Objekt:

89k2017_žlab - společný kabelový žlab v 1.PP

Místo: Lískovecká

Datum: 05.04.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: OSBAU s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

29 474,75

D M Práce a dodávky M

29 474,75

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

29 474,75

1	K	220260721	Montáž žlabu kabelového děrovaný nebo neděrovaný včetně montáže kolen, T-kusů na předem připravené upevňovací body, uzavření víka [MARS] 62/50 mm	m	40,000	400,24	16 009,68	CS ÚRS 2017 01
2	M	95220188	žlab drátěný 60x60 žárový zinek	m	40,000	164,71	6 588,33	
3	M	22060163	spojka ZNCR pro drátěný žlab	ks	28,000	22,85	639,84	
4	M	18011564	matice M 8-ZNCR šestihranná	ks	54,000	12,62	681,22	
5	M	22060500	tyč ZNCR závitová 2m	m	54,000	27,00	1 457,95	
6	M	95238695	kotva ZNCR zatloukáci	ks	54,000	11,81	637,85	
7	M	95219792	závěs žlabu ZNCR	ks	54,000	64,07	3 459,88	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23c-11-17

Stavba: REKONSTRUKCE BYT. JÁDER OBJEKTU PENZION PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, LÍSKOVECKÁ 86 II

KSO:
Místo: Frýdek-Místek

CC-CZ:
Datum: 5.4.2018

Zadavatel:
Statutární město Frýdek-Místek

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
OSBAU s.r.o.

IČ: 02117436
DIČ: CZ02117436

Projektant:
Projektční ateliér-Ing. Zelinka s.r.o

IČ: 26860911
DIČ: CZ 26860911

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			21 834,10
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	21 834,10	3 275,12
Cena s DPH			25 109,22

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23c-11-17

Stavba: REKONSTRUKCE BYT. JÁDER OBJEKTU PENZION PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, LÍSKOVECKÁ 86 II

Místo: Frýdek-Místek

Datum: 05.04.2018

Zadavatel: Statutární město Frýdek-Místek

Projektant: Projekční ateliér-Ing. Zelinka

Uchazeč: OSBAU s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		21 834,10	25 109,22	
1	Ochrana větracích hlavic na střeše - sestava 1	21 834,10	25 109,22	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REKONSTRUKCE BYT. JÁDER OBJEKTU PENZION PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, LÍSKOVECKÁ 86 II

Objekt:

1 - Ochrana větracích hlavic na střeše - sestava 1

KSO:

Místo: Frýdek-Místek

Zadavatel:

Statutární město Frýdek-Místek

Uchazeč:

OSBAU s.r.o.

Projektant:

Projekční ateliér-Ing. Zelinka s.r.o

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.04.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 02117436

DIČ: CZ02117436

IČ: 26860911

DIČ: CZ 26860911

Cena bez DPH

21 834,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	21 834,10	15,00%	3 275,12

Cena s DPH

v CZK

25 109,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE BYT. JÁDER OBJEKTU PENZION PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, LÍSKOVECKÁ 86 II

Objekt:

1 - Ochrana větracích hlavic na střeše - sestava 1

Místo:

Frýdek-Místek

Datum:

05.04.2018

Zadavatel:

Statutární město Frýdek-Místek

Projektant:

Projektční ateliér-Ing. Ze

Uchazeč:

OSBAU s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

21 834,10

PSV - Práce a dodávky PSV

21 834,10

767 - Konstrukce zámečnické

15 502,60

783 - Dokončovací práce - nátěry

6 331,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE BYT. JÁDER OBJEKTU PENZION PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, LÍSKOVECKÁ 86 II

Objekt:

1 - Ochrana větracích hlavic na střeše - sestava 1

Místo: Frýdek-Místek

Datum: 05.04.2018

Zadavatel: Statutární město Frýdek-Místek

Projektant: Projekční ateliér-Ing. Zelinka s.r.o

Uchazeč: OSBAU s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							21 834,10	

D PSV		Práce a dodávky PSV					21 834,10	
D 767		Konstrukce zámečnické					15 502,60	
1	K	76712211R	Montáž ohrádek s výplní drátěnou sítí spojených svařováním	m2	31,500	255,00	8 032,50	
	vv		m2_ohrádky		31,500			
2	M	130106140	ocel profilová T, v jakosti 11 375, 30 x 30 x 4 mm	t	0,013	19 000,00	247,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		13,275*0,001		0,013			
3	M	130104060	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 30 x 30 x 4 mm	t	0,143	19 000,00	2 717,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		(42,72+53,4+46,992)*0,001		0,143			
4	M	313166560	sít' výztužná svařovaná, 100 x 100 mm, D 4 mm, 3 x 2 m	kus	6,000	210,00	1 260,00	CS ÚRS 2017 01
5	K	R-01	Úpravy při instalaci větracích turbín	kus	6,000	500,00	3 000,00	
6	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,230	1 070,00	246,10	CS ÚRS 2017 01
D 783		Dokončovací práce - nátěry					6 331,50	
7	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	31,500	35,00	1 102,50	CS ÚRS 2017 01
	vv		m2_ohrádky		31,500			
8	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění ometení	m2	31,500	3,00	94,50	CS ÚRS 2017 01
	vv		m2_ohrádky		31,500			
9	K	783324201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický akrylátový	m2	31,500	85,00	2 677,50	CS ÚRS 2017 01
	vv		m2_ohrádky		31,500			
10	K	783327101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický akrylátový	m2	31,500	78,00	2 457,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		m2_ohrádky		31,500			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23d-11-17

Stavba: REKONSTRUKCE BYT. JÁDER OBJEKTU PENZION PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, LÍSKOVECKÁ 86 II

KSO:
Místo: Frýdek-Místek

CC-CZ:
Datum: 18. 11. 2017

Zadavatel:
Statutární město Frýdek-Místek

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
OSBAU s.r.o.

IČ: 02117436
DIČ: CZ02117436

Projektant:
Projektční ateliér-Ing. Zelinka s.r.o

IČ: 26860911
DIČ: CZ 26860911

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve stoupcí cenová soustava označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické normy.

Cena bez DPH	9 244,14
---------------------	-----------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	9 244,14	1 386,62

Cena s DPH	v	CZK	10 630,76
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23d-11-17

Stavba: REKONSTRUKCE BYT. JÁDER OBJEKTU PENZION PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, LÍSKOVECKÁ 86 II

Místo: Frýdek-Místek

Datum:

18. 11. 2017

Zadavatel: Statutární město Frýdek-Místek

Projektant:

Projekční ateliér-Ing. Zelinka

Uchazeč: OSBAU s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		9 244,14	10 630,76	
1	Ochrana větracích hlavic na střeše - sestava 2	9 244,14	10 630,76	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REKONSTRUKCE BYT. JÁDER OBJEKTU PENZION PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, LÍSKOVECKÁ 86 II

Objekt:

1 - Ochrana větracích hlavic na střeše - sestava 2

KSO:

Místo: Frýdek-Místek

Zadavatel:

Statutární město Frýdek-Místek

Uchazeč:

OSBAU s.r.o.

Projektant:

Projekční ateliér-Ing. Zelinka s.r.o

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 11. 2017

IČ:

DIČ:

IČ: 02117436

DIČ: CZ02117436

IČ: 26860911

DIČ: CZ 26860911

Cena bez DPH

9 244,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snižena	9 244,14	15,00%	1 386,62

Cena s DPH

v CZK

10 630,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE BYT. JÁDER OBJEKTU PENZION PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, LÍSKOVECKÁ 86 II

Objekt:

1 - Ochrana větracích hlavic na střeše - sestava 2

Místo:

Frýdek-Místek

Datum:

18. 11. 2017

Zadavatel:

Statutární město Frýdek-Místek

Projektant:

Projekční ateliér-Ing. Zé

Uchazeč:

OSBAU s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

9 244,14

PSV - Práce a dodávky PSV

9 244,14

767 - Konstrukce zámečnické

6 480,39

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 763,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE BYT. JÁDER OBJEKTU PENZION PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, LÍSKOVECKÁ 86 II

Objekt:

1 - Ochrana větracích hlavic na střeše - sestava 2

Místo: Frýdek-Místek

Datum: 18. 11. 2017

Zadavatel: Statutární město Frýdek-Místek

Projektant: Projekční ateliér-Ing. Zelinka s.r.o

Uchazeč: OSBAU s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

9 244,14

D PSV Práce a dodávky PSV

9 244,14

D 767 Konstrukce zámečnické

6 480,39

1	K	76712211R	Montáž ohrádek s výplní drátěnou sítí spojených svařováním	m2	13,750	255,00	3 506,25	
	vv		m2_ohrádky		13,750			
2	M	130106140	ocel profilová T, v jakosti 11 375, 30 x 30 x 4 mm	t	0,008	19 000,00	152,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		7,788*0,001		0,008			
3	M	130104060	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 30 x 30 x 4 mm	t	0,057	19 000,00	1 083,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		(21,36+35,6)*0,001		0,057			
4	M	313166560	síť výztužná svařovaná, 100 x 100 mm, D 4 mm, 3 x 2 m	kus	3,000	210,00	630,00	CS ÚRS 2017 01
5	K	2	Úpravy při instalaci větracích turbín	kus	2,000	500,00	1 000,00	
6	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,102	1 070,00	109,14	CS ÚRS 2017 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry

2 763,75

7	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	13,750	35,00	481,25	CS ÚRS 2017 01
	vv		m2_ohrádky		13,750			
8	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění ometení	m2	13,750	3,00	41,25	CS ÚRS 2017 01
	vv		m2_ohrádky		13,750			
9	K	783324201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický akrylátový	m2	13,750	85,00	1 168,75	CS ÚRS 2017 01
	vv		m2_ohrádky		13,750			
10	K	783327101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický akrylátový	m2	13,750	78,00	1 072,50	CS ÚRS 2017 01
	vv		m2_ohrádky		13,750			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23e-11-17

Stavba: REKONSTRUKCE BYT. JÁDER OBJEKTU PENZION PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, LÍSKOVECKÁ 86 II

KSO:
Místo: Frýdek-Místek

CC-CZ:
Datum: 5.4.2018

Zadavatel:
Statutární město Frýdek-Místek

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
OSBAU s.r.o.

IČ: 02117436
DIČ: CZ02117436

Projektant:
Projektční ateliér-Ing. Zelinka s.r.o

IČ: 26860911
DIČ: CZ 26860911

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	71 000,00
---------------------	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	71 000,00	10 650,00

Cena s DPH	v	CZK	81 650,00
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23e-11-17

Stavba: REKONSTRUKCE BYT. JÁDER OBJEKTU PENZION PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, LÍSKOVECKÁ 86 II

Místo: Frýdek-Místek

Datum:

05.04.2018

Zadavatel: Statutární město Frýdek-Místek

Projektant:

Projekční ateliér-Ing. Zelinka

Uchazeč: OSBAU s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		71 000,00	81 650,00	
1	VRN	71 000,00	81 650,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REKONSTRUKCE BYT. JÁDER OBJEKTU PENZION PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, LÍSKOVECKÁ 86 II

Objekt:

1 - VRN

KSO:

Místo: Frýdek-Místek

CC-CZ:

Datum: 05.04.2018

Zadavatel:

Statutární město Frýdek-Místek

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OSBAU s.r.o.

IČ: 02117436

DIČ: CZ02117436

Projektant:

Projekční ateliér-Ing. Zelinka s.r.o

IČ: 26860911

DIČ: CZ 26860911

Poznámka:

Cena bez DPH		71 000,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	71 000,00	15,00%	10 650,00
Cena s DPH		v CZK	81 650,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE BYT. JÁDER OBJEKTU PENZION PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, LÍSKOVECKÁ 86 II

Objekt:
1 - VRN

Místo: Frýdek-Místek
Zadavatel: Statutární město Frýdek-Místek
Uchazeč: OSBAU s.r.o.

Datum: 05.04.2018
Projektant: Projekční ateliér-Ing.
Zelinka s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	71 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	71 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	51 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE BYT. JÁDER OBJEKTU PENZION PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, LÍSKOVECKÁ 86 II

Objekt:

1 - VRN

Místo:

Frýdek-Místek

Datum: 05.04.2018

Zadavatel:

Statutární město Frýdek-Místek

Projektant: Projekční atelier-Ing. Zelinka s.r.o

Uchazeč:

OSBAU s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

71 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

71 000,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

10 000,00

1	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby - ve 2 vyhotoveních	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN3

Zařízení staveniště

51 000,00

2	K	032403000	Zařízení staveniště - ochrana povrchů společných prostor při provozu stavby (společné chodby, výtah, schodiště, vstup apod.) v rozsahu min. 250 m2	oubor...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	032903001	Zařízení staveniště vybavení staveniště - mobilní WC - dovoz, montáž, nájem, vývoz, demontáž, odvoz	kus	1,000	18 000,00	18 000,00	
4	K	032903002	Zařízení staveniště vybavení staveniště - skladový kontejner 6x2,5m	kus	1,000	18 000,00	18 000,00	
5	K	034203000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště	m	50,000	200,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01

D VRN4

Inženýrská činnost

10 000,00

6	K	043203000	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření ostatní měření, monitoring bez rozlišení - fotodokumentace + pasportizace převzatého prostoru, foto v průběhu stavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	--------	-------	-----------	-----------	----------------

