


Detail sanace - stříkaný beton

1:5











Sanace pilotových stěn					
č.p	Plocha	Výztuž KARI 6x150/6x150	VrtyØ14-hloubka 200mm	Počet trnů	Hmotnost trnů-výztuž
	m2	kg	m	ks	kg
Zeď 1	515	1597	515	2575	479
Zeď 2	484	1500	484	2420	450
Zeď 3	454	1407	454	2270	422
Zeď 4	450	1395	450	2250	419
Celkem	1903	5899	1903	9515	1770

NOVÁ LÍCOVÁ VRSTVA - STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON
OSAZENÍ KOTEV (HÁKŮ) Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE Ø10mm V POČTU MIN. 5KS/m² DO VRTŮ Ø14, DL. VRTŮ 200mm
OSAZENÍ VÝZTUŽE ZE SVAŘOVANÝCH SÍTÍ 6x150X150mm, KRYTÍ JMENOVITÉ 55mm, MIN. 55mm
STŘÍKANÝ BETON - STAHOVÁNÍM LATÍ SROVNANÝ POVRCH A HLAZENÝ
BETON SB30/37 / TYP II, OBOR J2
NÁSTŘIK PROVÁDĚT V ZÁBĚRECH ŠÍŘKY 1÷2,0m, S
TLOUŠŤKA STŘÍKANÉHO BETONU cca 100mm
V MÍSTĚ SVISLÝCH SPÁR BUDOU PROVEDENY DILATACE 20mm

ZMĚNA VÝKRESU :

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY

<div><div></div></div>			Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím společnosti Geoengineering, spol. s r.o., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00, Moravská-Ostrava. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využívat k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat), nebo zpřístupnit dalším osobám.		
Vedoucí projektant : Ing. Venclík Luděk	Kreslil	Ing. Ostradecký		 <div>GEOENGINEERING spol. s r.o. Havlíčkovovo nábrží 38 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava</div>	
	Projektant	Ing. Venclík			
	Kontroloval	Ing. Chán			
	Jednatel spol.	Ing. Bilan			
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4			Zakázka č.	G-2218	Měřítka: 1:5
Stavba (místo) : Silnice I/48 Frýdek-Místek, opěrné zdi v km 48,24			Datum	11/2018	
			Stupeň	ZDS/PDPS	
			Formát	A3	
			Seznam	G-2218-0	
Objekt : SO 201 Opěrné zdi ramp silnice I/48 - stavební úpravy			Část	C	
Název : Detail sanace - stříkaný beton			C.201-11.1		