



Detail sanace - injektáž trhlin

1:25

Injektáž trhliny - řez



Rozmístění injektážních vrtů podél trhliny



Trhliny				
č.p	Průřez	Délka	Počet vrtů	Délka vrtů
		m	ks	m
Rampa 1	Svislé	60	240	60
	Horizontální	230	920	230
Rampa 2	Svislé	60	240	60
	Horizontální	230	920	230
Rampa 3	Svislé	60	240	60
	Horizontální	230	920	230
Rampa 4	Svislé	60	240	60
	Horizontální	230	920	230
Celkem		1160	4640	1160

- POSTUP SANAČNÍCH PRACÍ - FÁZE 2
- INJEKTOVÁNÍ AKTIVNÍCH SPÁR PRŮSAKŮ
 - ROZŠÍŘENÍ TRHLIN PROŘEZÁNÍM
 - VYPLÁCHNUTÍ TRHLIN OD PRACHU A NEČISTOT
 - VÝVRTY PRO INSTALACI INJEKTÁŽNÍCH PAKRŮ, PŘÍPADNĚ INJEKTORŮ Ø8÷10mm, dl. 100÷150mm, á 250÷300mm, PO INJEKTÁŽI OŘÍZNOUT cca 10mm POD LÍCEM
 - INJEKTÁŽ AKTIVNÍCH TRHLIN, PROVEDENÍ DLE TP 88 A ČSN EN 1504-5, INJEKTOVÁNY BUDOU TRHLINY TL. OD 0,1mm, FUNKČNÍ VLASTNOST D, V TRHLINÁCH SE VYSKYTUJE VODA. PŘEDPOKLÁDÁ SE POUŽITÍ PUR-I (PUR ELASTOMERNÍ INJEKTÁŽNÍ PRYSKYŘICE PRO PRUŽNÉ, NEPĚNIVÉ UTĚŠŇOVÁNÍ TRHLIN A SPÁR) PROVÁDĚNÍ SE ŘÍDÍ DLE TP 88 KAP. 3.6 A ZKOUŠKY DLE KAP. 3.7

ZMĚNA VÝKRESU :

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY

			Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím společnosti Geoengineering, spol. s r.o., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00, Moravská-Ostrava. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využívat k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat), nebo zpřístupnit dalším osobám.			
Vedoucí projektant : Ing. Venclík Luděk	Kreslil	Ing. Ostradecký				
	Projektant	Ing. Venclík				
	Kontroloval	Ing. Crhán				
	Jednatel spol.	Ing. Bilan				
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4				Zakázka č.	G-2218	Měřítko: 1:25
Stavba (místo): Silnice I/48 Frýdek-Místek, opěrné zdi v km 48,24				Datum	11/2018	
				Stupeň	ZDS/PDPS	
				Formát	A3	
				Seznam	G-2218-0	
Objekt: SO 201 Opěrné zdi ramp silnice I/48 - stavební úpravy				Část	C	C.201-11.2
Název: Detail sanace - injektáž trhlin						