


BOURACÍ PRÁCE

- PŘI REALIZACI NUTNO ZAKRÝT VZDUCHOTECHNIKU A NEREZOVÝ BAZÉN
- NUTNO ZKOORDINOVAT S PD VYTÁPĚNÍ

- 1) DEMONTÁŽ KRYTŮ VZDUCHOTECHNIKY
- 2) ODSTRANĚNÍ KRYTŮ TOPENÍ V OCHOZECH (RÁMEČKY PONECHAT)
- 3) ODSTRANĚNÍ PONIČENÉ PODLAHY AŽ NA NOSNOU VRSTVU tl. 250 mm VČETNĚ ŽLABŮ (53 m) A VPUSTÍ (7 ks)
 - DLAŽBA VČETNĚ LEPIDLA tl. 15 mm
 - HYDROIZOLACE
 - CEMENTOVÝ POTĚR + PODLAHOVÉ TOPENÍ tl. 85 mm
 - SYSTÉMOVÁ DESKA tl. 30 mm
 - TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN tl. 120 mm
- 4) ODSTRANĚNÍ OBKLADU STĚN DO VÝŠKY 0,75 m NAD STÁVAJÍCÍ ČISTOU PODLAHU DO tl. 50 mm
- 5) ODSTRANĚNÍ OBKLADŮ OCHOZŮ
- 6) ODSTRANĚNÍ ČÁSTÍ ZDĚNÝCH PŘÍZDÍVKY U OKEN (VIZ BAREVNÉ ZNAČENÍ)

Projekční kancelář: INPRO Sadová 609 738 01 Frýdek - Místek		tel. +420 732 780 979 e-mail: pechuvkova@inproprojekt.cz web: www.inproprojekt.cz		
Zodpovědný projektant: Ing. Jaromíra Müllerová		Vypracovala: Ing. Kateřina Pěchuvková		
Investor: 11. Základní škola Jiřího z Poděbrad Základní škola Frýdek-Místek Jiřího z Poděbrad 3109 73801 Frýdek-Místek				
Akce: Oprava podlahy interiéru školního bazénu včetně nové hydroizolace a topení 11. Základní škola Jiřího z Poděbrad				
Název výkresu: Půdorys 1.NP - BOURÁNÍ			Formát: A3	Číslo paré:
Stupeň P.D.: DSP	Datum: 1/2019	Číslo zakázky: 1/2019	Měřítko: 1:75	Číslo výkresu: D.1.2