

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 1805200
Zakázka: Rekonstrukce lávky mezi městem a Sviadnovem

KSO: CC-CZ:
Místo: Frýdek-Místek Datum: 22. 5. 2018

Zadavatel: IČ:
Statutární město Frýdek-Místek DIČ:
Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj
Projektant: IČ:
IKON s.r.o. DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH				0,00
DPH		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	základní	21,00%	0,00	0,00
	snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1805200

Zakázka: Rekonstrukce lávky mezi městem a Sviadnovem

Místo: Frýdek-Místek

Datum: 22. 5. 2018

Zadavatel: Statutární město Frýdek-Místek

Projektant: IKON s.r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady zakázky celkem		0,00	0,00	
000	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	STA
100	Stavba	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

Rekonstrukce lávky mezi městem a Sviadnovem

Objekt:

000 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Frýdek-Místek

Zadavatel:

Statutární město Frýdek-Místek

Uchazeč:

Projektant:

IKON s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum: 22. 5. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			0,00
---------------------	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce lávky mezi městem a Sviadnovem

Objekt:

000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Frýdek-Místek

Datum:

22. 5. 2018

Zadavatel:

Statutární město Frýdek-Místek

Projektant:

IKON s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

VRN - VRN

0,00

VRN11 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY

0,00

VRN91 - OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY

0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce lávky mezi městem a Sviadnovem

Objekt:

000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Frýdek-Místek

Datum: 22. 5. 2018

Zadavatel: Statutární město Frýdek-Místek

Projektant: IKON s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **0,00**

D VRN VRN 0,00

D VRN11 VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY 0,00

1	K	VRN11-01	Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - zařízení staveniště	soubor	1,000		0,00	
2	K	VRN11-02	Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - ostatní zařízení a práce	soubor	1,000		0,00	
	VV		-Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie					
	VV		-zřízení příjezdů a přístupů na staveniště					
	VV		-úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace					
	VV		-uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů					
	VV		-dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby) a sestaveného plánu BOZP					
	VV		-dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě					
	VV		-pohotovost norných stěn					
	VV		-dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady					
	VV		-splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření					
	VV		-dočasné / provizorní dopravní značení, osvětlení - (vyřízení+zřízení+likvidace po skončení stavby)					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	VRN11-03	Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - likvidace zařízení staveniště	soubor	1,000		0,00	

D VRN91 OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	VRN91-02	Pravidelné čištění přilehlých / souvisejících komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby	soubor	1,000		0,00	
5	K	VRN91-03	Zábor potřebného veřejného prostranství / pozemků - pro stavbu, zařízení staveniště, vjezdy na stavbu - POZEMKY KTERÉ NEJSOU VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE	soubor	1,000		0,00	
	VV		-zajištění + vyřízení + finanční vyrovnání					
	VV		-zpětné PROTOKOLÁRNÍ předání dotčených ploch, uvedených do původního stavu, jednotlivým zprávcům/majitelům					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
6	K	VRN91-05	Náklady zhotovitele spojené s ochranou všech dotčených, jinde nespecifikovaných, dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích dle ČSN 83 9061 - po celou dobu výstavby	soubor	1,000		0,00	
	VV		-zajištění + vyřízení + finanční vyrovnání					
	VV		-zpětné PROTOKOLÁRNÍ předání dotčených ploch, uvedených do původního stavu, jednotlivým zprávcům/majitelům					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
7	K	VRN91-06	Náklady zhotovitele na inženýrskou činnost	soubor	1,000		0,00	
	VV		- jednání s Povodím Odry					
	VV		- vypracování protipovodňového plánu					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	K	VRN91-11	Zajištění všech dokladů a revizí nutných pro předání stavby a vydání kolaudačního souhlasu	soubor	1,000		0,00	
9	K	VRN91-14	Včasně odsouhlasení všech užitých výrobků/prvků, materiálů a technologií zástupci všech zúčastněných stran, požadované zadávací a projektovou dokumentací - (VYVZORKOVÁNÍ)	soubor	1,000		0,00	
10	K	VRN91-21	Technická řešení - návrh a projednání nutných odchylek a změn oproti PD zjištěných v průběhu stavby	soubor	1,000		0,00	
11	K	VRN91-23	Zabezpečení objektu, staveniště a veškeré vybavení, majetku třetích osob a stavebního materiálu instalovaného i neinstalovaného (uskladněného) v rámci stavby proti vzniku jakýchkoliv škod či snížení kvality vlivem klimatických podmínek, proti odcizení.	soubor	1,000		0,00	
12	K	VRN91-31	Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návodů k obsluze - (neuvedených v jednotlivých soupisech prací)	soubor	1,000		0,00	
13	K	VRN91-41	Uvedení všech pozemků, konstrukcí a povrchů dotčených stavbou do původního stavu vč. protokolárního zpětného předání jednotlivým vlastníkům.	soubor	1,000		0,00	
14	K	VRN91-61	Zajištění všech dokumentů nutných pro povolení užívání mostu	soubor	1,000		0,00	
	VV		"hlavní prohlídka mostu po provedení oprav					
	VV		"vypracování mostního listu					
	VV		"vypracování dokumentu plánu údržby mostu					
	VV		1		1,000			
	VV				0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
15	K	VRN91-71	Náklady na označení stavby - velkorozměrová tabule umístěná na viditelném místě po celou dobu stavby - provedení DLE ZADÁVACÍCH PODMÍNEK	soubor	2,000		0,00	
16	K	VRN91-81	Vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. řádného zajištění. Zpětné protokolární předání všech inženýrských sítí jednotlivým správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu.	soubor	1,000		0,00	
17	K	VRN91-82	Geodetické a související práce	soubor	1,000		0,00	
	VV		-vytyčení stavby nebo jejích částí oprávněným geodetem vč. vypracování příslušných protokolů - před zahájením stavby					
	VV		-zaměření skutečného provedení stavby nebo jejích částí vč. vypracování geometrických plánů a ostatních příslušných protokolů					
	VV		(veškeré nové a upravované stavby/konstrukce , inženýrské a liniové stavby v rámci stavby)					
	VV		VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY					
	VV		"Přítomnost geodeta na stavbě během celé výstavby v případě, že si jeho přítomnost vyžádá nastalá situace					
	VV		"Přesné vytyčení a výpočet prostorového modelu výkopových prací a navážek v rámci areálu					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	K	VRN91-98	Ostatní náklady spojené s požadavky objednatele, které jsou uvedeny v jednotlivých člácích smlouvy o dílo, pokud nejsou zahrnuty v soupisech prací	soubor	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

Rekonstrukce lávky mezi městem a Sviadnovem

Objekt:

100 - Stavba

KSO:

Místo: Frýdek-Místek

Zadavatel:

Statutární město Frýdek-Místek

Uchazeč:

Projektant:

IKON s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum: 22. 5. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce lávky mezi městem a Sviadnovem

Objekt:

100 - Stavba

Místo:

Frýdek-Místek

Datum:

22. 5. 2018

Zadavatel:

Statutární město Frýdek-Místek

Projektant:

IKON s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Rekonstrukce lávky mezi městem a Sviadnovem

Objekt: 100 - Stavba

Místo: Frýdek-Místek Datum: 22. 5. 2018

Zadavatel: Statutární město Frýdek-Místek Projektant: IKON s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně	m2	12,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV					12,000			
2	K	113107136	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm ručně	m2	10,500		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV					10,500			
3	K	113107143	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm ručně	m2	1,500		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV					1,500			

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

4	K	423176633.1	Montáž atypické OK, most o více polích	t	14,589		0,00	
VV					14,589			
5	M	spc423001	ocelová konstrukce, doplnění stávající - materiál S355J2, tř. provedení "EXC3" dle ČSN EN 1090-2, vč. dopravy	kg	9 191,000		0,00	
6	M	spc423002	ocelová konstrukce, žárově zinkované podélníky - materiál S255J2, tř. provedení "EXC3" dle ČSN EN 1090-2, vč. dopravy	kg	4 670,000		0,00	

D 5 Komunikace pozemní 0,00

7	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 150 mm	m2	18,500		0,00	CS ÚRS 2018 01
8	K	567121109	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 100 mm	m2	18,500		0,00	CS ÚRS 2018 01
9	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	18,500		0,00	CS ÚRS 2018 01
10	M	58380160	kostka dlažební žula velká	t	6,161		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV					18,5*0,333 'Přepočtené koeficientem množství		6,161	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
11	K	911121311	Montáž ocelového zábradlí při opravách mostů	m	208,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
12	M	spc9111101	zábradlí mostní se svislou výplní dle VL4/507.01, materiál S235JR, třída prostředí EXC2	kg	6 367,000		0,00	
13	K	912111111.1	Montáž zábrany proti vjezdu sloupku zabetonovaného, vč. výkopu, betonu, bednění	kus	2,000		0,00	
14	M	74910177.1	sloupek parkovací pevný D 100 mm - 90cm Zn základní k zabetonování, vč. výstražného červenobílého nátěru	kus	2,000		0,00	
15	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
16	M	40444110	značka dopravní svislá zákazová B FeZn JAC 700 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
17	K	914321111.1	Značky pro označení - evidenční číslo mostu	kus	2,000		0,00	
18	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
19	M	40445225	sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
20	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	4,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
21	K	936922111.1	Zpracování havarijního plánu a vybudování normé stěny, vč. demontáže	soubor	1,000		0,00	
22	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	860,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
23	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	25 800,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV			860*30 'Přepočtené koeficientem množství		25 800,000			
24	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	860,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
25	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	600,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
26	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	18 000,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV			600*30 'Přepočtené koeficientem množství		18 000,000			
27	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	600,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
28	K	943321131.1	Výroba, montáž a demontáž montážních podpěr dle PD	kg	1 436,000		0,00	
29	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	860,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
30	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	25 800,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV			860*30 'Přepočtené koeficientem množství		25 800,000			
31	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	860,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
32	K	945421119.1	Pronájem montážních zdvihacích zařízení	hod	80,000		0,00	
33	K	963071111	Demontáž ocelových prvků mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	5 096,203		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV			8414,4-203,296*16,322		5 096,203			
34	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	31,177		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV			2,306*104*(0,11+0,15)/2		31,177			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	31,177		0,00	CS ÚRS 2018 01
36	K	966006251.1	Odstranění zábrany - zabetonovaného sloupku	kus	2,000		0,00	
37	K	966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku	m	203,296		0,00	CS ÚRS 2018 01
38	K	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm	m2	31,146		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV					(3,82+0,68+4,627+1,008+0,6+3,16+0,6+2)*2*0,5+(4,627+1,008)*2*1,3		31,146	
39	K	985112132	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 30 mm	m2	11,870		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV					(3,82*0,68+4,627*1,008+0,6*3,16+0,6*2+0,6*2,52)		11,870	
40	K	985112193	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	43,016		0,00	CS ÚRS 2018 01
41	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	43,016		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV					31,146+11,87		43,016	
42	K	985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým pískem	m2	43,016		0,00	CS ÚRS 2018 01
43	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	12,905		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV					43,016*0,3		12,905	
44	K	985241110	Plombování zdiva betonem s upěchováním včetně vybourání narušeného zdiva do 1 m3	m3	0,118		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV					"podpora č.3" 0,265*0,99*0,45		0,118	
45	K	985311113	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2	31,146		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV					31,146		31,146	
46	K	985311313	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2	11,870		0,00	CS ÚRS 2018 01
47	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	43,016		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV					11,87+31,146		43,016	
48	K	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	43,016		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV					43,016		43,016	
49	K	985321912	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	43,016		0,00	CS ÚRS 2018 01
50	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	43,016		0,00	CS ÚRS 2018 01
51	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	43,016		0,00	CS ÚRS 2018 01
52	K	985324221	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný se stěrkou (OS-C)	m2	43,016		0,00	CS ÚRS 2018 01
53	K	985324912	Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	43,016		0,00	CS ÚRS 2018 01
D 997 Přesun sutě								0,00
54	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	99,566		0,00	CS ÚRS 2018 01
55	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	597,396		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV					99,566*6 'Přepočtené koeficientem množství		597,396	
56	K	997013891	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	89,132		0,00	
VV					99,566-10,434		89,132	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot				0,00	
57	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	20,161		0,00	CS ÚRS 2018 01
58	K	998212191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t	20,161		0,00	CS ÚRS 2018 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00	
D 767			Konstrukce zámečnické				0,00	
59	K	767392804.1	Demontáž ztraceného bednění z plechů trapézových	m2	239,824		0,00	
VV			2,306*104		239,824			
60	K	767590120	Montáž podlahového roštu šroubovaného	kg	9 373,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
61	M	55347036.1	rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/3 mm, oko 33/11 mm	m2	246,750		0,00	
VV			235*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		246,750			
62	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	10,339		0,00	CS ÚRS 2018 01
63	K	998767192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m	t	10,339		0,00	CS ÚRS 2018 01
D 789			Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				0,00	
64	K	789222132.1	Provedení otryskání ocelových konstrukcí zábradlí stupeň přípravy Sa 2 1/2	m2	275,000		0,00	
65	M	42118101	materiál tryskací - ostrohranný tvrdý písek	t	2,750		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV			275*0,01 *Přepočtené koeficientem množství		2,750			
66	K	789223132.1	Provedení otryskání nových ocelových kci, stupeň přípravy Sa 2 1/2	m2	220,000		0,00	
67	M	42118101	materiál tryskací - ostrohranný tvrdý písek	t	2,200		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV			220*0,01 *Přepočtené koeficientem množství		2,200			
68	K	789223532.1	Otryskání abrazivem stávajících ocelových kci stupeň přípravy Sa 2 1/2	m2	404,100		0,00	
69	K	789327211.1	Nátěr ocelových konstrukcí (korozní prostředí C4) zinkoepoxidový základní tl 60 µm	m2	899,100		0,00	
VV			220+275+404,1		899,100			
70	K	789327216.1	Nátěr ocelových konstrukcí (korozní prostředí C4) epoxidový mezivrstva tl 120 µm	m2	899,100		0,00	
71	K	789327321.1	Nátěr ocelových konstrukcí (korozní prostředí C4) polyuretanový krycí (vrchní) 60 µm	m2	899,100		0,00	