Výkop hl. 390 mm – 69,8 m2
- Asfaltobeton tl. 25 mm
- Betonová mazanina/betonový panel tl. cca 185 mm
- Násyp – hlína, kameny, štěrk, suť tl. 180 mm

Výkop hl. 390 mm – 19,7 m2
- Dlažba tl. 80 mm
- Obalované kamenivo tl. 50 mm
- Násyp – hlína, kameny, štěrk, suť tl. 260 mm

Výkop hl. 390 mm – 291m2
- Asfaltobeton tl. 40 mm
- Obalované kamenivo tl. 50 mm
- štěrkodrť – proměnná tl. – cca 300 mm

=== – Demolice rampy u hlavního vstupu a rampy ve dvoře je součást stavby

– Bude provedeno ubourání části podezdívky – 50 mm

demolice betonové vpusti

kácení stromu
odfrézování kořenů

demontáž stávajícího plotového dílce

±0,000 = 286,64 m.n.m S-JTSK, Bpv

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. Kania Jan	Vojtěch Cyž	Ing. Foldyna David

PPS KANIA PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

PPS Kania s.r.o, Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava
tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Místek, parc. č. 151/1

MÍSTO STAVBY : Hlavní 111, 738 01 Frýdek-Místek

ARCHIV PPS-19/18

STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Statutární město Frýdek - Místek, Radniční 1148 738 01, Frýdek-Místek

STUPEŇ DPS

NÁZEV AKCE : Zpracování PD - Rekonstrukce Městské knihovny, Hlavní 111, k.ú. Místek

DATUM LISTOPAD/2019

PARÉ

Č. ZAKÁZKY PPS-19/18

OBJEKT : SO 01 Rekonstrukce budovy knihovny

ČÁST : D.1.5 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY, OPLOCENÍ, OZELENĚNÍ

MĚŘÍTKO 1:200

OBSAH : SITUACE - BOURACÍ PRÁCE

ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS-19/18-D.1.5.b-

Č.V. 01