POHLED JIŽNÍ



POHLED VÝCHODNÍ



POHLED ZÁPADNÍ



POHLED SEVERNÍ



A OBVODOVÉ ZDIVO
- STÁVAJÍCÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTLA TL.15mm
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z PLNÝCH CIHEL TL.400–1000mm
- STÁVAJÍCÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTLA TL.20mm

STAVEBNÍ ÚPRAVY
- KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ – SYSTÉM ETICS

IZOLANT FASÁDNÍ POLYSTYREN EPS TL.120mm 0,032 W/m.K
- OSTĚNÍ OKEN TL.30mm
- SILIKONOVÁ OMÍTKA ZRNO 2mm

B SOKL
- STÁVAJÍCÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA TL.15mm
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z PLNÝCH CIHEL TL.400–1000mm
- STÁVAJÍCÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA TL.20mm

STAVEBNÍ ÚPRAVY
- KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ – SYSTÉM ETICS

IZOLANT EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS TL.100mm, 0,033 W/m.K
OBKLAD Z PŘÍRODNÍHO ŘEZANÉHO KAMENE – PÍSKOVCE TL.20 mm

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
LENKA JERAKASOVÁ
ul. Záhumenní 2226/82
708 000 OSTRAVA - PORUBA
TEL: 603 767 309
E-MAIL: jerakasova@volny.cz
IČO: 633 07 111, ČKAIT 1103467

PROJEKTANT SPECIALISTA : POZEMNÍ STAVBY
JORGOS JERAKAS
ul.Plk.R.Prchaly 4480
708 000 OSTRAVA - PORUBA
IČO: 146 04 973, ČKAIT 1100456

INVESTOR: statutární město Frýdek-Místek
Radniční 1148
738 01 Frýdek-Místek
IČO: 00296643

STAVBA: k.ú.Frýdek, parc.č. 23/1
ÚPRAVA OBJEKTU RADNIČNÍ č.p.13
NA KANCELÁŘSKÉ PROSTORY, FRÝDEK-MÍSTEK

DATUM: 02/2020
FORMÁT: A2
STUPEŇ: DSP

OBJEKT:

ČÍSLO PARÉ:

ČÁST:
D.1.1. ARCHITEKTONICKO -STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

OBSAH VÝKRESU:
POHLEDY

MĚŘÍTKO 1:100

ČÍSLO VÝKRESU: 115A